

四、已标价工程量清单

新坡镇新坡村美丽乡村建设项目 工程

投标总价

投 标 人：海南华盛建设工程有限公司
(单位盖章)



2022 年 04 月 17 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人： 海口市龙华区新坡镇人民政府

工 程 名 称： 新坡镇新坡村美丽乡村建设项目

投标总价（小写）： 3,092,658.62元

（大写）： 叁佰零玖万贰仟陆佰伍拾捌元陆角贰分

投 标 人： 海南华盛建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 蔡明物

(签字或盖章)

编 制 人： 黄素礼

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022 年 04 月 17 日

扉一3

编制说明

工程名称：新坡镇新坡村美丽乡村建设项目

一、工程概况

- 1、工程名称：新坡镇新坡村美丽乡村建设项目
- 2、工程地点：海口市龙华区新坡镇新民村、梁沙村、雅周村
- 3、建设单位：海口市龙华区新坡镇人民政府

二、编制范围

1、本项目为新坡镇新坡村美丽乡村建设项目。包括工程施工总承包（详见工程量清单）。

三、编制依据

- 1、《本项目施工招标文件》；
- 2、《招标工程量清单》；
- 3、《建设工程工程量清单计价规范（2013）》；
- 4、《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》；
- 5、《海南省市政工程综合定额（2017）》；
- 6、《海南省安装工程综合定额（2017）》；
- 7、建设工程增值税税率执行海南省住房和城乡建设厅关于印发《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号），调整为9%；
- 8、《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知琼建定〔2018〕48号》。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 梁沙村		标段: 新城镇新坡村美丽乡村 建设项目		第 2 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			填					
11	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:3:7灰土垫层 30CM厚	m3	23.07	175.73	4054.09	
12	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌混凝土 C15	m3	7.69	571.46	4394.53	
13	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	140.98	587.6	82839.85	
14	010101006001	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:详见图纸 2. 弃淤泥、流砂距离:根据现场实际情况调整	m3	38.45	15.99	614.82	
15	010101006002	挖淤泥、流砂	1. 挖掘深度:详见图纸 2. 弃淤泥、流砂距离:根据现场实际情况调整	m3	38.45	130.36	5012.34	
16	010201017001	褥垫层	1. 厚度:500mm厚 2. 材料品种及比例:中砂	m3	38.45	336.69	12945.73	
17	031001006001	塑料管	1. 安装部位:挡土墙泄水孔 2. 材质、规格:PVC100塑料管	m	18.6	39.16	728.38	
18	040402017001	变形缝	1. 类别:挡土墙变形缝 2. 材料品种、规格:油浸麻丝	m	60.69	29.17	1770.33	
19	060105006001	土工布铺设	1. 铺设位置:挡土墙过滤层	m2	40.21	10.18	409.34	
20	010404001004	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层干铺 20cm厚	m3	3.02	317.8	959.76	
21	040701003001	压实黏土防渗层	1. 用途:挡土墙过滤层	m2	6.03	71.25	429.64	
		LD3.1矮墙混凝土挡土墙					9220.31	
22	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 方式:挖掘机挖土	m3	25.71	4.02	103.37	
23	010103001002	回填方	1. 密实度要求:回填料松填 2. 填方材料品种:原土回填	m3	12.92	13.54	174.94	
24	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 方式:挖掘机挖土	m3	12.78	13.21	168.82	
25	010404001005	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:预拌混凝土	m3	2.45	571.46	1400.08	
本页小计							116005.96	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 梁沙村		标段: 新城镇新坡村美丽乡村 建设项目			第 3 页 共 8 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			C15					
26	010504004002	挡土墙	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	16.55	587.6	9724.78	
27	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.155	6314.13	978.69	
28	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	1.022	6252.61	6390.17	
29	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 挡土墙泄水孔 2. 材质、规格: PVC100塑料管	m	1.36	39.15	53.21	
30	040402017002	变形缝	1. 类别: 挡土墙变形缝 2. 材料品种、规格: 油浸麻丝	m	7.76	29.16	226.28	
		室外排水工程					66473.05	
		沉沙井					2541.15	
31	010401011001	砖检查井	1. 井截面、深度: 600*600 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240×115×53 3. 砂浆强度等级: 水泥砂浆 1:2	个	3	723.57	2170.71	
32	080807014001	开孔	1. 类型: 石材开孔	个	12	30.87	370.44	
		排水沟					63931.9	
33	011602001002	混凝土路面构件拆除	1. 构件名称: 原混凝土构件拆除	m ²	130.58	26.15	3414.67	
34	010102001001	挖一般石方	1. 类别: 拆除废料 2. 弃碴运距: 投标人按实际现场考虑	m ³	26.12	10.04	262.24	
35	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 拆除钢筋混凝土废料 2. 运距: 投标人根据实际情况自行调整	m ³	26.12	40.17	1049.24	
36	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土方式: 挖掘机挖土	m ³	54.84	4.02	220.46	
37	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 回填土松填 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	19.94	13.54	269.99	
本页小计							25130.91	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 梁沙村

标段: 新城镇新坡村美丽乡村
建设项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
38	010404001006	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 预拌混凝土 C10	m ³	10.68	571.46	6103.19		
39	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115*53	m	12.45	726.8	9048.66		
40	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 砖砌地沟 2. 面层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2	m ²	90.8	44.56	4046.05		
41	011102001001	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚浅灰麻大理石	m ²	32.43	247.54	8027.72		
42	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 排水沟泄水 2. 材质、规格: PVC300塑料管	m	118.71	213.72	25370.7		
43	080807014002	开孔	1. 类型: 石材盖板开孔	个	238	25.71	6118.98		
		其他工程					791651.44		
		LD2.1镀锌护栏					17569.74		
44	010501004001	栏杆基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.89	575.92	1088.49		
45	010606009001	钢护栏	1. 钢材品种、规格: 钢栏杆制作安装	t	1.222	10713.9	13092.39		
46	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称: 钢栏杆横杆制作安装	t	0.045	13647.78	614.15		
47	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: 1.2*2.1m 2. 门框、扇材质: 镀锌平开门	m ²	5.04	518.46	2764.24		
48	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 护栏基础泄水孔 2. 材质、规格: uPVC管 50	m	0.48	21.81	10.47		
		LD5.1灰麻石护栏					57301.08		
49	010501004002	栏杆基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	20.08	570.09	11447.41		
50	040205012001	隔离护栏	1. 类型: 预制灰麻石护栏	m	50.26	914.12	45943.67		
本页小计								133676.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 梁沙村		标段: 新坡镇新坡村美丽乡村 建设项目		第 5 页 共 8 页					
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
		LD6.1戏台					263697.32		
		戏台基础及土方					60106.51		
51	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详见图纸	m3	174.23	4.02	700.4		
52	010103001004	回填方	1.密实度要求:回填土松填 2.填方材料品种:原土回填	m3	119.84	13.54	1622.63		
53	010404001007	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层干铺 10cm厚	m3	9.96	317.8	3165.29		
54	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	0.77	570.09	438.97		
55	010501001001	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	12.74	590.64	7524.75		
56	010504001001	直形墙	1.混凝土种类:现浇混凝土 2.混凝土强度等级:C25混凝土	m3	50.54	597.87	30216.35		
57	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢 HRB300以内 直径≤Φ10mm	t	0.6	6783.38	4070.03		
58	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋 HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	1.34	6314.11	8460.91		
59	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115*53 2.墙体类型:戏台砖砌墙	m3	3.78	808.45	3055.94		
60	010401012001	零星砌砖	1.零星砌砖名称、部位:屋面 切砖面板 2.砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240×115×53	m3	0.82	822.7	674.51		
61	010507004001	台阶	1.踏步高、宽:详见图纸 2.种类:蒸压灰砂砖 240×115×53	m2	1.08	163.55	176.63		
		戏台钢架					17001.37		
62	010603003001	钢管柱	1.钢材部位:戏台钢柱制作安装 2.除锈要求:机械除锈	t	0.939	10211.51	9588.61		
本页小计								69695.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 梁沙村		标段: 新城镇新坡村美丽乡村 建设项目		第 6 页 共 8 页				
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			喷砂除锈					
63	010602001001	钢屋架	1. 钢材部位: 戏台钢屋架制作安装 2. 除锈要求: 机械除锈 喷砂除锈	t	1.556	11077.89	17237.2	
64	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 戏台钢檩条制作安装 2. 除锈要求: 机械除锈 喷砂除锈	t	1.93	10307.56	19893.59	
65	011402002001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 金属面 环氧富锌防锈漆一遍 金属面刷二遍防锈漆	m2	114.99	7.67	881.97	
		装饰装修					155989.44	
		地面装饰					107241.38	
66	010404001008	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石垫层干铺 10cm厚	m3	29.19	317.8	9276.58	
67	010103001005	回填方	1. 密实度要求: 填土夯实 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	134.21	21.39	2870.75	
68	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25混凝土	m3	43.79	590.64	25864.13	
69	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 机切面海南黑 30厚	m2	291.9	237.17	69229.92	
		墙面装饰1-1					13308.45	
70	011102003004	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 青石砖 30mm厚	m2	143.6	261.02	3288.85	
71	011102001002	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1: 2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 机切面海南黑 30mm厚	m2	21	266.06	5587.26	
本页小计							154130.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 梁沙村 标段: 新城镇新坡村美丽乡村 第 7 页 共 8 页
 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
72	011102001003	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚大理石	m ²	15.12	286.2	4327.34		
		墙面装饰2-2					10047.5		
73	011204003001	块料墙面	1.墙体类型:戏台墙面 2.安装方式:20厚1:2.5水泥砂浆找平 3.面层材料品种、规格、颜色:150*100*30 青石砖	m ²	22.75	261.02	5938.21		
74	010901001001	瓦屋面	1.瓦品种、规格:灰色琉璃瓦屋面	m ²	4.9	643.73	3154.28		
75	020602002001	琉璃瓦瓦脊	1.脊类型、位置:戏台屋面脊 2.脊件类型、规格尺寸:琉璃瓦瓦脊	m	6.8	130.7	888.76		
76	011502008001	GRC装饰线条	1.线条规格:GRC线装饰线	m	0.8	82.81	66.25		
		墙面装饰3-3					25497.11		
77	011204002001	拼碎石材墙面	1.墙体类型:戏台墙面 2.安装方式:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:灰色火山岩碎拼碎拼	m ²	29.28	255.63	7481.85		
78	011204001001	石材墙面	1.墙体类型:戏台外墙 2.安装方式:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:200*200*30海南黑	m ²	48.8	266.06	12983.73		
79	011204001002	石材墙面	1.墙体类型:戏台外墙 2.安装方式:水泥砂浆 3.面层材料品种、规格、颜色:360*600*30大理石	m ²	17.57	286.2	5028.53		
		LD7.1树池					4225.2		
80	050201003001	路牙铺设	1.路牙材料种类、规格:预制混凝土块道牙 150*350*1000	m	24	176.05	4225.2		
		LD8.1篮球场					76020.68		
81	011101006001	平面砂浆找平层	1.找平层厚度:找平层20mm 2.砂浆种类及配合比:水	m ²	428.19	11985.04			
本页小计							56082.19		



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：梁沙村 标段：新城镇新坡村美丽乡村 第 8 页 共 8 页
 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			泥砂浆1:2.5						
82	040203009001	弹性面层	1.材料品种:弹性纯PU面层	m2	428.19	149.01	63804.59		
83	040205006001	标线	1.材料品种:常温涂料 2.线型:纵向标线	m2	17.99	12.81	230.45		
		LD11.1 SD-G系模组贴片投光灯					824.18		
84	030412004001	装饰灯	1.名称:投光灯150W 2.型号:SD-G系模组贴片投光灯150W	套	2	412.09	824.18		
		绿化工程					371923.84		
85	050102001001	栽植乔木	1.种类:细叶榄仁 2.胸径或干径:15-20cm 3.养护期:6个月	株	13	1617.39	21026.07		
86	050102001002	栽植乔木	1.种类:凤凰木 2.胸径或干径:18-20cm 3.养护期:6个月	株	55	6259.53	344274.15		
87	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:大叶油草 2.铺种方式:满铺栽植 3.养护期:6个月	m2	141.5	46.81	6623.62		
		措施项目					64269.93		
88	011702001001	基础	1.基础类型:垫层基础模板	m2	62.61	48.5	3036.59		
89	011702001002	基础	1.基础类型:栏杆基础模板	m2	12.58	63.8	802.6		
90	011702001003	基础	1.基础类型:栏杆独立基础模板	m2	7.56	59.38	448.91		
91	041102018001	压顶模板	1.构件类型:栏杆压顶	m2	28.5	60.92	1736.22		
92	011702011001	直形墙	1.部位:戏台直形墙模板	m2	421.35	66.53	28032.42		
93	011701002001	外脚手架	1.搭设方式:双排外脚手架 2.脚手架部位:毛石挡土墙、戏台、混凝土挡土墙	m2	636.44	16.06	10216.41		
94	011701006001	满堂脚手架	1.搭设方式:满堂脚手架	m2	125.96	49.73	6263.99		
95	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:履带式挖掘机	台·次		6240.46	6240.46		
96	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1.机械设备名称:起重机	台·次		7492.33	7492.33		
本页小计								501052.99	
合 计								1969920.51	

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美丽乡村建

工程名称：梁沙村

设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			25465.84			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45	25465.84			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	7639.75			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1543.18			
8	1.4	临时设施费			18089.53			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03	18089.53			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	580.37			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	1567.00			
15	1.7	视频监控费						

编制人(造价人员):

曹森礼

复核人(造价工程师):

杨志明

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可以填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：梁沙村	标段：新坡镇新坡村美丽乡村建	设项目	第 2 页 共 2 页
合 计	54885.68		

编制人（造价人员）：**董素礼** 复核人（造价工程师）：**杨成明**

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

标段：新坡镇新城村美丽乡村建设项

工程名称：梁沙村

目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		47735.95
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分项 定额机上人工费+单价措施 定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERG+DJCS_DE S_DERG+FBFX_DE SRGF+DJCS_DEJS RGT)*0.7	23.5	47735.95
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	187518.79
合计					235254.74

编制人(造价人员)： **黄秉礼**

复核人(造价工程师)： **杨光明**

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅周村
标段: 新城镇新城村美丽乡村建设项目
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
		整个项目					278367.56	
		园路铺装工程					58314.95	
		LD1.1-2海南黑					51277.9	
1	011102003005	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚 水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑 30厚	m2	216.18	237.2	51277.9	
		LD1.1-2海南黑波打线					5933.26	
2	011102003006	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:机切面海南黑波打线 30厚	m2	20.79	285.39	5933.26	
		机械清理垃圾					1103.79	
3	010103002004	余方弃置	1.废弃料品种:建筑垃圾 2.运距:投标人根据实际情况自行调整	m3	24.35	45.33	1103.79	
		廊架工程					81209.79	
		LD10.1景观廊架					23702.8	
		主体及土方					23702.8	
		土方					752.07	
4	010101002007	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土方式:挖掘机挖土 3.弃土运距:按现场实际考虑	m3	33.75	4.02	135.68	
5	010103001006	回填方	1.密实度要求:回填土松填 2.填方材料品种:原土回填	m3	22.42	13.54	303.57	
6	010101002008	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:挖掘机挖装土	m3	10.02	31.22	312.82	
		廊架					16410.14	
7	010404001009	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:碎石垫层干铺 10cm厚	m3	2.04	317.84	648.39	
8	040303001002	混凝土垫层	1.混凝土强度等级:C15混凝土	m3	1.23	571.54	702.99	
本页小计							60418.4	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅周村 标段: 新城镇新坡村美丽乡村 第 2 页 共 5 页
 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
9	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 现浇混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级: C25	m3	18.88	657.98	12422.66	
10	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.259	6314.86	1635.55	
11	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.16	6253.44	1000.55	
		坐凳					3433.23	
12	010404001010	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 预拌混凝土 C15	m3	1.04	571.54	594.4	
13	010401003002	砖砌坐凳	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 240*115*53 2. 墙体类型: 砖砌坐凳	m3	4.45	637.94	2838.83	
		木制屋架					3107.36	
14	010702001001	木柱	1. 构件规格尺寸: 180*180立柱 2. 木材种类: 防腐芬兰木	m3	0.15	5021.6	753.24	
15	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸: 150*60木梁 2. 木材种类: 防腐芬兰木	m3	0.21	6355.19	1334.59	
16	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸: 150*60木檩条 2. 木材种类: 防腐芬兰木	m3	0.15	6395.53	959.33	
17	010702003002	木檩	1. 构件规格尺寸: 120*60防腐木檩条 2. 木材种类: 防腐芬兰木	m3	0.01	6020.64	60.2	
		楼地面装饰					38092.96	
18	010201017002	7%水泥稳定碎石砂基层	1. 厚度: 100mm厚 2. 材料品种及比例: 7%水泥稳定碎石砂基层	m2	46.73	53.64	2452.96	
19	040303001003	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15混凝土	m3	44.75	571.54	26135.52	
20	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆1: 2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 自然面黄锈石块料 板 30mm厚	m2	16.62	177.73	2954.7	
21	011102001005	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配	m2	16.62	179.79	2988.11	
本页小计							56131.64	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅周村

标段: 新城镇新城村美丽乡村
建设项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中:暂估价
			合比:20厚水泥砂浆1; 2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:烧面芝麻白块料 板30mm厚					
22	011102001006	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆1; 2.5 2.面层材料品种、规格、颜色:30厚机切面海南黑 波打线(嵌边)	m2	12.48	285.39	3561.67	
		墙面装饰					19413.63	
23	011204001003	石材墙面	1.墙体类型:廊架外柱 2.安装方式:水泥砂浆 1; 2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:636灰麻石 30mm厚	m2	18.82	210.69	3965.19	
24	011204001004	石材墙面	1.墙体类型:廊架外柱 2.安装方式:水泥砂浆 1; 2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:100~150火山岩30厚墙面	m2	47.42	286.23	13573.03	
25	011204001005	石材墙面	1.墙体类型:廊架外柱 2.安装方式:水泥砂浆 1; 2.5 3.面层材料品种、规格、颜色:光面芝麻白50mm厚墙面	m2	6.55	286.23	1874.81	
		围墙工程					59551.71	
		LD14.1围墙A					59343.71	
26	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米以内 3.弃土运距:投标人按实际情况自行调整	m3	28.29	40.02	1133.73	
27	010103001007	回填方	1.密实度要求:回填土松填 2.填方材料品种:原土回填	m3	26.91	13.54	357.66	
28	010101003002	挖沟槽土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2米以内 3.弃土运距:投标人按实际情况自行调整	m3	1.99	13.22	26.31	
本页小计							23472.2	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新坡村美丽乡村
建设项目

工程名称：雅园村

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
29	010404001011	垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C15	m3	2.34	571.54	1337.4		
30	010401003003	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115*53 2.墙体类型：围墙	m3	12.89	800.47	10318.06		
31	010504001002	直形墙	1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土	m3	4.5	596.93	2686.19		
32	010901001002	瓦屋面	1.瓦品种、规格：灰色琉璃瓦屋面	m2	19.8	643.74	12746.05		
33	020602002002	屋面密制正脊	1.脊件类型、规格尺寸：琉璃瓦瓦脊	m	30	130.71	3921.3		
34	011201001001	墙面一般抹灰	1.墙体类型：围墙 2.底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆1：3	m2	105	43.36	4552.8		
35	011407001001	墙面喷刷涂料	1.基层类型：围墙 2.涂料品种、涂刷遍数：米黄色外墙漆一底两面	m2	105	31.28	3284.4		
		LD14.2围墙B					20208.01		
36	010401003004	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 240*115*53 2.墙体类型：围墙	m3	2.62	765.93	2006.74		
37	010504001003	直形墙	1.混凝土种类：现浇混凝土 2.混凝土强度等级：C25混凝土	m3	1.35	596.93	805.86		
38	010901001003	瓦屋面	1.瓦品种、规格：灰色琉璃瓦屋面	m2	5.94	643.74	3821.82		
39	020602002003	屋面密制正脊	1.脊件类型、规格尺寸：琉璃瓦瓦脊	m		130.71	1176.34		
40	011204001006	石材墙面	1.安装方式：水泥砂浆1：2.5 2.面层材料品种、规格、颜色：机切面海南黑 20mm	m2	48.8	254	12395.2		
		广场舞台					30629.93		
		LD13.1广场舞台					30629.93		
41	010603003002	钢管柱	1.钢材部位：广场舞台钢柱制作安装	t	0.731	10212.57	7465.39		
本页小计								66519.6	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 雅周村 标段: 新城镇新坡村美丽乡村 第 5 页 共 5 页
 建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			2. 除锈要求: 机械除锈 喷砂除锈						
42	010602001002	钢屋架	1. 钢材部位: 广场舞台钢屋架制作安装 2. 除锈要求: 机械除锈 喷砂除锈	t	0.54	11078.98	5982.65		
43	010606002002	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 广场舞台钢檩条制作安装 2. 除锈要求: 机械除锈 喷砂除锈	t	1.595	10308.59	16442.2		
44	011402002002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 金属面 环氧富锌防锈漆一遍 金属面刷二遍防锈漆	m ²	96.44	7.67	739.69		
		其他工程					48661.18		
		1D7.1 树池					4214.4		
45	050201003002	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格: 预制混凝土块道牙 150*350*1000	m	24	175.6	4214.4		
		1D12.1 台阶翻新					36125.78		
46	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30mm 机切面海南黑	m ²	98.04	368.48	36125.78		
		绿化工程					8321		
47	050102001003	栽植乔木	1. 种类: 细叶榄仁 2. 胸径或干径: 15-20cm 3. 养护期: 6个月	株	5	1617.39	8086.95		
48	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类: 大叶油草 2. 铺种方式: 满铺栽植 3. 养护期: 6个月	m ²	5	409.81	2049.05		
		措施项目					1515.39		
49	011702001004	基础	1. 基础类型: 廊架基础模板	m ²	7.36	48.49	356.89		
50	011702011002	直形墙	1. 部位: 廊架直形墙模板	m ²	68.64	66.54	4567.31		
51	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式: 双排外脚手架 2. 搭设高度: 4.5米以内	m ²	258	16.06	4143.48		
52	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式: 满堂脚手架	m ²	49.22	49.54	2447.99		
本页小计								89311.11	
合 计								289882.95	

总价措施项目清单与计价表

标段：新城镇新城村美丽乡村建

工程名称：雅周村

设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			3789.46			
2	1.1.1	1千元以内部分	综合价含主设(1千元以内部分)	1.45	3789.46			
3	1.1.2	1~5千元以内部分	综合价含主设(1~5千元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	1136.84			
7	1.3	建施安贵险	不含建施安贵险费*0.001	68	231.9			
8	1.4	临时设施费			2691.82			
9	1.4.1	1千元以内部分	综合价含主设(1千元以内部分)	1.03	2691.82			
10	1.4.2	1~5千元以内部分	综合价含主设(1~5千元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	109.04			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	204.4			
15	1.7	视频监控费						

编制人(造价人员): 黄素礼 复核人(造价工程师): 杨元刚

注: 1. “项目名称”可根据现行有效的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：新坡镇新城村美丽乡村建设

工程名称：雅周村	合 计	82537.46	第 2 页 共 2 页
----------	-----	----------	-------------

编制人（造价人员）：黄素礼 复核人（造价工程师）：杨志明



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处及计算方法。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：新民村

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	359271.75	
1.1	园林铺装工程	103945.92	
1.2	挡土墙工程	137333.63	
1.3	树池工程	21692.61	
1.4	其他工程	96299.59	
二	措施项目费	17836.24	
1	施工单价措施项目费	7266.03	
2	施工总价措施项目费	10570.21	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6731.08	
2.2	其中：临时设施费	3499.65	
2.3	其中：雨季施工增加费	247.73	
2.4	其中：夜间施工增加费	91.75	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	56000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	56000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7546.62	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	7546.62	—
五	税金	39658.61	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		480,313.52	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 新民村 标段: 新城镇新坡村美 第 1 页 共 4 页
 丽乡村建设项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					359271.75	
		园林铺装工程					103945.92	
		原地面拆除					5613.17	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质: 无筋混凝土路面	m ²	155	26.16	4054.8	
2	040102001001	挖一般石方	1. 类别: 破除混凝土废	m ³	31	10.05	311.55	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑废料 2. 运距: 投标人根据实	m ³	31	40.22	1246.82	
		LD1.1-2海南黑					80412.13	
4	011102003007	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 mm厚 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 机切面海南黑 30厚	m ²	338.72	237.4	80412.13	
		LD1.1-2海南黑波打线					3084.37	
5	011102003008	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20 mm厚 水泥砂浆 1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色: 机切面海南黑波打线 30厚	m ²	10.8	285.59	3084.37	
		LD1.1-4成品预支混凝土路牙					13171.17	
6	040601027001	刚性防水	1. 材料品种、规格: 聚苯乙烯泡沫板	m ²	34.02	19.74	671.55	
7	010404001012	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 预拌混凝土 C15	m ³	2.55	572.09	1458.83	
8	050201003003	路牙铺设	1. 路牙材料种类、规格: 预制混凝土块道牙 150*350*1000	m	170.12	64.9	11040.79	
		机械清理垃圾					1665.08	
9	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人根据实	m ³	36.7	45.37	1665.08	
		挡土墙工程					137333.63	
		LD3.1重力式混凝土挡土墙(水洼边)					137333.63	
本页小计							103945.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：新城镇新坡村美

工程名称：新民村

丽乡村建设项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	103.71	4.03	417.95	
11	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土	m ³	81.12	13.23	1073.22	
12	010103001008	回填方	1. 密实度要求：回填土松填 2. 填方材料品种：原土回填	m ³	103.71	13.54	1404.23	
13	010404001013	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：3:7灰土垫层 30CM厚	m ³	34.14	175.83	6002.84	
14	010404001014	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：预拌混凝土 C15	m ³	11.38	572.09	6510.38	
15	010504004003	挡土墙	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等	m ³	198.71	588.24	116889.17	
16	031001006005	塑料管	1. 安装部位：挡土墙泄水孔 2. 材质、规格：PVC100塑料管	m	18.6	39.2	729.12	
17	040402017003	变形缝	1. 类别：挡土墙变形缝 2. 材料品种、规格：油浸麻丝	m	60.69	29.18	1770.93	
18	060105006002	土工布铺设	1. 铺设位置：挡土墙过滤层	m ²	56.67	10.19	577.47	
19	010404001015	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石垫层干铺 20cm厚	m ³	4.25	318.1	1351.93	
20	040701003002	压实黏土防渗	1. 用途：挡土墙过滤层	m ²	8.5	71.34	606.39	
		树池工程					21692.61	
		LD4.1树池翻新					7698.96	
21	011102003009	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 mm厚 水泥砂浆1:2.5 2. 面层材料品种、规格、颜色：机切面海南黑 50厚 3. 酸洗、打蜡要求：石材倒角磨边 磨制、抛光 半圆边	m ²	14.4	283.46	4081.82	
22	011102003010	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20 mm厚 水泥砂浆1:2.5	m ²	14.4	251.19	3617.14	
本页小计							145032.59	



总价措施项目清单与计价表

标段：新城镇新坡村美丽

工程名称：新民村

乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			4926.7			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45	4926.7			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	30	1478.01			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	326.37			
8	1.4	临时设施费			3499.65			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03	3499.65			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	91.75			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	247.73			
15	1.7	视频监控费						

编制人(造价人员): 黄素礼

复核人(造价工程师): 杨志明

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：新城镇新坡村美丽
乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

工程名称：新民村

合 计	10570.2
-----	---------

编制人（造价人员）：黄嘉礼

复核人（造价工程师）：杨大明

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可以填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

