

7、已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第三部分“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第三部分“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

投 标 总 价

招 标 人： 文昌市龙楼中心小学

工程名称： 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

投标总价（小写）： ¥ 3142362.66元

（大写）： 叁佰壹拾肆万贰仟叁佰陆拾贰元陆角陆分

投 标 人： 海南省文昌市建筑工程公司（单位盖章）

法定代表人

或其授权人： 方勤（签字或盖章）

编 制 人： 方勤



编 制 时 间： 2022年 04 月 18 日



海南省工程建设项目

投标文件

(第 1 册, 共 1 册)



建设工程名称: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

招标单位名称: 文昌市龙楼中心小学

投标单位名称: 海南省文昌市建筑工程公司

编制日期: 2022 年 04 月 18 日

(投-目录)

文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程目录

工程名称：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

[illegible]

编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程
- 2、建设单位：文昌市龙楼中心小学
- 3、建设地点：文昌市龙楼中心小学

二、编制依据

- 1、文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程施工图。
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见》的通知(琼建定[2016]112号)、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定函[2019]100号)。
- 4、《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定[2018]48号)。
- 5、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》(琼建定(2019)128号)。
- 6、海南省住建厅、海南省财政厅、中国银保监会海南监管局联合发布的《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》(琼建质[2019]38号)。
- 7、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预(结)算的文件。

三、编制范围

- 1、施工图设计范围内的工程费用。

四、注意事项

(一) 其它项目费

- 1、专业工程暂估价：砍伐乔木 3 万元，拆除危房 5.4 万元，拆除水塔 2

万元，器材室 8 万元。暂列金：不计入。

2、总包服务费、计日工不计入。

(二)、规费及税金说明

1、规费中社会保障费按 23.5%计取；建筑垃圾处置费不计入。

2、税金根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函【2019】100 号）的规定，按一般纳税人增值税税率 9%计算。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：200m运动场-土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1792481.05	
1.1	外购土方	249095.91	
1.2	塑胶跑道	912041.83	
1.3	天然草坪足球场	209846.11	
1.4	投掷场1个	4009.31	
1.5	跳远沙池	15051.55	
1.6	跳远跑道	7710.79	
1.7	升旗台	8705.69	
1.8	砖砌排水沟	386019.86	
二	措施项目费	144725.6	
1	施工单价措施项目费	25812.57	
2	施工总价措施项目费	118913.03	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	73863.29	
2.2	其中：临时设施费	22982.84	
2.3	其中：雨季施工增加费	9814.41	
2.4	其中：夜间施工增加费	2252.49	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	36643.88	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	36643.88	—
五	税金	177646.55	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,151,497.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1792481.05	
		外购土方					249095.91	
1	010103001001	回填方	1. 密实度要求:满足设计和规范的要求 2. 填方来源、运距:外购，运距投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	3615.85	68.89	249095.91	
		塑胶跑道					912041.83	
2	01B001	原土碾压、夯实	1. 部位:夯实 2. 密实度要求:满足设计和规范的要求 3. 填方材料品种:投标人根据设计要求验方后方可填入，并符合相关工程的质量规范要求	m2	2129.7	0.31	660.21	
3	01B003	基层	1. 厚度: 15cm 2. 材料类别: 级配碎石，碎石粒径≤40	m2	2129.7	46.38	98775.49	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 沥青混凝土 2. 粒径: 40mm中粒式	m2	2129.7	50.5	107549.85	
5	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 沥青混凝土 2. 粒径: 30mm细粒式，压实系数0.95	m2	2129.7	39.1	83271.27	
6	040202015001	水泥稳定碎(砾)石	1. 水泥含量:6% 2. 石料规格:水泥石粉稳定层 3. 厚度:50mm厚	m2	2129.7	30.64	65254.01	
7	040203009001	混合型塑胶跑道面层	1. 材料品种:混合型塑胶面层 2. 厚度:13mm	m2	2419.7	230	556531	
		天然草坪足球场					209846.11	
8	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土	m2	1776.32	1.68	2984.22	
9	010101001002	原土碾压、夯实	1. 密实度要求:按设计要求	m2	1776.32	1.3	2309.22	
10	040202011001	碎石	1. 垫层:天然级配碎石 2. 厚度:200厚	m2	1776.32	60.71	107840.39	
11	040202009001	砂性土	1. 垫层:砂性土（压实系数0.87） 2. 厚度:120厚	m2	1776.32	12.65	22470.45	
12	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:80厚种	m3	142.11	64.4	9151.88	
本页小计							1305893.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			植土 2. 填方来源: 外购 3. 含外购土方挖运					
13	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 兰引3号自然草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 成活保养3个月, 保存保养3个月	m2	1776.32	32.73	58138.95	
14	01B004	足球架	1. 成品足球架	个	2	3475.5	6951	
		投掷场1个					4009.31	
		投掷场					2925.6	
15	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 根据设计图纸要求 3. 弃土运距: 由投标人自行确定	m3	1.11	23.58	26.17	
16	01B005	原土碾压、夯实	1. 部位: 夯实 2. 密实度要求: 满足设计和规范的要求 3. 填方材料品种: 投标人根据设计要求验方后方可填入, 并符合相关工程的质量规范要求	m2	3.58	0.31	1.11	
17	01B006	基层	1. 厚度: 15cm 2. 材料类别: 3: 7灰土	m3	0.54	169.69	91.63	
18	01B007	基层	1. 厚度: 80mm 2. 材料类别: 级配碎石, 碎石粒径≤30	m3	3.52	293.97	1052.41	
19	040203006001	沥青混凝土	1. 结合层: 喷涂乳化沥青 2. 沥青混凝土种类: 40厚沥青混凝土, 随打随抹平 3. 伸缩缝: 缝宽20mm, 沥青砂浆处理, 松木条嵌缝	m2	3.58	199.33	713.6	
20	040202016001	沥青稳定碎石	1. 石料规格: 沥青石屑碾压 2. 厚度: 30厚	m2	3.58	11.72	41.96	
21	040203009002	复合型塑胶面层	1. 材料品种: 复合型塑胶面层 2. 厚度: 9mm	m2	3.58	113.31	405.65	
22	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 铅球投掷圈 2. 部位: 铅球场	m3	0.64	926.67	593.07	
本页小计							68015.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 混凝土种类: 商品混凝土					
		投掷场内缘石					1083.71	
23	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	2.62	49.29	129.14	
24	010103001003	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 利用方	m3	1.94	17.47	33.89	
25	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 由投标人自行确定	m3	0.68	35.41	24.08	
26	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.24	612.71	147.05	
27	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: MU10.0灰砂砖	m3	0.44	831.89	366.03	
28	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 投掷区内缘石 2. 面层厚度、砂浆配合比: M5.0水泥砂浆内外抹防水砂浆	m2	11.26	34.06	383.52	
		跳远沙池					15051.55	
29	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m3	29.23	8.72	254.89	
30	010103001004	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 利用方	m3	9.33	17.47	164.04	
31	010101001003	原土碾压、夯实	1. 密实度要求: 按设计要求	m2	32.48	1.3	42.22	
32	010501001004	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	0.52	612.73	318.62	
33	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m3	2.52	926.67	2335.21	
34	010103001005	回填方	1. 填方材料品种: 细砂 2. 厚度: 500mm厚	m3	10.5	488.65	5130.83	
35	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 250厚级配砂石	m3	5.25	421.1	2210.78	
36	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 50厚米石	m3	1.05	387.51	406.89	
本页小计							11947.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
37	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 沙池挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1: 2防水砂浆抹面	m ²	33.54	81.21	2723.78	
38	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.171	6155.56	1052.6	
39	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.066	6237.73	411.69	
		跳远跑道					7710.79	
40	010101001004	平整场地	1. 土壤类别: 一、二类土	m ²	27.72	1.68	46.57	
41	010404001003	跑道垫层	1. 厚度: 10cm 2. 材料类别: 级配碎石垫层	m ³	2.77	293.97	814.3	
42	010507002001	混凝土地坪	1. 地坪厚度: 180mm厚 2. 混凝土强度等级: C20	m ²	27.72	148.52	4116.97	
43	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 20mm厚 2. 砂浆种类及配合比: 水泥砂浆毛面	m ²	27.72	26.85	744.28	
44	010507007002	小型构件	1. 部位: 跳远跑道 2. 混凝土种类: 商品混凝土	m ³	2.24	926.68	231.67	
45	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 跳远跑道 2. 材质、规格: Φ50PVC排水管	m	10.6	16.82	168.2	
46	050307019001	起跳板安装	沙坑起跳板	块	2	794.4	1588.8	
		升旗台					8705.69	
47	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m ³	3.24	8.72	28.25	
48	010103001006	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 利用方	m ³	2.24	17.47	39.13	
49	010101001005	原土碾压、夯实	1. 密实度要求: 按设计要求	m ²	4.5	1.3	5.85	
50	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1	612.93	612.93	
51	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.032	7775	248.8	
本页小计							12833.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
52	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类: 地脚螺栓 2. 规格: M22*1000	t	0.021	12225.24	256.73	
53	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 升旗台 2. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 3. 砂浆强度等级、配合比: M5水泥石灰砂浆	m ³	1.02	831.89	848.53	
54	011107001001	石材台阶面	1. 粘结材料种类: 25厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 400*400*30荔枝红烧面花岗岩	m ²	6.72	326.93	2196.97	
55	01B008	不锈钢电动旗杆	1. 成品不锈钢圆管电动旗杆9m高	根	1	4468.5	4468.5	
		砖砌排水沟					386019.86	
56	010101003003	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土	m ³	1073.65	8.72	9362.23	
57	010103001007	回填方	1. 密实度要求: 按设计要求 2. 填方来源、运距: 利用方	m ³	532.05	17.47	9294.91	
58	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级: M7.5	m ³	213.45	726.07	180392.09	
59	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 排水沟 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚1:2防水砂浆	m ²	1382.18	75.74	104686.31	
60	010507005001	扶手、压顶	1. 部位: 排水沟环压顶 2. 混凝土种类: 商品混凝土 3. 混凝土强度等级: C15	m ³	18.04	799.11	14415.94	
61	040402016001	沟道盖板	1. 材质: 预制混凝土 2. 强度等级: C20	10m ³	23.04	825.37	19016.52	
62	010501001005	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	56.68	612.72	34728.97	
63	010515001004	现浇构件钢筋	钢筋种类、规格: 圆钢Φ10内	t	1.821	6142.03	11184.64	
64	010401011001	沉砂井	1. 井截面、深度: 详见设计图纸 2. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 3. 垫层材料种类、厚度: C15混凝土垫层	座	7	419.75	2938.25	
本页小计							393790.59	

综合单价分析表

工程名称：200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 1 页 共 70 页

项目编码		010103001001		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		3615.85	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-146 换	回填土 夯填土 机械 地 坪	10m3	0.1	88.02	555.7	20.51	24.64	8.8	55.57	2.05	2.46				
人工单价		小计						8.8	55.57	2.05	2.46				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								68.89							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	外购土源				m3	1	55.5	55.50							
	其他材料费						-	0.07	-						
	材料费小计						-	55.57	-						



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 2 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 4 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 5 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 6 页 共 70 页

项目编码		040202015001		项目名称		水泥稳定碎(砾)石		计量单位		m2		工程量		2129.7	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-12 换	6%水泥稳定碎石砂基层 压实厚度15cm 实际厚度(cm):5	10m2	0.1	41.8	259.1	-3.17	8.64	4.18	25.91	-0.32	0.86				
人工单价		小计						4.18	25.91	-0.32	0.86				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								30.64							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	32.5(R) 水泥					t	0.0069	571.193	3.94						
	中砂					m3	0.0385	299.151	11.52						
	碎石 40mm					m3	0.056	194.17	10.87						
	其他材料费							-	-0.42	-					
	材料费小计							-	25.91	-					

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 7 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 8 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 9 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 10 页 共 70 页

项目编码		040202011001		项目名称		碎石		计量单位		m2		工程量		1776.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-2-28	碎石摊铺 厚度20cm	100m2	0.01	439.43	5197.12	276.08	157.99	4.39	51.97	2.76	1.58				
人工单价		小计						4.39	51.97	2.76	1.58				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								60.71							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	级配碎石（综合）					m3	0.2652	194.17	51.49						
	其他材料费							-	0.48	-					
	材料费小计							-	51.97	-					



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 11 页 共 70 页

项目编码		040202009001		项目名称		砂性土		计量单位		m2		工程量		1776.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-2-62换	基层多合土摊铺 摊铺机摊铺 厚15cm 实际厚度(cm):12	100m2	0.01	74.79	838.65	275.15	76.28	0.75	8.39	2.75	0.76				
人工单价		小计						0.75	8.39	2.75	0.76				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								12.65							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	砂性土					m3	0.1224	68.517	8.39						
	材料费小计							-	8.39	-					

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 12 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 13 页 共 70 页

项目编码		050102012001		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		1776.32	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借9-310	草坪 满铺	100m2	0.01	578.75	1574.94		128.18	5.79	15.75				1.28		
借9-369 *2	草坪养护(喷溉) 单价*2	100m2/月	0.01	254.34	73.39	52.62	70.01	2.54	0.73		0.53		0.7		
借9-369 *3 ,*0.8	草坪养护(喷溉) 单价*3 第4、5、6月 单价*0.8	100m2/月	0.01	305.21	88.06	63.14	84.01	3.05	0.88		0.63		0.84		
人工单价		小计						11.38	17.36		1.16		2.82		
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								32.73							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	有机肥					t	0.015	312.865	4.69						
	兰引3号自然草					m2	0.02	9.93	10.13						
	其他材料费							-	2.55	-					
	材料费小计							-	17.37	-					

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 14 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 15 页 共 70 页

项目编码		010101002001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		1.11	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-44	挖掘机挖装一般土方 一、二类土	10m3	0.1	35.91		30.83	14.95	3.59		3.08	1.5				
1-65 换	机械运土方 载重5t以内 自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	3.51		115.76	34.77	0.35		11.58	3.48				
人工单价		小计						3.94		14.66	4.98				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								23.58							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 16 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 17 页 共 70 页

项目编码		01B006		项目名称		基层		计量单位		m3		工程量		0.54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-44	垫层 3:7灰土	10m3	0.1	712.67	708.93	8.94	266.34	71.27	70.89	0.89	26.63				
人工单价		小计						71.27	70.89	0.89	26.63				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								169.69							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费							-	70.89	-					
	材料费小计							-	70.89	-					

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 18 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 19 页 共 70 页

项目编码		040203006001		项目名称		沥青混凝土		计量单位		m2		工程量		3.58	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借2-3-17	黏(粘) 沥青层 乳化沥青 0.3kg/m2	1000m2	0.001	27	824.06	40.37	14.47	0.03	0.82	0.04	0.01				
借2-3-42 换	沥青混凝土路面 细粒式人工摊铺 厚度5cm 实际厚度(cm):4	100m2	0.01	229.23	4627.45	271.74	109.37	2.29	46.27	2.72	1.09				
借2-3-58	水泥混凝土路面 伸缝 沥青木板	10m2	0.1	826.07	450.14	1.08	183.21	82.61	45.01	0.11	18.32				
人工单价		小计						84.93	92.1	2.87	19.42				
综合人工135元/工日		未计价材料费						46.27							
清单项目综合单价								199.33							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	细粒式透水沥青混凝土				m3	6.0404	1145.4	46.27							
	其他材料费						-	45.85	-						
	材料费小计						-	92.12	-						

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 20 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 21 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 22 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 23 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 24 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 25 页 共 70 页

项目编码		010103002001		项目名称		余方弃置		计量单位		m3		工程量		0.68	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-25	人工装、运土方 土方人工装车	10m3	0.1	163.89			36.3	16.39						3.63	
1-65 换	机械运土方 载重5t以内自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):5	10m3	0.1	3.51		115.76	34.77	0.35			11.58			3.48	
人工单价		小计						16.74			11.58			7.11	
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								35.41							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 26 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 27 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 28 页 共 70 页

项目编码		011203001001		项目名称		零星项目一般抹灰		计量单位		m2		工程量		11.26	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-86	刚性防水 防水砂浆 掺防水剂 20mm厚	100m2	0.01	1157.49	1724.29	73.24	451.22	11.57	17.24	0.73	4.51				
人工单价		小计						11.57	17.24	0.73	4.51				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								34.06							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	32.5(R) 水泥					t	0.0111	571.193	6.36						
	中砂					m3	0.0221	299.151	6.62						
	其他材料费							-	4.27	-					
	材料费小计							-	17.25	-					

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 29 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 30 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 31 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 32 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 33 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 34 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 35 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 36 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 37 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 38 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 39 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 40 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 42 页 共 70 页

项目编码		010507002001		项目名称		混凝土地坪		计量单位		m2		工程量		27.72	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-53 换	现浇建筑物混凝土 地坪厚度8cm 实际厚度(cm):18 换为【预拌混凝土 C20】	10m2	0.1	351.19	1001.73	2.55	129.68	35.12	100.17	0.26	12.97				
人工单价		小计						35.12	100.17	0.26	12.97				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								148.52							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费							-	100.18	-					
	材料费小计							-	100.18	-					



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 43 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 44 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 45 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 46 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 47 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 48 页 共 70 页

项目编码		010103001006		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		2.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
1-147	回填土 夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	115.02	0.7	26.83	32.2	11.5	0.07	2.68	3.22				
人工单价		小计						11.5	0.07	2.68	3.22				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								17.47							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费							-	0.07	-					
	材料费小计							-	0.07	-					
											</				



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 49 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 50 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 51 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 52 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 53 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 54 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 55 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 56 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 57 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 58 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 59 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 60 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 61 页 共 70 页

项目编码		040402016001		项目名称		沟道盖板		计量单位		10m3		工程量		23.04	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-82	预制混凝土构件现场制作 地沟盖板、井盖板 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	982.53	5709.15		217.61	98.25	570.92				21.76		
5-94	预制混凝土构件安装 地 沟盖板、井盖板	10m3	0.1	519.16	166.09	432.86	226.27	51.92	16.61	43.29			22.63		
人工单价		小计						150.17	587.53	43.29	44.39				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								825.37							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	预拌混凝土 C20					m3	1.01	544.7	550.15						
	其他材料费							-	37.38	-					
	材料费小计							-	587.53	-					

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 62 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 63 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 64 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 65 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 66 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 67 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 68 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 69 页 共 70 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 70 页 共 70 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学
塑胶运动场工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			48267.57			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	48267.57			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	24133.79			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1461.93			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			32982.84			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	32982.84			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	2252.49			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计-	0.61	9814.41			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：200m运动场-土建工程
 标段：文昌市龙楼中心小学
 塑胶运动场工程
 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			人材机价差					
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					118913.03			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 200m运动场-土建工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

规费、税金项目计价表

工程名称：200m运动场-土建工程 标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		36643.88
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	36643.88
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	177646.55
合计					214290.43

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：200m运动场-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	181841.02	
1.1	电气工程	67330.71	
1.2	给排水工程	114510.31	
二	措施项目费	7392.84	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	7392.84	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2239.52	
2.2	其中：临时设施费	4240.68	
2.3	其中：雨季施工增加费	731.07	
2.4	其中：夜间施工增加费	181.57	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3930.09	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	3930.09	—
五	税金	17384.76	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		210,548.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					181841.02	
		电气工程					67330.71	
		路灯工程					58740.89	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 景观配电箱AL-JG 2. 安装方式: 落地安装	台	1	3489.25	3489.25	
2	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-5*10mm ² 3. 敷设方式、部位: 管内埋地敷设 4. 电压等级(kV): 1kv以下	m	75	79.74	5980.5	
3	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: YJV-3*6mm ² 3. 敷设方式、部位: 管内埋地敷设 4. 电压等级(kV): 1kv以下	m	158.5	34.45	5460.33	
4	030411001001	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 塑料管 3. 规格: DN25 4. 配置形式: 埋地敷设	m	155	11.54	1788.7	
5	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格: DN40 4. 配置形式: 埋地敷设	m	72	27.8	2001.6	
6	030412009001	高杆灯	1. 名称: 高杆路灯 2. 灯杆高度: 8m 3. 规格: 80W, LED灯	套	8	3408.91	27271.28	
7	040205001001	电缆井	1. 名称: 电缆井 2. 规格尺寸: 详见设计	座	7	656.42	4594.94	
8	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	99.5	5.16	513.42	
9	040103001001	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	77.5	26.27	2035.93	
10	040103001002	回填方	1. 名称: 回填砂 2. 填方材料品种: 坡砂	m ³	22	235.88	5189.36	
11	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 5KM	m ³	22	18.89	415.58	
		路灯基础					8589.82	
12	030409002001	接地母线	1. 名称: 路灯接地 2. 材质: 镀锌扁钢	m	9.6	59.12	567.55	
本页小计							59308.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 规格: 40*4					
13	030409001001	接地极	1. 名称: 接地极 2. 规格: 50*50*5, L=2500mm	根	11	111.51	1226.61	
14	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级: C15 商品砼	m ³	0.65	604.68	393.04	
15	041102001001	垫层模板	1. 构件类型: 垫层模板	m ²	2.88	38.68	111.4	
16	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级: C25 商品砼	m ³	3.91	615.11	2405.08	
17	041102002001	基础模板	1. 构件类型: 基础模板	m ²	22.4	45.91	1028.38	
18	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类: HPB300 2. 钢筋规格: Φ8	t	0.1	7171.4	717.14	
19	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: M24螺栓	t	0.115	11993.04	1379.2	
20	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类土	m ³	19.34	39.37	761.42	
		给排水工程					114510.31	
		给水工程					1835.52	
21	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PE-DN25 4. 连接形式: 热熔连接	m	50	15.99	799.5	
22	031003001001	螺纹阀门	1. 类型: 截止阀DN25	个	3	58.8	176.4	
23	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格: 水表DN25	个	1	105.3	105.3	
24	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m ³	24	5.16	123.84	
25	040103001003	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原土回填	m ³	24	26.27	630.48	
		雨水工程					112674.79	
26	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管DN150 4. 连接形式: 承插胶圈接口 5. 环刚度: 8KN/m ²	m	63.57	51.56	3277.67	
27	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管DN200	m	55.24	109.83	6067.01	
本页小计							19202.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			4. 连接形式: 承插胶圈接口 5. 环刚度: 8KN/m2					
28	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管DN300 4. 连接形式: 承插胶圈接口 5. 环刚度: 8KN/m2	m	103.37	209	21604.33	
29	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管DN400 4. 连接形式: 承插胶圈接口 5. 环刚度: 8KN/m2	m	107.87	299.86	32345.9	
30	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室外 2. 介质: 雨水 3. 材质、规格: HDPE双壁波纹管DN500 4. 连接形式: 承插胶圈接口 5. 环刚度: 8KN/m2	m	35.46	394.26	13980.46	
31	040504003001	塑料检查井	1. 名称: 塑料检查井 2. 检查井材质、规格: 井筒700mm 3. 井筒、井盖、井圈材质及规格: 铸铁井盖	座	8	1303.4	10427.2	
32	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格: 雨水口	座	7	886.12	6202.84	
33	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 2m以内	m3	321.9	5.16	1661	
34	040103001004	回填方	1. 密实度要求: 夯实 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	238.99	26.27	6278.27	
35	040103001005	回填方	1. 名称: 砂垫层 2. 填方材料品种: 坡砂	m3	31.4	295.03	9263.94	
36	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 5KM	m3	82.91	18.89	1566.17	
		措施项目						
本页小计							103330.11	
合 计							181841.02	

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 1 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 2 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 3 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 4 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 5 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 6 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 7 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 8 页 共 36 页

项目编码		040101001001		项目名称		挖一般土方		计量单位		m3		工程量		99.5	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-1-1	人工挖一般土方 一二类土 深度2m以内	100m3	0.0005	2995.52			1017.89	1.5						0.51	
借1-1-215	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	540		2591.38	183.5	0.51			2.46			0.17	
人工单价		小计						2.01			2.46			0.68	
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								5.16							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 9 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 10 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 11 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 12 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 13 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 14 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 15 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 16 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 17 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 18 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 19 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 20 页 共 36 页

项目编码		010101004002		项目名称		挖基坑土方		计量单位		m3		工程量		19.34	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-1-215	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车 一、二类土	1000m3	0.001	540		2591.38	183.5	0.54		2.59	0.18				
借1-1-251	自卸汽车运土(载重6t以内) 运距1km	1000m3	0.001		54.58	7514.53			0.05	7.51					
借1-1-46	人工装汽车土方	100m3	0.01	2126.25			722.5	21.26			7.23				
人工单价		小计						21.8	0.05	10.1	7.41				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								39.37							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费							-	0.05	-					
	材料费小计							-	0.05	-					

综合单价分析表


工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 21 页 共 36 页

项目编码		031001006002		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		50	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-1-257	给排水管道 室外塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	74.12	60.23	0.41	25.18	7.41	6.02	0.04	2.52				
人工单价		小计						7.41	6.02	0.04	2.52				
综合人工135元/工日		未计价材料费						5.91							
清单项目综合单价								15.99							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	PE100-dn25					m	1.02	4.964	5.06						
	塑料给水管热熔管件 DN25					个	0.283	2.976	0.84						
	其他材料费							-	0.10	-					
	材料费小计							-	6.00	-					



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 22 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 23 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 24 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 25 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 26 页 共 36 页

项目编码		031001006003		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		63.57	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1-73	塑料管安装(胶圈接口) 管外径160mm以内	10m	0.1	110.03	368.2		37.39	11	36.82				3.74		
人工单价		小计						11	36.82				3.74		
综合人工135元/工日		未计价材料费						36.38							
清单项目综合单价								51.56							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	橡胶圈DN150					个	0.206	3.279	0.68						
	HDPE双壁波纹管DN150					m	1.01	35.355	35.71						
	其他材料费							-	0.44	-					
	材料费小计							-	36.83	-					
											</				



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 27 页 共 36 页

项目编码		031001006004		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		55.24	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1-74	塑料管安装(胶圈接口) 管外径250mm以内	10m	0.1	187.65	846.86		63.76	18.77	84.69				6.38		
人工单价		小计						18.77	84.69				6.38		
综合人工135元/工日		未计价材料费						84.06							
清单项目综合单价								109.83							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	橡胶圈DN200					个	0.206	10.923	2.25						
	HDPE双壁波纹管DN200					m	1.01	81.003	81.81						
	其他材料费							-	0.62	-					
	材料费小计							-	84.68	-					



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 28 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位: 元

第 29 页 共 36 页

项目编码		031001006006		项目名称		塑料管		计量单位		m		工程量		107.87	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借5-1-77	塑料管安装(胶圈接口) 管外径400mm以内	10m	0.1	296.87	2600.81		100.88	29.69	260.08				10.09		
人工单价		小计						29.69	260.08				10.09		
综合人工135元/工日		未计价材料费						259.28							
清单项目综合单价								299.86							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	橡胶圈DN400					个	0.206	63.356	13.05						
	HDPE双壁波纹管DN400					m	1.01	243.787	246.22						
	其他材料费							-	0.81	-					
	材料费小计							-	260.08	-					



综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 30 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 31 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 32 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 33 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 34 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 35 页 共 36 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 36 页 共 36 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学
塑胶运动场工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	1397.63			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	698.82			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	143.07			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	4240.68			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	181.57			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	731.07			
7	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时，

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学
塑胶运动场工程

第 2 页 共 2 页

[illegible]

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

注：1. 项目名称可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 200m运动场-安装工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称: 200m运动场-安装工程 标段: 文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费	D1 + D2		3930.09
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3930.09
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	17384.76
合计					21314.85

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	474602.33	
1.1	树池4个	2212.31	
1.2	彩砖	130799.82	
1.3	非机动车道路缘石	24006.35	
1.4	篮球场	126435.18	
1.5	健身器材沙池	50579.42	
1.6	围墙	136717.73	
1.7	井盖加固	3851.52	
二	措施项目费	19829.21	
1	施工单价措施项目费	1533.01	
2	施工总价措施项目费	18296.2	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	9139.21	
2.2	其中：临时设施费	6563.58	
2.3	其中：雨季施工增加费	2145.17	
2.4	其中：夜间施工增加费	448.24	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	154000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	154000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	19201.69	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	19201.69	—
五	税金	60086.99	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		727,720.22	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					474602.33	
		树池4个					2212.31	
1	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：由投标人自行确定	m3	2.64	49.42	130.47	
2	010103001008	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：利用方 3. 填方粒径要求：分层夯实 4. 填方来源、运距：挖方	m3	1.76	17.52	30.84	
3	琼050201004001	树池围牙	1. 围牙材料种类、规格：1200*200*150预制混凝土路缘石 2. 粘结层：20厚1：3水泥砂浆	m	17.6	104.49	1839.02	
4	010501001006	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.35	605.66	211.98	
		彩砖					130799.82	
5	041001001001	拆除原有路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	836	23.83	19778.9	
6	010101001006	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	1195	1.68	2007.6	
7	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：非机动车道	m2	1195	2.21	2640.95	
8	010501001007	垫层	1. 厚度：100mm厚 2. 垫层材料：C15混凝土	m3	119.5	326.37	39001.22	
9	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：400*400彩砖 2. 粘结层：30厚1：3干硬性水泥砂浆粘结层 3. 图形：工字铺贴	m2	921	73.15	67371.15	
		非机动车道路缘石					24006.35	
10	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：由投标人自行确定	m3	61.2	8.74	534.89	
11	010103001009	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：利用方 3. 填方粒径要求：分层夯实 4. 填方来源、运距：挖方	m3	39.1	17.52	685.03	
12	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土	m3	22.1	15.46	341.67	
本页小计							134573.72	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距：由投标人自行确定					
13	010501001008	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 部位：路缘石 3. 混凝土强度等级：C15	m3	8.5	606.56	5155.76	
14	040204004001	安砌立道牙	1. 材料品种、规格：预制混凝土立道牙 2. 部位：绿化处四周	m	340	50.85	17289	
		篮球场					126435.18	
15	010101001007	平整场地	1. 土壤类别：一、二类土	m2	608	1.68	1021.44	
16	010101001008	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m2	608	1.31	796.48	
17	040202011002	碎石	1. 垫层：天然级配碎石，粒径≤30 2. 厚度：100厚	m2	608	32.07	19498.56	
18	010507002002	室外地坪	1. 部位：篮球场 2. 地坪厚度：120厚 3. 混凝土强度等级：C25	m2	608	88.75	53960	
19	琼011104006001	球场面层	1. 腻子：石英砂腻子一遍 2. 基面腻子：基面整平腻子一遍 3. 面层材料种类、厚度：篮球场地坪漆两遍，地板漆底漆	m2	608	77.72	47253.76	
20	040205006001	标线	1. 材料品种：白色热熔漆 2. 线型：篮、排球场地线	m	1323.14	101.78	1323.14	
21	04B004	篮球架	1. 成品篮球架	套	1	2581.8	2581.8	
		健身器材沙池					50579.42	
22	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	117.81	8.74	1029.66	
23	010103001010	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方来源、运距：利用方	m3	33.99	17.52	595.5	
24	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：由投标人自行确定	m3	83.82	15.46	1295.86	
25	010101001009	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m2	119	1.31	155.89	
26	010404001004	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：级配碎石垫层	m3	6.07	374.97	2276.07	
本页小计							154232.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	010501001009	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	3.13	605.65	1895.68	
28	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：健身器材沙池挡土墙 2. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5灰砂砖	m3	9.49	785.03	7449.93	
29	011203001004	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位：健身器材沙池挡土墙 2. 底层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆	m2	32.2	73.81	2376.68	
30	011406001001	抹灰面油漆	1. 油漆品种：黄色真石漆 2. 部位：健身器材沙池挡土墙	m2	23	77.92	1792.16	
31	010401012003	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：健身器材沙池挡土墙压顶 2. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖	m3	1.38	785.04	1083.36	
32	040202011003	碎石	1. 垫层：天然级配碎石 2. 厚度：150厚	m2	100.2	46.4	4649.28	
33	04B003	无纺布	1. 无纺布200g/平方米	m2	100.2	9.17	918.83	
34	010103001011	回填方	1. 填方材料品种：儿童专用细砂 2. 厚度：500mm厚	m3	50.1	500.21	25060.52	
		围墙					136717.73	
		拆除原有围墙					7330.36	
35	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：原有围墙 2. 砌体材质：灰砂砖 3. 拆除高度：2m	m3	41.31	134.15	5541.74	
36	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：原有围墙基础	m3	19.92	89.79	1788.62	
		新建实体围墙					104813.14	
37	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：由投标人自行确定	m3	72.96	49.42	3605.68	
38	010103001012	回填方	1. 密实度要求：按设计要求 2. 填方材料品种：利用方 3. 填方粒径要求：分层夯实 4. 填方来源、运距：挖方	m3	44.08	17.52	772.28	
39	010501001010	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土	m3	7.6	605.65	4602.94	
本页小计							61537.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C15					
40	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	18.24	617.55	11264.11	
41	010504001001	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.56	626.69	2857.71	
42	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.8	721.55	2741.89	
43	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.29	766.78	989.15	
44	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 墙体类型: 围墙 3. 砂浆强度等级、配合比: M7	m3	36.1	986.74	35621.31	
45	011201001001	墙面一般抹灰	1. 外墙抹灰20mm 1:3水泥砂浆 2. 部位: 新建实体墙内外侧及顶面	m2	380	47.69	18122.2	
46	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型: 外墙涂料 底二面 2. 部位: 新建实体墙内外侧、顶面	m2	380	43.01	16343.8	
47	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径 $\leq \phi 10$ mm	t	0.749	6088.65	4560.4	
48	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 直径 $\leq \phi 18$ mm	t	0.439	6018.43	2642.09	
49	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi 10$ mm	t	0.093	7414.84	689.58	
		围墙加高1.1m					16555.14	
50	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖 2. 墙体类型: 围墙加高 3. 砂浆强度等级、配合比: M7	m3	15.79	754.4	11911.98	
51	010502002002	构造柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土	m3	0.92	766.78	705.44	
本页小计							108449.66	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 混凝土强度等级:C25					
52	010503004002	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	2.67	721.55	1926.54	
53	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径 $\leq \phi 18\text{mm}$	t	0.243	6018.44	1462.48	
54	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	0.074	7414.86	548.7	
		围墙加高0.3m					2505.76	
55	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 墙体类型:围墙加高 3. 砂浆强度等级、配合比:M7	m3	2.99	754.4	2255.66	
56	010502002003	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.18	766.78	138.02	
57	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径 $\leq \phi 18\text{mm}$	t	0.01	6018	60.18	
58	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	0.007	7414.29	51.9	
		挡土墙					5513.33	
59	010501001011	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.7	605.65	1029.61	
60	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	3.11	617.55	1920.58	
61	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:HRB400以内 直径 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	0.079	6088.61	481	
62	010401003004	实心砖墙	1. 墙体类型:挡土墙 2. 砂浆强度等级、配合比:M7	m3	2.76	754.4	2082.14	
		井盖加固					3851.52	
63	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 板类型:预制混凝土C30 2. 板厚度:200mm 3. 板规格:圆形直径2.4m	m3	2.71	890.45	2413.12	
本页小计							14369.93	

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 1 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 2 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 3 页 共 65 页

项目编码		琼050201004001		项目名称		树池围牙		计量单位		m		工程量		17.6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借7-183	庭园路面 混凝土树池围牙	10m	0.1	331.29	365.43	3.98	75.38	33.13	36.54	0.4	7.54				
借11-5 换	找平层及整体面层 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	1069.07	1291.02	71.15	256.57	10.69	12.91	0.71	2.57				
人工单价		小计						43.82	49.45	1.11	10.11				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								104.49							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	32.5(R) 水泥					t	0.0097	571.193	5.55						
	中砂					m3	0.0244	299.151	7.31						
	其他材料费							-	36.59	-					
	材料费小计							-	49.45	-					

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 4 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 5 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 6 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 7 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 8 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 9 页 共 65 页

项目编码		040204002001	项目名称		人行道块料铺设		计量单位	m2	工程量	921		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖铺设 规格200×200mm 换为【1:4干硬性水泥砂浆】	100m2	0.01	2896.7	3443.82	19.19	954.81	28.97	34.44	0.19	9.55	
人工单价		小计						28.97	34.44	0.19	9.55	
综合人工135元/工日		未计价材料费						23.97				
清单项目综合单价								73.15				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	32.5 (R) 水泥					t	0.0073	571.193	4.16			
	中砂					m3	0.0209	299.151	6.26			
	彩砖 400*400					m2	1.02	23.5	23.97			
	其他材料费							-	0.05	-		
	材料费小计							-	34.44	-		

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 10 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 11 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 12 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 13 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 14 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 15 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 16 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 17 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 18 页 共 65 页

项目编码		010507002002		项目名称		室外地坪		计量单位		m2		工程量		608	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
2-3-48 换	水泥混凝土路面 预拌混凝土 厚度 15cm 换为【预拌混凝土C25】 实际厚度(cm):12	100m2	0.01	1212.42	6836.59		272.55	12.12	68.37				2.73		
2-3-56	水泥混凝土路面 水泥混凝土养生 塑料膜养护	100m2	0.01	128.93	308.3		28.98	1.29	3.08				0.29		
2-3-61	缩缝 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm	100m	0.0026	202.64	59.72	20.63	50.68	0.53	0.16	0.05			0.13		
人工单价		小计						13.94	71.61	0.05	3.15				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								88.75							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	预拌混凝土 C25					m3	0.153	554.342	84.81						
	其他材料费							-	-13.20	-					
	材料费小计							-	71.61	-					

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 19 页 共 65 页

项目编码		琼011104006001		项目名称		球场面层		计量单位		m2		工程量		608	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借8-117	喷(刷)涂料 地坪涂料水泥砂浆地面12mm厚	100m2	0.01	2020.2	5219		533.13	20.2	52.19				5.33		
人工单价		小计						20.2	52.19				5.33		
		未计价材料费													
清单项目综合单价								77.72							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	高光耐磨面漆				kg	0.2	61.864	12.37							
	地坪面漆				kg	0.4	36.94	14.78							
	地坪底漆				kg	0.3	34.755	10.43							
	地坪腻子(石英砂)				kg	0.5	20.009	10.00							
	其他材料费						-	4.61	-						
	材料费小计						-	52.19	-						

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 20 页 共 65 页

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 22 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 23 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 24 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 25 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 26 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 28 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 29 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 30 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 31 页 共 65 页

项目编码		010401012003	项目名称		零星砌砖		计量单位	m3	工程量	1.38					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借4-19	砖砌体 砖砌其他构件 零星砌体	10m3	0.1	3264.78	3794.88	46.16	744.52	326.48	379.49	4.62	74.45				
人工单价		小计						326.48	379.49	4.62	74.45				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								785.04							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	32.5(R) 水泥					t	0.0409	571.193	23.38						
	中砂					m3	0.2528	299.151	75.62						
	蒸压灰砂砖 240*115*53					千块	0.5514	483.321	266.50						
	其他材料费							-	13.98	-					
	材料费小计							-	379.48	-					

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 32 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 33 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 34 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 35 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 36 页 共 65 页

项目编码	011602002001	项目名称	钢筋混凝土构件拆除	计量单位	m3	工程量	19.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借1-53	基础拆除 混凝土(毛石混凝土) 基础	10m3	0.1	401.86		341.53	154.53	40.19		34.15	15.45
人工单价		小计						40.19		34.15	15.45
综合人工104元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								89.79			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价



综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 37 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 38 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 39 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 40 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 41 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 42 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 43 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 44 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 45 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 46 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 47 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 48 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 49 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 50 页 共 65 页

项目编码		010401003002	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	15.79					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-5	砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度240mm	10m3	0.1	2961.82	3856.03	49.05	677.07	296.18	385.6	4.91	67.71				
人工单价		小计						296.18	385.6	4.91	67.71				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								754.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	32.5(R) 水泥					t	0.0604	571.193	34.48						
	中砂					m3	0.2771	299.151	82.89						
	蒸压灰砂砖 240*115*53					千块	0.5337	483.321	257.95						
	其他材料费							-	10.28	-					
	材料费小计							-	385.60	-					

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 51 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 52 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 53 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 54 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 55 页 共 65 页

项目编码		010401003003	项目名称		实心砖墙		计量单位	m3	工程量	2.99					
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-5	砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度240mm	10m3	0.1	2961.82	3856.03	49.05	677.07	296.18	385.6	4.91	67.71				
人工单价		小计						296.18	385.6	4.91	67.71				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								754.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	32.5(R) 水泥					t	0.0604	571.193	34.48						
	中砂					m3	0.2771	299.151	82.89						
	蒸压灰砂砖 240*115*53					千块	0.5337	483.321	257.95						
	其他材料费							-	10.28	-					
	材料费小计							-	385.60	-					

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 56 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 58 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 59 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 60 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 61 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 62 页 共 65 页

项目编码		010401003004		项目名称		实心砖墙		计量单位		m3		工程量		2.76	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借4-5	砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度240mm	10m3	0.1	2961.82	3856.03	49.05	677.07	296.18	385.6	4.91	67.71				
人工单价		小计						296.18	385.6	4.91	67.71				
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								754.4							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	32.5(R) 水泥					t	0.0604	571.193	34.48						
	中砂					m3	0.2771	299.151	82.89						
	蒸压灰砂砖 240*115*53					千块	0.5337	483.321	257.95						
	其他材料费							-	10.28	-					
	材料费小计							-	385.60	-					

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 63 页 共 65 页

项目编码		琼011702050001		项目名称		预制沟盖板、井盖板、井圈		计量单位		m3		工程量		2.71	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
5-3-381	钢筋混凝土井盖、井圈(算)制作 井盖	10m3	0.1	2020.01	6029.26		855.22	202	602.93				85.52		
5-3-390	井盖、井算安装 小型构件	10m3		418.5	1473.41	34.8	177.18								
人工单价		小计						202	602.93				85.52		
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								890.45							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	预拌混凝土 C25				m3	1.01	554.342	559.89							
	混凝土构件 (小型)				m3										
	其他材料费						-	43.05	-						
	材料费小计						-	602.94	-						

综合单价分析表

工程名称: 附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 64 页 共 65 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 65 页 共 65 页

[illegible]

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学
塑胶运动场工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			5763.15			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	5763.15			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	2881.58			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	494.48			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			6563.58			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	6563.58			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费-	0.14	448.24			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学
塑胶运动场工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	2145.17			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计					18296.2			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：附属工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：附属工程 标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		19201.69
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	19201.69
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	60086.99
合计					79288.68

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	17215.71	
1.1	乔木	11083.64	
1.2	草皮	6132.07	
二	措施项目费	562	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	562	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	378.34	
2.2	其中：临时设施费	162.24	
2.3	其中：雨季施工增加费	15.63	
2.4	其中：夜间施工增加费	5.79	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	30000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	30000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	476.1	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	476.1	—
五	税金	4342.84	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		52,596.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					17215.71	
		乔木					11083.64	
1	050102001001	栽植乔木	1. 种类:大叶紫薇 2. 胸径或干径:胸径10-12cm 3. 株高、冠径:自然高3-3.5m,冠幅2.5-3m 4. 养护期:成活保养3个月,保存保养3个月	株	4	1027.18	4108.72	
2	050102001002	栽植乔木	1. 种类:酒瓶椰子 2. 胸径或干径:胸径30-45cm 3. 株高、冠径:自然高1.5-2m,冠幅1-1.8m 4. 养护期:成活保养3个月,保存保养3个月	株	6	975.17	5851.02	
3	050102002001	栽植灌木	1. 种类:三角梅 2. 冠丛高:自然高1.2-1.8m,冠幅1-1.8m 3. 养护期:成活保养3个月,保存保养3个月	株	2	561.95	1123.9	
		草皮					6132.07	
4	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类:马尼拉草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:成活保养3个月,保存保养3个月	m ²	175	29.91	5234.25	
5	010103001013	回填方	1. 填方材料品种:80厚种植土 2. 填方来源:外购 3. 含外购土方挖运	m ³	14	64.13	897.82	
		措施项目						
本页小计							17215.71	
合 计							17215.71	

综合单价分析表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 1 页 共 7 页

项目编码		050102001001		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-67	带土球乔木、灌木人工换土 土球直径（cm）60以内	10株	0.1	48.47	125.12		12.69	4.85	12.51				1.27		
9-198	栽植带土球乔木 土球直径（cm）60以内	10株	0.1	654.35	8445.75		171.4	65.44	844.58				17.14		
11-46	树木支撑 树棍桩 三脚桩	100株	0.01	315.36	3067.6	130	120	3.15	30.68		1.3		1.2		
11-75	草帘绕树干 胸径15cm以内	10m	0.1	64.13	9.69		17.86	6.41	0.97				1.79		
9-315 *4.4	乔木养护 胸径≤16cm 单价*4.4	10株/月	0.1	165.13	60.39		90.29	43.26	16.51	6.04	9.03		4.33		
人工单价		小计						96.36	894.78	10.33	25.73				
综合人工135元/工日		未计价材料费						836.64							
清单项目综合单价								1027.18							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	水					m3	0.6423	4.548	2.92						
	种植土					m3	0.21	59.58	12.51						
	有机肥					t	0.021	312.865	6.57						
	无机肥					kg	1.016	3.724	3.78						
	药剂					kg	0.0475	14.746	0.70						
	镀锌铁丝 12#					kg	0.0293	7.994	0.23						
	扎绑绳					kg	0.105	3.734	0.39						

综合单价分析表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 2 页 共 7 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 3 页 共 7 页

项目编码		050102001002		项目名称		栽植乔木		计量单位		株		工程量		6	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-67	带土球乔木、灌木人工换土 土球直径（cm）60以内	10株	0.1	48.47	125.12		12.69	4.85	12.51				1.27		
9-198	栽植带土球乔木 土球直径（cm）60以内	10株	0.1	654.35	6981.63		171.4	65.44	698.16				17.14		
11-46	树木支撑 树棍桩 三脚桩	100株	0.01	315.36	3067.6	130	120	3.15	30.68		1.3		1.2		
11-80	草帘绕树干 胸径50cm以内	10m	0.1	177.39	29.77		49.41	17.74	2.98				4.94		
9-321 *4.4	乔木养护 胸径≤45cm 单价*4.4	10株/月	0.1	602.93	205.7		171.6	60.29	20.57		17.16		15.79		
人工单价		小计						151.47	764.9		18.46		40.34		
综合人工135元/工日		未计价材料费						690.23							
清单项目综合单价								975.17							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	水					m3	3.4403	4.548	15.65						
	种植土					m3	0.21	59.58	12.51						
	有机肥					t	0.021	312.865	6.57						
	无机肥					kg	1.4375	3.724	5.35						
	药剂					kg	0.0634	14.746	0.93						
	镀锌铁丝 12#					kg	0.0293	7.994	0.23						
	扎绑绳					kg	0.315	3.734	1.18						

综合单价分析表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 4 页 共 7 页

[illegible]

综合单价分析表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 5 页 共 7 页

项目编码		050102002001		项目名称		栽植灌木		计量单位		株		工程量		2	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-66	带土球乔木、灌木人工换土 土球直径（cm） 50 以内	10株	0.1	25.38	65.54		6.65	2.54	6.55				0.67		
9-211	栽植单株带土球灌木 土球 ≤50cm	10株	0.1	382.05	4834.41		100.07	38.21	483.44				10.01		
9-325 *4.4	单株灌木养护 高度 ≤150cm 单价*4.4	10株/月	0.1	73.66	40.18	72.25	19.3	7.37	4.02		7.23		1.93		
人工单价		小计						48.12	494.01		7.23		12.61		
综合人工135元/工日		未计价材料费						478.98							
清单项目综合单价								561.95							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	水					m3	6.3834	4.548	1.74						
	有机肥					kg	312.865	3.44							
	无机肥					kg	3.724	2.77							
	药剂					kg	0.0356	14.746	0.52						
	种植土					m3	0.11	59.58	6.55						
	三角梅					株	1.05	456.168	478.98						
	材料费小计							-	494.00	-					

综合单价分析表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 6 页 共 7 页

项目编码		050102012002		项目名称		铺种草皮		计量单位		m2		工程量		175	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
9-310	草坪 满铺	100m2	0.01	578.75	1372.36		92.29	5.79	13.72				0.92		
9-369 *2	草坪养护(喷溉) 单价*2	100m2/月	0.01	254.34	73.39	52.62	50.41	2.54	0.73		0.53		0.5		
9-369 *3, *0.8	草坪养护(喷溉) 单价*3 第4、5、6月 单价*0.8	100m2/月	0.01	305.21	88.06	63.14	60.49	3.05	0.88		0.63		0.6		
人工单价		小计						11.38	15.33		1.16		2.02		
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								29.91							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	水					m3	0.4351	4.548	2.25						
	有机肥					kg	0.5	312.865	4.69						
	无机肥					kg	0.6687	3.724	0.26						
	药剂					kg	0.0024	14.746	0.04						
	马尼拉草					m2	1.02	7.944	8.10						
	其他材料费							-		-					
	材料费小计							-	15.34	-					

综合单价分析表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

单位：元

第 7 页 共 7 页

项目编码		010103001013		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		14	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借1-145 换	回填种植土 松填土 机械	10m3	0.1	8.1	595.8	30.37	6.98	0.81	59.58	3.04		0.7			
人工单价		小计						0.81	59.58	3.04		0.7			
综合人工135元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								64.13							
材料费明细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	种植土					m3	1	59.58	59.58						
	材料费小计							-	59.58	-					



总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学
塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			228.4			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	228.4			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	114.2			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	35.74			
8	1.4	临时设施费			162.24			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	162.24			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	5.79			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	15.63			
15	1.7	视频监控费						
合 计					562			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建绿化工程

标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：园建绿化工程 标段：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		476.1
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	476.1
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	4342.84
合计					4818.94

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



第二次报价

项目名称：文昌市龙楼中心小学塑胶运动场工程

项目编号：HNHY2022-021

投标总价 (人民币/元)	大写	叁佰壹拾叁万肆仟伍佰捌拾陆元贰角叁分
	小写	¥ 3134586.23元
施工工期	120 日历天	

供应商名称(公章)：海南省文昌市建筑工程公司

全权代表或法定代表人(签字)：潘仁丹

日期：2022年04月18日

说明：1、本表价格一栏空白，落款处供应商名称（盖章）处由供应商事先加盖公章，单独准备至少 3 份（供应商应尽量避免书写错误，并准备充足数量的本表格），不与竞争性磋商响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至磋商现场；

2、本表中磋商报价在开标后，由供应商根据现场开标情况，在磋商现场手工填写作为供应商对本项目的最终报价。