

(表5)

1.6 投标函及投标函附录

(一份放于响应文件中，一份用独立信封另密封)

(一) 投标函

白沙黎族自治县水务事务中心：

1、我方已仔细研究了白沙县牙叉水厂应急水源改造工程(项目名称)竞争性磋商文件的全部内容，我们愿意以人民币(大写) 壹佰贰拾万肆仟陆佰零捌元肆角玖分元(¥1204608.49元)的响应总报价，工期 30 日历天，按合同约定实施和完成该项目的承包工程，修补工程中的任何缺陷，工程质量达到 符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准。

2、我方承诺在磋商有效期内不修改、撤销竞争性磋商响应文件。

3、随同本投标函提交磋商保证金一份，金额为人民币(大写) 伍仟元(¥5000.00元)。

4、如我方成交：

(1) 我方承诺在收到成交通知书后，在成交通知书规定的期限内与你方签订合同。

(2) 随同本投标函递交的投标函附录属于合同文件的组成部分。

(3) 我方承诺在合同约定的期限内完成并移交全部合同工程。

5、我方在此声明，所递交的竞争性磋商响应文件及有关资料内容完整、真实和准确。

6、 / (其他补充说明)。

供应商名称：海南昇腾建设工程有限公司(公章)

法定代表人或被授权人： (亲笔签名)

地址：海南省儋州市那大中兴大街安置区37区152号(现静园五街)

网址： /

电话：0898-23883578

传真：0898-23883578

邮政编码：571700

日期：2022年05月16日


(二) 投标函附录

序号	项目内容	约定内容	备注
1	项目经理	姓名: <u>符芳曦</u>	/
2	计划工期	<u>30</u> 日历天	/
3	质量标准	符合国家现行有关工程施工验收规范和标准要求的合格标准。	/
4	磋商有效期	90 日历天 (从磋商截止之日起)	/



竞争性磋商结果（最终报价表）

日期：2022年05月16日

采购人：白沙黎族自治县 水务事务中心	项目名称：白沙县牙叉水厂应急水源改造工程
	项目编号：ZH2022-018
投标人名称：	海南昇腾建设工程有限公司
技术承诺	与竞争性磋商文件一致
商务承诺	与竞争性磋商文件一致
价格承诺	第一轮报价：¥1204608.49元 最终报价为：小写：¥：120000.00元 大写：壹佰贰拾万元整
备注	无
法定授权 代表签字	
磋商小组签字	刘瑞芳 张心华 周锡峰

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县牙叉水厂应急水源改造工程

工程名称：应急管线工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					600741.2	
1	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:10-300-100-涤纶长丝 2. 连接形式:卡箍连接 3. 管道检验及试验要求:管道消毒、清洗、试压	m	1400	307.33	430262	
2	040502006001	法兰	1. 种类:钢制 2. 材质及规格:DN300	个	2	382.66	765.32	
3	040503002001	混凝土支墩	1. 混凝土强度等级:C20	m ³	1.44	1930.69	2780.19	
4	040901001001	现浇构件钢筋	1. 规格:φ 12	t	0.085	7011.06	595.94	
5	040502002001	蝶阀	1. 种类:钢制 2. 材质及规格:DN300	个	2	5073.5	10147	
6	040502004001	三通	1. 种类:钢制 2. 材质及规格:DN300	个	1	977.86	977.86	
7	040502002002	单盘短管	1. 种类:钢制 2. 材质及规格:DN300	个	5	977.86	4889.3	
8	040502005001	蝶阀伸缩器	1. 种类:钢制 2. 材质及规格:DN300	个	1	3473.5	3473.5	
9	040502002003	90°弯头	1. 种类:钢制 2. 材质及规格:DN300	个	3	1027.86	3083.58	
10	040502007001	盲堵板	1. 种类:钢制 2. 材质及规格:DN300	个	1	832.75	832.75	
11	040501002001	钢管	1. 材质及规格:钢管DN300 2. 接口方式:卡箍连接 3. 管道检验及试验要求:管道清洗、消毒、试压	m	20	661.76	13235.2	
12	040501014001	新旧管连接	1. 材质及规格:新旧管连接DN300 2. 连接方式:阀门连接	处	1	2159.04	2159.04	
13	040504001001	阀门井	1. 砌筑材料品种:砖砌阀门井 2. 规格:1000*1500*1200mm 3. 砂浆抹灰:井内壁1:2水泥防水砂浆 厚20mm; 外壁一般抹灰 4. 盖板材质、规格:C30预制钢筋混凝土盖板1200*425*60mm 4块	座	2	9263.36	18526.72	
14	041103001001	围堰	1. 围堰规格:上1500mm下4500mm 2. 填心材料:黏	m ³	283.5	355.6	100812.6	
本页小计							592541	

