


建设项目投标报价汇总表

工程名称：2022年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2022年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程	2,859,065.67		19,058.43	100,813.41
合计		2,859,065.67		19,058.43	100,813.41



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中： 暂估价
		整个项目					2466989.60	
1	B001	更换灯臂	1.名称、材质：钢灯臂 2.更换方式：拆除旧灯臂，按原做法重新安装	套	100	658.46	65846.00	
2	030412001164	更换LED灯具 100W	1.名称：路灯灯具 2.规格、型号：LED-100W 3.更换方式：拆除旧灯具，按原做法重新安装	套	360	443.98	159832.80	
3	030412001166	更换LED灯具 50W	1.名称：路灯灯具 2.规格、型号：LED-50W 3.更换方式：拆除旧灯具，按原做法重新安装	套	800	363.18	290544.00	
4	040801033129	更换LED灯泡 15W	1.名称：LED灯泡 2.规格、型号：15W 3.更换方式：拆除旧灯泡，按原做法重新安装	个	600	87.88	52728.00	
5	040801033128	更换LED灯泡 30W	1.名称：LED灯泡 2.规格、型号：30W 3.更换方式：拆除旧灯泡，按原做法重新安装	个	700	97.15	68005.00	
6	040801033130	更换灯头	1.名称：灯头 2.更换方式：拆除旧灯头，按原做法重新安装	个	140	69.24	9693.60	
7	040804002034	更换杆内导线	1.名称、材质：铜芯绝缘导线 2.型号、规格：RVV-3*2.5 3.更换方式：拆除旧导线，按原做法重新安装	m	7500	48.25	36975.00	
8	030411002001	剔、堵电缆槽	1.部位：混凝土路面 2.电缆槽尺寸： 120mm(深)*100mm(宽)	m	2000	84.78	194948.00	
9	040803002001	电缆保护管	1.名称、材质：PVC电缆保护管 2.型号、规格：DN50 3.更换方式：拆除旧电缆保护管，按原做法重新敷设	m	1600	25.82	41312.00	
10	040803001001	更换电力电缆	1.名称、材质：铜芯电缆 2.型号、规格：YJV22-5*10mm ² 3.更换方式：拆除旧电缆，按原做法重新敷设	m	3900	135.04	526656.00	
本页小计							1446540.40	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中： 暂估价	
11	040803001002	更换电力电缆	【项目特征】 1.名称、材质：铜芯电缆 2.型号、规格：YJV22-4*16+1*10mm ² 3.更换方式：拆除旧电缆，按原做法重新敷设	m	2600	170.40	443040.00		
12	040803006151	更换电缆接头	1.名称：电缆接头 2.电压 (kV)：1KV以下 3.更换方式：拆除旧电缆接头，按原做法重新安装	个	350	150.79	52776.50		
13	040804002036	更换街码配线	1.名称：铜芯导线 2.规格、型号：BV-16mm ² 3.更换方式：拆除旧导线，按原做法重新敷设	m	1100	20.79	22869.00		
14	040804002035	更换街码配线	1.名称：铜芯导线 2.规格、型号：BV-6mm ² 3.更换方式：拆除旧导线，按原做法重新敷设	m	1600	12.38	19808.00		
15	040804002033	更换街码配线	1.名称：铜芯导线 2.规格、型号：RVV-3*2.5mm ² 3.更换方式：拆除旧导线，按原做法重新敷设	m	1300	20.09	26117.00		
16	040801024026	更换时间控制器	1.名称：时间控制器 2.更换方式：拆除旧时间控制器，按原做法重新安装	个	480	149.59	71803.20		
17	040801025052	更换交流接触器	1.名称：交流接触器 2.更换方式：拆除旧交流接触器，按原做法重新安装	个	350	591.84	206969.00		
18	040801022003	更换空气断路器	1.名称：空气断路器 2.规格、型号：综合 3.更换方式：拆除旧空气断路器，按原做法重新安装	个	530	108.57	55952.10		
19	B002	矫正灯杆	1.名称、材质：钢灯杆 2.矫正方式：调正灯杆	根	50	269.48	13474.00		
20	040801008001	更换配电箱	1.名称：配电箱 2.更换方式：拆除旧配电箱，按原做法重新安装	台	40	2691.01	107640.40		
		措施项目							
本页小计								1020449.20	
合 计								2466989.60	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：2022年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	安全施工基本费			13165.93			
2	1.1	安全施工基本费1千万以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.46	13165.93			
3	1.2	安全施工基本费1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	0.88				
4	1.3	安全施工基本费5千万~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.4	安全施工基本费1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	2	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30	3949.78			
7	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1942.72			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算
8	4	临时设施费			17584.63			
9	4.1	临时设施费1千万以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.95	17584.63			
10	4.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.17				
11	4.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.78				
12	4.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.39				
13	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.89	5033.37			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

工程名称：2022年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		100813.41
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	23.5	100813.41
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	236069.64
合计					336883.05

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

