

# 投 标 总 价

招 标 人： 白沙黎族自治县退役军人事务局

工 程 名 称： 白沙解放纪念园提质改造项目

投标总价（小写）： 1085464.65元

（大写）： RMB壹佰零捌万伍仟肆佰陆拾肆.陆伍

投 标 人： \_\_\_\_\_




(单位盖章)

法定代表人或其授权人： \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2022年06月14日



(清-表1)

### 工程项目投标报价汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额(元)	其中				备注
			暂列金额(元)	暂估价(元)	安全文明施工费(元)	规费(元)	
一	白沙解放纪念园提质改造项目	1085464.65			18596.33	7544.46	
1	白沙解放纪念园提质改造项目-园建工程	510956.80			8692.07	4927.94	
2	白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程	574507.85			9904.26	2616.52	
二	合计	1085464.65			18596.33	7544.46	



# 编制说明

## 一、工程概况

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目

项目地址：海南省白沙县

建设单位：白沙黎族自治县退役军人事务局

设计单位：中腾勘察设计有限公司

项目概况：本项目位于海南省白沙县，主要为白沙解放纪念园提质改造项目。

## 二、编制范围

本投标编制范围为白沙解放纪念园提质改造项目。

## 三、编制依据

(一) 由中腾勘察设计有限公司设计的本工程设计图纸。。

(二) GB50500-2013《建设工程工程量清单计价规范》。

(三) 中国建设工程造价管理协会发布的《建设项目招标控制价编审规程》  
(CECA/GC 7-2012)

(四) 海南省住建厅关于印发《关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程增值税税率》的通知（琼建定[2019]100号文）。

(五) 海南住房与城乡建设厅颁发的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措四、编制结果施费的通知》（琼建定[2018]48号）。

(六) 海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》的通知（琼建定〔2019〕128号）。

## 四、其他需要说明的问题：

无。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	450366.21	
1.1	英明榜 LD-2.01	273422.06	
1.2	旗台 LD-3.01	7220.15	
1.3	烈士墓	99000	
1.4	广场破损部位修复 60m2	29152.8	
1.5	生态停车场 约1.2亩	41571.2	
二	措施项目费	13473.56	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	13473.56	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	8692.07	
2.2	其中：临时设施费	4559.81	
2.3	其中：雨季施工增加费	161.77	
2.4	其中：夜间施工增加费	59.91	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4927.94	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	4927.94	—
五	税金	42189.09	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		510,956.80	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-园建工程

标段：白沙解放纪念园提质改造项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					450366.21	
		英明榜 LD-2.01					273422.06	
		土方					2677.64	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：1.5m内	m3	34.32	36.95	1268.12	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：弃土 2. 运距：自行考虑	m3	34.32	41.07	1409.52	
		结构					42651.32	
3	040202010001	卵石	1. $\phi$ 30-50黑色鹅卵石满铺	m2	7.88	299.52	2360.22	
4	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq$ $\Phi$ 18mm	t	1.408	6667.76	9388.21	
5	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq$ $\Phi$ 10mm	t	0.136	8115.22	1103.67	
6	010504002001	弧形墙	1. C30混凝土 2. 模板制安	m3	17.52	1315.79	23052.64	
7	010502001001	矩形柱	1. C30混凝土 2. 模板制安	m3	1.31	1294.34	1695.59	
8	010501002001	带形基础	1. C30混凝土 2. 模板制安	m3	3.17	791.87	2510.23	
9	010501003001	独立基础	1. C30混凝土 2. 模板制安	m3	0.38	856.76	325.57	
10	010404001001	垫层	1. C15混凝土 2. 模板制安 3. 部位：英明榜	m3	3.16	701.01	2215.19	
		墙饰面					15341	
11	011108001001	石材零星项目	1. 600x600x20厚光面中国黑	m2	6.72	304.76	2047.99	
12	011108001002	石材零星项目	1. 600x50x30光面中国黑	m2	1.33	252.06	335.24	
13	011204001001	石材墙面	1. 600x250x30光面芝麻灰	m2	7.69	423.42	3256.1	
14	011204001002	石材墙面	1. 600x1200x30光面中国红大理石	m2	27.56	352.02	9701.67	
		柱饰面					3577.1	
15	011108001003	石材零星项目	1. 700x700x20厚光面中国黑	m2	0.56	304.77	170.67	
16	011108001004	石材零星项目	1. 100x200x30厚光面中国黑	m2	0.56	315.36	176.6	
本页小计							61017.23	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙解放纪念馆提质改造项目-园建工程

标段：白沙解放纪念馆提质改造项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
17	011205001001	石材柱面	1. 100x400x30厚光面中国黑	m2	10.22	316.03	3229.83	
		其他					209175	
18	05B001	GRC成品圆球喷芝麻灰仿石漆	1. GRC成品圆球喷芝麻灰仿石漆	个	1	2850	2850	
19	05B002	英明墙刻字(革命烈士英明榜)	1. 英明墙刻字(革命烈士英明榜)	m2	27.51	7500	206325	
		旗台 LD-3.01					7220.15	
20	05B003	不锈钢旗杆	1. 不锈钢旗杆	套	1	1800	1800	
21	011108001005	石材零星项目	1. 400*400*30厚光面中国黑	m2	3.36	264.51	888.75	
22	010401012001	零星砌砖	1. M5水泥砂浆砌MU7.5砖	m3	0.25	845.8	211.45	
23	010516002001	预埋铁件	1. 预埋铁件	t	0.1	8798.3	879.83	
24	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	0.207	6658.12	1378.23	
25	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径>Φ10mm	t	0.032	6547.02	209.5	
26	010502001002	矩形柱	1. C25混凝土 2. 模板制安	m3	0.11	1465.82	161.24	
27	010501003002	独立基础	1. C25混凝土 2. 模板制安	m3	1.47	745.84	1096.38	
28	010404001005	垫层	1. C15混凝土 2. 模板制安 3. 部位: 旗台	m3	0.45	686.02	308.71	
29	010404001003	垫层	1. 150厚极配碎石	m3	0.88	301.76	265.55	
30	080101010001	原土碾压、夯实	1. 素土夯实	m2	5.86	3.5	20.51	
		烈士墓					99000	
31	05B004	烈士墓	1. 烈士墓(按省厅标准雕刻,上部50厚一级海南黑大理石、25厚芝麻红贴面;下部成品砼盖板支座)	个	25	3600	90000	
32	05B005	预留烈士墓	1. 预留烈士墓(仅地下部分)	个	10	900	9000	
		广场破损部位修复 60m2					29152.8	
		拆除					4956.6	
本页小计							318624.98	





# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙解放纪念馆提质改造项目-园建工程

标段：白沙解放纪念馆提质改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			6419.14			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	6419.14			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	1925.74			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	347.19			
8	1.4	临时设施费			4559.81			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	4559.81			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	59.91			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	161.77			
15	1.7	视频监控费						

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-园建工程

标段：白沙解放纪念园提质  
改造项目

第 2 页 共 2 页

合 计	13473.56		
-----	----------	--	--



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-园建工程 标段：白沙解放纪念园提质改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计			0	—



# 暂列金额明细表

工程名称：白沙解放纪念馆提质改造项目-园建工程

标段：白沙解放纪念馆提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

# 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白沙解放纪念馆提质改造项目-园建工程

标段：白沙解放纪念馆提质改造项目

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中



# 计 日 工 表

工程名称：白沙解放纪念馆提质改造项目-园建工程

标段：白沙解放纪念馆提质改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目- 标段：白沙解放纪念园提质改造项目  
园建工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4927.94
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4927.94
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	42189.09
合计					47117.03

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程人材机汇总表

工程名称：白沙解放纪念馆提质改造  
项目-园建工程

第 1 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	223.51978	115	25704.77	145	32410.37
2	综合人工		工日	28.464	76.58	2179.77	111.7	3179.43
3	综合人工		工日	13.93996	115	1603.1	145	2021.29
4	不锈钢旗杆		套	1	1800	1800	1800	1800
5	预留烈士墓		个	10	900	9000	900	9000
6	烈士墓		个	25	3600	90000	3600	90000
7	英明墙刻字(革命烈士英明榜)		m2	27.51	7500	206325	7500	206325
8	GRC成品圆球喷芝麻灰仿石漆		个	1	2850	2850	2850	2850
9	水		m3	10.47331	4.09	42.84	3.69	38.65
10	中砂		m3	40.87483	271.84	11111.41	240.29	9821.81
11	32.5(R)水泥		t	1.26023	460.18	579.93	539.82	680.3
12	锯木屑		m3	0.38016	15.81	6.01	15.81	6.01
13	板枋材		m3	0.05584	1858.41	103.77	1946.9	108.71
14	板枋材		m3	2.33179	1858.41	4333.42	1946.9	4539.76
15	碎石	40mm	m3	146.38061	150.49	22028.82	135.92	19896.05
16	其他材料费		元	54.82153	1	54.82	1	54.82
17	蒸压灰砂砖 240×115×53		千块	0.13785	522.12	71.97	526.55	72.58
18	水泥砂浆		m3	0.52482	520	272.91	520	272.91
19	圆钉		kg	0.11417	6.61	0.75	6.61	0.75
20	圆钉		kg	33.59541	6.61	222.07	6.61	222.07
21	低合金钢焊条 E43系列		kg	3.6	21.37	76.93	21.37	76.93
22	镀锌铁丝 Φ0.7		kg	9.46516	6.32	59.82	6.32	59.82
23	镀锌铁丝 Φ0.7		kg	1.19468	6.32	7.55	6.32	7.55
24	钢筋 HRB400以内 Φ10以内		kg	1646.994	4.14	6818.56	4.973	8190.5
25	钢筋 HRB400以内 Φ10以内		kg	138.72	4.14	574.3	4.973	689.85
26	钢筋 HRB400以内 Φ12~18		kg	32.8	4.03	132.18	4.893	160.49
27	铁件 综合		kg	104.75835	4.32	452.56	4.32	452.56

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-园建工程

第 2 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
28	水泥膏		m3	0.51195	870.86	445.84	870.86	445.84
29	白水泥		kg	7.74864	0.71	5.5	0.66	5.11
30	石料切割锯片		片	1.23265	132.74	163.62	132.74	163.62
31	棉纱		kg	1.20964	12	14.52	12	14.52
32	400*400*30厚光面中国黑		m2	3.5616	120	427.39	142	505.75
33	30厚花岗岩		m2	61.8	120	7416	142	8775.6
34	草酸		kg	0.57111	4.51	2.58	4.51	2.58
35	电		kw·h	1.17348	1.8	2.11	0.88	1.03
36	电		kw·h	32.79927	1.8	59.04	0.88	28.86
37	硬白蜡		kg	1.54191	3.82	5.89	3.82	5.89
38	金属膨胀螺栓 M8		套	358.31886	0.36	128.99	0.36	128.99
39	600x600x20厚光面中国黑		m2	7.1232	120	854.78	132	940.26
40	100x200x30厚光面中国黑		m2	0.5936	120	71.23	142	84.29
41	700x700x20厚光面中国黑		m2	0.5936	120	71.23	132	78.36
42	合金钢钻头 Φ16~20		个	8.93487	18.02	161.01	18.02	161.01
43	铜丝		kg	0.07331	68.38	5.01	68.38	5.01
44	锡纸		kg	0.4116	70	28.81	70	28.81
45	密封胶		kg	7.80373	14.57	113.7	14.57	113.7
46	贴缝纸带 美纹纸		m	182.9	0.52	95.11	0.52	95.11
47	600x50x30光面中国黑		m2	1.3566	300	406.98	142	192.64
48	600x1200x30光面中国红大理石		m2	28.1112	300	8433.36	240	6746.69
49	600x250x30光面芝麻灰		m2	7.8438	300	2353.14	310	2431.58
50	不锈钢石材干挂件		套	155.16904	2.56	397.23	2.56	397.23
51	云石 AB胶		kg	9.1848	7.61	69.9	7.61	69.9
52	100x400x30厚光面中国黑		m2	10.8332	150	1624.98	142	1538.31
53	麻刀快硬水泥		m3	0.0372	993	36.94	993	36.94

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造  
项目-园建工程

第 3 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
54	铝合金条 Φ4		m	25.78302	1.58	40.74	1.58	40.74
55	圆钢 Φ8~14		kg	11.63456	4.29	49.91	4.875	56.72
56	Φ30-50黑色鹅卵石		t	0.56736	800	453.89	1235	700.69
57	隔离剂		kg	13.9612	6.65	92.84	6.65	92.84
58	胶合板		m <sup>2</sup>	1.90059	22.12	42.04	52.39	99.57
59	胶合板		m <sup>2</sup>	8.34331	22.12	184.55	52.39	437.11
60	木支撑		m <sup>3</sup>	0.49115	1150.44	565.04	1150.44	565.04
61	塑料粘胶带 20×50		卷	5.59955	9.76	54.65	9.76	54.65
62	硬塑料管 20		m	19.24383	2.43	46.76	2.43	46.76
63	对拉螺栓		kg	8.76021	4.56	39.95	4.56	39.95
64	模板嵌缝料		kg	10.6168	7.71	81.86	7.71	81.86
65	预拌混凝土 C15		m <sup>3</sup>	3.6461	504.85	1840.73	517.48	1886.78
66	预拌混凝土 C30		m <sup>3</sup>	22.08231	533.98	11791.51	546.6	12070.19
67	预拌混凝土 C25		m <sup>3</sup>	12.50047	524.27	6553.62	536.89	6711.38
68	安拆费及场外运费		元	21.24694	1	21.25	1	21.25
69	折旧费		元	232.1336 <sub>1</sub>	1	232.13	1	232.13
70	检修费		元	46.1729	1	46.17	1	46.17
71	维护费		元	184.6640 <sub>3</sub>	1	184.66	1	184.66
72	人工		工日	4.08129	115	469.35	145	591.79
73	柴油		kg	120.0916 <sub>7</sub>	5.78	694.13	8.78	1054.4
74	电		kW·h	66.84848	0.73	48.8	0.88	58.83
75	夯实机(电动) 20~62Nm		台班	5.332	24.61	131.22	24.61	131.22
76	夯实机 内燃 夯足直径265mm		台班	3.45488	23.34	80.64	23.34	80.64
77	机械费调整		元	0.00505	1	0.01	1	0.01
78	履带式推土机	功率75kW	台班	0.01053	814.04	8.57	1058.54	11.15
79	履带式单斗液压挖掘机	斗容量1m <sup>3</sup>	台班	0.05103	1076.38	54.93	1333.56	68.05
80	载重汽车	装载质量5t	台班	1.68	387.67	651.29	515.49	866.02
81	载重汽车	装载质量6t	台班	0.36011	404.93	145.82	535.9	192.98

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：白沙解放纪念馆提质改造项目-园建工程

第 4 页 共 4 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
82	自卸汽车	装载质量8t	台班	1.22728	564.62	692.95	721.5	885.48
83	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	0.30176	180.98	54.61	223.94	67.58
84	钢筋调直机	直径40mm	台班	0.48229	37.24	17.96	39.02	18.82
85	钢筋切断机	直径40mm	台班	0.20634	42.81	8.83	47.63	9.83
86	钢筋弯曲机	直径40mm	台班	0.71	26.23	18.62	28.15	19.99
87	木工圆锯机	直径500mm	台班	0.05896	26.53	1.56	30.13	1.78
88	直流弧焊机	容量32kV·A	台班	0.439	92.43	40.58	106.47	46.74
89	电焊条烘干箱	容量45*35*45cm 3	台班	0.0439	17.34	0.76	18.35	0.81



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	509234.37	
1.1	整理绿化用地	5629.16	
1.2	种植乔木	31700.07	
1.3	种植灌木	468758.14	
1.4	种植台湾草 60m2	1647	
1.5	拆除	1500	
二	措施项目费	15220.53	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	15220.53	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	9904.26	
2.2	其中：临时设施费	5198.57	
2.3	其中：雨季施工增加费	85.89	
2.4	其中：夜间施工增加费	31.81	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2616.52	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	2616.52	—
五	税金	47436.43	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		574,507.85	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程      标段: 白沙解放纪念园提质改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					509234.37	
		整理绿化用地					5629.16	
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	486.2	5.88	2858.86	
2	010103001001	回填方	1. 种植土回填	m3	155.46	17.82	2770.3	
		种植乔木					31700.07	
		种植龙柏A 13株					20102.03	
3	050102001001	栽植乔木	1. 种类: 龙柏A 2. 胸径: 12-15cm 3. 高: 450-500cm 4. 冠幅: 250-300cm 5. 养护期: 三个月	株	13	1546.31	20102.03	
		造型雅榕 4株					11598.04	
4	050102001002	栽植乔木	1. 种类: 造型雅榕 2. 胸径: 10-12cm 3. 高: 280-300cm 4. 冠幅: 200-250cm 5. 养护期: 三个月	株	4	2899.51	11598.04	
		种植灌木					468758.14	
5	050102002001	栽植灌木	1. 种类: 黄金榕 2. 高: 20-25cm 3. 冠幅: 20-25cm 4. 密度: 36株/m2 5. 养护期: 三个月	m2	46	74.76	3438.96	
6	050102002002	栽植灌木	1. 种类: 大红花 2. 高: 80-100cm 3. 冠幅: 40-45cm 4. 密度: 36株/m2 5. 养护期: 三个月	m2	380.2	1223.88	465319.18	
		种植台湾草 60m2					1647	
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类: 台湾草 2. 铺种方式: 满铺 3. 养护期: 三个月	m2	60	27.45	1647	
		拆除					1500	
8	05B006	拆除面层	1. 按绿篱宽度切割原铺装后拆除砂浆层, 清理干净灰渣(约32m2); 清理干净灰渣后回填300厚种植土后栽植	项	1	1500	1500	
		措施项目						
本页小计							509234.37	
合 计							509234.37	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程
标段：白沙解放纪念园提质改造项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			7318.37			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	7318.37			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	2195.51			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	390.38			
8	1.4	临时设施费			5198.57			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	5198.57			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	31.81			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	85.89			
15	1.7	视频监控费						

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程	标段：白沙解放纪念园提质改造项目	第 2 页 共 2 页
合 计	15220.53	



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程

标段：白沙解放纪念园提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
	合 计		0	—



# 暂列金额明细表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程

标段：白沙解放纪念园提质改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

## 材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程
标段：白沙解放纪念园提质改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

# 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程      标段：白沙解放纪念园提质改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 计 日 工 表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程

标段：白沙解放纪念园提质改造项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



# 规费、税金项目计价表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目- 标段：白沙解放纪念园提质改造项目  
绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2616.52
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2616.52
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	47436.43
合计					50052.95

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。





# 单位工程人材机汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造  
项目-绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	137.22514	115	15780.89	145	19897.65
2	拆除面层		项	1	1500	1500	1500	1500
3	水		m3	92.65056	4.09	378.94	3.69	341.88
4	种植土		m3	2.73	35.67	97.38	40	109.2
5	有机肥		t	7.943	315.07	2502.6	315.07	2502.6
6	台湾草		m2	61.2	3.72	227.66	9.5	581.4
7	无机肥		kg	123.22938	3.75	462.11	3.75	462.11
8	药剂		kg	1.13949	14.85	16.92	14.85	16.92
9	镀锌铁丝 12#		kg	0.4981	6.32	3.15	6.32	3.15
10	扎绑绳		kg	1.425	3.76	5.36	3.76	5.36
11	顶木尾径 3.8cm		条	52.02	6.5	338.13	6.5	338.13
12	草帘		m2	9.75	0.85	8.29	0.85	8.29
13	材料费调整		元	-0.017	1	-0.02	1	-0.02
14	种植土		m3	15.546	40	621.84	40	621.84
15	龙柏A 胸径12-15 高450-500 冠幅250-300		株	13.65	1200	16380	1200	16380
16	黄金榕 高20-25 冠幅20-25		株	1738.8	0.8	1391.04	0.8	1391.04
17	大红花 高80-100 冠幅40-45		株	14371.56	31.2	448392.67	31.2	448392.67
18	造型雅榕 胸径10-12 高280-300 冠幅200-250		盆	4.08	2800	11424	2800	11424
19	折旧费		元	41.07423	1	41.07	1	41.07
20	检修费		元	18.49279	1	18.49	1	18.49
21	维护费		元	39.40522	1	39.41	1	39.41
22	人工		工日	1.08675	115	124.98	145	157.58
23	柴油		kg	11.82688	5.78	68.36	8.78	103.84
24	汽油		kg	1.14354	6.83	7.81	11.73	13.41
25	喷药车 1.5t		台班	0.43867	410.48	180.07	410.48	180.07
26	剪草机		台班	0.1824	105.6	19.26	105.6	19.26

# 单位工程人材机汇总表

工程名称：白沙解放纪念园提质改造项目-绿化工程

第 2 页 共 2 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
27	机械费调整		元	-0.06562	1	-0.07	1	-0.07
28	汽车式起重机	提升质量8t	台班	0.416	681.25	283.4	841.54	350.08
29	载重汽车	装载质量4t	台班	0.04488	372.46	16.72	528.57	23.72



## 造价咨询委托协议书

甲方：海南征鸿建设工程有限公司

乙方：广东中洲国信建设管理咨询有限公司

我公司因 2022 年 06 月 17 日参加 白沙解放纪念园提质改造项目（项目名称）项目  
编号：HNZS-2022-CG021 项目的投标，根据招标文件的相关规定和要求，没有注册造价工  
程师的投标单位，必须委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制投标报价文件。现由甲  
方委托乙方进行编制本工程项目的投标报价文件，乙方现委派注册造价工程师 徐昌华  
全权代理负责上述工程项目的投标报价文件编制，并签字及盖章事项。经双方协商，达成  
如下条款：

一、甲方应负责提供设计图纸、工程招标文件及有关资料交由乙方注册造价工程师：  
甲方应负责投标文件的制作及投标全过程的操作；负责工程项目投标报价的自主确定并对  
其投标结果承担责任。

二、乙方应根据甲方委托事项，认真做好对投标报价文件的编制，以及对其所编制  
的投标报价文件签字加盖执业专用章；乙方对于甲方的投标结果不予负责。

三、其他事项：

2、本协议一式两份，甲乙双方各执一份，由双方签字盖章后生效，本工程完毕后失  
效。

甲方（盖章）

负责人（签字或盖章）



国本  
健丁

乙方（盖章）

负责人（签字或盖章）



签订协议日期：2022 年 06 月 14 日

