

# 编制说明

## 一、工程概况:

项目名称: 2022年公坡镇水北村委会水稻烘干厂建设项目(一期)

建设地点: 文昌市公坡镇

建设单位: 文昌市公坡镇人民政府

## 二、报价范围:

- 1、招标工程量清单

## 三、报价依据:

- 1、 招标工程量清单及施工图。
- 2、 《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省市政工程综合定额(2017)》。
- 3、 海南省建设标准定额站颁布的海南工程造价信息(2022年5月文昌地区信息价)、市场询价。
- 4、 《关于调整建筑工程定额人工单价的通知》琼建规(2022)3号文,人工单价调整为145元/工日。
- 5、 国家、省、市建设主管部门发布的相关计价文件。





# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：仓库

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	建筑工程	1214318.9		35935.54	31174.63
2	安装工程	222767.51		3234.73	5780.19
合计		1437086.41		39170.27	36954.82






# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1003552.23	
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m <sup>2</sup>	1251.84	1.69	2115.61	
2	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：综合考虑 2. 挖土深度：详见设计图纸	m <sup>3</sup>	630.13	8.18	5154.46	
3	010103001001	回填方	1. 密实度要求：压实系数不少于0.94 2. 填方材料品种：原土	m <sup>3</sup>	558.78	18.33	10242.44	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：原土 2. 运距：综合考虑	m <sup>3</sup>	71.35	15.5	1105.93	
5	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：详见设计图纸 2. 墙体类型：详见设计图纸	m <sup>3</sup>	35.28	845.15	29816.89	
6	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	15.24	632.4	9637.78	
7	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	36.59	641.64	23477.61	
8	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	15.68	647.49	10152.64	
9	010507007001	其他构件	1. 构件的类型：二次浇灌层 2. 部位：钢柱底板 3. 混凝土强度等级：C35	m <sup>3</sup>	1.16	971.57	1127.02	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径6	t	0.016	6612.5	105.8	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径12、16、18	t	2.517	6509.96	16385.57	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400、直径20	t	1.565	5936.45	9290.54	
13	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：箍筋HRB400、直径8	t	0.762	8159.08	6217.22	
14	010603001001	实腹钢柱	1. 柱类型：H型钢柱 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 除锈要求：Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和：底漆采用环氧富锌底漆2	t	4.368	16263.6	71039.4	
本页小计							195868.91	




# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			遍、环氧云铁中间漆1遍、 氯化橡胶面漆2遍 5. 运输距离:综合考虑					
15	010604001001	钢梁	1. 柱类型:H型钢梁 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈要求:Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和:底漆采用环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1遍、氯化橡胶面漆2遍 5. 运输距离:综合考虑 6. 具体详见设计图纸	t	4.751	17561.38	83434.12	
16	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 柱类型:圆钢 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈要求:Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和:底漆采用环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1遍、氯化橡胶面漆2遍 5. 运输距离:综合考虑 6. 具体详见设计图纸	t	0.851	16048.87	13657.59	
17	010606002001	钢檩条	1. 柱类型:C型檩条 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 除锈要求:Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和:底漆采用环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1遍、氯化橡胶面漆2遍 5. 运输距离:综合考虑 6. 具体详见设计图纸	t	4.691	31599.29	148232.27	
18	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:焊接钢板 2. 钢材品种、规格:Q235B 3. 防火要求:1.0h 4. 除锈要求:喷砂除锈、两道红丹打底 5. 油漆种类及遍数和:保养底漆无机富锌漆2遍、环氧云铁漆2遍、氯化橡胶漆2遍	t	0.869	18172.24	15791.68	
19	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 防火卷帘门FJM5045	m2	45	452.7	20371.5	
本页小计							281487.16	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 普通窗C3027	m <sup>2</sup>	105.3	384.49	40486.8	
21	011210003001	玻璃隔断	1. 天窗	m <sup>2</sup>	27.63	395.33	10922.97	
22	010901002001	压型钢板屋面	1. 0.6mm厚上层压型钢板 2. 防水透气层（0.5mm纺织聚乙烯和聚丙烯膜屋面） 3. 30厚岩棉保温层 4. 0.2厚隔热反射箔	m <sup>2</sup>	805.81	157.85	127197.11	
23	010902008001	屋面天沟	1. 2.0厚热镀锌天沟	m	75	112.68	8451	
24	010605002001	压型钢板（女儿墙）	1. 压型钢板	m <sup>2</sup>	175.2	84.24	14758.85	
25	010605002002	岩棉夹芯板	1. 钢材品种、规格：50厚岩棉夹芯板 2. 详见设计图纸	m <sup>2</sup>	506.97	166.39	84354.74	
26	011201001001	涂料外墙	1. 喷（刷）外墙防水涂料 2. 6厚1:2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面 3. 12厚1:3水泥砂浆打底 4. 基层墙体	m <sup>2</sup>	134.9	125	16862.5	
27	011201001002	涂料内墙	1. 喷（刷）内涂料 2. 10厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 15厚1:3水泥砂浆打底 4. 基层墙体	m <sup>2</sup>	135.04	113.8	15367.55	
28	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 150厚C30混凝土垫层 2. 150厚碎石或碎砖夯实 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	1117.5	159.94	178732.95	
29	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m <sup>2</sup>	21.6	90.06	1945.3	
30	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 5. 素土夯实，向外坡3%-5%	m <sup>2</sup>	61.49	260.78	16035.36	
本页小计							515115.13	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：建筑工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
31	010507001002	坡道	1. 水泥防滑条，突出坡道面 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 200厚C30混凝土 4. 300厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 5. 素土夯实，向外坡3%-5%	m2	22.8	486.01	11081.03		
		措施项目					21545.17		
32	011702001001	基础	1. 垫层模板	m2	81.3	50.31	4090.2		
33	011702001002	基础	1. 独基模板	m2	85.2	66.03	5625.76		
34	011702005001	基础梁	1. 地梁模板	m2	73.2	69.95	5120.34		
35	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 大型机械设备进出场	台·次	1	6708.87	6708.87		
本页小计							32626.20		
合 计							1025097.40		





# 总价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北村  
委会水稻烘干厂建设项目（  
一期）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			23406.94			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	23406.94			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	11703.47			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	825.13			默认的安责 险费率是 按照最优 费率设置 ，但是由于 安责险费 率条件不 同，所以 请参照琼 质【2019】 38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			15994.74			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	15994.74			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	1092.32			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北村  
委会水稻烘干厂建设项目（  
一期）

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	4759.41			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					57782.01			



编制人（造价人员）： 廖子平      复核人（造价工程师）： 符积创

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程
标段：2022年公城镇水北村委会  
水稻烘干厂建设项目（一期）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		1174.63
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	31174.63
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	100264.86
合计					131439.49



编制人（造价人员）：*李亚*

复核人（造价工程师）：*李亚*

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	186213.45	
1.1	电气系统	63808.09	
1.2	防雷接地系统	11185.95	
1.3	消防系统	106668.34	
1.4	雨水系统	4551.07	
二	措施项目费	12380.22	
1	施工单价措施项目费	1566.24	
2	施工总价措施项目费	10813.98	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3234.73	
2.2	其中：临时设施费	6236.98	
2.3	其中：雨季施工增加费	1075.22	
2.4	其中：夜间施工增加费	267.05	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	5780.19	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	5780.19	—
五	税金	18393.65	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		222,767.51	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					186213.45		
		电气系统					63808.09		
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱ALZ1 2. 型号/规格:详见图纸	台	1	4487.45	4487.45		
2	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号/规格:YJV22-4X35mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:穿管敷设	m	35	266.45	9325.75		
3	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号/规格:YJV-5X10mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:穿管敷设	m	30	100.52	3015.6		
4	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号/规格:YJV-4X10mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:穿管敷设	m	10	78.97	789.7		
5	030411004001	配线	1. 名称:电源线 2. 型号/规格:BV-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式:穿管敷设	m	1232.26	5.59	6888.33		
6	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:SC50 3. 敷设方式:埋地敷设	m	50	52.34	2617		
7	030411001002	配管	1. 名称:电线管 2. 型号/规格:PC20 3. 敷设方式:明敷	m	608.13	16.71	10161.85		
8	030412002001	库房专用灯(LED光源)	1. 名称:库房专用灯(LED光源) 2. 型号/规格:220V 1X36W 节能型 3. 安装方式:吸顶安装	套	98	231.38	22675.24		
9	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装方式:明装	个	98	12.61	1235.78		
10	040504001003	砌筑井	1. 名称:手孔井 2. 型号/规格:400X400X800	座	1	479.26	479.26		
11	040101002003	挖/填沟槽土方	1. 名称:挖/填沟槽土方	m <sup>3</sup>	22.5	77.2	1737		
12	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	395.13	395.13		
		防雷接地系统					11185.95		
13	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 型号/规格:利用金属屋面 3. 技术要求:详见图纸	m	408.45	6.01	2454.78		
本页小计								66262.87	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	030409003001	避雷引下线	1.名称:避雷引下线 2.型号/规格:利用钢柱 3.技术要求:详见图纸	m	105.6	13.71	1447.78	
15	030409005002	接地体	1.名称:接地体 2.型号/规格:利用地梁主筋 3.技术要求:详见图纸	m	388.5	13.71	5326.34	
16	030409008001	总等电位连接端子箱	1.名称:总等电位连接端子箱 2.型号/规格:详见图纸	台	1	272.81	272.81	
17	030409008002	测量接地电阻	1.名称:测量接地电阻 2.型号/规格:详见图纸	台	4	94.68	378.72	
18	030409002001	接地母线	1.名称:接地母线 2.型号/规格:-40X4热镀锌扁钢	m	4	53.15	212.6	
19	030414011001	接地装置	1.名称:库房接地系统测试	系统	1	1092.92	1092.92	
		消防系统					106668.34	
20	030901002001	消火栓钢管	1.名称:消火栓管 2.型号/规格:DN150 3.材质:热镀锌钢管 4.连接方式:沟槽连接 5.管道试压	m	47.2	211.65	9989.88	
21	030901002002	消火栓钢管	1.名称:消火栓管 2.型号/规格:DN100 3.材质:热镀锌钢管 4.连接方式:沟槽连接 5.管道试压	m	75.48	130.3	9835.04	
22	030901002003	消火栓钢管	1.名称:消火栓管 2.型号/规格:DN65 3.材质:热镀锌钢管 4.连接方式:沟槽连接 5.管道试压	m	55.69	96.06	5349.58	
23	040502002001	消火栓钢管管件	1.名称:正三通 2.型号/规格:DN150 3.材质:热镀锌钢管 4.连接方式:沟槽连接	个	5	507.21	2536.05	
24	040502002002	消火栓钢管管件	1.名称:弯头 2.型号/规格:DN150 3.材质:热镀锌钢管 4.连接方式:沟槽连接	个	3	456.05	1368.15	
25	040502002003	消火栓钢管管件	1.名称:大小头 2.型号/规格:DN150*100	个	2	245	490	
本页小计							38299.87	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接					
26	040502002004	消火栓钢管管件	1. 名称:正三通 2. 型号/规格:DN100 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接	个	2	343.66	687.32	
27	040502002005	消火栓钢管管件	1. 名称:弯头 2. 型号/规格:DN100 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接	个	7	247.78	1734.46	
28	040502002006	消火栓钢管管件	1. 名称:机械三通 2. 型号/规格:DN100*65 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接	个	6	312.71	1876.26	
29	040502002007	消火栓钢管管件	1. 名称:弯头 2. 型号/规格:DN65 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接	个	16	185.75	2972	
30	03B001	钢管挖眼	1. 名称:钢管挖眼 2. 型号/规格:DN65	个	6	56.32	337.92	
31	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:阀门 2. 型号/规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	6	1316.49	7898.94	
32	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:安全阀 2. 型号/规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	3	1696.49	5089.47	
33	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号/规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	3	782.49	2347.47	
34	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:阀门 2. 型号/规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	7	829.13	5803.91	
35	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:阀门 2. 型号/规格:DN65 3. 连接方式:沟槽连接	个	4	667.81	2671.24	
36	031003001001	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号/规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	1	92.7	92.7	
37	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号/规格:DN150	套	3	2828.17	8484.51	
38	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号/规格:详见图纸	套	6	1394.8	8368.8	
本页小计							48365.00	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：安装工程

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
39	030901010002	室内消火栓	1.名称:屋面试验消火栓 2.型号/规格:详见图纸	套	1	544.8	544.8	
40	030901013001	灭火器	1.名称:移动灭火器 2.型号/规格:MF/ABC3型	具	12	129.96	1559.52	
41	030601002001	压力仪表	1.名称:压力仪表	台	1	210.44	210.44	
42	031002003001	套管	1.名称:穿屋面套管 2.介质管道公称直:DN65	个	1	71.55	71.55	
43	031002001001	管道支架	1.名称:管道支架 2.刷樟丹二道,灰色调和漆二道	kg	358.79	29.08	10433.61	
44	040504001004	阀门井	1.名称:阀门井	座	5	2620.09	13100.45	
45	040101002004	挖沟槽土方	1.名称:挖沟槽土方	m <sup>3</sup>	35.87	6.48	232.44	
46	040103001001	回填方	1.名称:沟槽土方回填	m <sup>3</sup>	35.87	27.61	990.37	
47	031201001001	管道刷漆	1.名称:管道刷漆 2.材质:樟丹漆 3.技术要求:两道	m <sup>2</sup>	55.2	12.42	685.58	
48	031201001002	管道刷漆	1.名称:管道刷漆 2.材质:红色调和漆 3.技术要求:两道	m <sup>2</sup>	55.2	12.15	670.68	
49	031202002001	管道防腐蚀	1.名称:管道刷漆 2.材质:特级还氧煤沥青防腐	m <sup>2</sup>	23.71	9.92	235.2	
		雨水系统					4551.07	
50	031001006001	塑料管	1.名称:雨水管 2.型号/规格:DN100 3.材质:硬聚氯乙烯(PVC-U) 4.连接方式:粘接 5.管道试压、通球试验	m	62.4	60.28	3761.47	
51	031004014001	管卡	1.名称:管卡 2.型号/规格:DN100	个	16	15.08	241.28	
52	031004014002	雨水斗	1.名称:雨水斗 2.型号/规格:DN100	个	8	68.54	548.32	
		措施项目					1566.24	
53	031301017001	脚手架搭拆-1	1.名称:脚手架搭拆	项	1	1566.24	1566.24	
		本页小计					34851.95	
		合计					187779.69	

# 总价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北村  
委会水稻烘干厂建设项目（  
一期）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	2055.57			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	1027.79			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	151.37			默认的安责 险费率是 按照设置 最优的， 但是由 于费率 不同， 所以 请参照 琼建质 【2019】 38号中 的附件 1计算 实际 费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	6236.98			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	267.05			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	1075.22			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 规费、税金项目计价表


工程名称：安装工程

标段：2022年公城镇水北村委会  
水稻烘干厂建设项目（一期）


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		5780.19
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	5780.19
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	18393.65
合计					24173.84

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。







# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					750017.64	
1	010101001001	平整场地	1、平整场地	m <sup>2</sup>	857.98	1.69	1449.99	
2	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:详见设计图纸	m <sup>3</sup>	488.93	8.18	3999.45	
3	010103001001	回填方	1.密实度要求:压实系数不少于0.94 2.填方材料品种:原土	m <sup>3</sup>	432.59	18.33	7929.37	
4	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:原土 2.运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	56.34	15.5	873.27	
5	010401003001	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级:详见设计图纸 2.墙体类型:详见设计图纸	m <sup>3</sup>	45.14	845.15	38150.07	
6	010501001001	垫层	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m <sup>3</sup>	16.74	632.41	10586.54	
7	010501003001	独立基础	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	38.49	641.64	24696.72	
8	010503001001	基础梁	1.混凝土种类:商品混凝土 2.混凝土强度等级:C30	m <sup>3</sup>	10.91	647.49	7064.12	
9	010507007001	其他构件	1.构件的类型:二次浇灌层 2.部位:钢柱底板 3.混凝土强度等级:C35	m <sup>3</sup>	0.88	971.57	854.98	
10	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、直径6	t	0.011	6612.73	72.74	
11	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、直径12、16、18	t	2.972	6509.96	19347.6	
12	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:HRB400、直径20	t	1.061	5936.45	6298.57	
13	010515001004	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋HRB400、直径8	t	0.531	8159.08	4332.47	
14	010603001001	实腹钢柱	1.柱类型:H型钢柱 2.钢材品种、规格:Q235B 3.除锈要求:Sa2.5级 4.油漆种类及遍数和:底漆采用环氧富锌底漆2	t	3.516	19184.43	67452.46	
本页小计							193108.35	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程

标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）



序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			遍、环氧云铁中间漆1遍、氯化橡胶面漆2遍 5. 运输距离：综合考虑 6. 具体详见设计图纸					
15	010604001001	钢梁	1. 柱类型：H型钢梁 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 除锈要求：Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和：底漆采用环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1遍、氯化橡胶面漆2遍 5. 运输距离：综合考虑 6. 具体详见设计图纸	t	3.453	15464.25	53398.06	
16	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 柱类型：圆钢 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 除锈要求：Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和：底漆采用环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1遍、氯化橡胶面漆2遍 5. 运输距离：综合考虑 6. 具体详见设计图纸	t	0.928	13813.47	12818.9	
17	010606002001	钢檩条	1. 柱类型：C型檩条 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 除锈要求：Sa2.5级 4. 油漆种类及遍数和：底漆采用环氧富锌底漆2遍、环氧云铁中间漆1遍、氯化橡胶面漆2遍 5. 运输距离：综合考虑 6. 具体详见设计图纸	t	4.209	21899.47	92174.87	
18	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称：焊接钢板 2. 钢材品种、规格：Q235B 3. 除锈要求：喷砂除锈、两道红丹打底 4. 油漆种类及遍数和：保养底漆无机富锌漆2遍、环氧云铁漆2遍、氯化橡胶漆2遍	t	0.53	16197.92	8584.9	
19	010803002001	防火卷帘(闸)门	1. 防火卷帘门JFM5045	m <sup>2</sup>	135	452.7	61114.5	
本页小计							228091.23	


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：建筑工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 普通窗C3027	m <sup>2</sup>	16.2	384.49	6228.74	
21	010802003001	钢质防火门	1. 钢质套装平开门	m <sup>2</sup>	5.67	657.95	3730.58	
22	011210003001	玻璃隔断	1. 天窗	m <sup>2</sup>	20.92	395.33	8270.3	
23	010901002001	压型钢板屋面	1. 0.6mm厚上层压型钢板	m <sup>2</sup>	465.73	133.04	61960.72	
24	010902008001	屋面天沟	1. 2.0厚热镀锌天沟	m	63.29	112.68	7131.52	
25	010605002001	压型钢板（女儿墙）	1. 压型钢板	m <sup>2</sup>	116.32	84.24	9798.8	
26	010605002002	岩棉夹芯板	1. 钢材品种、规格:50厚岩棉夹芯板 2. 详见设计图纸	m <sup>2</sup>	116.54	166.39	19391.09	
27	011201001001	涂料外墙	1. 喷（刷）外墙防水涂料 2. 6厚1:2.5水泥砂浆粉面，水刷带出小麻面 3. 12厚1:3水泥砂浆打底 4. 基层墙体	m <sup>2</sup>	139.32	125	17415	
28	011201001002	涂料内墙	1. 喷（刷）内涂料 2. 10厚1:2.5水泥砂浆抹面 3. 15厚1:3水泥砂浆打底 4. 基层墙体	m <sup>2</sup>	174.68	113.8	19878.58	
29	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 150厚C30混凝土垫层 2. 150厚碎石或碎砖夯实 3. 素土夯实	m <sup>2</sup>	856.5	159.94	136988.61	
30	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 6厚1:2.5水泥砂浆抹面压实赶光 2. 素水泥浆一道 3. 6厚1:3水泥砂浆打底划出纹道	m <sup>2</sup>	35.54	90.06	3200.73	
31	010507001001	散水	1. 20厚1:2.5水泥砂浆压实赶光 2. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 3. 60厚C15混凝土 4. 150厚粒径10-40卵石灌M2.5混合砂浆 5. 素土夯实，向外坡3%-5%	m <sup>2</sup>	49.67	260.78	12952.94	
32	010507001002	坡道	1. 水泥防滑条，突出坡道面 2. 素水泥浆一道（内掺	m <sup>2</sup>	45	486.01	21870.45	
本页小计							328818.06	





# 总价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北村  
委会水稻烘干厂建设项目（  
一期）

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			16580.49			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	16580.49			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	8290.25			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	662.65			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			11330			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	11330			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	773.76			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北村  
委会水稻烘干厂建设项目（  
一期）

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	3371.37			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					41008.52			



编制人（造价人员）：      复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。







# 规费、税金项目计价表

工程名称：建筑工程
标段：2022年公城镇水北村委会  
水稻烘干厂建设项目（一期）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		22804.32
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	22804.32
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	80521.8
合计					103326.12

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 单位工程投标报价汇总表



工程名称：安装工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	178420.43	
1.1	电气系统	35705.36	
1.2	防雷接地系统	22114.46	
1.3	给水系统	10154.48	
1.4	排水系统	5032.76	
1.5	雨水系统	2275.54	
1.6	消防系统	103137.83	
二	措施项目费	12869.82	
1	施工单价措施项目费	1173.4	
2	施工总价措施项目费	11696.42	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3486.31	
2.2	其中：临时设施费	6756.11	
2.3	其中：雨季施工增加费	1164.72	
2.4	其中：夜间施工增加费	289.28	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6261.3	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6261.3	—
五	税金	17779.64	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		215,331.19	


# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					178420.43		
		电气系统					35705.36		
1	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱ALZ2 2. 型号/规格：详见图纸	台	1	3572.51	3572.51		
2	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号/规格：YJV-4X10 mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：穿管埋地敷 设	m	50	76.47	3823.5		
3	030411004001	配线	1. 名称：电源线 2. 型号/规格：BV-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式：穿管敷设	m	851.66	5.59	4760.78		
4	030411001001	配管	1. 名称：电线管 2. 型号/规格：SC40 3. 敷设方式：埋地敷设	m	50	43.07	2153.5		
5	030411001002	配管	1. 名称：电线管 2. 型号/规格：PC20 3. 敷设方式：明敷	m	333.46	16.71	5572.12		
6	030412002001	库房专用灯(LED光源)	1. 名称：库房专用灯(LED光源) 2. 型号/规格：220V 1X3 6W 节能型 3. 安装方式：吸顶安装	套	53	231.38	12263.14		
7	030404034001	照明开关	1. 名称：单联单控开关 2. 型号/规格：250V 10A 3. 安装方式：下皮距地1. 3m, 距门边0.2m	个	3	26.11	78.33		
8	030411006001	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 安装方式：明装	个	69	12.61	870.09		
9	040504001007	砌筑井	1. 名称：手孔井 2. 型号/规格：400X400X 800	座	1	479.26	479.26		
10	040101002005	挖/填沟槽土方	1. 名称：挖/填沟槽土方	m <sup>3</sup>	22.5	77.2	1737		
11	030414002001	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统	系统	1	395.13	395.13		
		防雷接地系统					22114.46		
12	030409005001	避雷网	1. 名称：避雷网 2. 型号/规格：利用金属 屋面 3. 技术要求：详见图纸	m	297.6	6.01	1788.58		
13	030409003001	避雷引下线	1. 名称：避雷引下线 2. 型号/规格：利用钢柱 3. 技术要求：详见图纸	m	70.4	13.71	965.18		
本页小计								38459.12	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
14	030409005002	接地体	1. 名称：接地体 2. 型号/规格：利用地梁主筋 3. 技术要求：详见图纸	m	297.6	58.48	17403.65	
15	030409008001	总等电位连接端子箱	1. 名称：总等电位连接端子箱 2. 型号/规格：详见图纸	台	1	272.81	272.81	
16	030409008002	测量接地电阻	1. 名称：测量接地电阻 2. 型号/规格：详见图纸	台	4	94.68	378.72	
17	030409002001	接地母线	1. 名称：接地母线 2. 型号/规格：-40X4热镀锌扁钢	m	4	53.15	212.6	
18	030414011001	接地装置	1. 名称：生产烘干厂接地系统测试	系统	1	1092.92	1092.92	
		给水系统					10154.48	
19	031003013001	水表	1. 名称：水表组 2. 型号/规格：DN50 3. 包含闸阀2个，止回阀1个，水表1个	组	1	1255.18	1255.18	
20	040504001008	砌筑井	1. 名称：水表井 2. 型号/规格：详见图纸	座	1	7085.68	7085.68	
21	031001007001	复合管	1. 名称：钢塑复合管 2. 型号/规格：DN50 3. 连接方式：热熔连接 4. 管道消毒、冲洗	m	10	165.04	1650.4	
22	031003001004	螺纹阀门	1. 名称：截止阀 2. 型号/规格：DN50	个	1	163.22	163.22	
		排水系统					5032.76	
23	031001006004	塑料管	1. 名称：排水管 2. 型号/规格：DN100 3. 材质：PVC 4. 连接方式：粘接 5. 管道闭水、通球试验	m	30	67.51	2025.3	
24	040504001009	砌筑井	1. 名称：污水井 2. 型号/规格：详见图纸	座	2	1503.73	3007.46	
		雨水系统					2275.54	
25	031001006005	塑料管	1. 名称：雨水管 2. 型号/规格：DN100 3. 材质：硬聚氯乙烯（PVC-U） 4. 连接方式：粘接 5. 管道试压、通球试验	m	31.2	60.28	1880.74	
本页小计							36428.68	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年公城镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	031004014001	管卡	1. 名称：管卡 2. 型号/规格：DN100	个	8	15.08	120.64	
27	031004014002	雨水斗	1. 名称：雨水斗 2. 型号/规格：DN100	个	4	68.54	274.16	
		消防系统					103137.83	
28	030901002001	消火栓钢管	1. 名称：消火栓管 2. 型号/规格：DN150 3. 材质：热镀锌钢管 4. 连接方式：沟槽连接 5. 管道试压	m	28.25	211.65	5979.11	
29	030901002002	消火栓钢管	1. 名称：消火栓管 2. 型号/规格：DN100 3. 材质：热镀锌钢管 4. 连接方式：沟槽连接 5. 管道试压	m	51.06	130.29	6652.61	
30	030901002003	消火栓钢管	1. 名称：消火栓管 2. 型号/规格：DN65 3. 材质：热镀锌钢管 4. 连接方式：沟槽连接 5. 管道试压	m	42.79	96.06	4110.41	
31	040502002001	消火栓钢管管件	1. 名称：正三通 2. 型号/规格：DN150 3. 材质：热镀锌钢管 4. 连接方式：沟槽连接	个	5	507.21	2536.05	
32	040502002002	消火栓钢管管件	1. 名称：弯头 2. 型号/规格：DN150 3. 材质：热镀锌钢管 4. 连接方式：沟槽连接	个	3	456.05	1368.15	
33	040502002003	消火栓钢管管件	1. 名称：大小头 2. 型号/规格：DN150*100 3. 材质：热镀锌钢管 4. 连接方式：沟槽连接	个	2	245	490	
34	040502002004	消火栓钢管管件	1. 名称：正三通 2. 型号/规格：DN100 3. 材质：热镀锌钢管 4. 连接方式：沟槽连接	个	2	343.66	687.32	
35	040502002005	消火栓钢管管件	1. 名称：弯头 2. 型号/规格：DN100 3. 材质：热镀锌钢管 4. 连接方式：沟槽连接	个	6	247.78	1486.68	
36	040502002006	消火栓钢管管件	1. 名称：机械三通 2. 型号/规格：DN100*65 3. 材质：热镀锌钢管	个	6	312.71	1876.26	
本页小计							25581.39	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：2022年公坡镇水北  
村委会水稻烘干厂建设项  
目（一期）

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 连接方式:沟槽连接					
37	040502002007	消火栓钢管管件	1. 名称:弯头 2. 型号/规格:DN65 3. 材质:热镀锌钢管 4. 连接方式:沟槽连接	个	16	185.75	2972	
38	03B001	钢管挖眼	1. 名称:钢管挖眼 2. 型号/规格:DN65	个	6	56.26	337.56	
39	031003003001	焊接法兰阀门	1. 名称:阀门 2. 型号/规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	8	1398.55	11188.4	
40	031003003002	焊接法兰阀门	1. 名称:安全阀 2. 型号/规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	3	1778.55	5335.65	
41	031003003003	焊接法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 型号/规格:DN150 3. 连接方式:沟槽连接	个	3	864.55	2593.65	
42	031003003004	焊接法兰阀门	1. 名称:阀门 2. 型号/规格:DN100 3. 连接方式:沟槽连接	个	6	829.13	4974.78	
43	031003003005	焊接法兰阀门	1. 名称:阀门 2. 型号/规格:DN65 3. 连接方式:沟槽连接	个	5	667.81	3339.05	
44	031003001005	自动排气阀	1. 名称:自动排气阀 2. 型号/规格:DN25 3. 连接方式:螺纹连接	个	1	92.7	92.7	
45	030901012001	消防水泵接合器	1. 名称:消防水泵接合器 2. 型号/规格:DN150	套	3	2828.17	8484.51	
46	030901010001	室内消火栓	1. 名称:室内消火栓 2. 型号/规格:详见图纸	套	6	1394.8	8368.8	
47	030901010002	室内消火栓	1. 名称:屋面试验消火栓 2. 型号/规格:详见图纸	套	1	544.8	544.8	
48	030901013001	灭火器	1. 名称:移动灭火器 2. 型号/规格:MF/ABC3型	具	12	129.96	1559.52	
49	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力仪表	台	1	210.44	210.44	
50	031002003001	套管	1. 名称:穿屋面套管 2. 介质管道公称直:DN65	个	1	71.55	71.55	
51	031002001001	管道支架	1. 名称:管道支架 2. 刷樟丹二道, 灰色调 和漆二道	kg	344.69	29.08	10023.59	
52	040504001010	阀门井	1. 名称:阀门井	座	6	2620.09	15720.54	
本页小计							75817.54	














# 规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：2022年公城镇水北村委会  
水稻烘干厂建设项目（一期）
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		6261.3
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	6261.3
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	17779.64
合计					24040.94



编制人（造价人员）：

*Handwritten signature of the preparer*

复核人（造价工程师）：

*Handwritten signature of the reviewer*

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

# 最后磋商报价表（二次报价）

项目名称：2022年公坡镇水北村委会水稻烘干厂建设项目（一期）

项目编号：ZWZB2022024

磋商报价总价	(小写)：¥ 2622933.93元
	(大写)：贰佰陆拾贰万贰仟玖佰叁拾叁元玖角叁分
备注：	无

注：1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3、本表不用装订在响应文件里，在开标时，供应商携带此最后磋商报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，并递交招标代理公司工作人员。

供应商名称（盖章）：文昌市第二建筑安装工程公司

供应商授权代表（签字）：王

日期：2022年6月17日