

附表 4、最后报价一览表

项目名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

项目编号：HNCY-2022-026

采购人：澄迈县金江镇人民政府

日期：2022年10月08日

最后报价 (人民币/元)	大写	贰佰壹拾捌万贰仟贰佰伍拾叁元陆角
	小写	¥ 2182253.60元
其他承诺	无	
备注	<p>1.本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容；</p> <p>2.本报价精确到小数点后两位数。</p> <p>3.此表由通过初步审查的供应商提交，供应商须提前在盖章处加盖单位公章带至开标现场，最终报价金额须在评标委员会监督下现场填写。</p> <p>4.若单位中标须在中标后提供对应报价的工程量清单。</p>	

供应商全称：海南和盛建设工程有限公司（盖章）

法定代表人或授权代表（签字）：王秋群

日期：2022年10月08日



六、已标价工程量清单

附后





金江镇长坡村委会环境综合整治项目 工程

投标总价

投 标 人 海南三和盛建设工程有限公司
(单位盖章)



2022 年10 月07 日

封一3



投 标 总 价

招 标 人： 澄迈县金江镇人民政府

工 程 名 称： 金江镇长坡村委会环境综合整治项目

投标总价（小写）： 2,185,244.86

（大写）： 贰佰壹拾捌万伍仟贰佰肆拾肆元捌角陆分

投 标 人： 海南三和盛建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 李家青

(签字或盖章)


编 制 人： _____



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022 年 10 月 07 日

扉—3



建设项目投标报价汇总表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	金江镇长坡村委会环境综合整治项目	2185244.86		34078.64	43447.81
合计		2185244.86		34078.64	43447.81



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02



编制说明

一、工程概况

本工程为金江镇长坡村委会环境综合整治项目，建设地点为澄迈县金江镇。

二、编制范围

本次工程预算编制范围包含了施工图中所示长坡村道路硬化、村巷硬化、排水沟工程，土尾村的村巷硬化工程，坡六村的村巷硬化工程，后山肚村的村巷硬化工程。


三、编制依据

- 1、《海南省市政工程综合定额（2017）》
- 2、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程造价的文件；
- 3、《海南省工程造价信息》2022年澄迈地区第5期；

四、编制方法

- 1、人工单价执行海南省建设厅琼建规[2022]3号文件，按145元/工日调整人工价差；
- 2、主要材料价格参考《海南省工程造价信息》澄迈地区信息价；
- 3、税率按9%计取。






单项工程投标报价汇总表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	金江镇长坡村委会环境综合整治项目	2185244.86		34078.64	43447.81
	合计	2185244.86		34078.64	43447.81





单位工程投标报价汇总表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1887448.53	
1.1	长坡村	348926.21	
1.2	土尾村	754900.77	
1.3	坡六村	347699.8	
1.4	后山肚村	435921.75	
二	措施项目费	73915.46	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	73915.46	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	34078.64	
2.2	其中：临时设施费	28554.37	
2.3	其中：雨季施工增加费	9332.4	
2.4	其中：夜间施工增加费	1950.05	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	43447.81	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	43447.81	—
五	税金	180433.06	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,185,244.86	





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：金江镇长坡村委会

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

环境综合整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1887448.53	
		长坡村					348926.21	
		道路工程					103451.7	
		道路硬化					103451.7	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	185	4.33	801.05	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求：94% 2. 填方材料品种：土方回填 3. 填方来源、运距：原挖土	m3	39	20.69	806.91	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：1km	m3	139	8.17	1135.63	
4	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床整理	m2	685.3	3.01	2062.75	
5	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：12cm	m2	608.3	32.85	19982.66	
6	040203007001	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：18cm 3. 面层拉防滑条	m2	539	121.3	65380.7	
7	040402017001	变形缝	1. 类别：变形缝 2. 材料品种、规格：机械锯缝 3. 工艺要求：按图纸要求填缝	m	134.75	3.59	483.75	
8	040203007002	水泥混凝土养护	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm	m2	539	5.78	3115.42	
9	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 2. 钢筋规格：12	t	1.153	6214.57	7165.4	
10	040901001002	道路传力杆	1. 钢筋种类：传力杆 不带套筒	t	0.425	5923.36	2517.43	
		村巷硬化工程					200607.37	
		村巷硬化					200607.37	
11	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	380.55	4.33	1647.78	
12	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：1km	m3	380.55	8.17	3109.09	
13	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位：路床整理	m2	1770	3.01	5327.7	
14	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：6cm	m2	1770	18.36	32497.2	
15	040203007003	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：12cm	m2	1770	89.28	158025.6	
本页小计							304059.07	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：金江镇长坡村委会
环境综合整治项目

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 面层拉防滑条					
		排水沟工程					44867.14	
		波纹管排水沟					44867.14	
16	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	70.28	4.33	304.31	
17	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：1km	m3	55.32	8.17	451.96	
18	080101010001	原土碾压、夯	1. 密实度：94%	m2	70.28	23.72	1667.04	
19	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：天然砂	m3	55.72	355.04	19782.83	
20	040501004001	塑料管	1. 材质及规格：PVC-U双壁波纹管 2. 连接形式：胶圈连接 3. 管径300mm	m	140	89.74	12563.6	
21	070205001001	铸铁盖板	1. 盖板规格型号：直径700 重型铸铁盖板	套	7	540.58	3784.06	
22	04B001	防坠网		套	7	80	560	
23	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土C15	m3	0.91	714.7	650.38	
24	040504004001	砖砌井筒	1. 砌筑材料品种、规格：MU10水泥灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	m3	5.32	808.99	4303.83	
25	020803009001	抹灰	1. 砂浆配合比：1:2水泥防水砂浆 2. 厚度：20mm 3. 1:2水泥防水砂浆勾缝	m2	10.29	51.62	531.17	
26	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土强度等级：C30	m3	0.28	957	267.96	
		土尾村					754900.77	
		村巷硬化工程					754900.77	
		村巷硬化					754900.77	
27	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	1428.89	4.33	6187.09	
28	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：1km	m3	1428.89	8.17	11674.03	
29	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位：路床整理	m2	6661	3.01	20049.61	
30	040202011003	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：6cm	m2	6661	18.36	122295.96	
31	040203007004	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：12cm 3. 面层拉防滑条	m2	6661	89.28	594694.08	
本页小计							799767.91	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
 标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
 第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		坡六村					347699.8	
		村巷硬化工程					347699.8	
		村巷硬化					347699.8	
32	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	665.13	4.33	2880.01	
33	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：1km	m3	665.13	8.17	5434.11	
34	040202001004	路床（槽）整形	1. 部位：路床整理	m2	3067.2	3.01	9232.27	
35	040202011004	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：6cm	m2	3067.2	18.36	56313.79	
36	040203007005	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：12cm 3. 面层拉防滑条	m2	3067.2	89.28	273839.62	
		后山肚村					435921.75	
		村巷硬化工程					435921.75	
		村巷硬化					435921.75	
37	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土	m3	815.67	4.33	3531.85	
38	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：1km	m3	815.67	8.17	6664.02	
39	040202001005	路床（槽）整形	1. 部位：路床整理	m2	3847.5	3.01	11580.98	
40	040202011005	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：6cm	m2	3847.5	18.36	70640.1	
41	040203007006	水泥混凝土路面	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：12cm 3. 面层拉防滑条	m2	3847.5	89.28	343504.8	
		措施项目						
本页小计							783621.55	
合 计							1887448.53	



总价措施项目清单与计价表

标段：金江镇长坡村委会环

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

境综合整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			25072.13			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	25072.13			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元 以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	7521.64			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	1484.87			
8	1.4	临时设施费			28554.37			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	28554.37			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元 以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主 材费-单价措施项 目设备费-人材机 价差	0.14	1950.05			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主 材费-单价措施项	0.67	9332.4			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			目设备费-人材机价差					
15	1.7	视频监控费		100				
合 计					73915.46			



编制人（造价人员）：李贵 复核人（造价工程师）：陈劲松

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 金江镇长坡村委会环境综合整治项目
 标段: 金江镇长坡村委会环境综合整治项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—







暂列金额明细表

工程名称: 金江镇长坡村委会环境综合整治项目 标段: 金江镇长坡村委会环境综合整治项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额(元)	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
 标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目
 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
1											
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2



计 日 工 表

标段：金江镇长坡村委会

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。



规费、税金项目计价表

工程名称：金江镇长坡村委会环境综合整治项目 标段：金江镇长坡村委会环境综合整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		43447.81
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	43447.81
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	180433.06
合计					223880.87

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



