

### 3、投标报价一览表

项目名称：S365 东岭线 K1+800 涵洞重建工程

项目编号：HNZT-202257

投标报价总计（元）	(小写)：3041161.66 元 (大写)：叁佰零肆万壹仟壹佰陆拾壹元陆角陆分
工期（合同履行期限）	360 日历天
质量	合同段工程交工验收的质量评定： <u>合格</u> ； 竣工验收的质量评定： <u>合格</u> ；
供应商企业类型：大型（ ） 中型（ <input checked="" type="checkbox"/> ） 小型（ ） 微型（ ）	
是否监狱企业参加采购活动：是（ ）；否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	
是否残疾人福利性单位参加采购活动：是（ ）；否（ <input checked="" type="checkbox"/> ）	

注：

- 1、供应商必须按“投标报价一览表”的格式填写，若报价一览表与响应文件不符时，以报价一览表为准
- 2、报价中必须包含应当包括人工、机械设备、管理、保险、利润、税金等费用，以及合同包含的所有风险、责任等，合同的执行以交付时间为准；
- 3、在报价表内未有明确列述的项目费用应视为包括在报价之内。
- 4、本项目对小微企业、监狱企业、残疾人福利性单位的报价给予 3%的扣除，用扣除后的价格参与价格评审。扣除后的价格仅用来计算价格得分，成交金额以最后报价为准。供应商须按要求提供声明函，否则将不进行价格扣除。
- 5、供应商同时为小微企业、监狱企业或残疾人福利性单位的，评审中只享受一次价格扣除，不重复进行价格扣除。
- 6、供应商应如实填写企业信息，如有虚假，将依法承担相应责任。

供应商名称（盖章）：水玲珑（福建）建设工程有限公司

法定代表人或被授权代表（签字或盖章）：

日期：2022年11月22日

#### 4、已标价工程量清单

已标价的工程量清单参考第三章用户需求书中的相关清单表格格式填写。

附后



# 投 标 总 价

项 目 名 称： S365 东岭线 K1+800 涵洞重建工程

采 购 人： 海南省公路管理局万宁公路分局

投标总价（小写）： 3041161.66 元

（大写）： 叁佰零肆万壹仟壹佰陆拾壹元陆角陆分

投 标 人： 水玲珑（福建）建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 

(签字或盖章)

编 制 人： 



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022 年 11 月 20 日

**S365东岭线K1+800涵洞重建工程  
招标工程量清单目录**

序号	名称
1	工程量清单编制说明
2	工程量清单表



# 工程量清单编制说明

## 一、编制范围

S365 东岭线 K1+800 涵洞重建工程。

## 二、工程量清单说明

1、本工程量清单是根据招标文件中包括的、有合同约束力的图纸以及有关工程量清单的国家标准、行业标准、合同条款中约定的工程量计算规则编制。约定计量规则中没有的子目，其工程量按照有合同约束力的图纸所标示尺寸的理论净量计算。计量采用中华人民共和国法定计量单位。

2、本工程量清单应与招标文件中的投标人须知、通用合同条款、专用合同条款、技术规范及图纸等一起阅读和理解。

3、本工程量清单中所列工程数量是估算的或设计的预计数量，仅作为投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付的依据。实际支付应按实际完成的工程量，由承包人按技术规范规定的计量方法，以监理人认可的尺寸、断面计量，按本工程量清单的单价和总额价计算支付金额；或者根据具体情况，由监理人确定的单价或总额价计算支付额。

4、工程量清单各章是按第七章“技术规范”的相应章次编号的，因此，工程量清单中各章的工程子目的范围与计量等应与“技术规范”相应章节的范围、计量与支付条款结合起来理解或解释。

5、对作业和材料的一般说明或规定，未重复写入工程量清单内，在给工程量清单各子目标价前，应参阅第七章“技术规范”的有关内容。

6、工程量清单中所列工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。

7、图纸中所列的工程数量表及数量汇总表仅是提供资料，不是工程量清单的外延。当图纸与工程量清单所列数量不一致时，以工程量



清单所列数量作为报价的依据。

### 三、投标报价说明

1、工程量清单中的每一子目须填入单价或价格，且只允许有一个报价。

2、除非合同另有规定，工程量清单中有标价的单价和总额价均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料、机械、质检（自检）、安装、缺陷修复、管理、保险、税费、利润等费用，以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

3、工程量清单中投标人没有填入单价或价格的子目，其费用视为已分摊在工程量清单中其他相关子目的单价或价格之中。承包人必须按监理人指令完成工程量清单中未填入单价或价格的子目，但不能得到结算与支付。

4、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各子目之中，未列子目不予计量的工作，其费用应视为已分摊在本合同工程的有关子目的单价或总额价之中。

5、承包人用于本合同工程的各种装备的提供、运输、维护、拆卸、拼装等支付的费用，已包括在工程量清单的单价与总额价之中。

6、工程量清单中各项金额均以人民币（元）结算。

7、暂列金额（不含计日工总额）的数量及拟用子目的说明：\_\_\_/\_\_\_。

8、暂估价的数量及拟用子目的说明：\_\_\_/\_\_\_。

9、人工工日单价采用 115 元/工日，该人工工日单价仅作为编制预算的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

10、材料价格按《海南交通质监与造价信息》2022年第8期万宁地区材料信息价。

### 四、计日工说明

#### （一）总则

1、未经监理人书面指令，任何工程不得按计日工施工；接到监理



人按计日工施工的书面指令，承包人也不得拒绝。

2、投标人应在计日工单价表中填列计日工子目的基本单价或租价，该基本单价或租价适用于监理人指令的任何数量的计日工的结算与支付。计日工的劳务、材料和施工机械由招标人（或发包人）列出正常的估计数量，投标人报出单价，计算出计日工总额后列入工程量清单汇总表中并进入评标价。

3、计日工不调价。

### （二）计日工劳务

1、在计算应付给承包人的计日工工资时，工时应从工人到达施工现场，并开始从事指定的工作算起，到返回原出发地点为止，扣去用餐和休息的时间。只有直接从事指定的工作，且能胜任该工作的工人才能计工，随同工人一起做工的班长应计算在内，但不包括领工（工长）和其他质检管理人员。

2、承包人可以得到用于计日工劳务的全部工时的支付，此支付按承包人填报的“计日工劳务单价表”所列单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

（1）劳务基本单价包括：承包人劳务的全部直接费用，如：工资、加班费、津贴、福利费及劳动保护费等。

（2）承包人的利润、管理、质检、保险、税费；易耗品的使用，水电及照明费，工作台、脚手架、临时设施费，手动机具与工具的使用及维修，以及上述各项伴随而来的费用。

### （三）计日工材料

承包人可以得到计日工使用的材料费用（上述已计入劳务费内的材料费用除外）的支付，此费用按承包人“计日工材料单价表”中所填报的单价计算，该单价应包括基本单价及承包人的管理费、税费、利润等所有附加费，说明如下：

（1）材料基本单价按供货价加运杂费（到达承包人现场仓库）、保

险费、仓库管理费以及运输损耗等计算；

(2) 承包人的利润、管理、质检、保险、税费及其他附加费；

(3) 从现场运至使用地点的人工费和施工机械使用费不包括在上述基本单价内。

(四) 计日工施工机械

1、承包人可以得到用于计日作业的施工机械费用的支付，该费用按承包人填报的“计日工施工机械单价表”中的租价计算。该租价应包括施工机械的折旧、利息、维修、保养、零配件、油燃料、保险和其他消耗品的费用以及全部有关使用这些机械的管理费、税费、利润和司机与助手的劳务费等费用。

2、在计日作业中，承包人计算所用的施工机械费用时，应按实际工作小时支付。除非经监理人的同意，计算的工作小时才能将施工机械从现场某处运到监理人指令的计日作业的另一现场往返运送时间包括在内。

## 五、暂列金额

暂列金额按工程量清单第 100 章至第 700 章合计价减去所有暂估价后的 3%计列并包含于投标总价，暂列金额应由监理人报发包人批准后指令全部或部分地使用，或者根本不予动用。符合下列条件的可在暂列金额中计量支付：

1、未包含在合同和图纸中，在施工过程中可能会发生的一些杂项费用，包括由发包人临时指定承包人进行施工的合同外小工程费用、劳务支出和环境保护费等；

2、按合同条款规定，经审批确定由发包人承担费用的变更工程所发生的费用以及发包人认为需要或适合在此项费用开支的其他费用。





# 工程量清单汇总表

合同段：S365东岭线K1+800涵洞重建工程

标表1

序号	科目名称	金额（元）
1	清单 第100章 总 则	297331.38
2	清单 第200章 路 基	281305.2
3	清单 第300章 路 面	212632.05
4	清单 第400章 桥梁、涵洞	2070246.27
5	清单 第600章 安全设施及预埋管线	3834.22
6	清单 第700章 绿化及环境保护设施	87235.02
7	第100章至第700章合计	2952584.14
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	2952584.14
10	计日工合计	
11	暂列金额（不计日工总额）	88577.52
12	投标报价	3041161.66



# 工程量清单表

合同段：S365东岭线K1+800涵洞重建工程

标表2


清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	7358.07	7358.07
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	2000	2000
102	工程管理	总额	1	48777.44	48777.44
102-1	竣工文件	总额	1	1252.36	1252.36
102-2	施工环保费	总额	1	1653.48	1653.48
102-3	安全生产费	总额	1	45871.6	45871.6
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2354.71	2354.71
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	km	0.3	32707.77	9812.33
103-6	拉森钢板桩	t	48	2268.65	108895.2
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	118133.63	118133.63
清单 第100章 合计 人民币 297331.38 元					



# 工程量清单表

合同段：S365东岭线K1+800涵洞重建工程

标表2

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-c	挖除碎(砾)石路面	m <sup>3</sup>	499.6344	47.41	23687.67
202-3	拆除钢筋混凝土结构(拆除涵洞)				
-a	拆除钢筋混凝土结构(拆除涵洞)	m <sup>3</sup>	793.8	230.76	183177.29
202-3	拆除结构物				
-g	拆除路缘石	m	140	7.61	1065.4
202-5	迁移管线				
-a	迁移雨水管	m	300	98.25	29475
-b	迁移通信、电力管线	m	300	83.69	25107
-c	迁移路灯	盏	12	1002.42	12029.04
-d	迁移供水管	m	60	112.73	6763.8
					
清单 第200章 合计 人民币 281305.2 元					

# 工程量清单表

合同段：S365东岭线K1+800涵洞重建工程

标表2

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-2	人行道砂砾垫层				
-a	厚30mm	m2	81.81	5.31	434.41
304	水泥稳定土基层				
304-3	机动车及非机动车水泥稳定土基层				
-a	厚320mm	m2	480	144.89	69547.2
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-1	机动车道及非机动车道级配碎石底基层				
-a	厚200mm	m2	480	77.18	37046.4
306-3	人行道级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	81.81	45.34	3709.27
312	水泥混凝土面板				
312-1	机动车道及非机动车道水泥混凝土面板				
-a	厚260mm	m3	124.8	664.19	82890.91
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-5	机动车道C30砼平石50*30*10	m	120	22.38	2685.6
313-6	机动车道C30砼立缘石100*25*30	m	120	55.95	6714
313-7	人行道C30砼立缘石100*15*35	m	20	39.17	783.4
313-8	人行道C30砼边石50*8*25	m	20	14.92	298.4
313-9	12cmC15混凝土基础	m2	10	73.48	734.8
313-10	2cm M10水泥砂浆	m2	45.3	18.53	839.41
315	路面附属工程				
315-1	人行道铺砖	m2	81.81	47.08	3851.61
315-2	阻车石混凝土垫层	m3	0.44	665.64	292.88
315-3	阻车石	个	8	350.47	2803.76
					
清单 第300章 合计 人民币 212632.05 元					


清单 第 3 页 共 6 页



# 工程量清单表

合同段：S365东岭线K1+800涵洞重建工程


标表2

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
415	涵顶铺装				
415-2	水泥混凝土涵顶铺装	m <sup>3</sup>	24.75	796.92	19723.77
420	盖板涵、箱涵				
420-2	2-4m*2.5m钢筋混凝土箱涵	m	50	41010.45	2050522.5
					
清单 第400章 合计 人民币 2070246.27 元					

# 工程量清单表

合同段：S365东岭线K1+800涵洞重建工程


标表2

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	路面标线				
605-1	热熔标线	m2	68.8	55.73	3834.22
					
清单 第600章 合计 人民币 3834.22 元					

# 工程量清单表

合同段：S365东岭线K1+800涵洞重建工程

标表2

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
702	铺设表土				
702-1	种植土	m3	300	36.36	10908
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
-c	台湾草	m2	600	20.03	12018
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-1	人工种植乔木				
-d	椰子树	棵	36	1009.52	36342.72
-e	侧柏	棵	30	932.21	27966.3
					
清单 第700章 合计 人民币 87235.02 元					