

投 标 总 价

招 标 人： 白沙黎族自治县乡村振兴局

工 程 名 称： 白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程

投标总价（小写）： 1,622,387.34

（大写）： 壹佰陆拾贰万贰仟叁佰捌拾柒元叁角肆分

投 标 人： 海南宇坤建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 王杰



(签字或盖章)

编 制 人： 田晨希



编 制 时 间： 2022年12月2日

扉一3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程	1622387.34		26615.13	29182.18
合计		1622387.34		26615.13	29182.18



单位工程投标报价汇总表

工程名称：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1401449.22	
1.1	1号路	180580.17	
1.2	2号路	543948.68	
1.3	3号路	485881.43	
1.4	4号路	179690.73	
1.5	其它	11348.21	
二	措施项目费	57797.35	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	57797.35	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	26615.13	
2.2	其中：临时设施费	22350.89	
2.3	其中：雨季施工增加费	7304.93	
2.4	其中：夜间施工增加费	1526.4	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	29182.18	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	29182.18	—
五	税金	133958.59	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,622,387.34	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程
标段：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程
第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					1401449.22		
		1号路					180580.17		
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:人机配合开挖	m3	238.8	6.87	1640.56		
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:清表土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	223.8	21.06	4713.23		
3	040103001001	土方回填	1. 密实度要求:符合图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	15	22.84	342.6		
4	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别:路表石方 2. 开凿深度:根据现场平整	m3	159.2	9.7	1544.24		
5	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:路表石方 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	159.2	33.36	5310.91		
6	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路基层	m2	1076	2.5	2690		
7	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	1076	35.87	38596.12		
8	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折45#混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其它:塑料膜养护、拉防滑条、切缝	m2	909	131.11	119178.99		
9	040901008001	植筋	1. 材料种类:Φ14, 拉杆植筋(钻孔) 2. 植入深度:35cm	根	5	18.17	90.85		
10	040901001001	角隅防裂、路面加强钢筋	1. 钢筋规格:Φ14 2. 部位:角隅防裂、路面加强钢筋	t	0.135	6190.59	835.73		
11	040901001002	现浇构件钢筋	胀缝(设传力杆)路面钢筋 直径28mm	t	0.194	5281.75	1024.66		
12	040901008002	植筋	道路传力杆制作安装 带套筒	根	10	13.06	130.6		
13	040205018001	警示立柱	1. 类型:警示立柱 2. 规格、型号:道口标注Φ121*4.5 3. 基础:400*400*600mm	根	2	462.78	925.56		
14	050307009001	标志牌	1. 材料种类、规格:砖砌体	个	1	3556.12	3556.12		
本页小计								180580.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程
标段：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程
第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		2号路	2. 镬字规格、种类:按图纸要求 3. 喷字规格、颜色:按图纸要求 4. 油漆品种、颜色:按图纸要求 5. 基础开挖回填, 规格按图所示				543948.68	
15	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:人机配合开挖	m3	423.9	6.87	2912.19	
16	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:清表土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	194.9	21.06	4104.59	
17	040103001002	土方回填	1. 密实度要求:符合图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	229	22.84	5230.36	
18	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:路表石方 2. 开凿深度:根据现场平整	m3	989.1	9.7	9594.27	
19	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:路表石方 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	989.1	33.36	32996.38	
20	040202001002	路床(槽)整形	1. 部位:道路基层	m2	3223	2.5	8057.5	
21	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	3223	35.87	115609.01	
22	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折45#混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其它:塑料膜养护、拉防滑条、切缝	m2	2724	131.11	357143.64	
23	040901008003	植筋	1. 材料种类:Φ14, 拉杆植筋(钻孔) 2. 植入深度:35cm	根	10	18.17	181.7	
24	040901001003	角隅防裂、路面加强钢筋	1. 钢筋规格:Φ14 2. 部位:角隅防裂、路面加强钢筋	t	0.365	6190.58	2259.56	
25	040901001004	现浇构件钢筋	胀缝(设传力杆)路面钢筋 直径28mm	t	0.66	5281.76	3485.96	
26	040901008004	植筋	道路传力杆制作安装 带套筒	根	40	13.06	522.4	
本页小计							542097.56	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程

工程名称：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	040205018002	警示立柱	1. 类型: 警示立柱 2. 规格、型号: 道口标注 Φ121*4.5 3. 基础: 400*400*600mm	根	4	462.78	1851.12	
		3号路					485881.43	
28	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别: 清表土 2. 挖土深度: 人机配合开挖	m3	1032.8	6.87	7095.34	
29	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种: 清表土 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	766.8	21.06	16148.81	
30	040103001003	土方回填	1. 密实度要求: 符合图纸要求 2. 填方材料品种: 原土回填	m3	266	22.84	6075.44	
31	040102001003	挖一般石方	1. 岩石类别: 路表石方 2. 开凿深度: 根据现场平整	m3	258.2	9.7	2504.54	
32	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 路表石方 2. 运距: 投标单位自行考虑	m3	258.2	33.36	8613.55	
33	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位: 道路基层	m2	2948	2.5	7370	
34	040202011003	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 15cm	m2	2948	35.87	105744.76	
35	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 抗折45#混凝土 2. 厚度: 20cm 3. 其它: 塑料膜养护、拉防滑条、切缝	m2	2492	131.11	326726.12	
36	040901008005	植筋	1. 材料种类: Φ14, 拉杆植筋(钻孔) 2. 植入深度: 35cm	根	5	18.17	90.85	
37	040901001005	角隅防裂、路面加强钢筋	1. 钢筋规格: Φ14 2. 部位: 角隅防裂、路面加强钢筋	t	0.28	6190.57	1733.36	
38	040901001006	现浇构件钢筋	胀缝(设传力杆)路面钢筋 直径28mm	t	0.466	5281.76	2461.3	
39	040901008006	植筋	道路传力杆制作安装 带套筒	根	30	13.06	391.8	
40	040205018003	警示立柱	1. 类型: 警示立柱 2. 规格、型号: 道口标注 Φ121*4.5	根	2	462.78	925.56	
本页小计							487732.55	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程

工程名称：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. 基础:400*400*600mm						
		4号路					179690.73		
41	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:清表土 2. 挖土深度:人机配合开挖	m3	234	6.87	1607.58		
42	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:清表土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	14	21.06	294.84		
43	040103001004	土方回填	1. 密实度要求:符合图纸要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	220	22.84	5024.8		
44	040102001004	挖一般石方	1. 岩石类别:路表石方 2. 开凿深度:根据现场平整	m3	351	9.7	3404.7		
45	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:路表石方 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	351	33.36	11709.36		
46	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:道路基层	m2	1037	2.5	2592.5		
47	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:15cm	m2	1037	35.87	37197.19		
48	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:抗折45#混凝土 2. 厚度:20cm 3. 其它:塑料膜养护、拉防滑条、切缝	m2	876	131.11	114852.36		
49	040901008007	植筋	1. 材料种类:Φ14, 拉杆植筋(钻孔) 2. 植入深度:35cm	根	5	18.17	90.85		
50	040901001007	角隅防裂、路面加强钢筋	1. 钢筋规格:Φ14 2. 部位:角隅防裂、路面加强钢筋	t	0.135	6190.59	835.73		
51	040901001008	现浇构件钢筋	胀缝(设传力杆)路面钢筋 直径28mm	t	0.194	5281.75	1024.66		
52	040901008008	植筋	道路传力杆制作安装 带套筒	根	10	13.06	130.6		
53	040205018004	警示立柱	1. 类型:警示立柱 2. 规格、型号:道口标注Φ121*4.5 3. 基础:400*400*600mm	根	2	462.78	925.56		
		其它					11348.21		
本页小计								179690.73	



总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县七坊镇那来村
 工程名称：白沙县七坊镇那来村一二组生产道路硬化工程 一二组生产道路硬化工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			19625.17			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	19625.17			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	5887.55			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1102.41			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			22350.89			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	22350.89			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费-	0.14	1526.4			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：白沙县七坊镇那来村一二组生产 标段：白沙县七坊镇那来村一二
道路硬化工程 组生产道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		29182.18
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	29182.18
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	133958.59
合计					163140.77

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

