

# 投标报价

招标人：海口市秀英区市政维修管理中心

项目名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

投标报价(小写)：¥2,723,751.45元

(大写)：贰佰柒拾贰万叁仟柒佰伍拾壹元肆角伍分

投标人：海南源海顺达工程有限公司



法定代表人  
或其授权人：



蒋朝芳

编制人：



杨新霞

编制日期：2023年4月9日



吴春丽



# 总说明

## 一、工程概况

- 1、项目名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程
- 2、项目地址：海口市秀英区
- 3、建设单位：海口市秀英区市政维修管理中心

## 三、编制依据

1、建设部颁布的《工程量清单项目计量规范》(GB 50500-2013)、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省市政路灯养护维修定额(2013)》及其它工程造价相关文件。

2、人工单价执行《关于调整建设工程定额人工单价的通知》琼建规[2022]3号文。

3、主要材料价格按《海南工程造价信息》2022年2月信息价的除税价格，海南工程造价信息上缺项的材料价格按市场价计取。




# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程	2723751.45		16955.13	87620.42
合计		2,723,751.45		16955.13	87620.42



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程量清单费	2362649.7	
二	措施项目费	48584.42	
1	施工技术措施项目费		
2	施工组织措施项目费	48584.42	
2.1	其中：安全文明施工费	16955.13	
2.2	其中：临时设施费	15518.16	
2.3	其中：雨季施工增加费	11739.51	
2.4	其中：夜间施工增加费	4371.62	
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总包服务费		
3.5	其中：其他费用		
四	规费	87620.72	
4.1	其中：垃圾处置费		
4.2	其中：社保费	87620.72	
五	税金	224896.91	
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,723,751.45	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2362649.70	
1	B001	更换灯臂	1. 名称、材质：钢灯臂 2. 更换方式：拆除旧灯臂，按原做法重新安装	套	154	723.61	111435.94	
2	B002	矫正灯杆	1. 名称、材质：钢灯杆 2. 矫正方式：调正灯杆	根	18	274.36	4938.48	
3	040801033130	更换灯头	1. 名称：灯头 2. 更换方式：拆除旧灯头，按原做法重新安装	个	100	67.26	6726.00	
4	030412001164	更换灯具 LED-100W	1. 名称：路灯灯具 2. 规格、型号：LED-100W 3. 更换方式：拆除旧灯具，按原做法重新安装	套	420	462.65	194313.00	
5	030412001166	更换灯具 LED-50W	1. 名称：路灯灯具 2. 规格、型号：LED-50W 3. 更换方式：拆除旧灯具，按原做法重新安装	套	870	374.89	326154.30	
6	040801033128	更换灯泡 LED-30W	1. 名称：LED灯泡 2. 规格、型号：30W 3. 更换方式：拆除旧灯泡，按原做法重新安装	个	900	105.26	94734.00	
7	040801033129	更换灯泡 LED-15W	1. 名称：LED灯泡 2. 规格、型号：15W 3. 更换方式：拆除旧灯泡，按原做法重新安装	个	800	95.87	76696.00	
8	030411002001	剔、堵电缆槽	1. 部位：混凝土路面 2. 电缆槽尺寸： 120mm(深)*100mm(宽)	m	1600	90.95	145520.00	
9	040803002001	电缆保护管	1. 名称、材质：PVC电缆保护管 2. 型号、规格：DN50 3. 更换方式：拆除旧电缆保护管，按原做法重新敷设	m	1300	28.91	37583.00	
10	040803001001	更换电力电缆	1. 名称、材质：铜芯电缆 2. 型号、规格：YJV22-5*10mm <sup>2</sup> 3. 更换方式：拆除旧电缆，按原做法重新敷设	m	3700	150.20	556073.00	
11	040803001002	更换电力电缆	1. 名称、材质：铜芯电缆 2. 型号、规格：YJV22-4*16+1*10mm <sup>2</sup> 3. 更换方式：拆除旧电缆，按原做法重新敷设	m	1100	168.15	184965.00	
本页小计							1739138.72	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
12	040804002034	更换杆内导线	1. 名称、材质：铜芯绝缘导线 2. 型号、规格：RVV-3*2.5 3. 更换方式：拆除旧导线，按原做法重新安装	m	1000	25.83	25830.00		
13	040804002033	更换街码配线	1. 名称：铜芯导线 2. 规格、型号：RVV-3*2.5mm2 3. 更换方式：拆除旧导线，按原做法重新敷设	m	2200	19.12	42064.00		
14	040804002035	更换街码配线	1. 名称：铜芯导线 2. 规格、型号：BV-6mm2 3. 更换方式：拆除旧导线，按原做法重新敷设	m	1400	12.43	17402.00		
15	040804002036	更换街码配线	1. 名称：铜芯导线 2. 规格、型号：BV-16mm2 3. 更换方式：拆除旧导线，按原做法重新敷设	m	1300	19.78	25714.00		
16	040803006151	更换电缆接头	1. 名称：电缆接头 2. 电压(kV)：1KV以下 3. 更换方式：拆除旧电缆接头，按原做法重新安装	个	390	182.93	71342.70		
17	040801008001	更换配电箱	1. 名称：配电箱 2. 更换方式：拆除旧配电箱，按原做法重新安装	台	26	3094.78	80464.28		
18	040801024026	更换时间控制器	1. 名称：时间控制器 2. 更换方式：拆除旧时间控制器，按原做法重新安装	个	230	175.33	40325.90		
19	040801025052	更换交流接触器	1. 名称：交流接触器 2. 更换方式：拆除旧交流接触器，按原做法重新安装	个	285	747.06	212912.10		
20	040801022003	更换空气断路器	1. 名称：空气断路器 2. 规格、型号：综合 3. 更换方式：拆除旧空气断路器，按原做法重新安装	个	890	154.32	107456.00		
		措施项目							
本页小计								623510.98	
合 计								2362649.70	



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1	安全施工基本费			11618.73			
2	1.1	安全施工基本费1千万以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.46	11618.73			
3	1.2	安全施工基本费1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	0.88				
4	1.3	安全施工基本费5千万~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.4	安全施工基本费1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	2	安全施工费(浮动部分)	安全施工基本费	30	3485.62			
7	3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1850.78			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	4	临时设施费			15518.16			
9	4.1	临时设施费1千万以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.95	15518.16			
10	4.2	临时设施费1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.17				
11	4.3	临时设施费5千万~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.78				
12	4.4	临时设施费1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.39				
13	5	夜间施工增加费	分部分项人工费+技术措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+技术措施机上人工费-机上人工价差	0.89	4371.62			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。









# 规费、税金项目计价表

工程名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		87620.42
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(工日合计+技术措施项目工日合计)*56.03	(GR+JSCS_GR)*56.03	23.5	87620.42
2	税金	分部分项工程量清单费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	224896.91
合计					312517.33


注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 最后磋商报价表（二次报价）

项目名称：2023年秀英区市政基础设施管养项目-路灯工程

项目编号：HNMY2023-001

供应商名称	海南源海顺达工程有限公司
供应商代表签名 / 盖章 (法人或委托人)	
最终报价（二次报价）	¥: 2713016.39元 大写: 贰仟柒拾叁万叁仟零壹拾陆元叁角玖分
其他	无

注:1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容;

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价, 或者其磋商报价可能低于其成本的, 应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的, 由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标, 其投标作废标处理。

3、在开标时, 供应商携带此最后磋商报价表, 并盖好公章。招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时, 供应商方可填写最后磋商报价表, 并递交给竞争性磋商小组。

供应商名称 (盖章): 海南源海顺达工程有限公司

供应商授权代表(签字): 

日期: 2023年04月10日

