

14、已标价的工程量清单

投 标 总 价

采 购 人 ： 海口市美兰区演丰镇人民政府

工 程 名 称 ： 演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招标

投标总价（小写）： 2,445,909.44 元

（大写）： 贰佰肆拾肆万伍仟玖佰零玖元肆角肆分

供 应 商 ： 中交园林(山东)有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：



编制时间： 2023 年 5 月 5 日

编制说明

一、工程概况及内容：

本项目为演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招标。

二、编制依据：

1、清单依据：2013年颁布的《建设工程工程量清单计价规范》。

2、定额依据：海南省园林绿化工程综合定额(2019)、海南省安装工程综合定额(2017)。

3、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预结算文件。

三、工程相关资料：

1、《演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招标》施工图纸。

2、工程相关资料。

四、编制相关说明

1、本项目按施工图纸全部计算。

2、定制货柜以暂估价计入总价；木台面以暂估价计入总价；折叠板以暂估价计入总价；景墙不锈钢造型字以暂估价计入总价；拆除原有木屋以暂估价计入总价；景墙以暂估价计入总价；景观垃圾桶以暂估价计入总价；成品造型木船以暂估价计入总价；成品坐凳以暂估价计入总价；成品桌椅以暂估价计入总价；成品陶罐以暂估价计入总价；成品景石以暂估价计入总价；彩绘墙以暂估价计入总价；拆除及新建凉亭以暂估价计入总价；成品特色桥墩以暂估价计入总价；新建村牌以暂估价计入总价；植物梳理、修建以暂估价计入总价；无障碍呼叫系统以暂估价计入总价；夜灯控制系统以暂估价计入总价。

3、总价措施项目清单与计价表：①本表适用于以费率计价的措施项目。其中安全文明施工费不得作为竞争性费用，应按业主提供费用计入。安全文明施工费的费用构成按建设行政主管部门发布的有关文件执行；②列项供参考，投标人可按工程实际调整，但不得去掉安全文明费用；未填或填写 0 均视为该项优惠，不得再计；③本表其余项目由投标单位自主包干报价，不因工期、工程量变化而调整。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					660891.47	
		公厕改造					109107.4	
		1号公厕改造					85667.2	
		拆除工程					5662.09	
1	011605001001	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	47.85	20.2	966.57	
2	011605002001	立面块料拆除	1、墙面面砖拆除	m2	39.87	15.06	600.44	
3	011609002001	隔断隔墙拆除	1、隔断拆除	m2	46.49	11.58	538.35	
4	011612002001	大便器拆除 蹲式	1、大便器拆除 蹲式	套	9	71.52	643.68	
5	011612002002	大便器拆除 坐式	1、大便器拆除 坐式	套	1	27.59	27.59	
6	011612002003	挂式小便器拆除	1、挂式小便器拆除	套	4	20.04	80.16	
7	011612002004	洗脸盆拆除	1、洗脸盆拆除	套	2	44.72	89.44	
8	011609002002	防腐木百叶拆除	1、防腐木百叶拆除	m2	75.24	8.69	653.84	
9	011605002002	墙面装饰拆除 火山岩	1、墙面装饰拆除 火山岩	m2	41.5	22.18	920.47	
10	011603001001	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m2	74.4	6.14	456.82	
11	010103002001	垃圾外运	1. 废弃物品种:垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	27.4	24.99	684.73	
		屋面改造					13277.42	
12	010703001001	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m2	74.4	178.46	13277.42	
		门窗工程					12706.64	
13	011610002001	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属门	樘	3	44.13	132.39	
14	011610002002	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属窗	樘	5	38.22	191.1	
15	010103002002	垃圾外运	1. 废弃物品种:垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	0.8	24.99	19.99	
16	010802001001	铝合金门安装	1、铝合金门安装	m2	5.46	726.53	3966.85	
17	010807001001	铝合金窗安装	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金窗安装 2. 玻璃品种、厚度: 5+9+5中空玻璃	m2	16.4	511.97	8396.31	
		墙面工程					44234.77	
本页小计							31646.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程
标段: 演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招
第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		内墙面					16684.81	
18	011204003001	块料墙面	1、 墙体清理干净 2、 17厚1:3水泥砂浆 3、 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶粘结 4、 8厚面砖, 水泥浆擦缝	m2	39.87	110.52	4406.43	
19	011210005001	成品隔断	1、 卫生间倍特板隔断	m2	47.04	261.02	12278.38	
		外墙面					27549.96	
20	011204001001	火山岩外墙	1、 15厚1:3水泥砂浆 2、 5厚干粉类聚合物水泥防水砂浆, 中间压入一层热镀锌电焊网 3、 20厚火山岩, 陶瓷墙地砖胶剂粘帖, 填缝剂填缝	m2	41.5	180.08	7473.32	
21	011210001001	防腐木百叶	1、 防腐木百叶	m2	75.24	266.43	20046.19	
22	011404008001	木百叶及梁柱油漆	1、 木百叶及梁柱重新刷3遍防火漆, 2遍面漆。	m2	0.75	40.6	30.45	
		地面工程					9786.28	
23	011102003001	块料楼地面	1、 8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、 5厚1:1水泥砂浆结合层 3、 20厚1:3隔音砂浆 4、 素水泥浆结合层一遍 5、 80厚C15混凝土 6、 素土夯实	m2	47.85	204.52	9786.28	
		2号公厕改造					23440.2	
		拆除工程					1557.04	
24	011605001002	平面块料拆除	1、 楼地面块料拆除	m2	19.32	20.2	390.26	
25	011605002003	立面块料拆除	1、 墙面面砖拆除	m2	14.49	15.06	218.22	
26	011609002003	隔断隔墙拆除	1、 隔断拆除	m2	15.96	11.58	184.82	
27	011612002005	大便器拆除 蹲式	1、 大便器拆除 蹲式	套	4	71.52	286.08	
28	011612002008	洗脸盆拆除	1、 洗脸盆拆除	套	2	44.72	89.44	
29	011603001002	屋面拆除 屋面木基层	1、 屋面拆除 屋面木基层	m2	36	6.14	221.04	
30	010103002003	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运	m3	6.69	24.99	167.18	
本页小计							55578.09	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 运距: 投标方自行考虑						
		屋面改造					6424.56		
31	010703001002	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋Φ600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋Φ600	m ²	36	178.46	6424.56		
		门窗工程					3098.06		
32	011610002003	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属门	樘	1	44.13	44.13		
33	010103002004	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m ³	0.1	25	2.5		
34	010802001002	铝合金门安装	1、铝合金门安装	m ²	4.2	726.53	3051.43		
		墙面工程					8409.21		
		内墙面					6768.57		
35	011204003002	块料墙面	1、 墙体清理干净 2、 17厚1:3水泥砂浆 3、 3厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶粘 4、 8厚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	16.11	110.52	1780.48		
36	011210005002	成品隔断	1、卫生间倍特板隔断	m ²	19.11	261.02	4988.09		
		外墙面					1640.64		
37	011404008002	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷3遍防火漆, 2遍面漆。	m ²	40.4	40.61	1640.64		
		地面工程					3951.33		
38	011102003002	块料楼地面	1、 8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、 5厚1:1水泥砂浆结合层 3、 20厚1:3隔音砂浆 4、 素水泥浆结合层一遍 5、 80厚C15混凝土 6、 素土夯实	m ²	19.32	204.82	3951.33		
		商铺改造					166018.92		
		1号商铺改造 2个					33902.58		
		拆除工程					1382.33		
39	011605001003	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m ²	18.56	20.2	374.91		
40	011609002005	木隔墙拆除	1、木隔墙拆除	m ²	55.3	8.69	480.56		
本页小计								22738.63	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
41	011603001003	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m2	42.3	6.14	259.72		
42	010103002005	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	10.69	24.99	267.14		
		屋面改造					7548.86		
43	010703001003	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m2	42.3	178.46	7548.86		
		门窗工程					3865.86		
44	011610002004	金属门窗拆除	1、门窗拆除 木门	樘	2	30.58	61.16		
45	011610002005	金属门窗拆除	1、门窗拆除 金属窗	樘	2	38.22	76.44		
46	010103002006	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	0.4	25	10		
47	010801001001	木质门	1、成品套装木门	樘	2	1859.13	3718.26		
		墙面工程					17178.75		
		外墙面					17178.75		
48	011210001002	防腐木百叶	1、防腐木百叶	m2	59.6	266.43	15879.23		
49	011404008003	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷 3遍防火漆, 2遍面漆。	m2	32	40.61	1299.52		
		地面工程					3926.78		
50	011102003003	块料楼地面	1、8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3隔音砂浆 4、素水泥浆结合层一 遍 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	19.2	204.52	3926.78		
		2号商铺改造 9个					105474.41		
		拆除工程					5117.23		
51	011605001004	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	83.52	20.2	1687.1		
52	011609002006	木隔墙拆除	1、木隔墙拆除	m2	150.26	8.69	1305.76		
53	011603001004	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m2	190.85	6.14	1168.75		
54	010103002007	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	38.24	24.99	955.62		
本页小计								38164.34	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
		屋面改造					33969.86		
55	010703001004	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m2	190.35	178.46	33969.86		
		门窗工程					16732.17		
56	010801001002	木质门	1、成品套装木门	樘	9	1859.13	16732.17		
		墙面工程					31984.62		
		外墙面					31984.62		
57	011210001003	防腐木百叶	1、防腐木百叶	m2	98.1	266.43	26136.78		
58	011404008004	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷漆 3遍防火漆, 2遍面漆。	m2	144	40.61	5847.84		
		地面工程					17670.53		
59	011102003004	块料楼地面	1、8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3隔音砂浆 4、素水泥浆结合层一 遍 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	86.4	204.52	17670.53		
		3号商铺改造					19254.8		
		拆除工程					1201.45		
60	011605001005	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	19.2	20.2	387.84		
61	011609002007	木隔墙拆除	1、木隔墙拆除	m2	42.4	8.69	368.46		
62	011603001005	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m2	36.48	6.14	223.99		
63	010103002008	垃圾外运	1. 废弃物品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	8.85	24.99	221.16		
		屋面改造					6510.22		
64	010703001005	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m2	36.48	178.46	6510.22		
		门窗工程					1859.13		
65	010801001003	木质门	1、成品套装木门	樘	1	1859.13	1859.13		
本页小计								109927.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
		墙面工程					5634.5		
		外墙面					5634.5		
66	011210001004	防腐木百叶	1、防腐木百叶	m2	17.49	266.43	4659.86		
67	011404008005	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷3遍防火漆, 2遍面漆。	m2	24	40.61	974.64		
		地面工程					4049.5		
68	011102003005	块料楼地面	1、8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3隔音砂浆 4、素水泥浆结合层一遍 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实	m2	19.8	204.52	4049.5		
		4号商铺改造					7387.13		
		拆除工程					384.48		
69	011605001006	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	8.13	20.2	164.23		
70	011609002008	木隔墙拆除	1、木隔墙拆除	m2	4.24	8.69	36.85		
71	011603001006	屋面拆除 屋面木基层	1、屋面拆除 屋面木基层	m2	18.84	6.14	115.68		
72	010103002009	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	2.71	24.99	67.72		
		屋面改造					3362.19		
73	010703001006	屋面木基层	1、100*10木板 2、50*50木枋@600 3、防水油毡两层 4、100*20木板 5、50*50木枋@600	m2	18.84	178.46	3362.19		
		墙面工程					1977.71		
		外墙面					1977.71		
74	011404008006	木百叶及梁柱油漆	1、木百叶及梁柱重新刷3遍防火漆, 2遍面漆。	m2	48.7	40.61	1977.71		
		地面工程					1662.75		
75	011102003006	块料楼地面	1、8厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、5厚1:1水泥砂浆结合层 3、20厚1:3隔音砂浆 4、素水泥浆结合层一遍	m2	8.13	204.52	1662.75		
本页小计								17071.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			遍 5、80厚C15混凝土 6、素土夯实						
		铺装工程					383639.4		
		渔歌归港铺装工程					253077.97		
		芬兰防腐木地板					61435.12		
76	011605001007	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	99	20.2	1999.8		
77	010103002010	垃圾外运	1. 废弃物品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	4.95	24.99	123.7		
78	011104002001	木平台	1、Lx120x40厚芬兰防腐木, 栗壳色水性漆 2、150x3厚热镀锌方通龙骨 3、50xL50x3厚热镀锌角钢, M8膨胀螺栓固定, 20厚橡胶垫片φ800 4、100厚C20混凝土 5、150厚级配碎石垫层 6、素土夯实(回填土分层夯实)	m2	161.3	367.71	59311.62		
		砾石散铺					130416.66		
79	011605001008	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	737	20.2	14887.4		
80	010103002011	垃圾外运	1. 废弃物品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	36.85	24.99	920.88		
81	050202003001	卵石散铺	1、100厚φ15~25灰色砾石散铺 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素混凝土 4、150厚级配碎石垫层(粒径2-5cm) 5、素土分层夯实, 压实系数≥93%	m2	671.1	147.57	99034.23		
82	050202003002	200x100x60厚深灰色陶瓷透水砖	1、200x100x60厚深灰色陶瓷透水砖 2、30厚1:3水泥砂浆 3、100厚C20素混凝土 4、150厚级配碎石垫层(粒径2-5cm) 5、素土分层夯实, 压实系数≥93%	m2	65.9	1236.33	15574.15		
		木平台					24147.58		
本页小计								191851.78	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
83	011605001011	平面块料拆除	1、楼地面块料拆除	m2	62.3	20.2	1258.46		
84	010103002020	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	3.12	24.99	77.97		
85	020512001001	150*50厚 芬兰防腐木	1. 木材品种: 150*50厚芬兰防腐木 2. 垫层: 150厚碎石垫层、100mm厚C20混凝土 3. 龙骨: 热镀锌方管龙骨 4. 油漆: 底油一遍 调和漆三遍	m2	62.3	366.15	22811.15		
		景墙					13311.03		
86	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	9.61	4.16	39.98		
87	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 素土分层夯实, 压实系数≥93%	m3	6.11	8.4	51.32		
88	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	3.51	33.2	116.53		
89	010404001001	碎石垫层	1、150厚级配碎石垫层	m3	1.39	390.7	543.07		
90	010404001002	混凝土垫层	1、100厚C15混凝土	m3	0.68	610.79	415.34		
91	050402001001	现浇混凝土垫层	1、模板搭拆	m2	2.5	56.3	140.75		
92	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖	m3	1.44	762.47	1097.96		
93	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖	m3	3.6	795.31	2863.12		
94	011204001002	石材墙面	1、20厚块径100-250不规则灰色火山岩铺贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	33.75	238.31	8042.96		
		挡土墙					15423.02		
95	011601001001	砖砌体拆除	1、原有挡土墙拆除	m3	15.25	98.45	1501.36		
96	010103002013	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	15.25	24.99	381.1		
97	010404001003	混凝土垫层	1、100厚C15混凝土	m3	1.71	610.8	1044.47		
98	050402001002	现浇混凝土垫层	1、模板搭拆	m2	6.1	56.3	343.43		
99	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌MU10灰砂砖	m3	2.78	762.46	2119.64		
100	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: M7.5水泥砂浆砌	m3	4.39	795.31	3491.41		
本页小计								46340.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标
第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			MU10灰砂砖						
101	011204001003	火山岩铺贴	1、20厚块径100-250不规则灰色火山岩铺贴 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	18.3	238.31	4361.07		
102	011204001004	300*300*30厚海南黑	1、300*300*30厚海南黑 2、20厚1:2.5水泥砂浆结合层	m2	9.15	238.31	2180.54		
		人行道修补					8344.56		
103	011605001009	拆除人行道	1原有人行道面层拆除	m2	71	4.34	308.14		
104	010103002014	垃圾外运	1. 废弃料品种: 垃圾外运 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	7.1	24.99	177.43		
105	050201001001	透水砖地面	1、200x100x60厚陶瓷透水砖/300x600x30厚海南黑 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、粗砂扫缝、洒水封缝。	m2	71	110.69	7858.99		
		渔舟唱晚铺装工程					84084.36		
		嵌草汀步石					28701.68		
106	010101001001	平整场地	1、平整场地	m2	239.6	6.79	1626.88		
107	050201001002	汀步石300*300*30	1、汀步石300*300*30 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素土分层夯实，压实系数≥93%	m2	239.6	113	27074.8		
		景墙					495.15		
108	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别: 一二类土	m3	2.16	4.16	8.99		
109	010103001002	回填方	1. 密实度要求: 素土分层夯实，压实系数≥93%	m3	1.39	8.4	11.68		
110	010103002017	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 投标方自行考虑	m3	0.77	33.21	25.57		
111	010404001004	碎石垫层	1、150厚级配碎石垫层	m3	0.38	390.68	148.46		
112	010404001005	混凝土垫层	1、200厚C20混凝土	m3	0.39	608.74	237.41		
113	050402001003	现浇混凝土垫层	1、模板搭拆	m2	1.12	56.29	63.04		
		卵石旱溪					54887.53		
本页小计							370102752.42	44083.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

工程名称：园建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
114	040202010001	卵石	1、200厚河卵石满铺 2、回填土 3、200厚细沙层 4、膨润土防水毯一道	m2	153.3	358.04	54887.53	
		点点渔火铺装工程					46477.07	
		嵌草汀步石					26486.04	
115	010101001002	平整场地	1、平整场地	m2	94.3	6.8	641.24	
116	050201001003	烧面芝麻灰汀步石	1、烧面芝麻灰汀步石 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆 3、素土分层夯实，压实系数≥93%	m2	94.3	274.07	25844.8	
		景墙					495.15	
117	010101002003	挖一般土方	1.土壤类别:一二类土	m3	2.16	4.16	8.99	
118	010103001003	回填方	1.密实度要求:素土分层夯实,压实系数≥93%	m3	1.39	8.4	11.68	
119	010103002018	余方弃置	1.废弃料品种:一二类土 2.运距:投标方自行考虑	m3	0.77	33.21	25.57	
120	010404001006	碎石垫层	1、150厚级配碎石垫层	m3	0.38	390.68	148.46	
121	010404001007	混凝土垫层	1、200厚C20混凝土	m3	0.39	608.74	237.41	
122	050402001004	现浇混凝土垫层	1、模板搭拆	m2	1.12	56.29	63.04	
		原有树池提升					19495.88	
123	011204001005	20厚块径50~100不规则灰色火山岩铺贴	1、20厚块径50~100灰色火山岩 2、20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	43.35	238.31	10330.74	
124	011204001006	50厚荔枝面芝麻白	1、50厚荔枝面芝麻白 2、20厚1:3水泥砂浆结合层	m2	26.01	352.37	9165.14	
		垃圾回收站提升					2125.75	
125	011605001010	平面块料拆除	1、拆除原有地面	m2	8.1	4.34	35.15	
126	010103002019	垃圾外运	1.废弃料品种:垃圾外运 2.运距:投标方自行考虑	m3	0.81	24.99	20.24	
127	050201001004	300*300*30厚海南黑	1.300*300*30厚海南黑	m2	5.4	255.6	1380.24	
128	050201001005	150*300*30厚烧面芝麻灰	1.150*300*30厚烧面芝麻灰	m2	2.7	255.6	690.12	
		措施项目					20931.06	
本页小计							3701008490.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招标 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			8565.84			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	8565.84			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	2569.75			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	945.98			
8	1.4	临时设施费			6084.7			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	6084.7			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	233.44			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	630.29			
15	1.7	视频监控费		100				
合 计						19030		

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：园建工程

标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招标

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		19200.32
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGP+DJCS_DEJSRGP)*0.7	23.5	19200.32
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	114950.06
合计					134150.38

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
		整个项目					342504.63		
		整理绿地					84417.73		
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求: 种植土 2. 回填厚度: 30cm 3. 找平找坡要求: 绿化种植地面整理	m ²	4788.3	17.63	84417.73		
		乔木					18258.51		
2	050102004001	圣诞椰子	1. 种类: 硬果椰 2. 规格: 2500*3000 3. 养护期: 6个月 4. 支撑类型、材质: 三脚桩 5. 支撑材料规格: 树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他: 树穴开挖、换土	株	5	1739.62	8698.1		
3	050102004002	鸡蛋花	1. 种类: 鸡蛋花 2. 规格: 2200*2800 3. 养护期: 6个月 4. 支撑类型、材质: 三脚桩 5. 支撑材料规格: 树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他: 树穴开挖、换土	株	2	592.88	1185.76		
4	050102004003	酒瓶椰子 1500*2000	1. 种类: 酒瓶椰子 2. 规格: 1500*2000 3. 养护期: 6个月 4. 支撑类型、材质: 三脚桩 5. 支撑材料规格: 树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他: 树穴开挖、换土	株	6	709.31	4255.86		
5	050102004004	粉花风铃木 高3m, 胸径7-8cm	1. 种类: 粉花风铃木 2. 规格: 高3m, 胸径7-8cm 3. 养护期: 6个月 4. 支撑类型、材质: 三脚桩 5. 支撑材料规格: 树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他: 树穴开挖、换土	株	3	592.22	1776.66		
6	050102004005	三药槟榔 高2-3m	1. 种类: 三药槟榔 2. 规格: 高2-3m 3. 养护期: 6个月 4. 支撑类型、材质: 三脚	株	3	780.71	2342.13		
本页小计								102676.24	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			桩 5. 支撑材料规格: 树棍桩 6. 草帘绕树干 7. 其他: 树穴开挖、换土						
		灌木					36312.35		
7	050102002001	老桩春羽 1000*1200	1. 种类: 老桩春羽 2. 规格: 1000*1200 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	10	136.9	1369		
8	050102002002	萨利安海芋 800*1000	1. 种类: 萨利安海芋 2. 规格: 800*1000 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	15	129.25	1938.75		
9	050102002003	龟背竹 600*800	1. 种类: 龟背竹 2. 规格: 600*800 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	8	41.37	330.96		
10	050102002004	狗牙花 800*800	1. 种类: 狗牙花 2. 规格: 800*800 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	10	41.44	414.4		
11	050102002032	狗牙花 500*650	1. 种类: 狗牙花 2. 规格: 500*650 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	23	41.44	953.12		
12	050102002005	变叶木 500*1000	1. 种类: 变叶木 2. 规格: 500*1000 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	16	116.31	1860.96		
13	050102002006	小叶紫薇 1200*1800	1. 种类: 小叶紫薇 2. 规格: 1200*1800 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	15	405.97	6089.55		
14	050102002007	银合欢 1100*1800	1. 种类: 银合欢 2. 规格: 1100*1800 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	株	25	175.12	4378		
本页小计								17334.74	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			4. 其他: 树穴开挖、换土						
15	050102002008	琴叶珊瑚 800*1600	1. 种类: 琴叶珊瑚 2. 规格: 800*1600 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	17	247.94	4214.98		
16	050102002009	马樱丹 500*800	1. 种类: 马樱丹 2. 规格: 500*800 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	22	34.93	768.46		
17	050102002010	金边百合竹 650*1700	1. 种类: 金边百合竹 2. 规格: 650*1700 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	6	106.22	637.32		
18	050102002011	双色茉莉 500*730	1. 种类: 双色茉莉 2. 规格: 500*730 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	6	203.41	1220.46		
19	050102002012	天堂鸟 1000*1800	1. 种类: 天堂鸟 2. 规格: 1000*1800 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	2	261.64	523.28		
20	050102002013	龙血树 800*1800	1. 种类: 龙血树 2. 规格: 800*1800 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	4	673.64	2694.56		
21	050102002014	天门冬 300*400	1. 种类: 天门冬 2. 规格: 300*400 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	28	33.73	944.44		
22	050102002015	彩叶芋 250*300	1. 种类: 彩叶芋 2. 规格: 250*300 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	50	31.96	1598		
23	050102002016	富贵蕨 450*300	1. 种类: 富贵蕨 2. 规格: 450*300 3. 养护期: 6个月, 其中:	株	20	42.88	857.6		
本页小计								13459.10	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程
标段: 滨丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招
第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土					
24	050102002017	波斯顿蕨 450*300	1. 种类: 波斯顿蕨 2. 规格: 450*300 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	10	32.21	322.1	
25	050102002018	银边吊兰 200*350	1. 种类: 银边吊兰 2. 规格: 200*350 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	25	29.78	744.5	
26	050102002020	肾蕨 400*300	1. 种类: 肾蕨 2. 规格: 400*300 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	16	23.93	382.88	
27	050102002021	龙舌兰 400*300	1. 种类: 龙舌兰 2. 规格: 400*300 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	3	44.61	133.83	
28	050102002033	老桩三角梅 1200*1800	1. 种类: 老桩三角梅 2. 规格: 1200*1800 3. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月 4. 其他: 树穴开挖、换土	株	10	393.52	3935.2	
		地被					203516.04	
29	050102008017	蒲苇 60*1500	1. 种类: 蒲苇 2. 规格: 60*1500 3. 种植密度: 16株/m ² 4. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	31	150.96	4679.76	
30	050102008015	花叶美人蕉 400*800	1. 种类: 花叶美人蕉 2. 规格: 400*800 3. 种植密度: 16株/m ² 4. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	56.3	102.57	5774.69	
31	050102008003	狼尾草、羽叶狼尾草、紫叶狼尾草 30*650	1. 种类: 狼尾草、羽叶狼尾草、紫叶狼尾草 2. 规格: 30*650 3. 种植密度: 25株/m ² 4. 养护期: 6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	61.9	138.64	8591.82	
本页小计							24554.78	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
32	050102008004	旱伞草 400*500	1. 种类:旱伞草 2. 规格: 400*500 3. 种植密度:16株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	22	157.84	3472.48		
33	050102008005	木贼 400*500	1. 种类:木贼 2. 规格: 400*500 3. 种植密度:16株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	5	126.76	633.8		
34	050102008006	银边沿阶草 200*300	1. 种类:银边沿阶草 2. 规格: 200*300 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	20	95.34	1906.8		
35	050102008007	蜘蛛兰(水鬼蕉) 400*600	1. 种类:蜘蛛兰(水鬼蕉) 2. 规格: 400*600 3. 种植密度:16株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	30.9	62.82	1941.14		
36	050102008018	蚌兰 100*200	1. 种类:蚌兰 2. 规格: 100*200 3. 种植密度:49株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	6	99.68	598.08		
37	050102008009	合果芋 200*300	1. 种类:合果芋 2. 规格: 200*300 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	18	106.68	1920.24		
38	050102008010	变叶木 300*400	1. 种类:变叶木 2. 规格: 300*400 3. 种植密度:25株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	25.5	88.76	2263.38		
39	050102008011	长春花 200*300	1. 种类:长春花 2. 规格: 200*300 3. 种植密度:36株/m ² 4. 养护期:6个月, 其中: 成活3个月, 保存3个月	m ²	36.9	70.77	2611.41		
40	050102008012	吊竹梅 200*800	1. 种类:吊竹梅 2. 规格: 200*800 3. 种植密度:36株/m ²	m ²	5	108.57	542.85		
本页小计								15890.18	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招标 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			4272.51			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	4272.51			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	1281.75			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	321.11			
8	1.4	临时设施费			3034.96			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	3034.96			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	194.75			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	525.81			
15	1.7	视频监控费		100				
合 计					9630.89			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招标

工程名称：绿化工程 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		16017.98
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DEGRF+DJCS_DEGRF+FBFX_DEJSGF+DJCS_DEJSGF)*0.7	23.5	16017.98
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	39019.82
合计					55037.8

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	460439.05	
1.1	公厕商铺电气工程	25566.11	
1.2	公厕商铺防雷工程	38610.85	
1.3	公厕给排水工程	33984.08	
1.4	室外电气工程	218779.18	
1.5	室外给水工程	143498.83	
二	措施项目费	33957.83	
1	施工单价措施项目费	5575.91	
2	施工总价措施项目费	28381.92	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	7690.23	
2.2	其中：临时设施费	17027.24	
2.3	其中：雨季施工增加费	2935.4	
2.4	其中：夜间施工增加费	729.05	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	23000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	23000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	15780.38	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	15780.38	—
五	税金	47985.95	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		581,163.21	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

工程名称：安装工程

第 1 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					460439.05		
		公厕商铺电气工程					25566.11		
		1号公厕工程					1806.04		
1	030411004001	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯	m	90	5.6	504		
2	030411001001	配管	1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷	m	30	12.78	383.4		
3	030404034001	照明开关	1.名称:暗装单联开关 2.材质:PVC塑料 3.规格:详设计 4.安装方式:详设计 5.工作内容:安装接线	个	4	24.58	98.32		
4	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED光源 3.规格:详设计 4.安装形式:吸顶安装 5.工作内容:安装接线	套	8	97.72	781.76		
5	030411006001	开关盒	1.名称:开关盒 2.材质:塑料PVC 3.安装形式:暗装	个	4	9.64	38.56		
		2号公厕工程					868.8		
6	030411004002	配线	1.名称:管内穿线 2.配线形式:照明线路 3.型号:BV 4.规格:2.5mm ² 5.材质:铜芯	m	45	5.6	252		
7	030411001002	配管	1.名称:刚性阻燃电线管 2.材质:PVC塑料 3.规格:PC20 4.配置形式:暗敷	m	15	12.78	191.7		
8	030404034002	照明开关	1.名称:暗装单联开关 2.材质:PVC塑料 3.规格:详设计 4.安装方式:详设计 5.工作内容:安装接线	个	1	24.58	24.58		
9	030412001002	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.型号:LED光源	套	4	97.72	390.88		
本页小计								2665.20	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称: 安装工程
标段: 滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标
第 2 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 吸顶安装 5. 工作内容: 安装接线						
10	030411006002	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	1	9.64	9.64		
		1号商铺 2个					3357.6		
11	030404017001	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: 详设计 3. 材质: 金属箱体 4. 安装方式: 详见设计图纸	台	2	387.49	774.98		
12	030411004003	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	90	5.6	504		
13	030411001003	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗敷	m	30	32.03	960.9		
14	030404034003	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 详设计 5. 工作内容: 安装接线	个	2	24.59	49.18		
15	030404035001	插座	1. 名称: 插座 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: 250V, 10A 4. 安装方式: 详设计	个	6	31.73	190.38		
16	030412001003	LED导轨灯	1. 名称: LED导轨灯 2. 型号: LED光源 3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 吸顶安装 5. 工作内容: 安装接线	套	8	97.72	781.76		
17	030411006003	LED灯带接线盒	1. 名称: LED灯带接线盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	2	9.64	19.28		
18	030411006004	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	8	9.64	77.12		
		2号商铺 9个					15109.11		
19	030404017002	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: 详设计	台	9	387.49	3487.41		
本页小计								6854.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程
标段: 滨丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招
第 3 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			3. 材质: 金属箱体 4. 安装方式: 详见设计图纸						
20	030411004004	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	405	5.6	2268		
21	030411001004	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗敷	m	135	32.03	4324.05		
22	030404034004	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 详设计 5. 工作内容: 安装接线	个	9	24.58	221.22		
23	030404035002	插座	1. 名称: 插座 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: 250V, 10A 4. 安装方式: 详设计	个	27	31.73	856.71		
24	030412001004	LED导轨灯	1. 名称: LED导轨灯 2. 型号: LED光源 3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 吸顶安装 5. 工作内容: 安装接线	套	36	97.72	3517.92		
25	030411006005	LED灯带接线盒	1. 名称: LED灯带接线盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	9	9.64	86.76		
26	030411006006	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	36	9.64	347.04		
		3号商铺					2853.13		
27	030404017003	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: 详设计 3. 材质: 金属箱体 4. 安装方式: 详见设计图纸	台	1	387.49	387.49		
28	030411004005	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	90	5.6	504		
29	030411001005	配管	1. 名称: 镀锌钢管	m	30	32.03	960.9		
本页小计								13474.09	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程
标段: 滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标
第 4 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗敷						
30	030404034005	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 详设计 5. 工作内容: 安装接线	个	1	24.58	24.58		
31	030404035003	插座	1. 名称: 插座 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: 250V, 10A 4. 安装方式: 详设计	个	4	31.73	126.92		
32	030412001005	LED导轨灯	1. 名称: LED导轨灯 2. 型号: LED光源 3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 吸顶安装 5. 工作内容: 安装接线	套	8	97.72	781.76		
33	030411006007	LED灯带接线盒	1. 名称: LED灯带接线盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	2	9.64	19.28		
34	030411006008	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	5	9.64	48.2		
		4号商铺					1571.43		
35	030404017004	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 型号: 详设计 3. 材质: 金属箱体 4. 安装方式: 详见设计图纸	台	1	387.49	387.49		
36	030411004006	配线	1. 名称: 管内穿线 2. 配线形式: 照明线路 3. 型号: BV 4. 规格: 2.5mm ² 5. 材质: 铜芯	m	45	5.6	252		
37	030411001006	配管	1. 名称: 镀锌钢管 2. 规格: PC20 3. 配置形式: 暗敷	m	15	32.03	480.45		
38	030404034006	照明开关	1. 名称: 照明开关 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: 详设计 4. 安装方式: 详设计 5. 工作内容: 安装接线	个	1	24.58	24.58		
39	030404035004	插座	1. 名称: 插座 2. 材质: PVC塑料 3. 规格: 250V, 10A	个	3	31.73	95.19		
本页小计								2240.45	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程
标段: 滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标
第 5 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			4. 安装方式: 详设计						
40	030412001006	LED导轨灯	1. 名称: LED导轨灯 2. 型号: LED光源 3. 规格: 详设计 4. 安装形式: 吸顶安装 5. 工作内容: 安装接线	套	3	97.72	293.16		
41	030411006009	LED灯带接线盒	1. 名称: LED灯带接线盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	1	9.64	9.64		
42	030411006010	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 材质: 塑料PVC 3. 安装形式: 暗装	个	3	9.64	28.92		
		公厕商铺防雷工程					38610.85		
		1号公厕					5908.46		
43	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式: 沿女儿墙敷设	m	99	40.86	4045.14		
44	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线(大楼) 2. 安装形式: 利用建筑结构钢筋 3. 含柱主筋与避雷网焊接	m	35	14.02	490.7		
45	030409008001	等电位连接端子箱 LEB	1. 名称: 等电位连接端子箱	台	1	267.19	267.19		
46	040807003001	接地装置调试	1. 名称: 接地网调试	系统	1	1105.43	1105.43		
		2号公厕					2802.87		
47	030409005002	避雷网	1. 名称: 避雷网 2. 材质: 镀锌圆钢 3. 规格: Φ12 4. 安装形式: 沿女儿墙敷设	m	30.2	40.86	1233.97		
48	030409003002	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线(大楼) 2. 安装形式: 利用建筑结构钢筋 3. 含柱主筋与避雷网焊接	m	14	14.02	196.28		
49	030409008002	等电位连接端子箱 LEB	1. 名称: 等电位连接端子箱	台	1	267.19	267.19		
本页小计								7937.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

工程名称：安装工程

第 6 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
50	040807003002	接地装置调试	1.名称:接地网调试	系统	1	1105.43	1105.43	
		1号商铺 2个					4474.81	
51	030409005003	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	45.8	40.86	1871.39	
52	030409003003	避雷引下线	1.名称:避雷引下线(大楼) 2.安装形式:利用建筑结构钢筋 3.含柱主筋与避雷网焊接	m	28	14.02	392.56	
53	040807003003	接地装置调试	1.名称:接地网调试	系统	2	1105.43	2210.86	
		2号商铺 9个					20136.64	
54	030409005004	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	206.1	40.86	8421.25	
55	030409003004	避雷引下线	1.名称:避雷引下线(大楼) 2.安装形式:利用建筑结构钢筋 3.含柱主筋与避雷网焊接	m	126	14.02	1766.52	
56	040807003004	接地装置调试	1.名称:接地网调试	系统	9	1105.43	9948.87	
		3号商铺					2580.7	
57	030409005005	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	28.9	40.86	1180.85	
58	030409003005	避雷引下线	1.名称:避雷引下线(大楼) 2.安装形式:利用建筑结构钢筋 3.含柱主筋与避雷网焊接	m	21	14.02	294.42	
59	040807003005	接地装置调试	1.名称:接地网调试	系统	1	1105.43	1105.43	
		4号商铺					2707.37	
本页小计							28297.58	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

工程名称：安装工程


第 7 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
60	030409005006	避雷网	1.名称:避雷网 2.材质:镀锌圆钢 3.规格:Φ12 4.安装形式:沿女儿墙敷设	m	32	40.86	1307.52		
61	030409003006	避雷引下线	1.名称:避雷引下线(大楼) 2.安装形式:利用建筑结构钢筋 3.含柱主筋与避雷网焊接	m	21	14.02	294.42		
62	040807003006	接地装置调试	1.名称:接地网调试	系统	1	1105.43	1105.43		
		公厕给排水工程					33984.08		
		1号公厕					23140.57		
63	010101003001	挖沟槽土方	1.土壤类别:普通土 2.挖土深度:详见施工图纸	m ³	34.32	63.05	2163.88		
64	040103001001	回填方	1.名称:回填土 2.填方材料品种:符合要求的原土 3.夯实方式:电动夯实机	m ³	34.32	27.98	960.27		
65	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:塑料给水管 DN20 4.连接形式:详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	20	33.01	660.2		
66	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:塑料给水管 DN25 4.连接形式:详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	20	31.61	632.2		
67	031001006003	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷给水 3.材质、规格:塑料给水管 DN32 4.连接形式:详设计 5.压力试验及吹、洗设计要求:按规范要求	m	20	36.29	725.8		
68	031001006004	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:冷给水	m	28	43.57	1219.96		
本页小计								9069.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程 标段: 演丰镇红林路沿线 第 8 页 共 13 页
环境整治提升项目二次招
标


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 材质、规格: 塑料给水管 DN40 4. 连接形式: 详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求					
69	031001006005	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 塑料给水管 DN50 4. 连接形式: 详设计 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 按规范要求	m	10	55.06	550.6	
70	031003013001	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格: DN50 3. 附件配置: 含闸阀, 止回阀, 法兰等	个	1	1385.3	1385.3	
71	031001006006	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 排水 3. 材质、规格: 实壁螺旋PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式: 粘结连接	m	17	60.34	1025.78	
72	031004006001	坐式大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 坐式 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 包含 5. 满足设计图纸要求	组	1	652.06	652.06	
73	031004006002	蹲式大便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 成套型 4. 附件名称、数量: 包含 5. 满足设计图纸要求	组	9	470.99	4238.91	
74	031004003001	洗脸盆	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 台下式 3. 水嘴形式: 感应式水嘴 4. 组装形式: 成套型 5. 附件名称、数量: 包含 6. 满足设计图纸要求	组	2	572.13	1144.26	
75	031004007001	小便器	1. 材质: 陶瓷 2. 规格、类型: 详见设计 3. 满足设计图纸要求	组	4	280.49	1121.96	
本页小计								



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 安装工程
标段: 滨丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标
第 9 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			3. 冲洗阀形式: 详设计 4. 组装形式: 成套型 5. 附件名称、数量: 包含感应冲洗阀、配套配件安装 6. 满足设计图纸要求					
76	040504008001	整体化粪池	1. 材质: 玻璃钢化粪池 2. 型号、规格: 4m ³	座	1	6659.39	6659.39	
		2号公厕					10843.51	
77	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 普通土 2. 挖土深度: 详见施工图纸	m ³	14.6	63.05	920.53	
78	040103001002	回填方	1. 名称: 回填土 2. 填方材料品种: 符合要求的原土 3. 夯实方式: 电动夯实机	m ³	14.6	27.98	408.51	
79	031001006007	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 塑料给水 管 DN20 4. 连接形式: 详设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 按规范要求	m	5	33.01	165.05	
80	031001006008	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 塑料给水 管 DN25 4. 连接形式: 详设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 按规范要求	m	5	31.61	158.05	
81	031001006009	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 塑料给水 管 DN32 4. 连接形式: 详设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 按规范要求	m	5	36.29	181.45	
82	031001006010	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 冷给水 3. 材质、规格: 塑料给水 管 DN40 4. 连接形式: 详设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求: 按规范要求	m	15	43.57	653.55	
本页小计							9146.53	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

工程名称：安装工程 第 10 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
83	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN50 3. 附件配置:含闸阀,止回阀,法兰等	个	1	1385.3	1385.3	
84	031001006012	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:实壁螺旋PVC-U排水管 DN100 4. 连接形式:粘结连接	m	10	60.34	603.4	
85	031004006004	蹲式大便器	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套型 4. 附件名称、数量:包含 配套配件安装 5. 满足设计图纸要求	组	4	470.99	1883.96	
86	031004003002	洗脸盆	1. 材质:陶瓷 2. 规格、类型:台下式 3. 水嘴形式:感应式水嘴 4. 组装形式:成套型 5. 附件名称、数量:包含 感应水嘴、配套配件安 装 6. 满足设计图纸要求	组	2	572.13	1144.26	
87	040504008002	整体化粪池	1. 材质:玻璃钢化粪池 2. 型号、规格:2m3	座	1	3339.45	3339.45	
		室外电气工程					218779.18	
88	030404017005	照明配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 材质:钢板箱体 3. 安装方式:详见施工图 纸	台	3	3439.69	10319.07	
89	010101003003	挖沟槽土方	1. 名称:人工挖普通土 2. 挖土深度:按图纸要求 3. 回填:原土回填	m3	773.3	28.73	22216.91	
90	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:钢管 3. 规格:SC32 4. 敷设方式:埋地	m	1380.9	34.38	47475.34	
91	030408003002	电缆保护管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC40 3. 敷设方式:埋地敷设	m	150	15.81	2371.5	
92	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV 3. 规格:3*6	m	1380.9	37.7	52059.93	
本页小计							142799.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：演丰镇红林路沿线
环境整治提升项目二次招
标

工程名称：安装工程

第 11 页 共 13 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 材质:铜芯 5. 敷设方式、部位:室外埋地 6. 电压等级(kV):1KV以内					
93	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 规格:YJV22-5*10 3. 敷设方式、部位:管内敷设	m	150	69.17	10375.5	
94	030412007001	庭院灯 40W	1. 名称:庭院灯 2. 规格:220V, 40W 3. 灯杆材质、规格:3.5米杆高	套	40	1292.15	51686	
95	010501006001	柱灯基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	5	563.61	2818.05	
96	030409002001	接地母线	1. 名称:水平接地板 2. 材质:镀锌扁钢 3. 规格:40*4	m	80	33.42	2673.6	
97	030412007002	插泥射树灯 12W	1. 名称:插泥射树灯 2. 规格:12W	套	10	112.29	1122.9	
98	030412007003	草坪灯H=0.6m 10W	1. 名称:草坪灯H=0.6m 2. 规格:10W	套	8	347.63	2781.04	
99	030412007004	投光灯 9W	1. 名称:投光灯 2. 规格:9W	套	12	121.59	1459.08	
100	030412007005	LED射灯 30w	1. 名称:LED射灯 2. 规格:30w	套	10	176.54	1765.4	
101	040805004001	LED霓虹灯带	1. 名称:LED霓虹灯带	m	150.13	64.31	9654.86	
		室外给水工程					143498.83	
102	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸	m ³	2756.93	4.29	11827.23	
103	040103001003	回填砂	1. 名称:回填砂 2. 密实度要求:符合设计要求 3. 回填方式:分层夯实	m ³	122.53	383.57	46998.83	
104	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:自行考虑	m ³	428.87	22.21	9525.2	
105	031001007001	钢丝网骨架塑料 复合给水管	1. 安装部位:室外 2. 介质:给水 3. 材质、规格:钢丝网骨	m	50	86.45	4322.5	
本页小计							157010.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程		标段：演丰镇红林路沿线 环境整治提升项目二次招 标			第 12 页 共 13 页			
序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			架塑料复合管 DN65 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设计 要求：水压试验及消毒 冲洗					
106	031001007002	钢丝网骨架塑料 复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨 架塑料复合管 DN50 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设 计要求：水压试验及消毒 冲洗	m	124.3	53.34	6630.16	
107	031001007003	钢丝网骨架塑料 复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨 架塑料复合管 DN40 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设 计要求：水压试验及消毒 冲洗	m	552	49.76	27467.52	
108	031001007004	钢丝网骨架塑料 复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨 架塑料复合管 DN32 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设 计要求：水压试验及消毒 冲洗	m	366	39.52	14464.32	
109	031001007005	钢丝网骨架塑料 复合给水管	1. 安装部位：室外 2. 介质：给水 3. 材质、规格：钢丝网骨 架塑料复合管 DN25 4. 连接形式：详设计 5. 压力试验及吹、洗设 计要求：水压试验及消毒 冲洗	m	133	31.3	4162.9	
110	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外)： 室外 2. 型号、规格：DN65 3. 附件配置：含水表、闸 阀、止回阀、可曲挠橡 胶接头、法兰等 4. 详见设计图纸	组	2	1589.43	3178.86	
111	030807001001	阀门 DN40	1、阀门 DN40	个	1	82.27	82.27	
本页小计							55986.03	



规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程
标段：演丰镇红林路沿线环境整治提升项目二次招标
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		15780.38
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	15780.38
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	47985.95
合计					63766.33

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。