

最后磋商报价表（二次报价）

项目名称：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

项目编号：JQ-2022-019

磋商报价总价 (元)	(小写)： ¥: 3233488.91元
	(大写)： 叁佰贰拾叁万叁仟肆佰捌拾捌元玖角壹分
备注：无	

注：1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3、本表不用装订在响应文件里，在开标时，供应商携带此最后磋商报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带最后磋商报价表，视为放弃本项目投标。

供应商名称（盖章）：海南桂洋建设工程有限公司

供应商授权代表（签字）：

日期：2023年7月20日



投标总价

投 标 人：海南桂洋建设工程有限公司



(单位盖章)

2023 年 07 月 17 日

投 标 总 价

采 购 人： 文昌市畜牧兽医服务中心

工 程 名 称： 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

投 标 总 价（小写）： 3,252,852.58

（大写）： 叁佰贰拾伍万贰仟捌佰伍拾贰元伍角捌分

投 标 人： 海南桂洋建设工程有限公司



(单位盖章)

法定 代表人
或其 授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：

吴 峰



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 7 月 17 日



编制说明

一、工程概况

本项目为文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目，位于海南省文昌市。建设单位为：文昌市畜牧兽医服务中心。主要建设内容为：土石方工程、砌筑工程、电气工程、给排水工程、预处理及好氧发酵设备安装、除臭设备安装等。

二、编制范围

建设单位提供的文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目工程量清单、施工图纸及招标文件；

三、编制依据

1. 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目施工图，相关技术标准、规范、图集；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（13 清单计价规范）；
3. 海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》。《海南省安装工程综合定额(2017)》。

四、编制说明

1. 人工费根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规【2022】3号）的调整标准；
2. 材料价格以 2023 年第 5 月《海南工程造价信息》文昌市信息价，信息价不全的按市场询价及参考厂商报价；

五、编制结果

本投标金额为 3252852.58 元。

六、附件

《建设项目投标金额汇总表》。



建设项目投标报价汇总表

工程名称：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目	3252852.58		29363.68	41788.71
合计		3252852.58		29363.68	41788.71



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

单项工程投标报价汇总表

工程名称：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	土建工程	896312.25		23263.13	29149.92
2	安装工程	378949.93		6100.55	12638.79
3	设备及工器具购置（仅设备不含安装费）	1977590.4			
合计		3252852.58		29363.68	41788.71




单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	653594.18	
1.1	土石方工程	7322.1	
1.2	砌筑工程	43535.79	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	228756.45	
1.4	门窗工程	30614.68	
1.5	屋面及防水工程	53023.58	
1.6	楼地面装饰工程	38029.92	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	53671.95	
1.8	天棚工程	6657.84	
1.9	油漆、涂料、裱糊工程	36653.28	
1.10	其他装饰工程	155328.59	
二	措施项目费	139560.72	
1	施工单价措施项目费	100033.12	
2	施工总价措施项目费	39527.6	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	23263.13	
2.2	其中：临时设施费	11907.92	
2.3	其中：雨季施工增加费	3543.33	
2.4	其中：夜间施工增加费	813.22	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	29149.92	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	29149.92	—



单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
五	税金	74007.43	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		896,312.25	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 土建工程
标段: 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目
第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					653594.18	
		土石方工程					7322.1	
1	010101001001	平整场地	1. 土壤类别: 一二类土	m ²	246.44	1.69	416.48	
2	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 0.45m	m ³	30.73	9.41	289.17	
3	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别: 一二类 2. 挖土深度: 1.2	m ³	203.01	9.41	1910.32	
4	010103001001	回填方	1. 密实度要求: 符合技术要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方粒径要求: 符合规范要求	m ³	157.47	22.95	3613.94	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类 2. 运距: 投标方根据现场自行考虑	m ³	76.27	14.32	1092.19	
		砌筑工程					43535.79	
6	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 (B07), A5.0 2. 墙体类型: 外墙200厚 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆	m ³	38.8	789.55	30634.54	
7	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 (B070), A5.0 2. 墙体类型: 外墙200厚 3. 砂浆强度等级: M7.5混合砂浆、M7.5水泥砂浆	m ³	16.34	789.55	12901.25	
		混凝土及钢筋混凝土工程					228756.45	
8	010501001001	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	22.73	625.83	14225.12	
9	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	30.37	625.57	18998.56	
10	010501006001	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	58.78	621.74	36545.88	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类: 商品混凝土泵送 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	7.98	631.2	5036.98	
本页小计							125664.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目

工程名称：土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
12	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.88	707.55	10528.34		
13	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.66	802.05	529.35		
14	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.87	637.33	9477.1		
15	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.19	637.34	758.43		
16	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.41	779.34	319.53		
17	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	20.72	635.72	13172.12		
18	010505008001	雨篷	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	2.01	806.07	1620.2		
19	010504001001	女儿墙	1. 混凝土种类:商品混凝土 泵送 2. 混凝土强度等级:C30	m3	4.13	648.35	2677.69		
20	010516002001	预埋铁件	1. 设备预埋件: M1. M2 2. 规格: 钢板, 带肋钢筋 HRB400 ϕ 10	t	0.63	8132.81	5530.31		
21	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 砌体内加 固钢筋 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.394	8635.41	3402.35		
22	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 钢筋制安 带肋钢筋HPB300以 内 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	0.238	5857.69	1394.13		
23	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 钢筋制安 带肋钢筋HRB400以 内 直径 $\leq \phi$ 10mm	t	3.671	5632.13	20675.55		
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 钢筋制安 带肋钢筋HRB400以 内 直径 $\leq \phi$ 18mm	t	7.596	5538.14	42067.71		
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 现浇构件 钢筋制安 带肋钢筋	t	4.691	5164.34	24225.92		
本页小计								136378.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			HRB400以上 直径≤φ25mm					
26	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安带肋钢筋HPB300以内 箍筋直径≤φ10mm	t	0.065	7246.92	471.05	
27	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤φ10mm	t	1.796	7175.72	12887.59	
28	010516003001	机械连接	1. 连接方式:焊接 2. 规格:直径≤φ32	个	36	7.98	287.28	
29	010516003002	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒 2. 规格:直径≤φ16	个	74	18.21	1347.54	
30	010516003003	机械连接	1. 连接方式:直螺纹套筒 2. 规格:直径≤φ20	个	50	18.18	909	
31	010516003004	机械连接	1. 连接方式:套管挤压 2. 规格:直径≤φ25	个	102	16.36	1668.72	
		门窗工程					30614.68	
32	010802001001	钢质门	1. 门代号及洞口尺寸:M1021(1000*2100mm) 2. 门框、扇材质:厂家定制	m ²	4.2	759.73	3190.87	
33	010803001001	金属卷帘(闸)门	1. 门代号及洞口尺寸:M4040(4000*4000mm). 2. 门材质:厂家定制	m ²	32	494.48	15823.36	
34	010807001001	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1(1800*2100mm) 2. 框、扇材质:90系列铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6透明+12空气+6透明(中空玻璃)	m ²	11.34	613.78	6960.27	
35	010807001002	铝合金窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1a(1800*2100mm) 2. 框、扇材质:90系列铝合金型材 3. 玻璃品种、厚度:6透明+12空气+6透明(中空玻璃)	m ²	7.56	613.78	4640.18	
		屋面及防水工程					53023.58	
36	010902001001	屋面卷材防水	1. 最薄处30厚LC5.0轻集料2%找坡层 2. 50厚挤塑聚苯板 q6	m ²	233.64	206.43	48230.31	





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			XPS) 3. 20厚WS/DS M20水泥砂浆找平层 4. 4.0厚弹性体改性沥青防水卷材 5. 0.3塑料薄膜隔离层 6. 40厚C20细石混凝土找平, (配感觉A6@200*200钢筋网)						
37	010902008001	屋面 檐沟	1. 水泥钉@<900, 镀锌垫片20*20*0.7 2. 密封胶封严	m	63.2	55.75	3523.4		
38	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格:U-PVCL落水管 φ100	m	5.7	40.22	229.25		
39	010902001002	雨篷屋面卷材防水	1. 最薄20厚1: 3水泥砂浆找平找坡层 2. 4.0厚弹性体改性沥青防水卷材	m2	12.76	69.19	882.86		
40	010902006001	屋面(雨篷)泄(吐)水管	1. 吐水管品种、规格:硬塑料管 φ50	个	4	39.44	157.76		
		楼地面装饰工程					38029.92		
41	011101006001	地面基层	1. 找平层厚度:100 2. 砂浆种类及配合比:C20混凝土垫层	m2	155.08	72.91	11306.88		
42	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 50厚C25细石混凝土, 表面撒1: 1水泥砂子, 随打随抹光, 表面图固化剂 2. 水泥浆一道(内掺建筑胶) 3. 地面基层	m2	230.91	60.71	14018.55		
43	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 12厚1: 3水泥砂浆打底并划出纹道 2. 8厚1: 2.5水泥砂浆抹光	m2	9.48	87.86	832.91		
44	010507001001	散水	1. 素土夯实, 向外坡3%-5% 2. 150厚3: 7灰土 3. 60厚C20细石混凝土面层撒1: 1水泥砂子压实赶光	m2	44.48	90.12	4008.54		
45	010904004001	楼(地)面变形缝-外墙散水填缝	1. 嵌缝材料种类:密封膏嵌缝, 聚乙烯泡沫塑料	m	52.4	31.79	1665.8		
本页小计								36625.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
46	010507001002	坡道	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层300 3. 150厚C20混凝土 4. 素水泥浆一道（内掺建筑胶） 5. 30厚1：2水泥砂浆面层，抹深锯齿形碾磋	m2	22.08	261.07	5764.43		
47	010507004001	台阶	1. 素土夯实 2. 300厚3：7灰土分两步夯实，宽出面层100 3. 50厚C25细石混凝土，随打随抹上撒1：1水泥砂子压实赶光，台阶面向外坡1%	m3	3.84	112.71	432.81		
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					53671.95		
48	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：详见施工图 2. 加固方式：砌体和砼交接处	m2	70.85	15.68	1110.93		
49	011201001001	墙面一般抹灰（外墙1）	1. 界面剂砂浆 2. 15厚1：3专用抹面砂浆找平，分两次抹灰 3. 聚合物抗裂砂浆8mm（压入两层耐碱玻纤网格布）	m2	11.64	93.42	1087.41		
50	011201001002	墙面一般抹灰（外墙2）	1. 15厚1：3专用抹面砂浆找平，分两次抹灰 2. 刷素水泥浆一道（内掺水重5%建筑胶） 3. 聚合物防水砂浆6mm（压入两层耐碱玻纤网格布）用专用金属钉塑料套锚栓固定	m2	415.21	100.93	41907.15		
51	011201001003	墙面一般抹灰（内墙1）	1. 刷专用界面剂一道 2. 9厚WP/DP M10混合砂浆分遍抹平	m2	353.92	27.03	9566.46		
		天棚工程					6657.84		
52	011301001001	天棚抹灰（顶棚1）	1. 素水泥浆一道内掺建筑胶（用于钢筋混凝土板） 2. 3厚底基防裂腻子分遍刮平	m2	295.51	22.53	6657.84		
		油漆、涂料、裱糊工程					36653.28		
本页小计								66527.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰(外墙1)层 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性涂料 3. 部位:外墙面1	m2	11.64	44.17	514.14	
54	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰(外墙2)层 2. 油漆品种、刷漆遍数:弹性涂料 3. 部位:外墙面2	m2	415.21	44.17	18339.83	
55	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:墙面一般抹灰(内墙1)层, 2. 2厚面层耐水腻子分遍刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙涂料一底两面 4. 部位:内墙1	m2	353.92	25.41	8993.11	
56	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 基层类型:天棚抹灰(顶棚1)层 2. 2厚面层耐水腻子刮平 3. 油漆品种、刷漆遍数:内墙涂料一底二度 4. 部位:顶棚1	m2	295.51	29.8	8806.2	
		其他装饰工程					155328.59	
57	010507003001	地沟	1. 沟截面净空尺寸:300*300 地沟选用C0404-1,沟宽300, 沟深300	m	8.28	343.18	2841.53	
58	010507006001	地坑	1. 沟截面净空尺寸:500x300 地坑仿制C0604-1,沟宽500, 沟深300	m	1	366.54	366.54	
59	010101003002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.2m	m3	417.09	9.41	3924.82	
60	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合技术要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方粒径要求:符合规范要求	m3	62.46	22.95	1433.46	
61	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类 2. 运距:投标方根据现场自行考虑	m3	354.64	12.53	4443.64	
62	010507003002	地沟	1. 沟截面净空尺寸:	m	105.5	1210.29	127685.6	
本页小计							177348.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			1500x1200地沟选用R1512-1, 沟宽1500, 沟深1200					
63	010507006002	地坑	1. 沟截面净空尺寸:3000x1700地坑选用R3024-1, 沟宽3000, 沟深1700	座	1	14633	14633	
		措施项目					100033.12	
64	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:单层建筑, 框架结构 2. 檐口高度:5.5m	m2	246.44	42.33	10431.81	
65	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 基本层 (3.6~5.2m)	m2	233.64	14.69	3432.17	
66	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架 增加层高0.3m	m2	233.64	9.6	2242.94	
67	琼011701009001	双排脚手架	1. 檐口高度:5.5m	m2	426.85	7.42	3167.23	
68	011702001001	基础垫层模板	1. 基础类型:垫层木模板	m2	38.02	48.23	1833.7	
69	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型:独立基础木模板	m2	114.87	60.76	6979.5	
70	011702001003	设备基础模板	1. 基础类型:设备基础木模板	m2	58.24	71.52	4165.32	
71	011702005001	基础梁	1. 名称:基础梁木模板 木支撑	m2	63.88	64.34	4104.89	
72	011702002001	矩形柱	1. 名称: 矩形柱木模板 钢支撑 2. 支撑高度: 3.6m以内	m2	164.2	70.5	11505.6	
73	011702002002	矩形柱	1. 名称: 矩形柱支撑超3.6m 每增加1m	m2	76.8	6.24	479.23	
74	011702003001	构造柱	1. 名称: 构造柱木模板 钢支撑	m2	14.96	51.18	765.65	
75	011702006001	矩形梁	1. 名称: 矩形梁木模板 钢支撑 2. 支撑高度: 3.6m以内	m2	166.74	61.8	10304.53	
76	011702006002	矩形梁	1. 名称: 矩形梁支撑超3.6m 每增加1m	m2	315.77	6.69	2112.5	
77	011702014001	有梁板	1. 名称: 有梁板木模板 钢支撑 2. 支撑高度:有梁板模板3.6m 以内	m2	207.5	68.1	14130.75	
78	011702014002	有梁板	1. 名称: 有梁板模板超3.6m 支撑每增加1m	m2	415.01	6.75	2801.32	
本页小计							93090.14	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发
酵示范项目

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
79	011702023001	雨篷、悬挑板、阳台板	1. 名称：雨篷木模板 钢支撑	m2	27.18	112.62	3061.01		
80	011702011001	女儿墙	1. 名称：女儿墙木模板 钢支撑	m2	77.25	0.84	64.89		
81	011702011002	女儿墙	1. 名称：女儿墙模板超3.6m 支撑每增加1m	m2	231.74	5.98	1385.81		
82	011702008001	圈梁	1. 名称：圈梁木模板 钢支撑	m2	12.36	70.52	871.63		
83	011702009001	过梁	1. 名称：过梁木模板 钢支撑	m2	5.94	91.66	544.46		
84	011702027001	台阶	1. 名称：台阶木模板 木支撑	m2	1.6	66.62	106.59		
85	011702027002	坡道	1. 名称：坡道木模板 木支撑	m2	1.88	66.62	125.25		
86	011702029001	散水	1. 名称：散水木模板 木支撑	m2	3.14	66.61	209.16		
87	011703001001	垂直运输	1. 建筑物建筑类型及结构形式:单层框架结构 2. 建筑物檐口高度、层数:5.5m	m2	246.44	34.32	8457.82		
88	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:场外运输履带式挖掘机 1m3以内	次	1	6749.36	6749.36		
本页小计								21575.98	
合 计								753627.3	



综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 1 页 共 91 页

项目编号	010101001001	项目名称	平整场地	计量单位	m2	工程量	246.44					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-142	机械平整场地	100m2	0.01	12.46		122.1	34.32	0.12		1.22	0.34	
人工单价		小计				0.12		1.22	0.34			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							1.69					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 2 页 共 91 页

项目编码	010101003001	项目名称	挖沟槽土方	计量单位	m3	工程量	30.73				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-51	挖掘机挖装槽坑土方 三类土	10m3	0.1	42.05		35.54	16.51	4.21		3.55	1.65
人工单价		小计				4.21		3.55		1.65	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						9.41					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 3 页 共 91 页

项目编码	010101004001	项目名称	挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	203.01			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-51	挖掘机挖装槽坑土方 三类土	10m3	0.1	42.05		35.54	16.51	4.21		3.55	1.65
人工单价		小计						4.21		3.55	1.65
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							9.41				
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	



综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 4 页 共 91 页

项目编码	010103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	157.47				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-147	回填土 夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	123.54	0.54	26.83	32.2	12.35	0.05	2.68	3.22
1-60	机械装车土方 挖掘机装车	10m3	0.1	7.4		30.33	8.68	0.74		3.03	0.87
人工单价		小计						13.09	0.05	5.71	4.09
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.95				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	0.05	-			
	材料费小计					-	0.05	-			



综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位： 元

第 5 页 共 91 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	76.27			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
1-60	机械装车土方 挖掘机装车	10m3	0.1	7.4		30.33	8.68	0.74		3.03	0.87
1-67 + 1-68	机械运土方 载重15t以内自卸汽车运土方 运距≤1km 实际运距(km):2	10m3	0.1	3.77		75.73	17.33	0.38		7.57	1.73
人工单价		小计				1.12		10.6		2.6	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						14.32					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 6 页 共 91 页

项目编码	010402001001	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	38.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-24 R*1.3	蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度200mm以内 墙体砌筑层高超过3.6m时, 其超过部分工程量定额 人工*1.3	10m3	0.1	3054.61	3776.43	16.79	1047.66	305.46	377.64	1.68	104.77	
人工单价		小计				305.46	377.64	1.68	104.77			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						789.55						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	中砂			m3	0.0851	227.66	19.36					
	蒸压加气混凝土砌块			m3	0.977	353.98	345.84					
	其他材料费					-	12.44	-				
	材料费小计					-	377.64	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 7 页 共 91 页

项目编码	010402001002	项目名称	砌块墙	计量单位	m3	工程量	16.34					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-24 R*1.3	蒸压加气混凝土砌块墙 墙体厚度200mm以内 墙体砌筑层高超过3.6m时, 其超过部分工程量定额人工*1.3	10m3	0.1	3054.6	3776.43	16.79	1047.65	305.46	377.64	1.68	104.77	
人工单价		小计				305.46	377.64	1.68	104.77			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						789.55						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	中砂			m3	0.0851	227.66	19.36					
	蒸压加气混凝土砌块			m3	0.977	353.98	345.84					
	其他材料费					-	12.44	-				
	材料费小计					-	377.64	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 8 页 共 91 页

项目编码		010501001001		项目名称				垫层		计量单位	m3	工程量	22.73
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-1 换	现浇建筑物混凝土 垫层 换为【预拌混凝土C20】	10m3	0.1	536.79	5409.79		183.07	53.68	540.98			18.31	
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55		4.16	
人工单价				小计					53.68	541.14	8.55	22.47	
综合人工145元/工日				未计价材料费									
清单项目综合单价									625.83				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	预拌混凝土 C20			m3	1.01	532.04	537.36						
	其他材料费					-	3.77	-					
	材料费小计					-	541.13	-					



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 9 页 共 91 页

项目编号	010501003001	项目名称	独立基础		计量单位	m3	工程量	30.37			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-5	现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土	10m3	0.1	406.15	5582.36		138.51	40.62	558.24		13.85
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计					40.62	558.4	8.55	18.01	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							625.57				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	551.46	556.97				
	其他材料费					-	1.42	-			
	材料费小计					-	558.39	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 10 页 共 91 页

项目编码	010501006001	项目名称	设备基础		计量单位	m3	工程量	58.78			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-9	现浇建筑物混凝土 设备基础	10m3	0.1	378.6	5581.07		129.11	37.86	558.11		12.91
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计						37.86	558.27	8.55	17.07
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							621.74				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	551.46	556.97				
	其他材料费					-	1.29	-			
	材料费小计					-	558.26	-			
											

综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 11 页 共 91 页

项目编码		010503001001	项目名称		基础梁		计量单位	m3	工程量	7.98	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-17	现浇建筑物混凝土 基础梁	10m3	0.1	422.1	5617.32		143.95	42.21	561.73		14.4
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计						42.21	561.89	8.55	18.56
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								631.2			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	551.46	556.97			
	其他材料费						-	4.92	-		
	材料费小计						-	561.89	-		



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 12 页 共 91 页

项目编码	010502001001	项目名称	矩形柱		计量单位	m3	工程量	14.88			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-12	现浇建筑物混凝土 矩形柱	10m3	0.1	1045.6	5544.71		356.58	104.56	554.47		35.66
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计						104.56	554.63	8.55	39.82
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							707.55				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	0.9797	551.46	540.27				
	其他材料费					-	14.36	-			
	材料费小计					-	554.63	-			
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 13 页 共 91 页

项目编号		010502002001	项目名称		构造柱		计量单位	m3	工程量	0.66	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-13	现浇建筑物混凝土 构造柱	10m3	0.1	1750.44	5544.41		596.96	175.04	554.44		59.7
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计						175.04	554.6	8.55	63.86
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							802.05				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	0.9797	551.46	540.27				
	其他材料费					-	14.33	-			
	材料费小计					-	554.6	-			
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 14 页 共 91 页

项目编码	010503002001	项目名称	矩形梁	计量单位	m3	工程量	14.87				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19	现浇建筑物混凝土 异形梁	10m3	0.1	466.76	5618.74		159.18	46.68	561.87		15.92
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计					46.68	562.03	8.55	20.08	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						637.33					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	551.46	556.97				
	其他材料费					-	5.06	-			
	材料费小计					-	562.03	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 15 页 共 91 页

项目编号	010503004001	项目名称	圈梁		计量单位	m3	工程量	1.19			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-19	现浇建筑物混凝土 异形梁	10m3	0.1	466.76	5618.74		159.18	46.68	561.87		15.92
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计				46.68	562.03	8.55	20.08		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							637.34				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	551.46	556.97				
	其他材料费					-	5.06	-			
	材料费小计					-	562.03	-			



综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 16 页 共 91 页

项目编码		010503005001	项目名称		过梁		计量单位	m3	工程量	0.41	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-21	现浇建筑物混凝土 过梁	10m3	0.1	1474.07	5688.2		502.7	147.41	568.82		50.27
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计						147.41	568.98	8.55	54.43
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							779.34				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	551.46	556.97				
	其他材料费					-	12.01	-			
	材料费小计					-	568.98	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 17 页 共 91 页

项目编码	010505001001	项目名称	有梁板		计量单位	m3	工程量	20.72			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-30	现浇建筑物混凝土 有梁板	10m3	0.1	439.64	5635.09	2.8	151.07	43.96	563.51	0.28	15.11
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价		小计						43.96	563.67	8.83	19.27
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							635.72				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	预拌混凝土 C30				m3	1.01	551.46	556.97			
	其他材料费						-	6.69	-		
	材料费小计						-	563.66	-		
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 18 页 共 91 页

项目编码	010505008001	项目名称	雨篷		计量单位	m3	工程量	2.01			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-43	现浇建筑物混凝土 天沟、挑檐	10m3	0.1	1714.92	5632.27		584.85	171.49	563.23		58.49
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16
人工单价				小计				171.49	563.39	8.55	62.65
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							806.07				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	1.01	551.46	556.97				
	其他材料费					-	6.4	-			
	材料费小计					-	563.37	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 19 页 共 91 页

项目编号	010504001001	项目名称	女儿墙	计量单位	m3	工程量	4.13					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-25	现浇建筑物混凝土 直形墙 混凝土	10m3	0.1	599.87	5550.45		204.58	59.99	555.05		20.46	
5-78	其他 泵送混凝土 泵车	10m3	0.1		1.6	85.5	41.55		0.16	8.55	4.16	
人工单价		小计				59.99	555.21	8.55	24.62			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						648.35						
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	预拌混凝土 C30			m3	0.9825	551.46	541.81					
	其他材料费					-	13.39	-				
	材料费小计					-	555.2	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 20 页 共 91 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.68				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-184	铁件制作、安装	t	1	2205.45	4546.72	439.51	941.13	2205.45	4546.72	439.51	941.13
人工单价		小计						2205.45	4546.72	439.51	941.13
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							8132.81				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	4546.72	-			
	材料费小计					-	4546.72	-			



综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位： 元

第 21 页 共 91 页

项目编码	010515001001	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.394			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-149	其他 砌体内加固钢筋	t	1	3274.1	4164.41	56.57	1140.33	3274.1	4164.41	56.57	1140.33
人工单价				小计				3274.1	4164.41	56.57	1140.33
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价								8635.41			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	4164.41	-		
	材料费小计						-	4164.41	-		



综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位： 元

第 22 页 共 91 页

项目编码	010515001005	项目名称	现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	0.238					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-114	现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ10mm	t	1	1326.46	4046.02	23.04	462.19	1326.46	4046.02	23.04	462.19		
人工单价		小计				1326.46		4046.02		23.04		462.19	
综合人工145元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						5857.69							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	钢筋 HPB300 φ10以内			kg	1020	3.901	3979.02						
	其他材料费					-	67	-					
	材料费小计					-	4046.02	-					
													

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 23 页 共 91 页

项目编码	010515001006	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	3.671					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-118	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ10mm	t	1	1102.73	4120.37	23.11	385.92	1102.73	4120.37	23.11	385.92	
人工单价		小计				1102.73	4120.37	23.11	385.92			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5632.13						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.998	4077.96					
	其他材料费					-	42.41	-				
	材料费小计					-	4120.37	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 24 页 共 91 页

项目编码	010515001002	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	7.596					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-119	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm	t	1	949.75	4160.33	73.14	354.92	949.75	4160.33	73.14	354.92	
人工单价		小计				949.75	4160.33	73.14	354.92			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5538.14						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	钢筋 HRB400以内 φ12~18			kg	1025	3.919	4016.98					
	其他材料费					-	143.35	-				
	材料费小计					-	4160.33	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 25 页 共 91 页

项目编码	010515001003	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	4.691					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-120	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ25mm	t	1	652.5	4212.88	53.64	245.32	652.5	4212.88	53.64	245.32	
人工单价		小计				652.5	4212.88	53.64	245.32			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						5164.34						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	钢筋 HRB400以内 φ20~25			kg	1025	3.998	4097.95	-	-			
	其他材料费					-	114.94	-	-			
	材料费小计					-	4212.89	-	-			
												

综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 26 页 共 91 页

项目编码	010515001004	项目名称	现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.065						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-138	箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	1	2324.5	4054.5	52.68	815.25	2324.5	4054.5	52.68	815.25		
人工单价		小计				2324.5		4054.5		52.68		815.25	
综合人工145元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						7246.92							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	钢筋 HPB300 Φ10以内			kg	1020	3.901	3979.02						
	其他材料费					-	75.48	-					
	材料费小计					-	4054.5	-					



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 27 页 共 91 页

项目编码		010515001007	项目名称		现浇构件钢筋		计量单位	t	工程量	1.796		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-140	箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤φ10mm	t	1	2193.85	4153.44	56.23	772.2	2193.85	4153.44	56.23	772.2	
人工单价		小计				2193.85		4153.44		56.23		772.2
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							7175.72					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	1020	3.998	4077.96					
	其他材料费					-	75.48	-				
	材料费小计					-	4153.44	-				
												

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位： 元

第 28 页 共 91 页

项目编码	010516003001	项目名称	机械连接		计量单位	个	工程量	36			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-169	电渣压力焊接 ≤ φ32	10个	0.1	45.53	1.6	12.2	20.51	4.55	0.16	1.22	2.05
人工单价		小计						4.55	0.16	1.22	2.05
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.98				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	0.16	-			
	材料费小计					-	0.16	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 29 页 共 91 页

项目编码	010516003002	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	74					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-173	直螺纹钢接头 钢筋直径 ≤ φ20mm	10个	0.1	86.13	60.01	4.65	31.27	8.61	6	0.47	3.13	
人工单价		小计				8.61	6	0.47	3.13			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						18.21						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	5.99	-				
	材料费小计					-	5.99	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 30 页 共 91 页

项目编码	010516003003	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	50						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
5-173	直螺纹钢接头 钢筋直径 ≤ φ20mm	10个	0.1	86.13	60.01	4.41	31.27	8.61	6	0.44	3.13		
人工单价		小计				8.61		6		0.44		3.13	
综合人工145元/工日		未计价材料费											
清单项目综合单价						18.18							
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					-	5.99	-					
	材料费小计					-	5.99	-					



综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 31 页 共 91 页

项目编码	010516003004	项目名称	机械连接	计量单位	个	工程量	102				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-177	螺纹钢冷挤压接头 ≤Φ25	10个	0.1	57.71	80.36	4.12	21.45	5.77	8.04	0.41	2.15
人工单价		小计				5.77		8.04		0.41	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							16.36				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	8.04	-			
	材料费小计					-	8.04	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 32 页 共 91 页

项目编码	010802001001	项目名称	钢质门	计量单位	m2	工程量	4.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-14	钢质防盗门安装	100m2	0.01	4567.5	67420.16	24.74	1568.31	45.68	674.2	0.25	15.68
8-100	门特殊五金 执手锁	10个	0.0476	261.58	151.5		89.2	12.46	7.21		4.25
人工单价		小计						58.14	681.41	0.25	19.93
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						759.73					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	中砂			m3	0.0031	227.66	0.71				
	其他材料费					-	680.7	-			
	材料费小计					-	681.41	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 33 页 共 91 页

项目编码	010803001001	项目名称	金属卷帘(闸) 门		计量单位	m2	工程量	32			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-18	金属卷帘(闸) 不锈钢	100m2	0.01	7242.75	34552.49	14.48	2476.26	72.43	345.52	0.14	24.76
8-110	门特殊五金 地锁	10个	0.0063	195.75	916.68		66.76	1.22	5.73		0.42
8-19	金属卷帘(闸) 电动装置	套	0.0625	326.25	259.28	7.85	114.64	20.39	16.21	0.49	7.17
人工单价		小计					94.04	367.46	0.63	32.35	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							494.48				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	不锈钢卷帘			m2	1	338.24	338.24				
	其他材料费					-	29.21	-			
	材料费小计					-	367.45	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 34 页 共 91 页

项目编码	010807001001	项目名称	铝合金窗		计量单位	m2	工程量	11.34			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-58	铝合金窗安装 推拉	100m2	0.01	2929.15	57449.79		998.94	29.29	574.5		9.99
人工单价		小计				29.29	574.5				
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							613.78				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	铝合金推拉窗				m2	0.9543	550	524.87			
	其他材料费						-	49.63	-		
	材料费小计						-	574.5	-		
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 35 页 共 91 页

项目编码	010807001002	项目名称	铝合金窗		计量单位	m2	工程量	7.56			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-58	铝合金窗安装 推拉	100m2	0.01	2929.15	57449.79		998.94	29.29	574.5		9.99
人工单价		小计				29.29	574.5		9.99		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						613.78					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铝合金推拉窗			m2	0.9543	550	524.87				
	其他材料费					-	49.63	-			
	材料费小计					-	574.5	-			
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 36 页 共 91 页

项目编码	010902001001	项目名称	屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	233.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-9 换	保温、隔热 C20陶粒混凝土屋面隔热层 厚度100mm 实际厚度(mm):35	100m2	0.01	725	1674.09	2.43	248.3	7.25	16.74	0.02	2.48
11-10 换	找平层及整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm 换为【1:4干硬性水泥砂浆】	100m2	0.01	1491.47	906.15	75.87	535.1	14.91	9.06	0.76	5.35
10-34 换	保温、隔热 屋面 粘贴聚苯乙烯板 厚度50mm 换为【挤塑聚苯板】	100m2	0.01	739.5	2307.28		252.2	7.4	23.07		2.52
9-36	SBS(APP)改性沥青卷材 冷粘法一层 平面	100m2	0.01	970.92	3775.55		331.12	9.71	37.76		3.31
9-73	干铺法 塑料薄膜	100m2	0.01	484.59	29.9		165.26	4.85	0.3		1.65
5-148	其他 钢筋网片	t	0.0022	1581.37	4484.92	204.37	627.08	3.53	10	0.46	1.4
11-8 换	找平层及整体面层 预拌细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):40	100m2	0.01	1692.97	1871.56	183.96	611.81	16.93	18.72	1.84	6.42
人工单价				小计				64.58	115.65	3.08	23.13
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							206.43				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		

综合单价分析表

工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位： 元

第 37 页 共 91 页

明 细	中砂	m3	0.0403	227.66	9.17		
	C20预拌细石混凝土	m3	0.0404	461.17	18.63		
	其他材料费			-	87.85	-	
	材料费小计			-	115.65	-	



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 38 页 共 91 页

项目编码	010902008001	项目名称	屋面 檐沟	计量单位	m	工程量	63.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-136	屋面排水 金属板材排水构件 檐沟	100m	0.01	1875.58	3059.84		639.63	18.76	30.6			6.4
人工单价		小计				18.76		30.6		6.4		
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						55.75						
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	30.6	-				
	材料费小计					-	30.6	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 39 页 共 91 页

项目编码	010902004001	项目名称	屋面排水管	计量单位	m	工程量	5.7					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借10-1-295	给排水管道 室外塑料排水 管(热熔连接) 公称外径 110mm以内	10m	0.1	117.31	258.13	2.05	24.71	11.73	25.81	0.21	2.47	
人工单价		小计				11.73	25.81	0.21	2.47			
综合人工145元/工日		未计价材料费				25.57						
清单项目综合单价						40.22						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	塑料排水管			m	0.993	22.46	22.3					
	塑料排水热熔直接 dn110			个	0.258	12.68	3.27					
	其他材料费					-	0.24	-				
	材料费小计					-	25.81	-				
												

综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 40 页 共 91 页

项目编码	010902001002	项目名称	雨篷屋面卷材防水	计量单位	m2	工程量	12.76				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-5 换	找平层及整体面层 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm 换为【水泥砂浆 1:3】	100m2	0.01	1148.26	1024.49	75.87	418.06	11.48	10.24	0.76	4.18
9-29	SBS(APP)改性沥青卷材 热熔法一层 平面	100m2	0.01	1063.72	2825.67		362.76	10.64	28.26		3.63
人工单价		小计						22.12	38.5	0.76	7.81
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						69.19					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	中砂			m3	0.0244	227.66	5.56				
	其他材料费					-	32.94	-			
	材料费小计					-	38.5	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 41 页 共 91 页

项目编码	010902006001	项目名称	屋面（雨篷）泄（吐）水管	计量单位	个	工程量	4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
9-138	屋面排水 塑料管排水阳台、雨篷排水短管	10个	0.1	278.4	21		94.95	27.84	2.1			9.5
人工单价		小计					27.84	2.1				9.5
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						39.44						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	2.1	-				
	材料费小计					-	2.1	-				



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 42 页 共 91 页

项目编码	011101006001	项目名称	地面基层	计量单位	m2	工程量	155.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-1 换	找平层及整体面层 楼地面垫层 现拌C15混凝土40石8cm 实际厚度(cm):10 换为【细石混凝土C20】	100m2	0.01	1790.61	4710.94	131.5	658.05	17.91	47.11	1.32	6.58	
人工单价		小计				17.91	47.11	1.32	6.58			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						72.91						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	细石混凝土 C20			m3	0.102	461.17	47.04					
	其他材料费					-	0.07	-				
	材料费小计					-	47.11	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 43 页 共 91 页

项目编码	011101003001	项目名称	细石混凝土楼地面	计量单位	m2	工程量	230.91					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
12-20	装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	156.6	124.17		53.4	1.57	1.24		0.53	
11-8 换	找平层及整体面层 预拌细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50 换为【预拌混凝土C25】	100m2	0.01	1924.92	2751.31	298.94	761.2	19.25	27.51	2.99	7.61	
人工单价		小计				20.82	28.75	2.99	8.14			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						60.71						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	预拌混凝土 C25			m3	0.0505	541.75	27.36					
	其他材料费					-	1.37	-				
	材料费小计					-	28.73	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 44 页 共 91 页

项目编码	011105001001	项目名称	水泥砂浆踢脚线	计量单位	m2	工程量	9.48					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
11-64 换	踢脚线 水泥砂浆 换为【水泥砂浆1:3】	100m2	0.01	5561.62	1199.93	94.84	1929.78	55.62	12	0.95	19.3	
人工单价		小计				55.62	12	0.95	19.3			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						87.86						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	中砂			m3	0.0305	227.66	6.95	-	-			
	其他材料费					-	5.05	-	-			
	材料费小计					-	12	-	-			
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 45 页 共 91 页

项目编码	010507001001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	44.48					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-44	垫层 3:7灰土	10m3	0.015	765.46	784.56	12.31	266.34	11.48	11.77	0.18	4	
11-8 换	找平层及整体面层 预拌细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):60	100m2	0.01	2156.87	2817.19	413.93	880.59	21.57	28.17	4.14	8.81	
人工单价		小计				33.05	39.94	4.32	12.81			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						90.12						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	C20预拌细石混凝土			m3	0.0606	461.17	27.95					
	其他材料费					-	12	-				
	材料费小计					-	39.95	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 46 页 共 91 页

项目编码	010904004001	项目名称	楼（地）面变形缝-外墙散水填缝	计量单位	m	工程量	52.4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
9-145	嵌填缝 建筑油膏 平面	100m	0.01	1079.09	217.35	1.81	368.73	10.79	2.17	0.02	3.69
9-150	嵌填缝 泡沫塑料填塞 平面	100m	0.01	957.58	227.6	0.52	326.78	9.58	2.28	0.01	3.27
人工单价		小计						20.37	4.45	0.03	6.96
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							31.79				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	4.45	-			
	材料费小计					-	4.45	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 47 页 共 91 页

项目编码	010507001002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	22.08				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-44	垫层 3:7灰土	10m3	0.03	765.46	784.56	12.31	266.34	22.96	23.54	0.37	7.99
11-8 换	找平层及整体面层 预拌细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):150	100m2	0.01	4244.44	7072.52	1448.79	1955.11	42.44	70.73	14.49	19.55
12-20	装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	156.6	124.17		53.4	1.57	1.24		0.53
11-13 *1.2	找平层及整体面层 锯齿形防滑坡道水泥砂浆3cm 单价*1.2	100m2	0.01	2741.72	1723.47	123.18	977.98	27.42	17.23	1.23	9.78
人工单价		小计						94.39	112.74	16.09	37.85
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							261.07				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	中砂			m3	0.0383	227.66	8.71				
	C20预拌细石混凝土			m3	0.1515	461.17	69.87				
	其他材料费					-	34.11	-			
材料费小计					-	112.69	-				
											

综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 48 页 共 91 页

项目编码	010507004001	项目名称	台阶	计量单位	m3	工程量	3.84					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-44	垫层 3:7灰土	10m3	0.03	765.46	784.56	12.31	266.34	22.96	23.54	0.37	7.99	
11-8 换	找平层及整体面层 预拌细石混凝土地面找平层 30mm 实际厚度(mm):50 换为【细石混凝土C25】	100m2	0.01	1924.92	2800.34	298.94	761.2	19.25	28	2.99	7.61	
人工单价		小计				42.21	51.54	3.36	15.6			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						112.71						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	51.54	-				
	材料费小计					-	51.54	-				



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 49 页 共 91 页

项目编码	010607005001	项目名称	砌块墙钢丝网加固		计量单位	m2	工程量	70.85			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-10	一般抹灰 挂钢丝网	100m2	0.01	478.5	926		163.19	4.79	9.26		1.63
人工单价		小计						4.79	9.26		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							15.68				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	9.26	-			
	材料费小计					-	9.26	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 50 页 共 91 页

项目编码	011201001001	项目名称	墙面一般抹灰（外墙1）	计量单位	m2	工程量	11.64				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 换	一般抹灰 外墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2697.17	813.21	64.93	942.48	26.97	8.13	0.65	9.42
12-9 *2	一般抹灰 贴玻璃纤网格布 单价*2	100m2	0.01	841.01	2574.4		286.81	8.41	25.74		2.87
9-127 换	聚合物水泥防水砂浆 立面厚10mm 实际厚度(mm):8 换为【抗裂砂浆】	100m2	0.01	595.37	305.62	13.39	207.71	5.95	3.06	0.13	2.08
人工单价		小计						41.33	36.93	0.78	14.37
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						93.42					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	中砂			m3	0.0263	227.66	6				
	YJ-III胶			kg	0.66	32.6	21.52				
	其他材料费					-	9.41	-			
材料费小计					-	36.93	-				
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 51 页 共 91 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰（外墙2）	计量单位	m2	工程量	415.21				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-2 换	一般抹灰 外墙 20mm 实际厚度(mm):15	100m2	0.01	2697.17	813.21	64.93	942.48	26.97	8.13	0.65	9.42
12-20	装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	156.6	124.17		53.4	1.57	1.24		0.53
12-9 *2	一般抹灰 贴玻璃纤网格布 单价*2	100m2	0.01	841.01	2574.4		286.81	8.41	25.74		2.87
9-127 换	聚合物水泥防水砂浆 立面厚10mm 实际厚度(mm):6 换为【水泥防水砂浆1:2】	100m2	0.01	595.37	722.24	13.39	207.71	5.95	7.22	0.13	2.08
人工单价		小计						42.9	42.33	0.78	14.9
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						100.93					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	中砂			m3	0.0263	227.66	6				
	YJ-III胶			kg	0.66	32.6	21.52				
	其他材料费					-	14.84	-			
	材料费小计					-	42.36	-			
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 52 页 共 91 页

项目编码	011201001003	项目名称	墙面一般抹灰（内墙1）		计量单位	m2	工程量	353.92			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-20	装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	156.6	124.17		53.4	1.57	1.24		0.53
12-1 换	一般抹灰 内墙 20mm 实际厚度(mm):9	100m2	0.01	1362.68	488.54	39.49	478.49	13.63	4.89	0.39	4.78
人工单价		小计					15.2	6.13	0.39	5.31	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							27.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	中砂				m3	0.0125	227.66	2.84			
	其他材料费						-	3.29	-		
	材料费小计						-	6.13	-		



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 53 页 共 91 页

项目编码	011301001001	项目名称	天棚抹灰（顶棚1）		计量单位	m2	工程量	295.51			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
12-20	装饰抹灰 打底 素水泥浆界面剂	100m2	0.01	156.6	124.17		53.4	1.57	1.24		0.53
14-164 换	刮腻子 天面满刮二遍 换为【氟碳漆用抗裂腻子粉】	100m2	0.01	1123.03	413.01		382.99	11.23	4.13		3.83
人工单价		小计					12.8	5.37		4.36	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							22.53				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	5.33	-		
	材料费小计						-	5.33	-		



综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 54 页 共 91 页

项目编码	011407001001	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	11.64			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-150	外墙涂料 墙面 一底二面	100m2	0.01	1184.07	2828.77		403.8	11.84	28.29		4.04
人工单价		小计					11.84	28.29		4.04	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							44.17				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	外墙涂料				kg	0.636	25	15.9			
	其他材料费						-	12.38	-		
	材料费小计						-	28.28	-		



综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 55 页 共 91 页

项目编码	011407001002	项目名称	墙面喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	415.21			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-150	外墙涂料 墙面 一底二面	100m2	0.01	1184.07	2828.77		403.8	11.84	28.29		4.04
人工单价		小计					11.84	28.29		4.04	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							44.17				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	外墙涂料				kg	0.636	25	15.9			
	其他材料费						-	12.38	-		
	材料费小计						-	28.28	-		



综合单价分析表

工程名称: 土建工程

标段: 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位: 元

第 56 页 共 91 页

项目编码	011407001003	项目名称	墙面喷刷涂料			计量单位	m2	工程量	353.92		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-141 + 14-142	内墙涂料 墙面 二遍 实际 遍数(遍):3	100m2	0.01	1307.75	787.63		445.99	13.08	7.88		4.46
人工单价		小计				13.08	7.88				
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							25.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	7.87	-			
	材料费小计					-	7.87	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 57 页 共 91 页

项目编码	011407002001	项目名称	天棚喷刷涂料		计量单位	m2	工程量	295.51			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
14-143 + 14-144	内墙涂料 天棚面 二遍 实际遍数(遍):3	100m2	0.01	1634.59	787.63		557.45	16.35	7.88		5.57
人工单价		小计					16.35	7.88		5.57	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							29.8				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	7.87	-		
	材料费小计						-	7.87	-		



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 58 页 共 91 页

项目编码	010507003001	项目名称	地沟	计量单位	m	工程量	8.28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-58	现浇建筑物混凝土 电缆沟、地沟	10m3	0.0183	849.12	5593.09		289.58	15.56	102.5		5.31
16-184	现浇混凝土模板 地沟 木支撑	100m2	0.009	2666.7	2012.67	56.96	956.56	24	18.11	0.51	8.61
9-159	不锈钢盖板 立面	100m	0.01	4188.18	11227.24	10.36	1432.49	41.88	112.27	0.1	14.32
人工单价		小计						81.44	232.88	0.61	28.24
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						343.18					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	0.1851	551.46	102.08				
	胶合板			m2	0.2221	34.84	7.74				
	板枋材			m3	0.0071	1766.5	12.54				
	其他材料费					-	110.63	-			
	材料费小计					-	232.99	-			
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 59 页 共 91 页

项目编码	010507006001	项目名称	地坑	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-56	现浇建筑物混凝土 化粪池、检查井	10m3	0.0213	2384.96	5639.83		491.79	50.8	120.13		10.48
16-184	现浇混凝土模板 地沟 木支撑	100m2	0.0177	2666.7	2012.67	56.96	578.38	47.2	35.62	1.01	10.24
9-158	玻璃钢盖板	100m	0.005	4221.53	13119.98	1.3	870.83	21.11	65.6	0.01	4.35
人工单价				小计				119.11	221.35	1.02	25.07
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							366.54				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C30			m3	0.2151	551.46	118.62				
	胶合板			m2	0.4368	34.84	15.22				
	板枋材			m3	0.0092	1766.5	16.25				
	玻璃钢盖板			m2	0.3098	200	61.96				
	其他材料费					-	9.34	-			
	材料费小计					-	221.39	-			
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 60 页 共 91 页

项目编码	010101003002	项目名称	挖沟槽土方		计量单位	m3	工程量	417.09			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-51	挖掘机挖装槽坑土方 三类土	10m3	0.1	42.05		35.54	16.51	4.21		3.55	1.65
人工单价		小计						4.21		3.55	1.65
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							9.41				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 61 页 共 91 页

项目编码	010103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	62.46					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-147	回填土 夯填土 机械 槽坑	10m3	0.1	123.54	0.54	26.83	32.2	12.35	0.05	2.68	3.22	
1-60	机械装车土方 挖掘机装车	10m3	0.1	7.4		30.33	8.68	0.74		3.03	0.87	
人工单价		小计						13.09	0.05	5.71	4.09	
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							22.95					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	0.05	-				
	材料费小计					-	0.05	-				



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 62 页 共 91 页

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置		计量单位	m3	工程量	354.64				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
1-60	机械装车土方 挖掘机装车	10m3	0.1	7.4		30.33	8.68	0.74		3.03	0.87	
1-67	机械运土方 载重15t以内自卸汽车运土方 运距≤1km	10m3	0.1	3.77		61.01	14.11	0.38		6.1	1.41	
人工单价				小计				1.12		9.13		2.28
综合人工145元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价							12.53					
材料费明细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 63 页 共 91 页

项目编码	010507003002	项目名称	地沟	计量单位	m	工程量	105.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
5-1	现浇建筑物混凝土 垫层	10m3	0.0157	536.79	5311.72		110.69	8.43	83.39		1.74	
5-58	现浇建筑物混凝土 电缆沟、地沟	10m3	0.063	849.12	5593.09		175.1	53.49	352.36		11.03	
16-184	现浇混凝土模板 地沟 木支撑	100m2	0.051	2666.7	2013.94	56.96	578.38	136	102.71	2.9	29.5	
5-114	现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ10mm	t	0.0288	1326.46	4046.02	23.04	279.46	38.23	116.61	0.66	8.05	
16-77	现浇混凝土模板 基础垫层	100m2	0.0016	1917.19	2208.09	24.14	407.17	3.12	3.59	0.04	0.66	
5-118	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ10mm	t	0.0138	1102.73	4120.37	23.11	233.35	15.22	56.86	0.32	3.22	
9-158	玻璃钢盖板	100m	0.01	4221.53	13119.98		870.83	42.22	131.2	0.01	8.71	
人工单价		小计				296.71		846.72		3.93		62.91
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						1210.29						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	中砂			m3		227.66						
	预拌混凝土 C15			m3	0.1586	522.33	82.84					
	钢筋 HPB300 φ10以内			kg	29.3963	3.901	114.67					
	钢筋 HRB400以内 φ10以内			kg	14.076	3.998	56.28					
	胶合板			m2	1.2986	34.84	45.24					



综合单价分析表


工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位： 元

第 64 页 共 91 页

板枋材	m3	0.0265	1766.5	46.81		
玻璃钢盖板	m2	0.6195	200	123.9		
预拌混凝土 C30	m3	0.6363	551.46	350.89		
其他材料费			-	26.13	-	
材料费小计			-	846.76	-	



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 65 页 共 91 页

项目编码	010507006002	项目名称	地坑	计量单位	座	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-56	现浇建筑物混凝土 化粪池、检查井	10m3	0.7956	2384.96	5639.83		491.79	1897.47	4487.05		391.27
5-1	现浇建筑物混凝土 垫层	10m3	0.1555	536.79	5311.72		110.69	83.47	825.97		17.21
16-184	现浇混凝土模板 地沟 木支撑	100m2	0.47	2666.7	2013.94	56.96	578.38	1253.35	946.55	26.77	271.84
5-114	现浇构件钢筋制安 圆钢筋 HPB300 直径≤φ10mm	t	0.1761	1326.46	4046.02	23.04	279.46	233.59	712.5	4.06	49.21
5-119	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋 HRB400以内 直径≤φ18mm	t	0.4706	949.75	4160.33	73.14	214.6	446.95	1957.85	34.42	100.99
9-158	玻璃钢盖板	100m	0.049	4221.53	13119.98	1.3	870.83	206.85	642.88	0.06	42.67
人工单价		小计						4121.68	9572.8	65.31	873.19
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14633				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预拌混凝土 C15			m3	1.5706	522.33	820.37				
	钢筋 HPB300 φ10以内			kg	179.622	3.901	700.71				
	钢筋 HRB400以内 φ12~18			kg	482.365	3.919	1890.39				
	胶合板			m2	11.5973	34.84	404.05				
	板枋材			m3	0.2224	1766.5	392.87				
	玻璃钢盖板			m2	3.0356	200	607.12				
	预拌混凝土 C30			m3	8.0356	551.46	4431.31				

综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 66 页 共 91 页

	其他材料费				-	325.98	-	
	材料费小计				-	9572.8	-	



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 67 页 共 91 页

项目编码	011701001001	项目名称	综合脚手架		计量单位	m2	工程量	246.44			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-1	单层建筑综合脚手架 建筑面积500m2以内	100m2	0.01	2232.13	1035.24	111.74	853.87	22.32	10.35	1.12	8.54
人工单价		小计				22.32	10.35	1.12	8.54		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						42.33					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	10.3	-			
	材料费小计					-	10.3	-			



综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 68 页 共 91 页

项目编码	011701006001	项目名称	满堂脚手架		计量单位	m2	工程量	233.64			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-59 *0.3	满堂脚手架 基本层 (3.6~5.2m) 满堂基础或者 高度(垫层上皮至基础顶面) 在1.2m以外的混凝土或钢筋 混凝土基础 单价*0.3	100m2	0.01	941.95	143.15	46.2	337.38	9.42	1.43	0.46	3.37
人工单价		小计				9.42	1.43	0.46	3.37		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							14.69				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	1.47	-		
	材料费小计						-	1.47	-		



综合单价分析表


工程名称： 土建工程

标段： 文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位： 元

第 69 页 共 91 页

项目编码	011701006002	项目名称	满堂脚手架				计量单位	m2	工程量	233.64	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-60	满堂脚手架 增加层1.2m	100m2	0.01	675.12	21.49	24.42	238.77	6.75	0.21	0.24	2.39
人工单价		小计				6.75	0.21	0.24	2.39		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								9.6			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	0.21	-			
	材料费小计					-	0.21	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 70 页 共 91 页

项目编码	琼011701009001	项目名称	双排脚手架		计量单位	m2	工程量	426.85			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-49 *0.3	外脚手架 15m以内 双排装饰脚手架 单价*0.3	100m2	0.01	363.57	218.02	26.91	133.4	3.64	2.18	0.27	1.33
人工单价		小计				3.64	2.18	0.27	1.33		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							7.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	2.09	-		
	材料费小计						-	2.09	-		



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 71 页 共 91 页

项目编码	011702001001	项目名称	基础垫层模板		计量单位	m2	工程量	38.02			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-77	现浇混凝土模板 基础垫层	100m2	0.01	1917.19	2208.09	24.14	673.41	19.17	22.08	0.24	6.73
人工单价		小计						19.17	22.08	0.24	6.73
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							48.23				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	中砂				m3	0.0001	227.66	0.02			
	胶合板				m2	0.2468	34.84	8.6			
	板枋材				m3	0.0072	1766.5	12.72			
	其他材料费						-	0.7	-		
	材料费小计						-	22.04	-		
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 72 页 共 91 页

项目编码	011702001002	项目名称	独立基础模板		计量单位	m2	工程量	114.87			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-86	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土 木支撑	100m2	0.01	2879.85	2108.35	58.25	1029.77	28.8	21.08	0.58	10.3
人工单价		小计				28.8	21.08	0.58	10.3		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							60.76				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	中砂				m3	0.0001	227.66	0.02			
	胶合板				m2	0.2467	34.84	8.6			
	板枋材				m3	0.0025	1766.5	4.42			
	其他材料费						-	7.92	-		
	材料费小计						-	20.96	-		
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 73 页 共 91 页

项目编码	011702001003	项目名称	设备基础模板		计量单位	m2	工程量	58.24			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-95	现浇混凝土模板 设备基础 (块体≤20m3) 木支撑	100m2	0.01	3940.81	1762.54	57.74	1391.38	39.41	17.63	0.58	13.91
人工单价		小计				39.41	17.63	0.58	13.91		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							71.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	胶合板				m2	0.2468	34.84	8.6			
	板枋材				m3	0.0025	1766.5	4.42			
	其他材料费						-	4.58	-		
	材料费小计						-	17.6	-		
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 74 页 共 91 页

项目编码	011702005001	项目名称	基础梁		计量单位	m2	工程量	63.8			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-114	现浇混凝土模板 基础梁 木支撑	100m2	0.01	2766.17	2619.54	57.74	990.8	27.66	26.2	0.58	9.91
人工单价		小计				27.66	26.2	0.58	9.91		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							64.34				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	中砂				m3	0.0001	227.66	0.02			
	胶合板				m2	0.2468	34.84	8.6			
	板枋材				m3	0.0045	1766.5	7.95			
	其他材料费						-	9.65	-		
	材料费小计						-	26.22	-		
											


综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 75 页 共 91 页

项目编码	011702002001	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	163.2					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-103	现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑	100m2	0.01	3419.1	2359.18	58.25	1213.68	34.19	23.59	0.58	12.14	
人工单价		小计				34.19	23.59	0.58	12.14			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						70.5						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	胶合板			m2	0.2468	34.84	8.6					
	板枋材			m3	0.0037	1766.5	6.54					
	其他材料费					-	8.4	-				
	材料费小计					-	23.54	-				
												

综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 76 页 共 91 页

项目编码	011702002002	项目名称	矩形柱	计量单位	m2	工程量	76.8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-111	现浇混凝土模板 柱支撑 高度超过3.6m, 每增加1m 钢支撑	100m2	0.01	439.06	35.58		149.74	4.39	0.36			1.5
人工单价		小计					4.39	0.36				1.5
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价							6.24					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	0.34	-				
	材料费小计					-	0.34	-				



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 77 页 共 91 页

项目编码	011702003001	项目名称	构造柱	计量单位	m2	工程量	14.96					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-105	现浇混凝土模板 构造柱 钢支撑	100m2	0.01	2238.22	2011.05	58.25	810.95	22.38	20.11	0.58	8.11	
人工单价		小计				22.38	20.11	0.58	8.11			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						51.18						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	胶合板			m2	0.2468	34.84	8.6					
	板枋材			m3	0.0039	1766.5	6.89					
	其他材料费					-	4.67	-				
	材料费小计					-	20.16	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 78 页 共 91 页

项目编码	011702006001	项目名称	矩形梁	计量单位	m2	工程量	166.74					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-115	现浇混凝土模板 矩形梁 钢支撑	100m2	0.01	2910.15	2172.12	57.74	1039.9	29.1	21.72	0.58	10.4	
人工单价		小计				29.1	21.72	0.58	10.4			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						61.8						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	中砂			m3	0.0001	227.66	0.02					
	胶合板			m2	0.2468	34.84	8.6					
	板枋材			m3	0.0045	1766.5	7.95					
	其他材料费					-	5.2	-				
	材料费小计					-	21.77	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 79 页 共 91 页

项目编码	011702006002	项目名称	矩形梁		计量单位	m2	工程量	315.77			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-131	现浇混凝土模板 梁支撑 高度超过3.6m,每增加1m 钢支撑	100m2	0.01	458.2	54.89		156.26	4.58	0.55		1.56
人工单价		小计				4.58		0.55		1.56	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							6.69				
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	0.55	-		
	材料费小计						-	0.55	-		



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 80 页 共 91 页

项目编码	011702014001	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	207.5			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-148	现浇混凝土模板 有梁板 钢支撑	100m2	0.01	3346.6	2216.79	57.74	1188.74	33.47	22.17	0.58	11.89
人工单价		小计				33.47	22.17	0.58	11.89		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							68.1				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	中砂				m3	0.0001	227.66	0.02			
	胶合板				m2	0.2468	34.84	8.6			
	板枋材				m3	0.0045	1766.5	7.95			
	其他材料费						-	5.54	-		
	材料费小计						-	22.11	-		
											

综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 81 页 共 91 页

项目编码	011702014002	项目名称	有梁板		计量单位	m2	工程量	415.01			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-176	现浇混凝土模板 板支撑高度超过3.6m,每超过1m 钢支撑	100m2水平投影面积	0.01	467.77	47.68		159.53	4.68	0.48		1.6
人工单价		小计				4.68	0.48				
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						6.75					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	0.48	-		
	材料费小计						-	0.48	-		



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 82 页 共 91 页

项目编码	011702023001	项目名称	雨篷、悬挑板、阳台板		计量单位	m2	工程量	27.18			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-164	现浇混凝土模板 雨篷板 直形 钢支撑	100m2	0.01	5792.32	3387.2	59.03	2023.34	57.92	33.87	0.59	20.23
人工单价		小计				57.92	33.87	0.59	20.23		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							112.62				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	胶合板				m2	0.45	34.84	15.68			
	板枋材				m3	0.0076	1766.5	13.43			
	其他材料费						-	4.86	-		
	材料费小计						-	33.97	-		
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 83 页 共 91 页

项目编码	011702011001	项目名称	女儿墙		计量单位	m2	工程量	77.25			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-133	现浇混凝土模板 女儿墙 钢支撑	100m2	0.0001	2693.38	2749.26	56.96	965.65	0.35	0.36	0.01	0.13
人工单价		小计				0.35		0.36		0.01	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							0.84				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	胶合板				m2	0.0032	34.84	0.11			
	板枋材				m3	0.0001	1766.5	0.18			
	其他材料费						-	0.09	-		
	材料费小计						-	0.38	-		
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 84 页 共 91 页

项目编码	011702011002	项目名称	女儿墙	计量单位	m2	工程量	231.74				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-145	现浇混凝土模板 墙支撑 高度超过3.6m,每超过1m 钢支撑	100m2	0.01	439.06	9.51		149.74	4.39	0.1		1.5
人工单价		小计				4.39		0.1		1.5	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						5.98					
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	0.09	-			
	材料费小计					-	0.09	-			



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 85 页 共 91 页

项目编码	011702008001	项目名称	圈梁	计量单位	m2	工程量	12.36					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-121	现浇混凝土模板 直形圈梁钢支撑	100m2	0.01	3588.9	2135.35	56.96	1271.05	35.89	21.35	0.57	12.71	
人工单价		小计				35.89	21.35	0.57	12.71			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						70.52						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	中砂			m3		227.66						
	胶合板			m2	0.2468	34.84	8.6					
	板枋材			m3	0.0062	1766.5	10.95					
	其他材料费					-	1.76	-				
	材料费小计					-	21.31	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 86 页 共 91 页

项目编码	011702009001	项目名称	过梁		计量单位	m2	工程量	5.94			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
16-125	现浇混凝土模板 过梁 钢支撑	100m2	0.01	4973.65	2385.5	61.6	1745.19	49.74	23.86	0.62	17.45
人工单价		小计				49.74	23.86	0.62	17.45		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							91.66				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	中砂				m3	0.0001	227.66	0.02			
	胶合板				m2	0.2468	34.84	8.6			
	板枋材				m3	0.006	1766.5	10.6			
	其他材料费						-	4.62	-		
	材料费小计						-	23.84	-		
											

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 87 页 共 91 页

项目编码	011702027001	项目名称	台阶	计量单位	m2	工程量	1.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-188	现浇混凝土模板 台阶 木支撑	100m2水平投影面积	0.01	2224.59	3567.37	61.85	807.78	22.25	35.67	0.62	8.08	
人工单价		小计				22.25	35.67	0.62	8.08			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						66.62						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	胶合板			m2	0.4509	34.84	15.71					
	板枋材			m3	0.0072	1766.5	12.72					
	其他材料费					-	7.25	-				
	材料费小计					-	35.68	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 88 页 共 91 页

项目编码	011702027002	项目名称	坡道	计量单位	m2	工程量	1.88					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-188	现浇混凝土模板 坡道 木支撑	100m2水平投影面积	0.01	2224.59	3567.37	61.85	807.78	22.25	35.67	0.62	8.08	
人工单价		小计				22.25	35.67	0.62	8.08			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						66.62						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	胶合板			m2	0.4509	34.84	15.71					
	板枋材			m3	0.0072	1766.5	12.72					
	其他材料费					-	7.25	-				
	材料费小计					-	35.68	-				
												

综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 89 页 共 91 页

项目编码	011702029001	项目名称	散水	计量单位	m2	工程量	3.14					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
16-188	现浇混凝土模板 散水 木支撑	100m2水平投影面积	0.01	2224.59	3567.37	61.85	807.78	22.25	35.67	0.62	8.08	
人工单价		小计				22.25	35.67	0.62	8.08			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						66.61						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	胶合板			m2	0.4509	34.84	15.71					
	板枋材			m3	0.0072	1766.5	12.72					
	其他材料费					-	7.25	-				
	材料费小计					-	35.68	-				
												

综合单价分析表


工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 90 页 共 91 页

项目编码	011703001001	项目名称	垂直运输	计量单位	m2	工程量	246.44				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
16-210 换	20m(6层)以内卷扬机施工 现浇框架	100m2	0.01			2542.37	889.25			25.42	8.89
人工单价		小计								25.42	8.89



综合单价分析表

工程名称：土建工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 91 页 共 91 页

项目编码	011705001001	项目名称	大型机械设备进出场及安拆	计量单位	台·次	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
3001	场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台次	1	2175	167.68	2015.71	1301.37	2175	167.68	2015.71	1301.37	
人工单价		小计				2175	167.68	2015.71	1301.37			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						6749.36						
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	1257.28	-				
	材料费小计					-	1257.28	-				
												

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发

警示示范项目

第 1 页 共 2 页

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			17426.22			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	17426.22			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	5227.87			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	609.04			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的
8	1.4	临时设施费			11907.92			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	11907.92			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	813.22			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发

酵示范项目

第 2 页 共 2 页

工程名称：土建工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	3543.33			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					39527.6			



编制人（造价人员）：吴峰 复核人（造价工程师）：孙豫庆

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵
示范项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

工程名称：土建工程

范项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		29149.92
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7		29149.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		74007.43
合计					103157.35


编制人（造价人员）：

吴 峰

复核人（造价工程师）：

孙豫庆

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	309841.7	
1.1	电气	206908.05	
1.2	给排水	10398.84	
1.3	通风	32207.2	
1.4	设备安装费	60327.61	
二	措施项目费	25180	
1	施工单价措施项目费	2506.88	
2	施工总价措施项目费	22673.12	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6100.55	
2.2	其中：临时设施费	13637.6	
2.3	其中：雨季施工增加费	2351.05	
2.4	其中：夜间施工增加费	583.92	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	12638.79	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	12638.79	—
五	税金	31289.44	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		378,949.93	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					309841.7	
		电气					206908.05	
		强电工程					196152.17	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:照明配电箱 2. 型号:AL1 3. 规格:600*250*600	台	1	1562.3	1562.3	
2	030404017002	配电箱	1. 名称:轴流风机配电箱 2. 型号:FJX	台	1	8087.8	8087.8	
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV22- 3*185+2*95mm2 3. 敷设方式、部位:穿管敷 设 4. 电压等级 (kV):1	m	35	866.45	30325.75	
4	030408001002	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*10mm2 3. 敷设方式、部位:穿管敷 设 4. 电压等级 (kV):1	m	10	70.11	701.1	
5	030408001003	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-5*2.5mm2 3. 敷设方式、部位:穿管敷 设 4. 电压等级 (kV):1	m	6.63	21.93	145.4	
6	030408001004	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号:YJV-4*2.5mm2 3. 敷设方式、部位:穿管敷 设 4. 电压等级 (kV):1	m	84	18.89	1586.76	
7	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV22- 3*185+2*95mm2	个	1	472.67	472.67	
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*10mm2	个	2	83.52	167.04	
9	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-5*2.5mm2	个	2	83.51	167.02	
10	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:YJV-4*2.5mm2	个	4	75.92	303.68	
11	030411004001	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:ZC-BV-2.5mm2	m	620	5.21	3230.2	
本页小计							46749.72	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	030411004002	配线	1. 名称:电气配线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:ZC-BV-4mm2	m	17.2	5.17	88.92	
13	030411004003	软电缆	1. 名称:软电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:RVV 2.5*4C	m	430.53	18.37	7908.84	
14	030411004004	软电缆	1. 名称:软电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:RVV 0.75*6C	m	710.65	13.11	9316.62	
15	030411004005	软电缆	1. 名称:软电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:RVV 4*4C	m	642.85	26	16714.1	
16	030411004006	软电缆	1. 名称:软电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:RVV 10*3C+6*1C	m	54.23	40.04	2171.37	
17	030411004007	电力电缆	1. 名称:电力电缆 2. 配线形式:暗敷 3. 型号:YJVR 3*16+1*10	m	22.6	78.69	1778.39	
18	030411001001	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC150 4. 配置形式:埋地	m	33.5	189.67	6353.95	
19	030411001002	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:沿楼板/墙敷 设	m	205.5	22.05	4531.28	
20	030411001003	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC25 4. 配置形式:沿楼板/墙敷 设	m	78.19	28.53	2088.11	
21	030411001006	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC32 4. 配置形式:沿楼板/墙敷 设	m	5	35.04	175.2	
22	030411001005	配管	1. 名称:电气配管 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格:SC65 4. 配置形式:沿楼板/墙敷 设	m	1100.4	82.35	90617.94	
23	030413002001	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽	m	74.7	17.58	1313.23	
本页小计							143057.95	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
24	030412001001	节能吸顶灯	1. 名称:工厂灯 2. 型号:LED 75W	套	8	252.3	2018.4		
25	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:220V, 10A 3. 安装方式:距地1.3m暗装	个	8	29.72	237.76		
26	030404035001	插座	1. 名称:热水器插座（防水型） 2. 规格:220V, 16A	个	1	83.5	83.5		
27	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒	个	17	8.02	136.34		
28	040205001001	人（手）孔井	1. 名称:电缆手孔井 2. 规格:400*700*700	座	1	923.37	923.37		
29	040205001002	铁构件	1. 名称:角钢 2. 规格:L50X50X5	m	20	57.28	1145.6		
30	040205001003	铁构件	1. 名称:槽钢 2. 规格:#10	m	20	70.22	1404.4		
31	030414002001	送配电装置系统	1. 名称:送配电装置系统	系统	1	395.13	395.13		
		防雷接地					10755.88		
32	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	28	21.11	591.08		
33	030409005001	均压环	1. 利用基础梁钢筋做接地体	m	120	6.02	722.4		
34	030409002001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 规格:镀锌扁钢 -25*4	m	133.89	38.69	5180.2		
35	030409002002	接地母线	1. 名称:接地母线 2. 规格:热镀锌扁钢 40*4	m	30	23.65	709.5		
36	030409008002	等电位端子箱、测试板	1. 名称:总等电位连接端子箱 2. 规格:TD22-MI	个	1	237.86	237.86		
37	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:接地端子测试箱	个	4	312.27	1249.08		
38	010516002001	预埋铁件	1. 名称:预埋热镀锌钢板 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:100*100*8	t	12	60.8	729.6		
39	010516002002	预埋铁件	1. 名称:柱顶热镀锌钢板 2. 材质:热镀锌钢板 3. 规格:100*100*8	t	4	60.81	243.24		
40	030414001001	接地系统测试	接地系统测试 接地网	系统	1	1092.92	1092.92		
		给排水					10398.84		
		给水					4499.91		
本页小计								17100.38	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	031001007001	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE管 De63 4. 连接形式：热熔连接 5. 水压试验及冲洗：管道消毒冲洗	m	23.3	57.84	1347.67	
42	031001007002	复合管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PE管 De32 4. 连接形式：热熔连接 5. 水压试验及冲洗：管道消毒冲洗	m	10.2	33.85	345.27	
43	031004003001	洗手盆	1. 名称：洗手盆	组	1	551.91	551.91	
44	031004010001	拖布池	1. 名称：拖布池	套	1	415.4	415.4	
45	031003012001	倒流防止器	1. 名称：减压型倒流防止器 2. 型号、规格：DN50 3. 连接形式：螺纹	套	1	1358.82	1358.82	
46	030901013002	灭火器	1. 名称：磷酸铵盐灭火器 2. 规格：MF/ABC3	具	4	120.21	480.84	
		排水					3870.27	
47	031001002001	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：Q235A DN150 4. 连接形式：电熔	m	4	191.66	766.64	
48	031001002002	钢管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：Q235A DN100 4. 连接形式：电熔	m	8	150.35	1202.8	
49	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：UPVC排水管 De110 4. 连接形式：粘接	m	5.8	69.94	405.65	
50	031003003001	焊接法兰阀门	1. 类型：球阀 2. 材质：DN100	个	2	747.59	1495.18	
		雨水					2028.66	
51	031001006004	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：排水 3. 材质、规格：雨水管	m	25	69.94	1748.5	
本页小计							10118.68	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			UPVC De110 4. 连接形式:粘接					
52	031004014001	给、排水附(配)件	1. 型号、规格:雨水斗 De110	个	4	70.04	280.16	
		通风					32207.2	
		循环水					2031.5	
53	031001006006	塑料管	1. 名称: 循环水管道 2. 材质、规格: PPR管 3. 连接方式: 热熔接 4. 其它: 满足设计及规范要求	m	50	40.63	2031.5	
		尾气风管					30175.7	
54	030108001002	通风机	1. 名称: 轴流风机 2. 规格、型号 :N=0.12kW, n=1450r/min, Q=2500m ³ /h	台	4	2133.57	8534.28	
55	030702001001	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:PP 3. 形状:圆形 4. 规格: DN300	m ²	28.26	265.36	7499.07	
56	030702001002	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:PP 3. 形状:圆形 4. 规格: DN250	m ²	23.55	97.37	2293.06	
57	030702001003	通风管道	1. 名称:通风管道 2. 材质:PP 3. 形状:圆形 4. 规格: DN150	m ²	7.85	68.37	536.7	
58	030703001001	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:DN300 3. 其它: 满足设计及规范要求	个	1	262.63	262.63	
59	030703001002	对开多叶调节阀	1. 名称:对开多叶调节阀 2. 规格:DN250 3. 其它: 满足设计及规范要求	个	1	212.63	212.63	
60	030804001001	低压碳钢管件	1. 名称: 低压塑料管件 90° 弯头 2. 材质:PP 3. 规格: DN300	个	8	426.77	3414.16	
61	030804001002	低压碳钢管件	1. 名称: 低压塑料管件 90° 弯头 2. 材质:PP	个	3	422.77	1268.31	
本页小计							26332.5	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格：DN250					
62	030804001007	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 90° 弯头 2. 材质：PP 3. 规格：DN150	个	3	162.52	487.56	
63	030804001004	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件异 径三通 2. 材质：PP 3. 规格：DN250*150	个	1	421.77	421.77	
64	030804001008	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件等 径三通 2. 材质：PP 3. 规格：DN300	个	1	423.77	423.77	
65	030804001005	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件等 径三通 2. 材质：PP 3. 规格：DN250	个	1	420.77	420.77	
66	030804001006	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件异 径管 2. 材质：PP 3. 规格：DN250*150	个	2	421.77	843.54	
67	030804001009	低压碳钢管件	1. 名称：低压塑料管件 45° 弯头 2. 材质：PP 3. 规格：DN250	个	1	416.77	416.77	
68	031002001001	风管支架	1. 名称：风管支架制作及安 装 2. 材质：碳钢防腐		50	16.57	828.5	
69	030704001001	通风工程检测、 调试	1. 名称：通风工程检测、 调试 2. 其它：满足设计及规范 要求		1	2312.18	2312.18	
		设备安装费					60327.61	
		预处理及好氧发酵 设备					20913.84	
70	030101001024	快速发酵处理机	1. 材质：快速发酵处理机 2. 公称直径：V=22m ³ ，N =39.25kW，含配套空气 源热泵辅热系统，设备 筒体为304不锈钢	台	1	7298.65	7298.65	
71	030101001025	快速发酵出料螺 杆输送机I	1. 类型：快速发酵出料螺 杆输送机I 2. 规格、型号：Q=10m ³ / h，N=2.2kW，L=2m，筒	台	1	1303.59	1303.59	
本页小计							14757.1	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			体为304不锈钢					
72	030101001026	快速发酵出料螺杆输送机II	1. 类型：快速发酵出料螺杆输送机II 2. 规格、型号：Q=10m ³ /h, N=3kW, L=6.5m, 筒体为304不锈钢	台	1	1303.59	1303.59	
73	030101001027	二次达诺式熟化稳定化处理机	1. 材质：二次达诺式熟化稳定化处理机 2. 公称直径：V=72m ³ , N=27.5kW, 筒体为超耐磨钢	台	1	7298.65	7298.65	
74	030101001028	熟化稳定化出料带式输送机 I	1. 类型：熟化稳定化出料带式输送机 2. 规格、型号：Q=10m ³ /h, N=2.2kW, L=5m, B=500mm	台	1	1854.68	1854.68	
75	030101001029	熟化稳定化出料带式输送机II	1. 类型：熟化稳定化出料带式输送机 2. 规格、型号：Q=10m ³ /h, N=3kW, L=8.5m, B=500mm	台	1	1854.68	1854.68	
		除臭设备					16902.95	
76	030101001030	碱洗塔	1. 名称：碱洗塔 2. 型号：规格：Ø1000×3600（mm） ；处理风量：3000m ³ /h；材质：PP；含水箱及PP填料	台	1	1294.2	1294.2	
77	030101001031	生物喷淋塔	1. 名称：生物喷淋塔 2. 型号：规格：Ø2000×4800（mm） ；处理风量：3000m ³ /h；材质：PP；含水箱及生物组合填料	台	1	3147.42	3147.42	
78	030101001032	离心式通风机	1. 名称：离心风机 2. 型号：风量：3000m ³ /h；全压：2200Pa；功率：4kw；	台	1	2059.14	2059.14	
79	030101001033	循环水泵	1. 名称：循环水泵 2. 型号：流量：8m ³ /h；扬程：9m； 3. 功率：0.75kw； 4. 材质：塑料	台	4	1748.05	6992.2	
80	030101001034	喷淋及循环管路	1. 名称：喷淋及循环管路	台	1	267.03	267.03	
本页小计							26071.59	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 内容：喷嘴、喷淋管、补水管、排水管等 3. 材质：UPVC					
81	030101001035	排放塔	1. 名称：排放塔 2. 型号：尺寸：φ300mm×15000mm（H）；材质：PP；含12米镀锌角钢护塔及采样平台	台	1	1917.29	1917.29	
82	030101001036	PH计	1. 名称：pH计 2. 规格：0~14	台	1	1225.67	1225.67	
		新增室外设备					22510.82	
83	030101001037	鸡粪水平出料带式输送机1#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机1# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=19.6m, B=500mm	台	1	1854.68	1854.68	
84	030101001038	鸡粪水平出料带式输送机2#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机2# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=25m, B=600mm	台	1	2481.77	2481.77	
85	030101001039	鸡粪水平出料带式输送机3#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机3# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=24m, B=800mm	台	1	2481.77	2481.77	
86	030101001040	鸡粪水平出料带式输送机4#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机4# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=26m, B=600mm	台	1	2481.77	2481.77	
87	030101001041	鸡粪水平出料带式输送机5#	1. 类型：鸡粪水平出料带式输送机4# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=15m, B=800mm	台	1	2481.77	2481.77	
88	030101001042	鸡粪提升出料带式输送机1#	1. 类型：鸡粪提升出料带式输送机1# 2. 规格、型号：N=3.7kW, L=11.2m, θ	台	1	2481.77	2481.77	
本页小计							17406.49	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 9 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			=20° ,B=800mm, 含11米防雨罩						
89	030101001043	鸡粪提升出料带式输送机2#	1. 类型:鸡粪提升出料带式输送机2# 2. 规格、型号:N=3.7kW, L=27.0m, , θ=9° ,B=800mm, 含27米防雨罩	台	1	2481.77	2481.77		
90	030101001044	快速发酵处理机进料带式输送机	1. 类型:快速发酵处理机进料带式输送机 2. 规格、型号:N=3.7kW, L=11m, B=800mm	台	1	2481.77	2481.77		
91	030404016002	控制箱	1. 类型:鸡粪储料设备控制按钮箱 2. 规格、型号:300*200*200(2mm不锈钢柜)	台	5	656.75	3283.75		
		措施项目					2506.88		
92	031301017001	脚手架搭拆			1	2506.88	2506.88		
本页小计							10754.17		
合 计							312348.58		




综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 1 页 共 92 页

项目编码		030404017001		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内	台	1	190.68	1276.87		60.33	190.68	1276.87					60.33	
4-4-14	无端子外部接线 截面2.5mm2以内	10个	0.6	17.4	34.46		5.5	10.44	20.68					3.3	
人工单价		小计						201.12	1297.55					63.63	
综合人工145元/工日						未计价材料费								1250	
清单项目综合单价								1562.3							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	成套配电箱 600*250*600			台	1	1250	1250								
	其他材料费					-	47.55	-							
	材料费小计					-	1297.55	-							
															

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 2 页 共 92 页

项目编码	030404017002	项目名称	配电箱	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-76	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1m以内	台	1	148.34	7824.93		46.93	148.34	7824.93		46.93
4-4-16	有端子外部接线 截面 2.5mm ² 以内	10个	0.8	26.1	50.14		8.26	20.88	40.11		6.61
人工单价		小计						169.22	7865.04		53.54
综合人工145元/工日		未计价材料费							7800		
清单项目综合单价								8087.8			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	成套配电箱FJX			台	1	7800	7800				
	其他材料费					-	65.04	-			
	材料费小计					-	7865.04	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 3 页 共 92 页

项目编码		030408001001	项目名称		电力电缆		计量单位	m	工程量	35	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-165	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面240mm ² 以内	100m	0.01	1592.1	84267.92	281.58	503.69	15.92	842.68	2.82	5.04
人工单价		小计						15.92	842.68	2.82	5.04
综合人工145元/工日		未计价材料费						838.3			
清单项目综合单价								866.45			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	YJV22-3*185+2*95				m	1.01	830	838.3			
	其他材料费						-	4.38	-		
	材料费小计						-	842.68	-		
											

综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 4 页 共 92 页

项目编码	030408001002	项目名称	电力电缆				计量单位	m	工程量	10	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面10mm2以内 实际芯数(芯):5	100m	0.01	390.2	6388.03	109.7	123.45	3.9	63.88	1.1	1.23
人工单价		小计				3.9	63.88	1.1	1.23		
综合人工145元/工日		未计价材料费				62.62					
清单项目综合单价							70.11				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	YJV-5*10				m	1.01	62	62.62			
	其他材料费						-	1.23	-		
	材料费小计						-	63.85	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 5 页 共 92 页

项目编号	030408001003	项目名称	电力电缆		计量单位	m	工程量	6.63			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 换	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面10mm2以内 2.5~4mm2 单价*0.5 实际芯数(芯):5	100m	0.01	195.1	1881.02	54.85	61.72	1.95	18.81	0.55	0.62
人工单价		小计				1.95	18.81	0.55	0.62		
综合人工145元/工日		未计价材料费				18.18					
清单项目综合单价						21.93					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	YJV-5*2.5				m	1.01	18	18.18			
	其他材料费						-	0.62	-		
	材料费小计						-	18.8	-		



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 6 页 共 92 页

项目编码	030408001004	项目名称	电力电缆				计量单位	m	工程量	84	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-159 *0.5	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面10mm2以内 2.5~4mm2 单价*0.5	100m	0.01	169.65	1618.28	47.69	53.67	1.7	16.18	0.48	0.54
人工单价		小计				1.7	16.18	0.48	0.54		
综合人工145元/工日		未计价材料费				15.63					
清单项目综合单价								18.89			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	YJV-4*2.5				m	1.01	15.48	15.63			
	其他材料费						-	0.55	-		
	材料费小计						-	16.18	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 7 页 共 92 页

项目编码	030408006001	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-250 *1.1	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电 力电缆 电缆截面240mm2以 内 10kV以内的电力电缆5 芯电缆头制作安装 单价 *1.1	个	1	148.65	276.99		47.03	148.65	276.99		47.03
人工单价		小计					148.65	276.99		47.03	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							472.67				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	277	-			
	材料费小计					-	277	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 8 页 共 92 页

项目编码	030408006002	项目名称	电力电缆头				计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244 *1.1	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电 力电缆 电缆截面10mm ² 以内 10kv以内的电力电缆5芯电 缆头制作安装 单价*1.1	个	1	29.84	44.24		9.44	29.84	44.24		9.44
人工单价		小计					29.84	44.24		9.44	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							83.52				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	44.24	-		
	材料费小计						-	44.24	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 9 页 共 92 页

项目编码	030408006003	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244 *1.1	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电 力电缆 电缆截面10mm ² 以内 10kv以内的电力电缆5芯电 缆头制作安装 单价*1.1	个	1	29.83	44.24		9.44	29.83	44.24		9.44
人工单价		小计					29.83	44.24			9.44
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							83.51				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	44.24	-			
	材料费小计					-	44.24	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 10 页 共 92 页

项目编码	030408006004	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-244	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电 力电缆 电缆截面10mm2以内	个	1	27.12	40.22		8.58	27.12	40.22		8.58
人工单价		小计						27.12	40.22		8.58
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								75.92			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	40.23	-		
	材料费小计						-	40.23	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 11 页 共 92 页

项目编码	030411004001	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	620				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-5	穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm ² 以内	100m单线	0.01	117.45	366.76		37.16	1.17	3.67		0.37
人工单价		小计				1.17	3.67			0.37	
综合人工145元/工日		未计价材料费				3.48					
清单项目综合单价						5.21					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	ZC-BV-2.5			m	1.16	3	3.48				
	其他材料费					-	0.18	-			
	材料费小计					-	3.66	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 12 页 共 92 页

项目编码	030411004002	项目名称	配线	计量单位	m	工程量	17.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-6	穿照明线 铜芯 导线截面4mm2以内	100m单线	0.01	78.3	413.9		24.78	0.78	4.14		0.25
人工单价		小计				0.78	4.14			0.25	
综合人工145元/工日		未计价材料费				3.96					
清单项目综合单价						5.17					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	ZC-BV-4			m	1.1	3.6	3.96				
	其他材料费					-	0.17	-			
	材料费小计					-	4.13	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 13 页 共 92 页

项目编码		030411004003		项目名称		软电缆		计量单位		m		工程量		430.53	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-13-46	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面 2.5mm2以内	100m单线	0.01	143.55	1647.98		45.42	1.44	16.48					0.45	
人工单价		小计						1.44	16.48			0.45			
综合人工145元/工日		未计价材料费						16.2							
清单项目综合单价										18.37					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	RVV 2.5*4C				m	1.08	15	16.2							
	其他材料费						-	0.27	-						
	材料费小计						-	16.47	-						
															

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 14 页 共 92 页

项目编码	030411004004	项目名称	软电缆		计量单位	m	工程量	710.65			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-48	穿多芯软导线 八芯 单芯导线截面 0.75mm2以内	100m单线	0.01	156.6	1105.33		49.54	1.57	11.05		0.5
人工单价		小计				1.57	11.05				
综合人工145元/工日		未计价材料费				10.8					
清单项目综合单价						13.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	RVV 0.75*6C				m	1.08	10	10.8			
	其他材料费						-	0.24	-		
	材料费小计						-	11.04	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 15 页 共 92 页

项目编码	030411004005	项目名称	软电缆		计量单位	m	工程量	642.85			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-47	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面 4mm2以内	100m单线	0.01	143.55	2411.32		45.42	1.44	24.11		0.45
人工单价		小计					1.44	24.11		0.45	
综合人工145元/工日		未计价材料费					23.76				
清单项目综合单价							26				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	RVV 4*4C				m	1.08	22	23.76			
	其他材料费						-	0.36	-		
	材料费小计						-	24.12	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 16 页 共 92 页

项目编码	030411004006	项目名称	软电缆	计量单位	m	工程量	54.23				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-47	穿多芯软导线 四芯 单芯导线截面 4mm ² 以内	100m单线	0.01	143.55	3815.32		45.42	1.44	38.15		0.45
人工单价		小计				1.44	38.15		0.45		
综合人工145元/工日		未计价材料费				37.8					
清单项目综合单价						40.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	RVV 10*3C+6*1C			m	1.08	35	37.8				
	其他材料费					-	0.36	-			
	材料费小计					-	38.16	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 17 页 共 92 页

项目编码	030411004007	项目名称	电力电缆	计量单位	m	工程量	22.6						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-9-160	室内敷设电力电缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面16mm2以内	100m	0.01	443.7	7189.97	95.39	140.37	4.44	71.9	0.95	1.4		
人工单价		小计				4.44		71.9		0.95		1.4	
综合人工145元/工日		未计价材料费				70.7							
清单项目综合单价						78.69							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	YJVR 3*16+1*10				m	1.01	70	70.7					
	其他材料费						-	1.19	-				
	材料费小计						-	71.89	-				



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 18 页 共 92 页

项目编码	030411001001	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	33.5					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-76	镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN150mm以内	100m	0.01	6133.5	10819.17	73.72	1940.45	61.34	108.19	0.74	19.4	
人工单价		小计				61.34	108.19	0.74	19.4			
综合人工145元/工日		未计价材料费				103						
清单项目综合单价						189.67						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.2432	2.8	0.68					
	镀锌钢管 SC150			m	1.03	100	103					
	其他材料费					-	4.51	-				
	材料费小计					-	108.19	-				
												

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 19 页 共 92 页

项目编码	030411001002	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	205.5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-35	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN20mm 以内	100m	0.01	678.6	1311.64		214.69	6.79	13.12		2.15
人工单价		小计				6.79	13.12			2.15	
综合人工145元/工日		未计价材料费				10.3					
清单项目综合单价						22.05					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²			m	0.1702	2.8	0.48				
	镀锌钢管 SC20			m	1.03	10	10.3				
	其他材料费					-	2.34	-			
	材料费小计					-	13.12	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 20 页 共 92 页

项目编码		030411001003	项目名称		配管		计量单位	m	工程量	73.19	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-36	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN25mm 以内	100m	0.01	809.1	1787.61		255.97	8.09	17.88		2.56
人工单价		小计						8.09	17.88		
综合人工145元/工日		未计价材料费						14.42			
清单项目综合单价								28.53			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2				m	0.2002	2.8	0.56			
	镀锌钢管 SC25				m	1.03	14	14.42			
	其他材料费						-	2.89	-		
	材料费小计						-	17.87	-		
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 21 页 共 92 页

项目编码	030411001006	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	5				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-37	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN32mm 以内	100m	0.01	809.1	2439.18		255.97	8.09	24.39		2.56
人工单价		小计				8.09	24.39			2.56	
综合人工145元/工日		未计价材料费				20.6					
清单项目综合单价						35.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm2			m	0.2503	2.8	0.7				
	镀锌钢管 SC32			m	1.03	20	20.6				
	其他材料费					-	3.1	-			
	材料费小计					-	24.4	-			
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 22 页 共 92 页

项目编码	030411001005	项目名称	配管	计量单位	m	工程量	1100.4					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-12-40	镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公称直径 DN65mm 以内	100m	0.01	2166.3	5373.46	9.62	685.35	21.66	53.73	0.1	6.85	
人工单价		小计				21.66	53.73	0.1	6.85			
综合人工145元/工日		未计价材料费				41.2						
清单项目综合单价						82.35						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	铜芯塑料绝缘软电线 BVR-4mm ²			m	0.4284	2.8	1.2					
	镀锌钢管接头 65*3.75			个	0.1552	16.5	2.56					
	镀锌地线夹 65			套	1.2372	6	7.42					
	镀锌钢管 SC65			m	1.03	40	41.2					
	其他材料费					-	1.36	-				
	材料费小计					-	53.74	-				
												

综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 23 页 共 92 页

项目编码	030413002001	项目名称	凿（压）槽	计量单位	m	工程量	74.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
10-11-154	剔堵槽、沟 砖结构 宽 70mm*深70mm	10m	0.1	116	23.08		36.7	11.6	2.31		3.67
人工单价		小计				11.6	2.31				
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						17.58					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	2.31	-			
	材料费小计					-	2.31	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 24 页 共 92 页

项目编码	030412001001	项目名称	节能吸顶灯	计量单位	套	工程量	8						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-14-224	工厂其他灯具安装 投光灯	10套	0.1	290	2105.42	35.82	91.74	29	210.54	3.58	9.17		
人工单价		小计				29		210.54		3.58		9.17	
综合人工145元/工日		未计价材料费				203.01							
清单项目综合单价						252.3							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	工厂灯 LED 75W				套	1.01	201	203.01					
	其他材料费						-	7.53	-				
	材料费小计						-	210.54	-				



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 25 页 共 92 页

项目编码	030404034001	项目名称	照明开关	计量单位	个	工程量	8				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-281	跷板暗开关安装 单控 三联以下	10套	0.1	82.65	188.43		26.15	8.27	18.84		2.62
人工单价		小计				8.27	18.84			2.62	
综合人工145元/工日		未计价材料费				18					
清单项目综合单价						29.72					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	单联单控开关			套	1	18	18				
	其他材料费					-	0.85	-			
	材料费小计					-	18.85	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 26 页 共 92 页

项目编码	030404035001	项目名称	插座	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-14-302	普通插座安装 单相 暗插座 电流 30A以下	10套	0.1	85.55	722.36		27.07	8.56	72.24		2.71
人工单价		小计				8.56	72.24			2.71	
综合人工145元/工日		未计价材料费				71					
清单项目综合单价						83.5					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	热水器插座（防水型）			套	1	71	71				
	其他材料费					-	1.24	-			
	材料费小计					-	72.24	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 27 页 共 92 页

项目编码	030411006001	项目名称	接线盒		计量单位	个	工程量	17			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-179	暗装接线盒	10个	0.1	44.95	21		14.22	4.5	2.1		1.42
人工单价		小计					4.5	2.1		1.42	
综合人工145元/工日		未计价材料费						2.1			
清单项目综合单价							8.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	接线盒				个	1	2.1	2.1			
	材料费小计						-	2.1	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 28 页 共 92 页

项目编码		040205001001		项目名称		人(手)孔井		计量单位	座	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借8-3-71	电缆井设置 砖砌井 矩形	m3	1	465.02	306.48	4.76	147.11	465.02	306.48	4.76	147.11
人工单价		小计						465.02	306.48	4.76	147.11
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								923.37			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	306.49	-		
	材料费小计						-	306.49	-		
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 29 页 共 92 页

项目编码	040205001002	项目名称	铁构件	计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-7-2	基础角钢制作与安装	10m	0.1	124.7	394.57	14.08	39.45	12.47	39.46	1.41	3.95	
人工单价		小计				12.47	39.46	1.41	3.95			
综合人工145元/工日		未计价材料费				36.36						
清单项目综合单价						57.28						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	角钢 L50X50X5			m	1.01	36	36.36					
	其他材料费					-	3.1	-				
	材料费小计					-	39.46	-				
												

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 30 页 共 92 页

项目编码	040205001003	项目名称	铁构件	计量单位	m	工程量	20					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-7-1	基础槽钢制作与安装	10m	0.1	166.75	467.32	15.35	52.76	16.68	46.73	1.54	5.28	
人工单价		小计				16.68	46.73	1.54	5.28			
综合人工145元/工日		未计价材料费				43.43						
清单项目综合单价						70.22						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	槽钢 #10槽钢			m	1.01	43	43.43					
	其他材料费					-	3.31	-				
	材料费小计					-	46.74	-				
												

综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 31 页 共 92 页

项目编码	030414002001	项目名称	送配电装置系统				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-28	输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1	268.25	0.97	41.05	84.86	268.25	0.97	41.05	84.86
人工单价		小计				268.25	0.97	41.05	84.86		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								395.13			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	0.97	-		
	材料费小计						-	0.97	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 32 页 共 92 页

项目编码	030409003001	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	28				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-42	避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引下	10m	0.1	71.05	6.04	37.74	22.48	7.11	0.6	3.77	2.25
4-10-47	避雷网安装 柱主筋与圈梁钢筋焊接	10处	0.0143	326.25	29.17	57.57	103.21	4.66	0.42	0.82	1.47
人工单价		小计				11.77	1.02	4.59	3.72		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						21.11					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	1.02	-			
	材料费小计					-	1.02	-			
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 33 页 共 92 页

项目编码	030409005001	项目名称	均压环	计量单位	m	工程量	120					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10-46	避雷网安装 均压环敷设利用圈梁钢筋	10m	0.1	34.8	4.14	10.24	11.01	3.48	0.41	1.02	1.1	
人工单价		小计				3.48	0.41	1.02	1.1			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								6.02				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费						-	0.42	-			
	材料费小计						-	0.42	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 34 页 共 92 页

项目编号		030409002001		项目名称		避雷网		计量单位		m		工程量		133.89	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-45	避雷网安装 沿折板支架 敷设	10m	0.1	234.9	62.33	15.35	74.32	23.49	6.23	1.54	7.43				
人工单价		小计				23.49	6.23	1.54	7.43						
综合人工145元/工日		未计价材料费				4.42									
清单项目综合单价										38.69					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	镀锌扁钢 25*4				m	1.05	4.21	4.42							
	其他材料费						-	1.8	-						
	材料费小计						-	6.22	-						
															

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 35 页 共 92 页

项目编码		030409002002	项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	30	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-56	户内 接地母线敷设	10m	0.1	118.9	73.59	6.41	37.61	11.89	7.36	0.64	3.76
人工单价		小计						11.89	7.36	0.64	3.76
综合人工145元/工日		未计价材料费						6.3			
清单项目综合单价								23.65			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	热镀锌扁钢 40*4				m	1.05	6	6.3			
	其他材料费						-	1.06	-		
	材料费小计						-	7.36	-		
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 36 页 共 92 页

项目编码	030409008002	项目名称	等电位端子箱、测试板				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-80	总等电位连接端子箱	台	1	147.76	39.51	3.84	46.75	147.76	39.51	3.84	46.75
人工单价		小计				147.76	39.51	3.84	46.75		
综合人工145元/工日		未计价材料费				30					
清单项目综合单价								237.86			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	总等电位连接端子箱			台	1	30	30				
	其他材料费					-	9.51	-			
	材料费小计					-	39.51	-			
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 37 页 共 92 页

项目编号		030409008001		项目名称		等电位端子箱、测试板		计量单位		台		工程量		4	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
4-10-79	等电位装置安装 接地端子测试箱	套	1	109.62	165.41	2.56	34.68	109.62	165.41	2.56	34.68				
人工单价		小计				109.62 165.41 2.56 34.68									
综合人工145元/工日		未计价材料费				160									
清单项目综合单价								312.27							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	接地端子测试箱					套	1	160	160						
	其他材料费							-	5.41	-					
	材料费小计							-	165.41	-					
															

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 38 页 共 92 页

项目编码	010516002001	项目名称	预埋铁件	计量单位	t	工程量	12				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-154	铁件 制作	t	0.01	1738.26	1811.31	362.18	549.93	17.38	18.11	3.62	5.5
4-11-155	铁件 安装	t	0.01	1008.33	97.43	194.02	319	10.08	0.97	1.94	3.19
人工单价		小计						27.46	19.08	5.56	8.69
综合人工145元/工日		未计价材料费						15.84			
清单项目综合单价								60.8			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	预埋热镀锌钢板			块	0.08	198	15.84				
	其他材料费					-	3.26	-			
	材料费小计					-	19.1	-			



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 39 页 共 92 页

项目编码	010516002002	项目名称	预埋铁件		计量单位	t	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-154	铁件 制作	t	0.01	1738.26	1811.31	362.18	549.93	17.38	18.11	3.62	5.5
4-11-155	铁件 安装	t	0.01	1008.33	97.43	194.02	319	10.08	0.97	1.94	3.19
人工单价		小计						27.46	19.08	5.56	8.69
综合人工145元/工日		未计价材料费						15.84			
清单项目综合单价							60.81				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	柱顶预埋热镀锌钢板				块	0.08	198	15.84			
	其他材料费						-	3.26	-		
	材料费小计						-	19.1	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 40 页 共 92 页

项目编码	030414001001	项目名称	接地系统测试				计量单位	系统	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-82	接地系统测试 接地网	系统	1	792.86	35.09	14.13	250.84	792.86	35.09	14.13	250.84
人工单价		小计					792.86	35.09	14.13	250.84	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1092.92					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	35.09	-		
	材料费小计						-	35.09	-		



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 41 页 共 92 页

项目编码	031001007001	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	23.3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-328	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径63mm以内	10m	0.1	252.3	234.93	0.97	79.82	25.23	23.49	0.1	7.98
10-11-141	支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径50mm以内	100m	0.01	75.4	4.5		23.85	0.75	0.05		0.24
人工单价		小计					25.98	23.54	0.1	8.22	
综合人工145元/工日		未计价材料费					23.2				
清单项目综合单价						57.84					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	室内塑料给水管热熔管件 dn63			个	0.659	9	5.93				
	PE管De63 De63				1.016	17	17.27				
	其他材料费					-	0.34	-			
	材料费小计					-	23.54	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 42 页 共 92 页

项目编码	031001007002	项目名称	复合管	计量单位	m	工程量	10.2				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-325	给排水管道 室内塑料给水管(热熔连接) 公称外径32mm以内	10m	0.1	176.47	96.95	0.95	55.83	17.65	9.7	0.1	5.58
10-11-138	支架及其他 管道消毒、冲洗 公称直径25mm以内	100m	0.01	62.06	1.24		19.63	0.62	0.01		0.2
人工单价		小计					18.27	9.71	0.1	5.78	
综合人工145元/工日		未计价材料费					9.5				
清单项目综合单价						33.85					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	室内塑料给水管热熔管件 dn32			个	1.081	3.15	3.41				
	PE管de32 De32			m	1.016	6	6.1				
	其他材料费					-	0.2	-			
	材料费小计					-	9.71	-			
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 43 页 共 92 页

项目编码	031004003001	项目名称	洗手盆	计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-14	洗脸盆 挂墙式 成套安装 冷水 手动开关	10组	0.1	636.55	4681.16		201.38	63.66	468.12		20.14
人工单价		小计					63.66	468.12		20.14	
综合人工145元/工日		未计价材料费					461.57				
清单项目综合单价						551.91					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	角型阀(带铜活) DN15			个	1.01	45	45.45				
	金属软管 DN15			根	1.01	12	12.12				
	洗脸盆			个	1.01	300	303				
	洗脸盆托架			副	1.01	15	15.15				
	洗脸盆排水附件			套	1.01	25	25.25				
	立式水嘴 DN15			个	1.01	60	60.6				
	其他材料费					-	6.54	-			
	材料费小计					-	468.11	-			

综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 44 页 共 92 页

项目编码		031004010001		项目名称		拖布池		计量单位		套		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
10-6-49	成品拖布池安装	10套	0.1	464	3543.22		146.79	46.4	354.32					14.68	
人工单价		小计								46.4	354.32			14.68	
综合人工145元/工日		未计价材料费								321.18					
清单项目综合单价								415.4							
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	长颈水嘴 DN15					个	1.01	75	75.75						
	成品拖布池					套	1.01	200	202						
	存水弯 DN50					个	1.01	33	33.33						
	排水栓带链堵					套	1.01	10	10.1						
	其他材料费							-	33.16	-					
	材料费小计							-	354.34	-					



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 45 页 共 92 页


项目编码	031003012001	项目名称	倒流防止器	计量单位	套	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
10-5-334	倒流防止器组成安装(螺纹连接不带水表) 公称直径50mm以内	组	1	179.8	1113.45	8.69	56.88	179.8	1113.45	8.69	56.88		
人工单价		小计				179.8		1113.45		8.69		56.88	
综合人工145元/工日		未计价材料费				1050							
清单项目综合单价						1358.82							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	倒流防止器 DN50			个	1	550	550						
	低压螺纹阀门 DN50			个	2	120	240						
	螺纹Y型过滤器 DN50			个	1	260	260						
	其他材料费					-	63.44	-					
	材料费小计					-	1113.44	-					



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 47 页 共 92 页

项目编码	031001002001	项目名称	钢管		计量单位	m	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-45	给排水管道 室内钢管(焊接) 公称直径150mm以内	10m	0.1	522.15	1163.31	65.94	165.2	52.22	116.33	6.59	16.52
人工单价		小计				52.22	116.33	6.59	16.52		
综合人工145元/工日		未计价材料费				113.07					
清单项目综合单价						191.66					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	给水室内钢管焊接管件 DN150				个	0.112	14	1.57			
	Q235A钢管DN150				m	0.987	112.97	111.5			
	其他材料费						-	3.27	-		
	材料费小计						-	116.34	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 48 页 共 92 页

项目编码	031001002002	项目名称	钢管	计量单位	m	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-43	给排水管道 室内钢管(焊接) 公称直径100mm以内	10m	0.1	454.72	848.63	56.33	143.86	45.47	84.86	5.63	14.39	
人工单价		小计				45.47	84.86	5.63	14.39			
综合人工145元/工日		未计价材料费				82.23						
清单项目综合单价						150.35						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	给水室内钢管焊接管件 DN100			个	0.102	14	1.43					
	Q235A钢管DN100			m	1.01	80	80.8					
	其他材料费					-	2.61	-				
	材料费小计					-	84.84	-				
												

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 49 页 共 92 页


项目编码	031001006003	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	5.8			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-367	给排水管道 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	10m	0.1	271.15	342.39	0.07	85.79	27.12	34.24	0.01	8.58
人工单价		小计				27.12	34.24	0.01	8.58		
综合人工145元/工日		未计价材料费				33.41					
清单项目综合单价							69.94				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	UPVC排水管 De110				m	0.95	23	21.85			
	室内塑料排水管粘接管件 dn110				个	1.156	10	11.56			
	其他材料费						-	0.84	-		
	材料费小计						-	34.25	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 50 页 共 92 页

项目编码		031003003001	项目名称		焊接法兰阀门		计量单位	个	工程量	2	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-5-42	管道附件 法兰阀门安装 公称直径100mm以内	个	1	87	630.66	2.4	27.53	87	630.66	2.4	27.53
人工单价		小计				87		630.66		2.4	
综合人工145元/工日		未计价材料费				600		747.59			
清单项目综合单价											
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	球阀DN100 DN100			个	1	600	600				
	其他材料费					-	30.66	-			
	材料费小计					-	630.66	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 52 页 共 92 页

项目编码	031004014001	项目名称	给、排水附(配)件		计量单位	个	工程量	4			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-6-99	普通雨水斗安装 公称直径100mm	10个	0.1	417.6	150.65		132.12	41.76	15.07		13.21
人工单价		小计				41.76	15.07		13.21		
综合人工145元/工日		未计价材料费				15					
清单项目综合单价						70.04					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	雨水斗 De110			个	1	15	15				
	其他材料费					-	0.06	-			
	材料费小计					-	15.06	-			
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 53 页 共 92 页

项目编码	031001006006	项目名称	塑料管		计量单位	m	工程量	50			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-3-48	空调冷热水塑料管(热熔连接) 公称外径50mm以内	10m	0.1	219.24	116.57	1.1	69.36	21.92	11.66	0.11	6.94
人工单价		小计				21.92	11.66	0.11	6.94		
综合人工145元/工日		未计价材料费				11.43					
清单项目综合单价							40.63				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	空调冷热水室内塑料管热熔管件 dn50				个	0.663	2	1.33			
	PPR管DN40				m	1.01	10	10.1			
	其他材料费						-	0.21	-		
	材料费小计						-	11.64	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 54 页 共 92 页

项目编码	030108001002	项目名称	通风机	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-1-63	轴流式、斜流式、混流式通风机安装 风量8900m3/h	台	1	169.07	1905.24		59.26	169.07	1905.24		59.26
人工单价		小计						169.07	1905.24		59.26
综合人工145元/工日		未计价材料费						1900			
清单项目综合单价						2133.57					
材料费 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	轴流风机N=0.12kW, n=1450r/min, Q=2500m/h			台	1	1900	1900				
	其他材料费					-	5.24	-			
	材料费小计					-	1905.24	-			
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 55 页 共 92 页

项目编码		030702001001	项目名称		通风管道		计量单位	m2	工程量	28.26	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-108	复合型圆形风管 直径≤300mm	10m2	0.1	207.5	2358.13	15.28	72.72	20.75	235.81	1.53	7.27
人工单价		小计				20.75		235.81		1.53	
综合人工145元/工日		未计价材料费						231.79			
清单项目综合单价								265.36			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	PP管DN300 64				m2	3.512	66	231.79			
	其他材料费						-	4.02	-		
	材料费小计						-	235.81	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 56 页 共 92 页

项目编码	030702001002	项目名称	通风管道	计量单位	m2	工程量	23.55						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
7-2-108	复合型圆形风管 直径≤300mm	10m2	0.1	207.5	678.21	15.28	72.72	20.75	67.82	1.53	7.27		
人工单价		小计				20.75		67.82		1.53		7.27	
综合人工145元/工日		未计价材料费				63.8							
清单项目综合单价						97.37							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	PP管DN250 δ3~8				m2	1.16	55	63.8					
	其他材料费						-	4.02	-				
	材料费小计						-	67.82	-				



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 57 页 共 92 页

项目编码		030702001003	项目名称		通风管道			计量单位	m2	工程量	7.85
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-2-108	复合型圆形风管 直径≤300mm	10m2	0.1	207.5	388.21	15.28	72.72	20.75	38.82	1.53	7.27
人工单价		小计				20.75	38.82	1.53	7.27		
综合人工145元/工日		未计价材料费				34.8					
清单项目综合单价								68.37			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	PP管DN150 δ 3~8				m2	1.16	30	34.8			
	其他材料费						-	4.02	-		
	材料费小计						-	38.82	-		
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 58 页 共 92 页

项目编码	030703001001	项目名称	对开多叶调节阀		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长2800mm以内	个	1	63.8	172.17	4.3	22.36	63.8	172.17	4.3	22.36
人工单价		小计						63.8	172.17	4.3	22.36
综合人工145元/工日		未计价材料费						160			
清单项目综合单价							262.63				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	对开多叶调节阀DN300				个	1	160	160			
	其他材料费						-	12.17	-		
	材料费小计						-	172.17	-		
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 59 页 共 92 页

项目编码	030703001002	项目名称	对开多叶调节阀		计量单位	个	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
7-3-19	碳钢调节阀安装 对开多叶调节阀周长2800mm以内	个	1	63.8	122.17	4.3	22.36	63.8	122.17	4.3	22.36
人工单价		小计				63.8	122.17	4.3	22.36		
综合人工145元/工日		未计价材料费				110					
清单项目综合单价							212.63				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	对开多叶调节阀DN250			个	1	110	110				
	其他材料费					-	12.17	-			
	材料费小计					-	122.17	-			
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 61 页 共 92 页

项目编码	030804001002	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	3				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-305	管件连接 低压管道 塑料管件(热风焊) 管外径250mm以内	10个	0.1	2636.39	195.6	471.69	923.98	263.64	19.56	47.17	92.4
人工单价		小计						263.64	19.56	47.17	92.4
综合人工145元/工日		未计价材料费						11			
清单项目综合单价								422.77			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	90度弯头 DN250, PP			个	1	11	11				
	其他材料费					-	8.55	-			
	材料费小计					-	19.55	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 62 页 共 92 页

项目编码	030804001007	项目名称	低压碳钢管件				计量单位	个	工程量	3	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-302	管件连接 低压管道 塑料管件(热风焊) 管外径150mm以内	10个	0.1	1008.04	115.64	148.27	353.29	100.8	11.56	14.83	35.33
人工单价		小计				100.8	11.56	14.83	35.33		
综合人工145元/工日		未计价材料费				8					
清单项目综合单价								162.52			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	90度弯头 DN150, PP				个	1	8	8			
	其他材料费						-	3.56	-		
	材料费小计						-	11.56	-		
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 63 页 共 92 页

项目编码	030804001004	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-305	管件连接 低压管道 塑料管件(热风焊) 管外径250mm以内	10个	0.1	2636.39	185.6	471.69	923.98	263.64	18.56	47.17	92.4
人工单价		小计						263.64	18.56	47.17	92.4
综合人工145元/工日		未计价材料费						10			
清单项目综合单价								421.77			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	异径三通 DN250*150, PP			个	1	10	10				
	其他材料费					-	8.55	-			
	材料费小计					-	18.55	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 64 页 共 92 页

项目编码	030804001008	项目名称	低压碳钢管件	计量单位	个	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
8-2-305	管件连接 低压管道 塑料管件(热风焊) 管外径250mm以内	10个	0.1	2636.39	205.6	471.69	923.98	263.64	20.56	47.17	92.4	
人工单价		小计				263.64	20.56	47.17	92.4			
综合人工145元/工日		未计价材料费				12						
清单项目综合单价						423.77						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	等径三通 DN300, PP			个	1	12	12					
	其他材料费					-	8.55	-				
	材料费小计					-	20.55	-				
												

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元


第 67 页 共 92 页

项目编号		030804001009	项目名称		低压碳钢管件		计量单位	个	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
8-2-305	管件连接 低压管道 塑料管件(热风焊) 管外径250mm以内	10个	0.1	2636.39	135.6	471.69	923.98	263.64	13.56	47.17	92.4
人工单价		小计						263.64	13.56	47.17	92.4
综合人工145元/工日		未计价材料费				5					
清单项目综合单价							416.77				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	45° 弯头 DN250, PP			个	1	5	5				
	其他材料费					-	8.55	-			
	材料费小计					-	13.55	-			
											

综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 68 页 共 92 页

项目编码	031002001001	项目名称	风管支架	计量单位	kg	工程量	50					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
7-1-86	设备支架制作、安装 ≤ 50kg	100kg	0.01	879.86	442.01	27.05	308.37	8.8	4.42	0.27	3.08	
人工单价		小计				8.8	4.42	0.27	3.08			
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价						16.57						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	4.42	-				
	材料费小计					-	4.42	-				



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 69 页 共 92 页

项目编码	030704001001	项目名称	通风工程检测、调试		计量单位	系统	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
5-3-77	暖通空调监控分系统调试 ≤100点	系统	1	1450	30.12	323.87	508.19	1450	30.12	323.87	508.19
人工单价		小计				1450	30.12	323.87	508.19		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2312.18				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	30.12	-		
	材料费小计						-	30.12	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 70 页 共 92 页

项目编码		030101001024		项目名称		快速发酵处理机		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-2-235	管式混合器 公称直径DN2000mm以内	个	1	4716.56	59.07	1030.84	1492.18	4716.56	59.07	1030.84	1492.18				
人工单价		小计				4716.56	59.07	1030.84	1492.18						
综合人工145元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价								7298.65							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	其他材料费						-	59.07	-						
	材料费小计						-	59.07	-						
															

综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 71 页 共 92 页

项目编码		030101001025		项目名称		快速发酵出料螺杆输送机I		计量单位	台	工程量	1
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-289	螺旋输送机 螺旋直径300mm以内 基本输送长度3m	台	1	854.05	107.91	71.44	270.19	854.05	107.91	71.44	270.19
人工单价		小计				854.05	107.91	71.44	270.19		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1303.59			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	107.9	-		
	材料费小计						-	107.9	-		



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 72 页 共 92 页

项目编码	030101001026	项目名称	快速发酵出料螺杆输送机II		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-289	螺旋输送机 螺旋直径300mm以内 基本输送长度3m	台	1	854.05	107.91	71.44	270.19	854.05	107.91	71.44	270.19
人工单价		小计						854.05	107.91	71.44	270.19
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1303.59				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	107.9	-			
	材料费小计					-	107.9	-			



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 73 页 共 92 页

项目编码	030101001027	项目名称	二次达诺式熟化稳定化处理机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-235	管式混合器 公称直径DN2000mm以内	个	1	4716.56	59.07	1030.84	1492.18	4716.56	59.07	1030.84	1492.18
人工单价				小计				4716.56	59.07	1030.84	1492.18
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价							7298.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	59.07	-			
	材料费小计					-	59.07	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 74 页 共 92 页

项目编码	030101001028	项目名称	熟化稳定化出料带式输送机 I				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-293	带式(胶带、皮带)输送机 带宽500mm以内 基本长度3m	台	1	1220.9	137.26	110.26	386.26	1220.9	137.26	110.26	386.26
人工单价		小计				1220.9	137.26	110.26	386.26		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								1854.68			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	137.26	-			
	材料费小计					-	137.26	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 75 页 共 92 页

项目编码	030101001029	项目名称	熟化稳定化出料带式输送机II		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借6-2-293	带式(胶带、皮带)输送机 带宽500mm以内 基本长度3m	台	1	1220.9	137.26	110.26	386.26	1220.9	137.26	110.26	386.26
人工单价		小计				1220.9	137.26	110.26	386.26		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价						1854.68					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	137.26	-		
	材料费小计						-	137.26	-		



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 77 页 共 92 页

项目编码	030101001031	项目名称	生物喷淋塔		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-232	管式混合器 公称直径DN900mm以内	个	1	2131.07	28.4	313.74	674.21	2131.07	28.4	313.74	674.21
人工单价		小计				2131.07	28.4	313.74	674.21		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							3147.42				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	28.4	-			
	材料费小计					-	28.4	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 78 页 共 92 页

项目编码	030101001032	项目名称	离心式通风机	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-7-2	风机安装 离心式通(引)风机 设备重量0.5t以内	台	1	953.52	153.58	60.86	301.66	953.52	153.58	60.86	301.66
1-7-61	风机拆装检查 离心式通(引)风机 设备重量0.5t以内	台	1	420.5	35.99		133.03	420.5	35.99		133.03
人工单价		小计						1374.02	189.57	60.86	434.69
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2059.14				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	189.62	-			
	材料费小计					-	189.62	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 79 页 共 92 页

项目编码	030101001033	项目名称	循环水泵	计量单位	台	工程量	4				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
1-8-1	泵类设备安装 单级离心水泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.2t以内	台	1	636.41	64.16	60.86	201.34	636.41	64.16	60.86	201.34
1-8-120	泵拆装检查 单级离心泵及离心式耐腐蚀泵 设备重量0.5t以内	台	1	565.5	40.87		178.91	565.5	40.87		178.91
人工单价		小计						1201.91	105.03	60.86	380.25
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1748.05				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	105.08	-			
	材料费小计					-	105.08	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 80 页 共 92 页

项目编码	030101001034	项目名称	喷淋及循环管路				计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-227	管式混合器 公称直径 DN100mm以内	个	1	150.51	2.64	66.27	47.61	150.51	2.64	66.27	47.61
人工单价		小计					150.51	2.64	66.27	47.61	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							267.03				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	2.64	-			
	材料费小计					-	2.64	-			



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 81 页 共 92 页

项目编码		030101001035		项目名称		排放塔		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
借6-2-231	管式混合器 公称直径DN600mm以内	个	1	1206.26	15.67	313.74	381.62	1206.26	15.67	313.74	381.62				
人工单价		小计						1206.26	15.67	313.74	381.62				
综合人工145元/工日		未计价材料费													
清单项目综合单价										1917.29					
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	其他材料费						-	15.67	-						
	材料费小计						-	15.67	-						



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 83 页 共 92 页

项目编码		030101001037	项目名称		鸡粪水平出料带式输送机1#		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-293	带式(胶带、皮带)输送机 带宽500mm以内 基本长度3m	台	1	1220.9	137.26	110.26	386.26	1220.9	137.26	110.26	386.26
人工单价		小计					1220.9	137.26	110.26	386.26	
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							1854.68				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	137.26	-			
	材料费小计					-	137.26	-			



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 84 页 共 92 页

项目编码	030101001038	项目名称	鸡粪水平出料带式输送机2#			计量单位	台	工程量	1		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-295	带式(胶带、皮带)输送机 带宽800mm以内 基本长度3m	台	1	1551.5	164.2	275.22	490.85	1551.5	164.2	275.22	490.85
人工单价		小计				1551.5	164.2	275.22	490.85		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价								2481.77			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						-	164.21	-		
	材料费小计						-	164.21	-		



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 85 页 共 92 页

项目编码	030101001039	项目名称	鸡粪水平出料带式输送机3#		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-295	带式(胶带、皮带)输送机 带宽800mm以内 基本长度3m	台	1	1551.5	164.2	275.22	490.85	1551.5	164.2	275.22	490.85
人工单价		小计						1551.5	164.2	275.22	490.85
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2481.77				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	164.21	-			
	材料费小计					-	164.21	-			



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 86 页 共 92 页

项目编码	030101001040	项目名称	鸡粪水平出料带式输送机4#	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-295	带式(胶带、皮带)输送机 带宽800mm以内 基本长度3m	台	1	1551.5	164.2	275.22	490.85	1551.5	164.2	275.22	490.85
人工单价		小计						1551.5	164.2	275.22	490.85
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2481.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	164.21	-			
	材料费小计					-	164.21	-			



综合单价分析表


工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 87 页 共 92 页

项目编码	030101001041	项目名称	鸡粪水平出料带式输送机5#	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-295	带式(胶带、皮带)输送机 带宽800mm以内 基本长度3m	台	1	1551.5	164.2	275.22	490.85	1551.5	164.2	275.22	490.85
人工单价		小计						1551.5	164.2	275.22	490.85
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2481.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	164.21	-			
	材料费小计					-	164.21	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 88 页 共 92 页

项目编码	030101001042	项目名称	鸡粪提升出料带式输送机1#	计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-295	带式(胶带、皮带)输送机 带宽800mm以内 基本长度3m	台	1	1551.5	164.2	275.22	490.85	1551.5	164.2	275.22	490.85
人工单价		小计						1551.5	164.2	275.22	490.85
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2481.77				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	164.21	-			
	材料费小计					-	164.21	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 89 页 共 92 页

项目编码	030101001043	项目名称	鸡粪提升出料带式输送机2#		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-295	带式(胶带、皮带)输送机 带宽800mm以内 基本长度3m	台	1	1551.5	164.2	275.22	490.85	1551.5	164.2	275.22	490.85
人工单价		小计				1551.5	164.2	275.22	490.85		
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2481.77				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	164.21	-			
	材料费小计					-	164.21	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 90 页 共 92 页

项目编码	030101001044	项目名称	快速发酵处理机进料带式输送机		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借6-2-295	带式(胶带、皮带)输送机 带宽800mm以内 基本长度3m	台	1	1551.5	164.2	275.22	490.85	1551.5	164.2	275.22	490.85
人工单价		小计						1551.5	164.2	275.22	490.85
综合人工145元/工日		未计价材料费									
清单项目综合单价							2481.77				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	164.21	-			
	材料费小计					-	164.21	-			



综合单价分析表

工程名称：安装工程 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 91 页 共 92 页

项目编码		030404016002		项目名称				控制箱	计量单位	台	工程量	5
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-14-324	落地式程序控制箱安装	台	1	486.04	16.94		153.77	486.04	16.94		153.77	
人工单价		小计						486.04	16.94		153.77	
综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价								656.75				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	16.95	-				
	材料费小计					-	16.95	-				



综合单价分析表

工程名称：安装工程

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 92 页 共 92 页

项目编码		031301017001		项目名称				脚手架搭拆		计量单位		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
BM148	脚手架搭拆费(给排水、采暖、燃气工程)	元	1	89.85	142.62		35.84	89.85	142.62			35.84			
BM142	脚手架搭拆费(电气设备安装工程)	元	1	749.08	1189.04		298.81	749.08	1189.04			298.81			
BM147	脚手架搭拆费(消防工程)	元	1	0.54	0.86		0.24	0.54	0.86			0.24			
人工单价				小计				839.47	1332.52			334.89			
				其他材料费				-	1332.52	-					
				材料费小计				-	1332.52	-					



总价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发

警示示范项目

第 1 页 共 2 页

工程名称：安装工程

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	4494.65			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	1348.4			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	257.5			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率。
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	13637.6			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	582.92			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	2351.05			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



专业工程暂估价及结算价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示

工程名称：安装工程

范项目


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		12638.79
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单价措 施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJ CS_DERGF+FBFX_ DEJSRGF+DJCS_D EJSGRF)*0.7	23.5	12638.79
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	31289.44
合计					43928.23

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1750080	
1.1	C.1预处理及好氧发酵设备	1479200	
1.2	除臭设备	59700	
1.3	新增室外设备	206500	
1.4	其他	4680	
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金	227510.4	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,977,590.40	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1750080	
	C.1	预处理及好氧发酵设备					1479200	
1	030101001001	快速发酵处理机	1. 材质:快速发酵处理机 2. 公称直径:V=22m ³ , N=39.25kW, 含配套空气源热泵辅热系统, 设备筒体为304不锈钢	台	1	538500	538500	
2	030101001002	快速发酵出料螺杆输送机I	1. 类型:快速发酵出料螺杆输送机I 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=2.2kW, L=2m, 筒体为304不锈钢	台	1	7000	7000	
3	030101001003	快速发酵出料螺杆输送机II	1. 类型:快速发酵出料螺杆输送机II 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=3kW, L=6.5m, 筒体为304不锈钢	台	1	17700	17700	
4	030101001004	二次达诺式熟化稳定化处理机	1. 材质:二次达诺式熟化稳定化处理机 2. 公称直径:V=72m ³ , N=27.5kW, 筒体为超耐磨钢	台	1	779000	779000	
5	030101001005	熟化稳定化出料带式输送机 I	1. 类型:熟化稳定化出料带式输送机 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=2.2kW, L=5m, B=500mm	台	1	7000	7000	
6	030101001006	熟化稳定化出料带式输送机II	1. 类型:熟化稳定化出料带式输送机 2. 规格、型号:Q=10m ³ /h, N=3kW, L=8.5m, B=500mm	台	1	16000	16000	
7	030101001007	电气及自控系统	1. 类型:电气及自控系统 2. 内容: 1台低压配电柜、1台MCC柜、1台PLC控制柜 3. 其他: 详见元器件清单	套	1	114000	114000	
		除臭设备					59700	
8	030101001008	碱洗塔	1. 名称:碱洗塔 2. 型号:规格:Ø1000×3600 (mm) ;处理风量:3000m ³ /h; 材质:PP; 含	台	1	7000	7000	





分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			水箱及PP填料					
9	030101001009	生物喷淋塔	1. 名称:生物喷淋塔 2. 型号:规格:Ø2000×4800 (mm) ;处理风量:3000m ³ /h;材质:PP;含水箱及生物组合填料	台	1	20000	20000	
10	030101001010	离心式通风机	1. 名称:离心风机 2. 型号:风量:3000m ³ /h;全压:2200Pa;功率:4kw;	台	1	10000	10000	
11	030101001011	循环水泵	1. 名称: 循环水泵 2. 型号:流量:8m ³ /h;扬程:9m; 3. 功率:0.75kw; 4. 材质:塑料	台	4	1000	4000	
12	030101001012	喷淋及循环管路	1. 名称: 喷淋及循环管路 2. 内容:喷嘴、喷淋管、补水管、排水管等 3. 材质:UPVC	台	1	3000	3000	
13	030101001013	排放塔	1. 名称:排放塔 2. 型号:尺寸:φ300mm×15000mm (H);材质:PP;含12米镀锌角钢护塔及采样平台	台	1	13000	13000	
14	030101001014	PH计	1. 名称:pH计 2. 规格:0~14	台	1	2700	2700	
		新增室外设备					206500	
15	031001001001	装载机	1. 特征: 载重1.5t, 卸载高度3.2m	m	1	48000	48000	
16	030101001015	鸡粪水平出料带式输送机1#	1. 类型:鸡粪水平出料带式输送机1# 2. 规格、型号 :N=3.7kW, L=19.6m, B=500mm	台	1	16000	16000	



17	030101001016	鸡粪水平出料带式输送机2#	1. 类型:鸡粪水平出料带式输送机2# 2. 规格、型号: :N=3.7kW, L=25m, B=600mm	台	1	22000	22000	
18	030101001017	鸡粪水平出料带	1. 类型:鸡粪水平出料带	台	1	24000	24000	
本页小计							162700	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		式输送机3#	式输送机3# 2. 规格、型号 :N=3.7kW, L=24m, B=800mm						
19	030101001018	鸡粪水平出料带式输送机4#	1. 类型:鸡粪水平出料带式输送机4# 2. 规格、型号 :N=3.7kW, L=26m, B=600mm	台	1	23000	23000		
20	030101001019	鸡粪水平出料带式输送机5#	1. 类型:鸡粪水平出料带式输送机4# 2. 规格、型号 :N=3.7kW, L=15m, B=800mm	台	1	16000	16000		
21	030101001020	鸡粪提升出料带式输送机1#	1. 类型:鸡粪提升出料带式输送机1# 2. 规格、型号:N=3.7kW, L=11.2m, $\theta=20^\circ$, B=800mm, 含11米防雨罩	台	1	12500	12500		
22	030101001021	鸡粪提升出料带式输送机2#	1. 类型:鸡粪提升出料带式输送机2# 2. 规格、型号:N=3.7kW, L=27.0m, $\theta=9^\circ$, B=800mm, 含27米防雨罩	台	1	30000	30000		
23	030101001022	快速发酵处理机进料带式输送机	1. 类型:快速发酵处理机进料带式输送机 2. 规格、型号 :N=3.7kW, L=11m, B=800mm	台	1	12000	12000		
24	030404016001	控制箱	1. 类型:鸡粪储料设备控制按钮箱 2. 规格、型号:300*200*200(2mm 不锈钢柜)	台	5	600	3000		
		其他					4680		
25	040401006001	管棚	1. 名称: 简易棚 2. 材质、规格: 彩钢板, LxBxH=8mx7mx5.2m	m2	52	90	4680		
		措施项目							
本页小计								101180	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

标段：文昌友利达鸡粪好氧
发酵示范项目

第 4 页 共 4 页

合 计

1750080



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 2 页 共 25 页

项目编码	030101001002	项目名称	快速发酵出料螺杆输送机I	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 005@1	快速发酵出料螺杆输送机I	台	1		7000				7000			
人工单价		小计				7000						
		未计价材料费				7000						
清单项目综合单价						7000						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	快速发酵出料螺杆输送机I			台	1	7000	7000					
	材料费小计					-	7000	-				



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 3 页 共 25 页

项目编号	030101001003	项目名称	快速发酵出料螺杆输送机II	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补充主材 006@1	快速发酵出料螺杆输送机II	台	1		17700				17700				
人工单价		小计						17700					
		未计价材料费						17700					
清单项目综合单价						17700							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	快速发酵出料螺杆输送机II			台	1	17700	17700						
	材料费小计					-	17700	-					



综合单价分析表


工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 4 页 共 25 页

项目编码	030101001004	项目名称	二次达诺式熟化稳定化处理机	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补充主材 007@2	二次达诺式熟化稳定化处理机	台	1		779000					779000			
人工单价		小计						779000					
				未计价材料费				779000					
清单项目综合单价							779000						
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	二次达诺式熟化稳定化处理机			台	1	779000	779000						
	材料费小计					-	779000	-					



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 5 页 共 25 页

项目编码		030101001005	项目名称		熟化稳定化出料带式输送机 I		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材 008@1	熟化稳定化出料带式输送机 I	台	1		7000				7000		
人工单价		小计						7000			
		未计价材料费				7000					
清单项目综合单价								7000			
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	熟化稳定化出料带式输送机 I			台	1	7000	7000				
材料费小计						-	7000	-			



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

单位：元

第 6 页 共 25 页

项目编码	030101001006	项目名称	熟化稳定化出料带式输送机II	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 009@2	熟化稳定化出料带式输送机II	台	1		16000					16000		
人工单价		小计						16000				
		未计价材料费						16000				
清单项目综合单价						16000						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	熟化稳定化出料带式输送机II			台	1	16000	16000					
	材料费小计					-	16000	-				
												

综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 7 页 共 25 页

项目编码	030101001007	项目名称	电气及自控系统		计量单位	套	工程量	1					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补充主材 009@1	电气及自控系统	台	1		114000				114000				
人工单价		小计						114000					
		未计价材料费							114000				
清单项目综合单价							114000						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	电气及自控系统			台	1	114000	114000						
	材料费小计					-	114000	-					



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 8 页 共 25 页

项目编码	030101001008	项目名称	碱洗塔	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 010@1	碱洗塔	台	1		7000				7000			
人工单价		小计				7000						
		未计价材料费				7000						
清单项目综合单价						7000						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	碱洗塔			台	1	7000	7000					
	材料费小计					-	7000	-				



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 9 页 共 25 页


项目编号		030101001009		项目名称		生物喷淋塔		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补充主材 011@1	生物喷淋塔	台	1		20000				20000						
人工单价		小计				20000									
		未计价材料费				20000									
清单项目综合单价								20000							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	生物喷淋塔			台	1	20000	20000								
	材料费小计					-	20000	-							



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 10 页 共 25 页

项目编号		030101001010	项目名称		离心式通风机		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材 012@1	离心风机	台	1		10000				10000		
人工单价		小计						10000			
		未计价材料费						10000			
清单项目综合单价								10000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	离心风机				台	1	10000	10000			
	材料费小计						-	10000	-		



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 12 页 共 25 页

项目编号		030101001012		项目名称		喷淋及循环管路		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
补充主材 014@1	喷淋及循环管路	台	1		3000				3000						
人工单价		小计				3000									
		未计价材料费				3000									
清单项目综合单价								3000							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	喷淋及循环管路				台	1	3000	3000							
	材料费小计						-	3000	-						



综合单价分析表


工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 14 页 共 25 页

项目编码	030101001014	项目名称	PH计	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 016@1	分析仪	套	1		1700				1700			
补充主材 017@1	仪表接头	套	2		500				1000			
人工单价		小计							2700			
		未计价材料费							2700			
清单项目综合单价								2700				
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	分析仪			套	1	1700	1700					
	仪表接头			套	2	500	1000					
	材料费小计					-	2700	-				
												

综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 16 页 共 25 页

项目编码	030101001015	项目名称	鸡粪水平出料带式输送机1#	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 018@1	鸡粪水平出料带式输送机1#	台	1		16000				16000			
人工单价		小计				16000						
		未计价材料费				16000						
清单项目综合单价						16000						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	鸡粪水平出料带式输送机1#			台	1	16000	16000					
	材料费小计					-	16000	-				



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 17 页 共 25 页

项目编码	030101001016	项目名称	鸡粪水平出料带式输送机2#	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 019@1	鸡粪水平出料带式输送机2#	台	1		22000				22000			
人工单价		小计				22000						
		未计价材料费				22000						
清单项目综合单价						22000						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	鸡粪水平出料带式输送机2#			台	1	22000	22000					
	材料费小计					-	22000	-				



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 18 页 共 25 页

项目编码		030101001017	项目名称		鸡粪水平出料带式输送机3#		计量单位	台	工程量	1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材 020@1	鸡粪水平出料带式输送机3#	台	1		24000				24000		
人工单价		小计						24000			
		未计价材料费						24000			
清单项目综合单价								24000			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	鸡粪水平出料带式输送机3#				台	1	24000	24000			
	材料费小计						-	24000	-		



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 19 页 共 25 页

项目编码	030101001018	项目名称	鸡粪水平出料带式输送机4#	计量单位	台	工程量	1						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补充主材 021@1	鸡粪水平出料带式输送机4#	台	1		23000				23000				
人工单价		小计				23000							
		未计价材料费				23000							
清单项目综合单价						23000							
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	鸡粪水平出料带式输送机4#			台	1	23000	23000						
	材料费小计					-	23000	-					



综合单价分析表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目 单位：元 第 21 页 共 25 页

项目编码	030101001020	项目名称	鸡粪提升出料带式输送机1#	计量单位	台	工程量	1					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 023@1	鸡粪提升出料带式输送机1#	台	1		12500				12500			
人工单价		小计				12500						
		未计价材料费				12500						
清单项目综合单价						12500						
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	鸡粪提升出料带式输送机1#			台	1	12500	12500					
	材料费小计					-	12500	-				



总价措施项目清单与计价表

标段：文昌友利达鸡粪好氧发

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费）

警示示范项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85				
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	0				默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率。
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75				
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费-单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：设备及工器具购置（仅设备不含安装费） 标段：文昌友利达鸡粪好氧发酵示范项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7		
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		227510.4
	合计				227510.4

编制人（造价人员）：

吴峰

复核人（造价工程师）：

孙豫庆

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

