

响应文件总价表

响应文件总报价

采购人：保亭黎族苗族自治县什玲镇人民政府

工程名称：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

总价(小写)：2501068.69 元

(大写)：贰佰伍拾万零壹仟零陆拾捌元陆角玖分

供应商：海南博正建筑工程有限公司

(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖人名章)

编制人：



(造价人员签字盖专用章)

编制时间：2023年07月20日

工程量清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目
- 2、建设地点：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村
- 3、建设单位：保亭黎族苗族自治县什玲镇人民政府
- 4、建设标准：按设计图纸施工标准

二、项目建设内容与规模

保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目位于海南保亭黎族苗族自治县什玲镇排寮村委会什冲二村，什冲二村位于什玲镇东面。

施工内容园建、绿化、草医文化馆室内改造、建筑外立面改造、新建半山草药堂、新建典藏馆、电气、给排水等工程。

三、编制依据

- 1、依据建设方提供的保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目的施工图；
- 2、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)》、《海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知》(琼建定[2019]128号)；《海南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知》(琼建规[2022]3号)；

4、海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程概、预（结）算的文件。

四、取费标准说明

1、本工程土建部分按《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)》及相关规定执行；

2、本工程绿化部分按《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》及相关规定执行；

3、本工程安装部分按《海南省安装工程综合定额（2017）》及相关规定执行。

五、编制范围

1、保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目的园建、绿化、草医文化馆室内改造、建筑外立面改造、新建半山草药堂、新建典藏馆、电气、给排水等。

六、计算说明

（一）土建部分计算说明

1、本工程预算按施工图计量。

2、专业暂估费：

2.1、草医文化馆室内改造

（1）成品展柜 1.45 米*2.7 米*0.35、药材资料收集、设计、制作、3P 空调、药材展框均 0.8 米*0.4 米*0.4 米药材制作场景、玻璃陈列柜 1.2 米*0.56 米*1.1 米（成品钢化柜），工程结算时，按实际发生费用进行结算。



2.2、半山草药堂

(1) 药材展柜(3*0.35*2.7M)材质选用优质柜体板、药材展柜(2.87*0.35*2.7M)材质选用优质柜体板、药材展柜(0.56*0.35*2.7M)材质选用优质柜体板、药材展柜(3.2*0.35*2.7M)材质选用优质柜体板、药材展柜(1.05*0.35*2.7M)材质选用优质柜体板、边柜(1.42*0.4*0.75M)材质选用优质柜体板、药材展柜(2.32*0.6*0.9M)材质选用优质柜体板、1.5P 空调、2P 空调、药材展柜(均 0.8 米*0.4 米*0.4 米药材制作场景)、休闲桌椅组合(圆桌:直径 0.6*0.75 米 椅子:0.65*0.58*0.74 米*4)、办公桌(1.4*0.7*0.75(一张桌子,二张凳子)),工程结算时,按实际发生费用进行结算。

2.3、典藏馆

(1) 展柜 3.09*0.4*2.7 米、玻璃大陈列柜 0.6*0.6*(0.6~1.2)米暂、玻璃陈列柜 0.4*0.4*(0.6~1.2)米、陈列柜 6.25*0.4*3 米、成品吧台(带洗手台)4.12*0.9*0.85 米台面岩板;柜体白橡木木饰面、高脚凳 0.39*0.36*0.92,米白色+桦木凳、休闲桌椅组合(圆桌:直径 0.9*0.75 米,椅子:0.65*0.58*0.74 米*4,桌子饰面材质:岩板+碳素钢哑光黑;椅子白色+桦木凳)、货架 1.2*0.45*1.8 白色钢制、办公桌 1.75*0.75*0.75(一张桌子,一张凳子)、1.5P 空调暂、2P 空调、3P 空调、定制小展柜(1*1.2*0.35),工程结算时,按实际发生费用进行结算。

(二) 园建及绿化部分计算说明

1、本工程预算按施工图计量。

2、专业暂估费:

2.1、园建工程

(1) 定制成品刻字景观石 (1.2*1*1.8M)、定制图腾 (1*1.8M)、黎族陶罐 (0.4*0.6*0.4)、植物标本框 (0.4*0.6*0.03M)、彩绘图腾、2300*650*50 厚菠萝格防腐木牌匾、400*400 雕刻字体外刷黄色漆防腐、雕刻图案外刷黄色漆防腐，工程结算时，按实际发生费用进行结算。

(三) 安装部分计算说明

1、本工程预算按施工图计量。

(四) 其他范围说明

1、无。

(五) 材料价格说明

1、相关设备及材料价格参照《海南工程造价信息》(2023 年第 04 期) 保亭地区信息价以及市场价格综合计取。

(六) 人工价格说明

1、本工程量清单人工单价按《海南省住房和城乡建设厅关于调整建设工程定额人工单价的通知》(琼建规[2022]3 号) 规定。

(七) 措施项目费说明

1、措施项目费按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》(琼建定[2018]48 号) 的有关规定执行；

2、本工程预算中的文明施工与环境保护费 (浮动部分)，安全文明施工与环境保护费 (浮动部分) 暂按合格计取，结算时应提供相关资料予以计取。

(八) 规费及税金说明

1、规费按有关规定计算，费率按 23.5%计取；

2、税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）的规定，税率按 9%计算。



(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	园建工程	290160.88	139400	1987.65	3326.49
2	绿化工程	195256.16		2909.52	6774.78
3	草医文化馆室内改造-土建工程	293799.67	99400	4810.65	6474.75
4	草医文化馆室内改造-安装工程	28717.6		368.79	755.52
5	建筑外立面改造	110385.76		2928.2	4097.49
合计		918320.07	238800	13004.81	21429.03



(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什
冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	120360.5	
1.1	铺装	63236.48	
1.2	村口大门	42982.38	
1.3	仿古瓦门头	14141.64	
二	措施项目费	3115.65	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	3115.65	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1987.65	
2.2	其中：临时设施费	978.36	
2.3	其中：雨季施工增加费	109.2	
2.4	其中：夜间施工增加费	40.44	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	139400	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	139400	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3326.49	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	3326.49	—
五	税金	23958.24	—
	投标报价合计=一+二+三+四+五	290,160.88	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

工程名称：园建工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					120360.5	
		铺装					63236.48	
1	010101001001	平整场地	1. 园路土基 整理路床	m2	151.59	6	909.54	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.26m	m3	45.48	6.7	304.72	
3	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	45.48	21.85	993.74	
4	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石、100mm	m3	15.16	358.75	5438.65	
5	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	14.82	629.31	9326.37	
6	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	6.79	53.16	360.96	
7	010507007001	其他构件	1. 构件的类型:混凝土护边 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C20	m3	0.1	920.7	92.07	
8	011702025001	其他现浇构件	1. 构件类型:护边模板	m2	5.44	61.3	333.47	
9	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:30mm 2. 砂浆种类及配合比:水泥砂浆1:2.5	m2	144.8	39.43	5709.46	
10	011102001001	石材楼地面	1. 嵌边 2. 面层材料品种、规格、颜色:芝麻灰烧面600*300*30mm	m2	31.2	261.54	8160.05	
11	011102001002	石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:海南黑峰细孔窝石200*400*30mm	m2	37.75	229.72	8671.93	
12	011102002001	碎石材楼地面	1. 面层材料品种、规格、颜色:海南黑峰细孔窝石碎拼30厚250-500	m2	75.85	302.38	22935.52	
		村口大门					42982.38	
13	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m	m3	49	8.2	401.8	
14	010103001001	回填方	1. 密实度要求:不小于94%	m3	41.63	23.08	960.82	
本页小计							64599.10	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 填方材料品种: 原挖方土					
15	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 挖方土 2. 运距: 投标单位自行考虑	m ³	7.37	21.85	161.03	
16	010404001002	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 碎石、100mm	m ³	1.68	358.75	602.7	
17	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C20	m ³	1.46	629.32	918.81	
18	011702001002	基础	1. 基础类型: 垫层模板	m ²	2.16	53.16	114.83	
19	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	4.23	628.3	2657.71	
20	011702001003	基础	1. 基础类型: 独立基础模板	m ²	10.8	62.8	678.24	
21	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	1.55	715.45	1108.95	
22	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱模板	m ²	15.52	70.72	1097.57	
23	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ φ18mm	t	0.056	5582.86	312.64	
24	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ φ25mm	t	0.045	5260.89	236.74	
25	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤ φ10mm	t	0.043	7189.07	309.13	
26	011202001001	柱、梁面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比: 25mm1:2.5水泥砂浆	m ²	15.52	55.95	868.34	
27	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 外刷红色漆	m ²	15.52	44.21	686.14	
28	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式: 双排 2. 搭设高度: 5.55m 3. 脚手架材质: 投标单位自行考虑	m ²	44.4	20.86	926.18	
本页小计							10679.01	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 3 页 共 5 页

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	010702002001	木梁	1. 构件规格尺寸:750*250*200厚 2. 木材种类:菠萝格防腐木	m3	0.35	40897.2	14314.02	
30	010702002002	木梁	1. 构件规格尺寸:3500*200*120厚、4500*200*120厚、400*200*120厚 2. 木材种类:菠萝格防腐木	m3	0.39	42632.64	16626.73	
		仿古瓦门头					14141.64	
31	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:1.4m	m3	10.58	8.21	86.86	
32	010103001002	回填方	1. 密实度要求:不小于94% 2. 填方材料品种:原挖方土	m3	8.73	23.08	201.49	
33	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方土 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	1.85	21.85	40.42	
34	010404001003	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:碎石、100mm	m3	0.45	358.76	161.44	
35	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.34	629.32	213.97	
36	011702001004	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	1.04	53.16	55.29	
37	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.97	618.49	599.94	
38	011702001005	基础	1. 基础类型:独立基础模板	m2	3.52	62.8	221.06	
39	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖、240*115*53、MU10 2. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.09	799.22	71.93	
40	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:门顶堆 2. 砖品种、规格、强度	m3	2.44	865.2	2111.09	
本页小计							34704.24	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			等级:水泥砖、240*115*53、MU10 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆					
41	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.14	744.07	104.17	
42	010503002001	矩形梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.92	626.08	1202.07	
43	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:水泥砖、240*115*53、MU10 2. 墙体类型:120mm 3. 砖品种、规格、强度等级:M7.5水泥砂浆	m3	0.31	842.29	261.11	
44	010502001002	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.49	705.94	345.91	
45	011702002002	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱模板	m2	6.48	70.72	458.27	
46	011702008001	圈梁	1. 现浇混凝土模板 圈梁模板	m2	1.75	78.06	136.61	
47	011702006001	矩形梁	1. 现浇混凝土模板 矩形梁模板	m2	6.15	67.4	414.51	
48	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤ ϕ 18mm	t	0.2	5582.8	1116.56	
49	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤ ϕ 10mm	t	0.05	7189	359.45	
50	010516002001	预埋铁件	1. 钢材种类:L=200mm钢销, @300	t	0.02	9953	199.06	
51	010902003001	屋面刚性层	1. 刚性层厚度:20mm 2. 底层厚度、砂浆配合比:1:2.5水泥砂浆	m2	12.6	28.64	360.86	
52	011201001001	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆界面剂 2. 底层厚度、砂浆配合比:20mm1:2.5水泥砂浆	m2	32.64	44.83	1463.25	
本页小计							6421.83	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

工程名称：园建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
53	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子要求:满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数: 浅灰色乳胶漆一遍	m2	7.56	9.46	71.52	
54	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 浅灰色真石漆二遍	m2	7.56	82.79	625.89	
55	011204003001	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色:240*60*10厚红褐色劈开砖工字拼	m2	12.48	107.05	1335.98	
56	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:双排 2. 搭设高度:4m 3. 脚手架材质:投标单位自行考虑	m2	24	16.16	387.84	
57	020601003001	小青瓦屋面	1. 瓦件规格尺寸:小青瓦 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	12.4	106.7	1323.08	
58	020602002001	屋面窑制正脊	1. 脊件类型、规格尺寸:脊瓦 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m	6.87	30.86	212.01	
		措施项目						
本页小计							3956.32	
合 计							120360.50	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 园建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮村委会什冲
二村人居环境整治项目

单位: 元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			1377.3			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	1377.3			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	413.19			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	197.16			
8	1.4	临时设施费			978.36			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	978.36			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	40.44			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	109.2			

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“
金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


专业工程暂估价及结算价表

工程名称：园建工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	定制成品刻字景观石 (1.2*1*1.8M)		40000			1. 暂按20000元/个考虑, 共计2个, 工程结算时, 按实际费用结算。
2	定制图腾 (1*1.8M)		22000			1. 暂按22000元/个考虑, 共计10个, 工程结算时, 按实际费用结算。
3	黎族陶罐 (0.4*0.6*0.4)		30000			1. 暂按1000元/个考虑, 共计30个, 工程结算时, 按实际费用结算。
4	植物标本框 (0.4*0.6*0.03M)		30000			1. 暂按300元/个考虑, 共计100个, 工程结算时, 按实际费用结算。
5	彩绘图腾		7000			1. 暂按7000元/项考虑, 共计1项, 工程结算时, 按实际费用结算。
6	2300*650*50厚菠萝格防腐木牌匾		5000			1. 暂按5000元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
7	400*400雕刻字体外刷黄色漆防腐		2400			1. 暂按800元/个考虑, 共计3个, 工程结算时, 按实际费用结算。



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称: 园建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: : 社保费	D1 + D2		3326.49
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	3326.49
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	23958.24
合计					27284.73

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什
冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：绿化工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	167627.71	
1.1	灌木	37628.63	
1.2	地被	78182.2	
1.3	其他	51816.88	
二	措施项目费	4731.6	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4731.6	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2909.52	
2.2	其中：临时设施费	1517.32	
2.3	其中：雨季施工增加费	222.39	
2.4	其中：夜间施工增加费	82.37	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6774.78	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	6774.78	—
五	税金	16122.07	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		195,256.16	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 绿化工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					167627.71	
		灌木					37628.63	
1	050102002001	七彩千年木	1. 种类:七彩千年木 2. 高度:100-120cm 3. 冠幅:50-60cm 4. 养护期:6个月 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	株	17	209.42	3560.14	
2	050102002002	三角梅球	1. 种类:三角梅球 2. 株高:100-120cm 3. 蓬径:100-120cm 4. 养护期:6个月 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	株	10	209.42	2094.2	
3	050102002003	日日樱B	1. 种类:日日樱B 2. 株高:200-220cm 3. 蓬径:120-140cm 4. 养护期:6个月 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	株	11	464.02	5104.22	
4	050102002004	红变叶木	1. 种类:红变叶木 2. 株高:100-120cm 3. 养护期:6个月 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	株	158	150.62	23797.96	
5	050102002005	黄金榕球	1. 种类:黄金榕球 2. 株高:120-150cm 3. 蓬径:120-150cm 4. 养护期:6个月 5. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	株	19	161.69	3072.11	
		地被					78182.2	
6	050102008001	小蚌兰	1. 花卉种类:小蚌兰 2. 株高或蓬径:15-20cm、15-20cm	m2	37	150.04	5551.48	
本页小计							43180.11	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：绿化工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 单位面积株数:49株/ m ² 4. 养护期:6个月 5. 详见设计图纸, 满足 设计及施工验收规范要 求					
7	050102008002	翠芦莉	1. 花卉种类:翠芦莉 2. 株高或蓬径:20-25cm 、20-25cm 3. 单位面积株数:36株/ m ² 4. 养护期:6个月 5. 详见设计图纸, 满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	52	123.88	6441.76	
8	050102008003	肾蕨	1. 花卉种类:肾蕨 2. 株高或蓬径:20-25cm 、20-25cm 3. 单位面积株数:36株/ m ² 4. 养护期:6个月 5. 详见设计图纸, 满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	55	131.65	7240.75	
9	050102008004	花叶万年青	1. 花卉种类:花叶万年青 2. 株高或蓬径:30-35cm 、30-35cm 3. 单位面积株数:16株/ m ² 4. 养护期:6个月 5. 详见设计图纸, 满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	22	86.75	1908.5	
10	050102012001	大叶油草	1. 草皮种类:大叶油草 2. 铺种方式:满铺 3. 养护期:6个月 4. 详见设计图纸, 满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	1729	32.99	57039.71	
		其他					51816.88	
11	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化种植地	m ²	1895	5.88	11142.6	
本页小计							83773.32	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程 标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			2136.03			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	2136.03			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	640.81			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	132.68			
8	1.4	临时设施费			1517.32			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	1517.32			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	82.37			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	222.39			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：绿化工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		6774.78
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	6774.78
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	16122.07
合计					22896.85

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：草医文化馆室内改造-土建 标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	150487.85	
1.1	拆除工程	7130.52	
1.2	屋面工程	68051.15	
1.3	外墙面	17138.4	
1.4	门窗工程	4490.98	
1.5	地面铺装	26431.67	
1.6	天棚工程	15925.7	
1.7	涂料内墙	6508.33	
1.8	腰线	4811.1	
二	措施项目费	13178.38	
1	施工单价措施项目费	5057.26	
2	施工总价措施项目费	8121.12	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4810.65	
2.2	其中：临时设施费	2423.74	
2.3	其中：雨季施工增加费	721.21	
2.4	其中：夜间施工增加费	165.52	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	99400	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	99400	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6474.75	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6474.75	—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 1 页 共 4 页

工程名称：草医文化馆室内改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					150487.85	
		拆除工程					7130.52	
1	011610001001	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1600mm*2200mm 2. 拆除原有木门	樘	1	34.75	34.75	
2	011610001002	木门窗拆除	1. 门窗洞口尺寸:1500mm*1500mm 2. 拆除原有木窗	樘	5	33.04	165.2	
3	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有墙面抹灰层	m ²	257.07	13.23	3401.04	
4	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除原有墙面涂料	m ²	257.07	5.13	1318.77	
5	011603001001	木构件拆除	1. 构件名称:拆除屋面原有木基层	m ²	105.72	6.98	737.93	
6	011605001001	平面块料拆除	1. 拆除的基层类型:拆除屋面原有水泥瓦	m ²	105.72	12.63	1335.24	
7	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑	m ³	5.29	26.01	137.59	
		屋面工程					68051.15	
8	010702002003	木梁	1. 构件规格尺寸:Φ150木横梁 2. 木材种类:实木 3. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m ³	2.7	3524.69	9516.66	
9	010702003001	木檩	1. 构件规格尺寸:方木桁(檩)条 宽度11cm 以内 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m ³	0.46	7163.96	3295.42	
10	011404012001	梁柱饰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:防火涂料二遍、防腐油一遍 2. 详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m ²	117.79	8.71	1025.95	
11	010901001001	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:仿古瓦 2. 仿古瓦 正斜脊	m ²	192	282.36	54213.12	
本页小计							75181.67	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：草医文化馆室内改造-土建工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求					
		外墙面					17138.4	
12	011201001002	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比：15mm水泥砂浆 1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比：5mm聚合物水泥防水砂浆	m ²	126.52	49.94	6318.41	
13	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数：浅灰色真石漆二遍	m ²	126.52	85.52	10819.99	
		门窗工程					4490.98	
14	010801001001	木质门	1. 门代号及洞口尺寸：M1622/1600mm*2200mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	3.52	598.65	2107.25	
15	010801005001	木门框	1. 门代号及洞口尺寸：M1622/1600mm*2200mm 2. 框截面尺寸：详见设计图 3. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m	7.6	243.47	1850.37	
16	010806001001	木质窗	1. 窗代号及洞口尺寸：C1515/1500mm*1500mm 2. 详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m ²	11.25	47.41	533.36	
		地面铺装					26431.67	
17	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级：100mm、C20 2. 素水泥浆结合层一遍	m ²	90.04	108.87	9802.65	
18	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平（内加建筑胶）	m ²	83.82	174.98	14666.82	
本页小计							46098.85	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

工程名称：草医文化馆室内改造-土建工程

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 面层材料品种、规格、颜色：安卡来灰防滑地砖800mm*800mm					
19	011102001003	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平（内加建筑胶） 2. 面层材料品种、规格、颜色：黑白根大理石门槛石20厚	m2	1.2	346.03	415.24	
20	011102001004	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1:3水泥砂浆找平（内加建筑胶） 2. 面层材料品种、规格、颜色：火烧面芝麻白花岗岩300*600*20厚	m2	5.02	308.16	1546.96	
		天棚工程					15925.7	
21	011302001001	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、间距：吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆，间距≤1200x1200、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时，加角钢转换层，双向角钢间距900吊牢、50系列上人轻钢龙骨骨架，主龙骨间距≤1200，次龙骨间距400 2. 面层材料品种、规格：双层9.5厚石膏板，专用自攻螺钉拧牢。	m2	67	147.87	9907.29	
22	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面 2. 腻子种类：成品腻子 3. 刮腻子要求：孔眼用腻子填平（防锈），阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带内墙耐水腻子2~3遍刮平打磨平滑 4. 涂料品种、喷刷遍数：白色无机涂料一底二面	m2	83.82	37.03	3103.85	
23	011407002002	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：天棚面	m2	0.88	40.92	36.01	
本页小计							15009.35	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 草医文化馆室内改造-土建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子要求: 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带内墙耐水腻子2~3遍刮平打磨平滑 4. 涂料品种、喷刷遍数: 米黄色夯土肌理涂料一底二面					
24	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50系列上人轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格: 黑胡桃铝方通100*4、间距100mm	m ²	17.7	162.63	2878.55	
		涂料内墙					6508.33	
25	011201001003	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆界面剂 2. 底层厚度、砂浆配合比: 10mm1:3水泥砂浆	m ²	104.99	29.34	3080.41	
26	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类: 成品腻子 2. 刮腻子要求: 满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数: 内墙涂料(两底一面)	m ²	104.99	32.65	3427.92	
		腰线					4811.1	
27	011204003002	块料墙面	1. 面层材料品种、规格、颜色: 8*20厚瓷砖(用专用胶水粘贴)	m ²	34.56	139.21	4811.1	
		措施项目					5057.26	
28	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式: 双排 2. 搭设高度: 4.55m 3. 脚手架材质: 投标单位自行考虑	m ²	182	24.28	4418.96	
29	011701003001	里脚手架	1. 搭设方式: 活动脚手架	m ²	86.14	7.41	638.3	
本页小计							19255.24	
合计							155545.11	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：草医文化馆室内改造-土建工程
 标段：保亭县什玲镇排寮村委会
 什冲二村人居环境整治项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		6474.75
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	6474.75
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	24258.69
合计					30733.44

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 草医文化馆室内改造-安装工程

标段: 保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					23933.12	
		电气工程					23933.12	
1	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 ALY 2. 尺寸: 半周长1.5m以内 3. 型号、规格: 详见图纸 4. 说明: 满足技术要求及设计要求 5. 安装方式: 明装 6. 其他: 含图纸所示元器件	台	1	2077.93	2077.93	
2	030412004001	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格、型号: 118mm开孔尺寸90-105 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及设计要求	套	39	150.31	5862.09	
3	030412004002	LED灯管	1. 名称: LED灯管 2. 规格、型号: 1200*100mm, 220V2*36W 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及设计要求	套	12	212.03	2544.36	
4	030412004003	LED磁吸轨道折叠磁吸灯	1. 名称: LED磁吸轨道折叠磁吸灯 (含轨道) 2. 规格、型号: 嵌入式轨道长2000、135*22*105 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及设计要求	套	16	126.89	2030.24	
5	030404034001	单联单控开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 其他: 详见材料表 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	个	1	32.12	32.12	
6	030404034002	照明开关	1. 名称: 四联单控开关 2. 其他: 详见材料表 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	个	3	40.61	121.83	
本页小计							12668.57	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 草医文化馆室内改造-安装工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
7	030404035001	预留电源插座	1. 名称: 预留电源插座 2. 其他: 详见材料表 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	个	3	43.1	129.3	
8	030404035002	插座	1. 名称: 插座 2. 其他: 详见材料表 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	个	21	31.84	668.64	
9	030411006001	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 敷设方式: 暗装 3. 其他: 详见材料表	个	67	8.98	601.66	
10	030411006002	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 敷设方式: 暗装 3. 其他: 详见材料表	个	28	9.36	262.08	
11	030411004001	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BYJ-2.5mm ² 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	381	4.23	1611.63	
12	030411004002	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BYJ-4mm ² 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	186	5.47	1017.42	
13	030408001001	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-3x10mm ² 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	20	39.44	788.8	
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 以内 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	个	2	228.29	456.58	
15	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 说明: 满足技术要求及设计要求	系统	1	395.13	395.13	
16	030411001001	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他: 含管内穿铁丝	m	189	12.96	2449.44	
本页小计							8380.68	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：草医文化馆室内改造-安装工程

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6. 说明：满足技术要求及设计要求					
17	030411001002	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PC 3. 规格：DN25 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他：含管内穿铁丝 6. 说明：满足技术要求及设计要求	m	20	14.73	294.6	
18	030404017002	通讯、网络弱电箱	1. 名称：通讯、网络弱电箱 2. 型号、规格：详见图纸 3. 说明：满足技术要求及设计要求 4. 安装方式：明装定制 5. 其他：含图纸所示元器件 6. 说明：满足技术要求及设计要求	台	1	986.29	986.29	
19	030502005001	双绞线缆75-5	1. 名称：双绞线缆75-5 2. 说明：满足技术要求及设计要求	m	10	10.84	108.4	
20	030502019001	双绞线缆测试	1. 名称：双绞线缆测试 2. 说明：满足技术要求及设计要求	链路	2	9.41	18.82	
21	030505005001	同轴电缆4*0.5	1. 名称：同轴电缆4*0.5 2. 说明：满足技术要求及设计要求	m	30	4.41	132.3	
22	030411001003	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PC 3. 规格：DN20 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他：含管内穿铁丝 6. 说明：满足技术要求及设计要求	m	45	12.96	583.2	
23	030502007001	光缆	1. 名称：光缆 2. 说明：满足技术要求及设计要求	m	10	7.64	76.4	
24	030411001004	配管	1. 名称：刚性阻燃管	m	20	16.29	325.8	
本页小计							2525.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 草医文化馆室内改造-安装工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 材质: PC 3. 规格: DN32 4. 配置形式及部位: 砖、 混凝土结构暗配 5. 其他: 含管内穿铁丝 6. 说明: 满足技术要求及 设计要求					
25	030505005002	同轴电缆75-5	1. 名称: 同轴电缆75-5 2. 说明: 满足技术要求及 设计要求	m	15	6.03	90.45	
26	030502004001	电视插座	1. 名称: 电视插座 2. 型号规格: 详见图纸 3. 安装方式: 详见图纸 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及 设计要求	个	2	30.26	60.52	
27	030502012001	网络插座	1. 名称: 网络插座 2. 型号规格: 详见图纸 3. 安装方式: 详见图纸 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及 设计要求	个	4	32.15	128.6	
28	030411006003	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 敷设方式: 暗装 3. 其他: 详见材料表	个	6	8.98	53.88	
29	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 剔堵槽、沟 砖 结构 2. 规格: 宽70mm*深70mm	m	1.4	17.58	24.61	
		措施项目					298.31	
30	031301017001	脚手架搭拆		项	1	298.31	298.31	
本页小计							656.37	
合 计							24231.43	


注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称: 草医文化馆室内改造-安装工 标段: 保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

单位: 元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	268.68			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	80.6			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	19.51			
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	815.23			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	34.91			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	140.54			
7	1.7	视频监控费		100				
合 计						1359.47		



注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称: 草医文化馆室内改造-安装工程
 标段: 保亭县什玲镇排寮村委会
 什冲二村人居环境整治项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: 社保费	D1 + D2		755.52
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	755.52
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2371.18
合计					3126.7

注: “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：建筑外立面改造

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					92197.21	
		A2建筑					92197.21	
		外墙面					24344.11	
1	011604002002	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:拆除原有墙面抹灰层	m2	135.07	13.23	1786.98	
2	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:拆除原有墙面涂料	m2	135.07	5.13	692.91	
3	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	4.05	26.01	105.34	
4	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm水泥砂浆 1:3 2. 面层厚度、砂浆配合比:5mm聚合物水泥防水砂浆	m2	135.07	49.94	6745.4	
5	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数:浅灰色真石漆	m2	135.07	85.52	11551.19	
6	011701002004	外脚手架	1. 搭设方式:单排 2. 搭设高度:4.08m 3. 脚手架材质:投标单位自行考虑	m2	187.76	18.44	3462.29	
		女儿墙					28457.97	
7	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:拆除原有的女儿墙	m3	1.78	142.15	253.03	
8	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标单位自行考虑	m3	1.78	26.01	46.3	
9	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖、200*95*43 2. 墙体类型:200mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	1.78	1109.78	1975.41	
10	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	0.03	793.33	23.8	
11	011702003001	构造柱	1. 现浇混凝土模板 构造柱模板	m2	1.6	55.06	88.1	
本页小计							26730.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 建筑外立面改造

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
12	010505004001	坡屋面板	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	5.77	648.5	3741.85	
13	011702017001	坡屋面板	1. 现浇混凝土模板 斜板 (坡屋面板) 模板	m ²	88.84	75.44	6702.09	
14	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内 直径≤ Φ10mm	t	0.228	5697.32	1298.99	
15	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋 钢筋HRB400以内 直径≤ Φ18mm	t	0.183	5689.89	1041.25	
16	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 制安 带肋钢筋HRB400以 内 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.082	7235.73	593.33	
17	040901008001	植筋	1. 材料种类: 钢筋直径≤ Φ14mm	根	8	9.06	72.48	
18	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 20mm 2. 砂浆种类及配合比: 水 泥砂浆 1:2.5	m ²	26.65	33.65	896.77	
19	010902001001	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚 度: 2.6厚波形沥青防水 板	m ²	26.65	75	1998.75	
20	011101006003	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 30mm 2. 砂浆种类及配合比: 水 泥砂浆 1:3	m ²	26.65	44.56	1187.52	
21	010515003001	钢筋网片	1. 钢筋种类、规格: Φ6@ 500*500钢筋网	t	0.02	6698	133.96	
22	011101006004	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度: 最薄处20 厚 2. 砂浆种类及配合比: 1 : 1; 4水泥白灰砂浆加 水泥重的3%麻刀卧瓦	m ²	26.65	33	879.45	
23	010901001002	瓦屋面	1. 瓦品种、规格: 仿古灰 色瓦 2. 仿古灰色脊瓦 3. 详见设计图纸, 满足 设计及施工验收规范要 求	m ²	26.65	282.36	7524.89	
		不上人屋面					39395.13	
本页小计							26071.33	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

工程名称：建筑外立面改造

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
24	011607001001	刚性层拆除	1. 拆除原有屋面刚性层	m2	124.79	34.22	4270.31	
25	011607002001	防水层拆除	1. 拆除原有屋面防水层	m2	124.79	9.34	1165.54	
26	010103002007	余方弃置	1. 废弃物品种：建筑垃圾 2. 运距：投标单位自行考虑	m3	6.24	26.01	162.3	
27	011001001001	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度：30厚（最薄处）LC5.0轻骨料混凝土找2%坡	m2	124.79	44.43	5544.42	
28	011101006005	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20厚 2. 砂浆种类及配合比：1：2.5水泥砂浆找平	m2	124.79	33.65	4199.18	
29	010902001002	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度：(1.2+1.2)厚双层三元乙丙橡胶防水卷材	m2	124.79	148.93	18584.97	
30	011003001001	隔离层	1. 隔离层材料品种：0.4厚聚乙烯膜或200g/m ² 聚酯无纺布一层	m2	124.79	6.8	848.57	
31	010902003002	屋面刚性层	1. 刚性层厚度：20厚1：2.5或M15水泥砂浆，分格面积宜为1m ²	m2	124.79	31.2	3893.45	
32	010902004001	屋面排水管	1. 排水管品种、规格：PVC DN50	m	15	43.73	655.95	
33	010902006001	屋面（廊、阳台）泄（吐）水管	1. 吐水管品种、规格：雨水斗	个	1	70.44	70.44	
		措施项目						
本页小计							39395.13	
合 计							92197.21	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目

工程名称：建筑外立面改造 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			2194.76			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	2194.76			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	658.43			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	75.01			
8	1.4	临时设施费			1499.75			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	1499.75			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	102.42			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.61	446.27			
15	1.7	视频监控费		100				
合 计					4976.64			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：建筑外立面改造

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		4097.49
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	4097.49
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	9114.42
合计					13211.91

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：半山草药堂-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什
冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	244655.96	
1.1	土石方工程	2519.38	
1.2	砌筑工程	3288.88	
1.3	混凝土及钢筋混凝土工程	15069.47	
1.4	金属结构工程	95524.01	
1.5	外墙	21361.77	
1.6	门窗工程	30509.67	
1.7	屋面及防水工程	21939.12	
1.8	楼地面装饰工程	13288.35	
1.9	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	29113.31	
1.10	天棚工程	9558.83	
1.11	其他	2483.17	
二	措施项目费	32440.07	
1	施工单价措施项目费	19244.76	
2	施工总价措施项目费	13195.31	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	7792.3	
2.2	其中：临时设施费	3955.78	
2.3	其中：雨季施工增加费	1177.08	
2.4	其中：夜间施工增加费	270.15	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	75800	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	75800	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：半山草药堂-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					244655.96	
		土石方工程					2519.38	
1	010101001002	平整场地	1. 土壤类别:一二类土	m ²	70.39	1.96	137.96	
2	010101004003	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.9m	m ³	84.47	9.1	768.68	
3	010103001003	回填方	1. 密实度要求:不小于94% 2. 填方材料品种:原挖方土	m ³	73.2	18.32	1341.02	
4	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:挖方土 2. 运距:投标单位自行考虑	m ³	11.27	24.11	271.72	
		砌筑工程					3288.88	
5	010401003003	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型:120mm 3. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m ³	3.84	856.48	3288.88	
		混凝土及钢筋混凝土工程					15069.47	
6	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	2.51	617.12	1548.97	
7	010501003003	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	4	626.5	2506	
8	010502001003	矩形柱	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m ³	2.54	708.52	1799.64	
9	010507007002	其他构件	1. 部位:钢柱脚 2. 混凝土种类:商品混凝土 3. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.15	920	138	
10	010507007003	其他构件	1. 部位:钢柱脚 2. 混凝土种类:微膨胀细石混凝土 3. 混凝土强度等级:C35	m ³	0.15	970.2	145.53	
11	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类:商品混凝土	m ³	2.22	632.24	1403.57	
本页小计							13349.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：半山草药堂-土建工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 混凝土强度等级:C30					
12	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径 $\leq \phi 18\text{mm}$	t	0.883	5689.9	5024.18	
13	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径 $\leq \phi 10\text{mm}$	t	0.346	7235.78	2503.58	
		金属结构工程					95524.01	
14	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:矩形钢管、 $\square 200*200*8*8$ 、 $\square 120*120*6*6$ 2. 除锈要求:按设计要求 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	t	1.495	8962.54	13399	
15	010602001001	钢屋架	1. 钢材品种、规格:矩形钢管、 $\square 200*120*5*5$ 2. 除锈要求:按设计要求 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	t	0.115	8938.78	1027.96	
16	010604001001	钢梁	1. 钢材品种、规格:矩形钢管、 $\square 200*120*5*5$ 2. 除锈要求:按设计要求 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	t	1.135	9735.53	11049.83	
17	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格:矩形钢管、 $\square 100*50*4*4$ 2. 除锈要求:按设计要求 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	t	2.082	8028.83	16716.02	
18	010606013001	零星钢构件	1. 构件名称:抗剪键热轧普通工字钢I10、柱脚加固板	t	0.616	12079.22	7440.8	
本页小计							57161.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 半山草药堂-土建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 钢材品种、规格: 工字钢110、钢板16mm 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求					
19	010516001001	螺栓	1. 螺栓种类: 预埋锚栓 2. 规格: M24 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	t	0.029	12464.48	361.47	
20	011405001001	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 金属面 厚型防火涂料(耐火时间、涂料厚度) 2. 详见15ZJ001涂208	m ²	89.62	186.78	16739.22	
21	011405001002	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 金属面 薄型防火涂料(耐火时间、涂料厚度) 2. 详见15ZJ001涂209	m ²	235.61	81.37	19171.59	
22	011405001003	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 金属面 环氧富锌防锈漆二遍 2. 详见15ZJ001涂210	m ²	325.22	8.59	2793.64	
23	011405001004	金属面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 金属面 红丹防锈漆一遍 2. 详见15ZJ001涂201	m ²	325.22	5.61	1824.48	
24	010607003001	钢雨篷	1. 材料品种、规格: 钢雨篷、4180mm 2. 雨篷宽度: 340mm 3. 制作、安装 4. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	个	1	5000	5000	
		外墙					21361.77	
25	011207001001	墙面装饰板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 120厚岩棉夹芯钢板 2. 制作、安装 3. 详见设计图纸, 满足	m ²	81.68	261.53	21361.77	
本页小计							67252.17	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：半山草药堂-土建工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			设计及施工验收规范要求					
		门窗工程					30509.67	
26	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1624、1600mm*2400mm 2. 门框或扇外围尺寸:1600mm*2400mm 3. 门框、扇材质:铝合金、玻璃 4. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸	m2	3.84	730.08	2803.51	
27	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:M1640、M2824、1600mm*4000mm、2800mm*2400mm 2. 门框或扇外围尺寸:1600mm*4000mm、2800mm*2400mm 3. 门框、扇材质:铝合金、玻璃 4. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸	m2	13.12	730.07	9578.52	
28	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515、C1815、C2340、C1212/1500mm*1500mm、1800mm*1500mm、2300mm*4000mm、1200mm*1200mm 2. 框、扇材质:铝合金、玻璃 3. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸	m2	24.83	730.07	18127.64	
		屋面及防水工程					21939.12	
29	010901002001	型材屋面	1. 0.476mm厚白灰色镀锌彩钢板,360度咬口 2. 100mm厚玻璃丝棉毡,带防水薄膜,容重不小于16kg/m ³ ,燃烧性能为A1级不燃	m2	63	348.24	21939.12	
本页小计							52448.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：半山草药堂-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3.0.376mm厚831型镀锌彩钢板,隐藏钉,颜色白灰色					
		楼地面装饰工程					13288.35	
30	011101003002	细石混凝土楼地面	1.面层厚度、混凝土强度等级:100mm、C20 2.素水泥浆结合层一遍	m ²	51.58	108.87	5615.51	
31	011102003002	块料楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 2.面层材料品种、规格、颜色:安卡来灰防滑地砖600mm*600mm	m ²	51.58	141.44	7295.48	
32	011102001005	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 2.面层材料品种、规格、颜色:黑白根大理石门槛石20厚	m ²	0.2	346.05	69.21	
33	011102001006	石材楼地面	1.找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 2.面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻白花岗岩300*600*20厚	m ²	1	308.15	308.15	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					29113.31	
		外墙					21001.67	
		木纹漆外墙					4024.73	
34	011001003001	保温隔热墙面	1.保温隔热材料品种、规格及厚度:聚苯乙烯板、50mm	m ²	20.24	55.33	1119.88	
35	011207001002	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格、颜色:L*120*20厚芬兰木木板	m ²	20.24	108.44	2194.83	
36	011407001007	墙面喷刷涂料	1.涂料品种、喷刷遍数:外刷仿木纹漆	m ²	20.24	35.08	710.02	
		涂料外墙					4570.86	
37	010607005001	砌块墙钢丝网加	1.材料品种、规格:墙面	m ²	34.9	15.68	547.23	
本页小计							17860.31	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：半山草药堂-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		固	清理干净,不同材料交接 出订300宽钢丝网处理					
38	011201001005	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合 比:15厚防水砂浆,分两 次抹灰 2.面层厚度、砂浆配合 比:5厚1:2.5水泥砂浆抹 面	m2	34.9	82.64	2884.14	
39	011407001008	墙面喷刷涂料	1.刮腻子要求:耐水腻子 两遍 2.涂料品种、喷刷遍数: 外墙涂料(底涂料一遍, 面层涂料两遍)	m2	34.9	32.65	1139.49	
		褐色铝合金方通 百叶					12406.08	
40	010807003001	金属百叶	1.铝合金方通百叶 2.详见设计图纸,满足 设计及施工验收规范要 求	m2	17.97	559.94	10062.12	
41	011207001003	墙面装饰板	1.面层材料品种、规格 、颜色:白色铝板贴面 2.详见设计图纸,满足 设计及施工验收规范要 求	m2	11.55	202.94	2343.96	
		涂料内墙					6466.18	
42	011201001006	墙面一般抹灰	1.素水泥浆界面剂 2.底层厚度、砂浆配合 比:10mm1:3水泥砂浆	m2	104.31	29.34	3060.46	
43	011407001009	墙面喷刷涂料	1.腻子种类:成品腻子 2.刮腻子要求:满刮 3.涂料品种、喷刷遍数: 米黄色夯土肌理涂料(两底一面)	m2	104.31	32.65	3405.72	
		腰线					1645.46	
44	011204003003	块料墙面	1.面层材料品种、规格 、颜色:8~20厚瓷砖(用 专用胶水粘贴)	m2	11.82	139.21	1645.46	
		天棚工程					9558.83	
45	011302001002	吊顶天棚	1.龙骨材料种类、规	m2	51.58	147.87	7627.13	
本页小计							32168.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 半山草药堂-土建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			格、中距: 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距≤1200x1200、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900吊牢、50系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距≤1200, 次龙骨中距400 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢。					
46	011407002003	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚面 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子要求: 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带内墙耐水腻子2~3遍刮平打磨平滑 4. 涂料品种、喷刷遍数: 白色无机涂料一底二面	m ²	51.58	37.03	1910.01	
47	011407002004	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚面 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子要求: 孔眼用腻子填平(防锈), 阴、阳角及板接缝处分别贴专用封缝带内墙耐水腻子2~3遍刮平打磨平滑 4. 涂料品种、喷刷遍数: 米黄色夯土肌理涂料一底二面	m ²	0.53	40.92	21.69	
		其他					2483.17	
		散水					1542.52	
48	010507001001	散水	1. 参照11ZJ901-7-3	m ²	14.61	105.58	1542.52	
		坡道					940.65	
49	010507001002	坡道	1. 原土夯实 2. 面层厚度: 8cm 3. 混凝土种类: 商品混凝土	m ²	12.39	75.92	940.65	
本页小计							4414.87	

注: 为计取规费等的的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：半山草药堂-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	药材展柜(3*0.35*2.7M) 材质选用优质柜体板		3000			1. 暂按3000元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
2	药材展柜(2.87*0.35*2.7M) 材质选用优质柜体板		2900			1. 暂按2900元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
3	药材展柜(0.56*0.35*2.7M) 材质选用优质柜体板		1800			1. 暂按1800元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
4	药材展柜(3.2*0.35*2.7M) 材质选用优质柜体板		3300			1. 暂按3300元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
5	药材展柜(1.05*0.35*2.7M) 材质选用优质柜体板		1500			1. 暂按1500元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
6	边柜(1.42*0.4*0.75M) 材质选用优质柜体板		2000			1. 暂按2000元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
7	药材展柜(2.32*0.6*0.9M) 材质选用优质柜体板		1800			1. 暂按1800元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
8	1.5P空调		4000			1. 暂按4000元/台考虑, 共计1台, 工

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表一-12-3

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：半山草药堂-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		7161.9
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	7161.9
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	32405.21
合计					39567.11

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：半山草药堂-安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					20219.77	
		电气工程					18728.95	
1	030404017003	配电箱	1.名称:配电箱 AL 2.尺寸:半周长1.5m以内 3.型号、规格:详见图纸 4.说明:满足技术要求及设计要求 5.安装方式:明装 6.其他:含图纸所示元器件	台	1	1777.93	1777.93	
2	030412004004	筒灯	1.名称:筒灯 2.规格、型号:详见材料表 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见材料表 5.说明:满足技术要求及设计要求	套	27	124.05	3349.35	
3	030412004005	LED磁吸轨道折叠磁吸灯	1.名称:LED磁吸轨道折叠磁吸灯 2.规格、型号:详见材料表 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见材料表 5.说明:满足技术要求及设计要求	套	8	119.82	958.56	
4	030412004006	荧光灯带	1.名称:荧光灯带 2.规格、型号:详见材料表 3.安装方式:吸顶 4.其他:详见材料表 5.说明:满足技术要求及设计要求	套	38	100.47	3817.86	
5	030404034003	开关	1.名称:开关 2.其他:详见材料表 3.说明:满足技术要求及设计要求	个	4	32.12	128.48	
6	030404035003	预留电源插座	1.名称:预留电源插座 2.其他:详见材料表 3.说明:满足技术要求及设计要求	个	4	43.1	172.4	
7	030404035004	插座	1.名称:插座	个	18	31.84	573.12	
本页小计							10777.70	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：半山草药堂-安装工程

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 其他: 详见材料表 3. 说明: 满足技术要求及设计要求					
8	030411006004	接线盒	1. 名称: 接线盒 2. 敷设方式: 暗装 3. 其他: 详见材料表	个	38	8.98	341.24	
9	030411006005	开关盒	1. 名称: 开关盒 2. 敷设方式: 暗装 3. 其他: 详见材料表	个	26	9.36	243.36	
10	030411004003	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BYJ-2.5mm ² 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	222	4.23	939.06	
11	030411004004	配线	1. 配线形式: 管内穿线 2. 导线型号、材质、规格: BYJ-4mm ² 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	147	5.47	804.09	
12	030408001002	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 规格: YJY-3x10mm ² 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	20	39.44	788.8	
13	030408006002	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 10mm ² 以内 3. 说明: 满足技术要求及设计要求	个	2	228.29	456.58	
14	030414002002	送配电装置系统	1. 名称: 送配电装置系统 2. 说明: 满足技术要求及设计要求	系统	1	395.13	395.13	
15	030411001005	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他: 含管内穿铁丝 6. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	123	12.96	1594.08	
16	030411001006	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25	m	20	14.73	294.6	
本页小计							5856.94	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：半山草药堂-安装工程

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4.配置形式及部位:砖、 混凝土结构暗配 5.其他:含管内穿铁丝 6.说明:满足技术要求及 设计要求					
17	030404017004	通讯、网络弱电箱	1.名称:通讯、网络弱电箱 2.型号、规格:详见图纸 3.说明:满足技术要求及 设计要求 4.安装方式:明装定制 5.其他:含图纸所示元器 件 6.说明:满足技术要求及 设计要求	台	1	986.29	986.29	
18	030502005002	双绞线缆75-5	1.名称:双绞线缆75-5 2.说明:满足技术要求及 设计要求	m	10	10.84	108.4	
19	030502019002	双绞线缆测试	1.名称:双绞线缆测试 2.说明:满足技术要求及 设计要求	链路	2	9.41	18.82	
20	030505005003	同轴电缆4*0.5	1.名称:同轴电缆4*0.5 2.说明:满足技术要求及 设计要求	m	15	4.41	66.15	
21	030411001007	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN20 4.配置形式及部位:砖、 混凝土结构暗配 5.其他:含管内穿铁丝 6.说明:满足技术要求及 设计要求	m	25	12.96	324	
22	030502007002	光缆	1.名称:光缆 2.说明:满足技术要求及 设计要求	m	10	7.64	76.4	
23	030411001008	配管	1.名称:刚性阻燃管 2.材质:PC 3.规格:DN32 4.配置形式及部位:砖、 混凝土结构暗配 5.其他:含管内穿铁丝	m	20	16.29	325.8	
本页小计							1905.86	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：半山草药堂-安装工程

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			6.说明：满足技术要求及设计要求					
24	030505005004	同轴电缆75-5	1.名称：同轴电缆75-5 2.说明：满足技术要求及设计要求	m	10	6.03	60.3	
25	030502004002	电视插座	1.名称：电视插座 2.型号规格：详见图纸 3.安装方式：详见图纸 4.其他：详见材料表 5.说明：满足技术要求及设计要求	个	1	30.26	30.26	
26	030502012002	网络插座	1.名称：网络插座 2.型号规格：详见图纸 3.安装方式：详见图纸 4.其他：详见材料表 5.说明：满足技术要求及设计要求	个	2	32.15	64.3	
27	030411006006	接线盒	1.名称：接线盒 2.敷设方式：暗装 3.其他：详见材料表	个	1	8.98	8.98	
28	030413002002	凿(压)槽	1.名称：剔堵槽、沟砖结构 2.规格：宽70mm*深70mm	m	1.4	17.58	24.61	
		给排水工程					1490.82	
29	031004003001	洗脸盆	1.材质：陶瓷 2.组装形式：成品 3.附件名称、数量：含其他附件	组	1	772.42	772.42	
30	031001006001	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：给水 3.材质、规格：PPR给水管 DN20 4.连接形式：粘接 5.说明：满足技术要求及设计要求	m	10	27.33	273.3	
31	031001006002	塑料管	1.安装部位：室内 2.介质：排水 3.材质、规格：UPVC排水管 DN50 4.连接形式：粘接 5.说明：满足技术要求	m	10	44.51	445.1	
本页小计							1679.27	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：半山草药堂-安装工程 标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目 单位：元 第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	259.35			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	77.81			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	16.7			
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	786.92			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	33.69			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	135.66			
7	1.7	视频监控费		100				
合 计						1310.13		

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：半山草药堂-安装工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		729.29
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	729.29
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2029.24
合计					2758.53

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



(清-表2)

单项工程投标报价汇总表

工程名称：典藏馆工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	典藏馆-土建工程	1138004.72	110800	19778.04	21748.98
2	典藏馆-安装工程	27704.38		365.18	749.18
合计		1165709.1	110800	20143.22	22498.16



(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：典藏馆-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会什
冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	865244.43	
1.1	砌筑工程	80863.71	
1.2	门窗工程	61021.71	
1.3	屋面及防水工程	346495.71	
1.4	楼地面装饰工程	167305.22	
1.5	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	106595.45	
1.6	天棚工程	96797.81	
1.7	其他	6164.82	
二	措施项目费	46247.62	
1	施工单价措施项目费	12825.14	
2	施工总价措施项目费	33422.48	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	19778.04	
2.2	其中：临时设施费	9989.68	
2.3	其中：雨季施工增加费	2972.54	
2.4	其中：夜间施工增加费	682.22	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	110800	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	110800	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	21748.98	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	21748.98	—
五	税金	93963.69	—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：典藏馆-土建工程 标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目 第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	1,138,004.72
------------------	--------------



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 典藏馆-土建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					865244.43	
		砌筑工程					80863.71	
1	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级: 蒸压加气混凝土砌块 2. 墙体类型: 200mm 3. 砂浆强度等级: 水泥石灰砂浆M7.5	m ³	24.41	691.72	16884.89	
2	010401003004	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖、200*95*43mm 2. 墙体类型: 200mm 3. 砂浆强度等级、配合比: 水泥石灰砂浆M7.5	m ³	57.65	1109.78	63978.82	
		门窗工程					61021.71	
3	010801001002	木质门	1. 门代号及洞口尺寸: M1824、M1022/1800mm*2400mm、1000mm*2200mm 2. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m ²	13.04	598.65	7806.4	
4	010801005002	木门框	1. 门代号及洞口尺寸: M1824、M1022/1800mm*2400mm、1000mm*2200mm 2. 框截面尺寸: 详见设计图 3. 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m	29.6	243.47	7206.71	
5	010802001003	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸: M1624/1600mm*2400mm 2. 门框或扇外围尺寸: 1600mm*2400mm 3. 门框、扇材质: 铝合金、玻璃 4. 玻璃品种、厚度: 详见设计图纸	m ²	3.84	730.08	2803.51	
本页小计							98680.33	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：典藏馆-土建工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
6	010802003001	钢质防火门	1. 门代号及洞口尺寸:FM乙1021/1000mm*2100mm 2. 门框或扇外围尺寸:1000mm*2100mm 3. 门框、扇材质:钢质	m ²	2.1	736.81	1547.3	
7	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:C1515、C2324、1500mm*1500mm、2300mm*2400mm 2. 框、扇材质:铝合金、玻璃 3. 玻璃品种、厚度:详见设计图纸	m ²	57.06	730.07	41657.79	
		屋面及防水工程					346495.71	
8	010902001003	屋面卷材防水	1. 卷材品种、规格、厚度:0.5mm防粘聚乙烯防水卷材透气层	m ²	633.32	75.32	47701.66	
9	011001001002	保温隔热屋面	1. 保温隔热材料品种、规格、厚度:100mm玻璃棉板	m ²	633.32	48.24	30551.36	
10	010901001003	瓦屋面	1. 瓦品种、规格:树脂瓦	m ²	633.32	385.55	244176.53	
11	011003001002	隔离层	1. Φ 1.0热镀锌钢丝网(网孔距2.0cm) 2. 0.2mm纸基加筋铝箔贴面隔气层	m ²	633.32	38	24066.16	
		楼地面装饰工程					167305.22	
12	011101003003	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:100mm、C20 2. 素水泥浆结合层一遍	m ²	561.98	108.87	61182.76	
13	011102003003	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:安卡来灰防滑地砖800mm*800mm	m ²	513.87	174.98	89916.97	
14	011102001007	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:黑白根大理石	m ²	1.29	346.03	446.38	
本页小计							541246.91	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 典藏馆-土建工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			门槛石20厚					
15	011102001008	石材楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:3水泥砂浆找平(内加建筑胶) 2. 面层材料品种、规格、颜色:火烧面芝麻白花岗岩300*600*20厚	m ²	46.82	308.15	14427.58	
16	040202010001	卵石	1. 石料规格:鹅卵石	m ²	3.36	396.29	1331.53	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					106595.45	
		外墙					67905.41	
		仿古砖墙					67905.41	
17	010607005002	砌块墙钢丝网加 固	1. 材料品种、规格:墙面 清理干净,不同材料交接 出订300宽钢丝网处理	m ²	288.26	15.68	4519.92	
18	011201001007	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合 比:15厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合 比:5厚干分类聚合物水 泥防水砂浆,中间压入一 层热镀锌电焊网	m ²	288.26	80.68	23256.82	
19	011204003004	块料墙面	1. 面层材料品种、规格 、颜色:3~7厚仿古砖,陶 瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填 缝剂填缝	m ²	288.26	139.21	40128.67	
		内墙					36685.94	
		涂料内墙					21015.86	
20	011201001008	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆界面剂 2. 底层厚度、砂浆配合 比:10mm1:3水泥砂浆	m ²	339.02	29.34	9946.85	
21	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子要求:满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数: 米黄色秀土肌理涂料(两 底一面)	m ²	93.1	32.65	3039.72	
22	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类:成品腻子 2. 刮腻子要求:满刮 3. 涂料品种、喷刷遍数:	m ²	245.92	32.65	8029.29	
本页小计							104680.38	

注:为计取规费等的使用,可在表中增设其中:“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：典藏馆-土建工程 标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目 第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			白色无机涂料涂 (两底一面)					
		木饰面					15670.08	
23	011201001009	墙面一般抹灰	1. 素水泥浆界面剂 2. 底层厚度、砂浆配合比: 25mm1:3水泥砂浆	m ²	72	47.29	3404.88	
24	011207001004	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木龙骨 2. 基层材料种类、规格: 阻燃板、9mm 3. 面层材料品种、规格、颜色: 黄杨木直纹木饰面板、12mm	m ²	72	170.35	12265.2	
		踢脚线					2004.1	
25	011204003005	块料墙面	1. 底层厚度、砂浆配合比: 17厚1:3水泥砂浆 2. 面层厚度、砂浆配合比: 3~4厚1:1水泥砂浆加水重20%801胶镶贴 3. 面层材料品种、规格、颜色: 8~10厚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	10.62	188.71	2004.1	
		天棚工程					96797.81	
26	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 吊顶距离结构楼板、梁底≤1500时、用M8膨胀螺栓连镀锌吊杆, 间距≤1200x1200、吊顶距离结构楼板、梁底>1500时, 加角钢转换层, 双向角钢间距900吊牢、50系列上人轻钢龙骨骨架, 主龙骨中距≤1200, 次龙骨中距400 2. 面层材料品种、规格: 双层9.5厚石膏板, 专用自攻螺钉拧牢。	m ²	431.46	147.87	63799.99	
27	011407002005	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 天棚面 2. 腻子种类: 成品腻子 3. 刮腻子要求: 孔眼用腻子	m ²	431.46	37.03	15976.96	
本页小计							97451.13	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：典藏馆-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	展柜3.09*0.4*2.7米		18000			1. 暂按3000元/个考虑, 共计6个, 工程结算时, 按实际费用结算。
2	玻璃大陈列柜0.6*0.6*(0.6~1.2)米		15000			1. 暂按3000元/个考虑, 共计5个, 工程结算时, 按实际费用结算。
3	玻璃陈列柜0.4*0.4*(0.6~1.2)米		17500			1. 暂按2500元/个考虑, 共计7个, 工程结算时, 按实际费用结算。
4	陈列柜6.25*0.4*3米		3000			1. 暂按3000元/个考虑, 共计1个, 工程结算时, 按实际费用结算。
5	成品吧台(带洗手台)4.12*0.9*0.85米台面岩板; 柜体白橡木饰面		3500			1. 暂按3500元/张考虑, 共计1张, 工程结算时, 按实际费用结算。
6	高脚凳0.39*0.36*0.92, 米白色+桦木凳		4000			1. 暂按1000元/张考虑, 共计4张, 工程结算时, 按实际费用结算。
7	休闲桌椅组合, 圆桌: 直径0.9*0.75米 椅子: 0.65*0.58*0.74米*4, 桌子饰面材质: 岩板+碳素钢哑光黑; 椅子白色+桦木凳		1800			1. 暂按1800元/组考虑, 共计1组, 工程结算时, 按实际费用结算。
8	货架1.2*0.45*1.8白色钢制		12000			1. 暂按2000元/张考虑, 共计6张, 工

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：典藏馆-土建工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		21748.98
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	21748.98
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	93963.69
合计					115712.67

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 典藏馆-安装工程

标段: 保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					23023.85	
		电气工程					21453.48	
1	030404017005	配电箱	1. 名称: 配电箱 AL 2. 尺寸: 半周长1.5m以内 3. 型号、规格: 详见图纸 4. 说明: 满足技术要求及设计要求 5. 安装方式: 明装 6. 其他: 含图纸所示元器件	台	1	1777.93	1777.93	
2	030412004007	筒灯	1. 名称: 筒灯 2. 规格、型号: 详见材料表 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及设计要求	套	27	124.05	3349.35	
3	030412004008	吸顶灯	1. 名称: 吸顶灯 2. 规格、型号: 详见材料表 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及设计要求	套	5	534.13	2670.65	
4	030412004009	LED磁吸轨道折叠磁吸灯	1. 名称: LED磁吸轨道折叠磁吸灯 2. 规格、型号: 详见材料表 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及设计要求	套	8	119.82	958.56	
5	030412004010	荧光灯带	1. 名称: 荧光灯带 2. 规格、型号: 详见材料表 3. 安装方式: 吸顶 4. 其他: 详见材料表 5. 说明: 满足技术要求及设计要求	套	38	100.47	3817.86	
6	030404034004	开关	1. 名称: 开关 2. 其他: 详见材料表	个	4	32.12	128.48	
本页小计							12702.83	

注: 为计取规费等的使用, 可在表中增设其中: “定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：典藏馆-安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 说明：满足技术要求及设计要求					
7	030404035005	预留电源插座	1. 名称：预留电源插座 2. 其他：详见材料表 3. 说明：满足技术要求及设计要求	个	4	43.1	172.4	
8	030404035006	插座	1. 名称：插座 2. 其他：详见材料表 3. 说明：满足技术要求及设计要求	个	18	31.84	573.12	
9	030411006007	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 敷设方式：暗装 3. 其他：详见材料表	个	42	8.98	377.16	
10	030411006008	开关盒	1. 名称：开关盒 2. 敷设方式：暗装 3. 其他：详见材料表	个	26	9.36	243.36	
11	030411004005	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BYJ-2.5mm ² 3. 说明：满足技术要求及设计要求	m	222	4.23	939.06	
12	030411004006	配线	1. 配线形式：管内穿线 2. 导线型号、材质、规格：BYJ-4mm ² 3. 说明：满足技术要求及设计要求	m	147	5.47	804.09	
13	030408001003	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJY-3x10mm ² 3. 说明：满足技术要求及设计要求	m	20	39.44	788.8	
14	030408006003	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm ² 以内 3. 说明：满足技术要求及设计要求	个	2	228.29	456.58	
15	030414002003	送配电装置系统	1. 名称：送配电装置系统 2. 说明：满足技术要求及设计要求	系统	1	395.13	395.13	
16	030411001009	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PC 3. 规格：DN20	m	123	12.96	1594.08	
本页小计							6343.78	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：典藏馆-安装工程
 标段：保亭县什玲镇排寮村委会什冲二村人居环境整治项目
 第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他: 含管内穿铁丝 6. 说明: 满足技术要求及设计要求					
17	030411001010	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: DN25 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他: 含管内穿铁丝 6. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	20	14.73	294.6	
18	030404017006	通讯、网络弱电箱	1. 名称: 通讯、网络弱电箱 2. 型号、规格: 详见图纸 3. 说明: 满足技术要求及设计要求 4. 安装方式: 明装定制 5. 其他: 含图纸所示元器件 6. 说明: 满足技术要求及设计要求	台	1	986.29	986.29	
19	030502005003	双绞线缆75-5	1. 名称: 双绞线缆75-5 2. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	10	10.84	108.4	
20	030502019003	双绞线缆测试	1. 名称: 双绞线缆测试 2. 说明: 满足技术要求及设计要求	链路	2	9.41	18.82	
21	030505005005	同轴电缆4*0.5	1. 名称: 同轴电缆4*0.5 2. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	15	4.41	66.15	
22	030411001011	配管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 材质: PC 3. 规格: DN20 4. 配置形式及部位: 砖、混凝土结构暗配 5. 其他: 含管内穿铁丝 6. 说明: 满足技术要求及设计要求	m	25	12.96	324	
23	030502007003	光缆	1. 名称: 光缆	m	10	7.64	76.4	
本页小计							1874.66	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：保亭县什玲镇排寮
村委会什冲二村人居环境
整治项目

工程名称：典藏馆-安装工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 说明：满足技术要求及设计要求					
24	030411001012	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PC 3. 规格：DN32 4. 配置形式及部位：砖、混凝土结构暗配 5. 其他：含管内穿铁丝 6. 说明：满足技术要求及设计要求	m	20	16.29	325.8	
25	030505005006	同轴电缆75-5	1. 名称：同轴电缆75-5 2. 说明：满足技术要求及设计要求	m	10	6.03	60.3	
26	030502004003	电视插座	1. 名称：电视插座 2. 型号规格：详见图纸 3. 安装方式：详见图纸 4. 其他：详见材料表 5. 说明：满足技术要求及设计要求	个	1	30.26	30.26	
27	030502012003	网络插座	1. 名称：网络插座 2. 型号规格：详见图纸 3. 安装方式：详见图纸 4. 其他：详见材料表 5. 说明：满足技术要求及设计要求	个	2	32.15	64.3	
28	030411006009	接线盒	1. 名称：接线盒 2. 敷设方式：暗装 3. 其他：详见材料表	个	3	8.98	26.94	
29	030413002003	凿（压）槽	1. 名称：剔堵槽、沟 砖结构 2. 规格：宽70mm*深70mm	m	1.4	17.58	24.61	
		给排水工程					1570.37	
30	031004003002	洗脸盆	1. 材质：陶瓷 2. 组装形式：成品 3. 附件名称、数量：含其他附件	组	1	772.42	772.42	
31	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室内 2. 介质：给水 3. 材质、规格：PPR给水管 DN20	m	10	27.33	273.3	
本页小计							1577.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：典藏馆-安装工程

标段：保亭县什玲镇排寮村委会
什冲二村人居环境整治项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		749.18
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	749.18
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2287.52
合计					3036.7

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

