

# 投 标 总 价

招 标 人： 白沙黎族自治县农业农村局

工 程 名 称： 白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

投标总价（小写）： 1,515,109.21

（大写）： 壹佰伍拾壹万伍仟壹佰零玖元贰角壹分

投 标 人： 海南昇腾建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023年8月11日



# 编制说明

## 一、工程概括

本项目为白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程，建设规模及内容：本项目建设内容包括新建混凝土道路工程、道路铺装硬化工程、给排水工程、防护工程、其他工程等。

## 二、编制范围：

本次编制内容为：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程的建筑工程等内容。

## 三、编制依据

1、浙江恒欣设计集团股份有限公司设计的《白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程》图纸及相关图集；

2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》之《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）。

3、海南省相关政府部门颁布的其他有关工程造价的文件。

## 四、编制方法

1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》之《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）设置。

2、清单工程量根据《建筑工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）的计算规则按设计施工图计算。

3、本工程人工费根据海南省住房和城乡建设厅《关于调整建筑工人定额人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）。

4、措施费按《建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定》（琼建定[2018]48号）的有关规定执行。

5、增值税税率按琼建定〔2019〕100号文，由10%调整为9%。

6、社保费费率按琼建定〔2019〕128号文，由28%调整为23.5%。

## 五、其他说明

1、本清单中工程量可供建设单位进行资金筹措、投资控制、招标报价参考，不作为工程结算或者合同包干价使用。





# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1312868.97	
1.1	路基工程	10213.46	
1.2	路面工程	658255.19	
1.3	排水工程	23472.45	
1.4	防护工程	471560.45	
1.5	其它工程	149367.42	
二	措施项目费	45038.02	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	45038.02	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	22400.55	
2.2	其中：临时设施费	16226.16	
2.3	其中：雨季施工增加费	5303.18	
2.4	其中：夜间施工增加费	1108.13	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	32101.46	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	32101.46	—
五	税金	125100.76	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,515,109.21	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					1312868.97		
		路基工程					10213.46		
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 装车外运：运距由投标人自行考虑	m3	186	23.04	4285.44		
2	040103001001	回填方	1. 回填土：原土回填 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	64.4	8.5	547.4		
3	040101001002	外购土	1. 外购土源费及运输距离由投标人自行考虑	m3	64.4	83.55	5380.62		
		路面工程					658255.19		
		圻工拆除					22209.49		
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除结构：砖砌结构 2. 拆除方式：由投标人自行考虑	m3	100	161.42	16142		
5	041001001001	拆除路面	1. 名称：拆除混凝土路面 2. 厚度：20cm	m2	112.5	4.45	500.63		
6	041001003001	拆除基层	1. 材质：级配碎石 2. 厚度：15cm	m2	128	0.97	124.16		
7	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	141.7	38.41	5442.7		
		新建道路					120132.55		
8	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：水泥路基层 2. 范围：详见施工图 3. 其他满足规范及设计要求	m2	507.5	2.5	1268.75		
9	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：150mm	m2	507.5	44.82	22746.15		
10	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：弯拉强度标准为4.0Mpa 2. 厚度：20cm 3. 塑料膜养护 4. 水泥混凝土拉防滑条	m2	465.5	136.12	63363.86		
11	040901001001	道路传力杆	传力杆直径：φ 28	t	5.56	5890.97	32753.79		
		铺设面包砖					515913.15		
12	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求	m3	779.81	23.04	17966.82		
本页小计								170522.32	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 装车外运：运距由投标人自行考虑					
13	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：100mm	m <sup>2</sup>	2689	34.6	93039.4	
14	080205001001	垫层	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	268.9	590.59	158809.65	
15	040204002001	人行道块料铺设	1. 3cm 1:3干硬性水泥砂浆结合层 2. 面包砖 6cm	m <sup>2</sup>	2689	91.52	246097.28	
		排水工程					23472.45	
		圻工拆除					2078.23	
16	041001007002	拆除砖石结构	1. 拆除结构：砖砌结构 2. 拆除方式：由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	10.4	161.42	1678.77	
17	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	10.4	38.41	399.46	
		盖板边沟					10338.62	
18	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 装车外运：运距由投标人自行考虑	m <sup>3</sup>	14.4	23.04	331.78	
19	040103001002	回填方	1. 回填方：砂砾 2. 其他：详见设计图纸满足设计及施工验收规范要求	m <sup>3</sup>	5.8	206.72	1198.98	
20	040402005001	混凝土沟道	1. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	3.78	1293.23	4888.41	
21	琼 011702050001	预制沟盖板	1. 板类型：预制盖板 2. 盖板模板 3. 混凝土强度等级：C25	m <sup>3</sup>	1.04	1344.83	1398.62	
22	080205001002	垫层	1. 混凝土强度等级：C15	m <sup>3</sup>	1.08	570.28	615.9	
23	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m <sup>2</sup>	3.6	51.71	186.16	
24	041102033001	预制盖板模板	1. 构件类型：预制盖板模板	m <sup>2</sup>	16.02	30.35	486.21	
25	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ 16 3. 具体详见图纸及设计说明	t	0.165	5855.27	966.12	
26	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB300 2. 钢筋规格：φ 10 3. 具体详见图纸及设计说明	t	0.041	6498.54	266.44	
本页小计							510363.18	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			说明					
		过路管					11055.6	
27	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 装车外运：运距由投标人自行考虑	m3	7.3	23.04	168.19	
28	040103001003	回填方	1. 回填方：砂砾 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	2.9	206.72	599.49	
29	040501001001	混凝土管	1. 规格：DN500 2. 接口方式：承插胶圈 3. 混凝土强度等级：II级	m	6	209.79	1258.74	
30	040803004001	管道包封	1. 名称：混凝土包封 2. 混凝土强度等级：C15 3. 具体详见图纸及设计说明：	m	6	1061.4	6368.4	
31	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 部位：挡墙墙身 2. 强度等级：C30	m3	1.93	608.22	1173.86	
32	041102017001	挡墙模板	1. 构件类型：挡墙 2. 模板形式：由投标人自行确定	m2	12.76	85.08	1085.62	
33	010401011001	沉沙井	1. 做法：详见图号S4-2	座	1	401.3	401.3	
		防护工程					471560.45	
		圻工拆除					10310.72	
34	041001007003	拆除砖石结构	1. 拆除结构：砖砌结构 2. 拆除方式：由投标人自行考虑	m3	51.6	161.41	8328.76	
35	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	51.6	38.41	1981.96	
		直立式路肩墙					343842.19	
36	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 装车外运：运距由投标人自行考虑	m3	372.14	23.04	8574.11	
37	010201001001	片石换填	1. 片石换填	m3	7.22	225.38	1627.24	
38	040103001004	回填方	1. 回填方：砂砾 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规	m3	111.64	206.72	23078.22	
本页小计							54645.89	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			范要求					
39	040303015002	混凝土挡墙墙身	1. 部位：挡墙墙身 2. 强度等级：C25	m3	386.27	598.21	231070.58	
40	041102017002	挡墙模板	1. 构件类型：挡墙 2. 模板形式：由投标人自行确定	m2	849.79	85.08	72300.13	
41	040601029001	沉降(施工)缝	1. 部位：混凝土墙 2. 材质：沥青麻絮 3. 工艺要求：每隔10-15米设一道沉降缝，缝宽2cm内填沥青麻絮	m2	9.76	33.57	327.64	
42	060105006001	土工布铺设	1. 透水土工布	m2	34.56	20.75	717.12	
43	080106004001	滤沟、滤层	1. 碎石滤层	m3	3.85	283.56	1091.71	
44	040309009001	排(泄)水管	1. 材料品种：PVC塑料管 2. 管径：φ 100	m	75.6	34.39	2599.88	
45	011701003001	里脚手架	1. 搭设高度：详见图纸 2. 脚手架材质：钢管	m2	359	6.84	2455.56	
		1、2号围墙					14393.14	
46	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 装车外运：运距由投标人自行考虑	m3	2.9	23.04	66.82	
47	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商砼 2. 混凝土强度等级：C15	m3	1.75	561.66	954.82	
48	011702001001	基础	1. 基础类型：带形基础	m2	11.6	63.66	738.46	
49	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖MU7.5 2. 墙体类型：外墙，厚180mm 3. 砂浆强度等级：M7.5混合砂浆	m3	10.15	801.03	8130.45	
50	011201001001	墙面一般抹灰	1. M10砂浆抹面2cm厚	m2	69.6	47.14	3280.94	
51	011406001001	抹灰面油漆	1. 黄色漆 2. 其他要求：投标报价时结合现场实际情况、规范及图纸设计综合考虑 3. 部位：围墙	m2	29.58	41.3	1221.65	
		水泥仿藤护栏(成品)					103014.4	
52	040101001009	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求	m3	21.2	23.04	488.45	
本页小计							325444.21	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 装车外运：运距由投标人自行考虑					
53	04B002	水泥仿藤护栏(成品)	1. 水泥仿藤护栏(成品)	m	212	405.29	85921.48	
54	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土种类：商品预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	21.2	570.07	12085.48	
55	011702001002	基础	1. 基础模板	m2	84.8	53.29	4518.99	
		其它工程					149367.42	
		圻工拆除					10990.65	
56	041001007004	拆除砖石结构	1. 拆除结构：砖砌结构 2. 拆除方式：由投标人自行考虑	m3	55	161.42	8878.1	
57	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：由投标人自行考虑	m3	55	38.41	2112.55	
		新建凉亭					46776.25	
58	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：一二类土 2. 机械平整场地	m2	50	1.69	84.5	
59	010101004001	挖基坑土方	1. 名称：挖一二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工要求 3. 不装车 4. 人机配合 5. 具体详见图纸及设计说明	m3		9.07	69.84	
60	010101004002	挖基坑土方	1. 名称：挖一二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工要求 3. 装车外运：运距由投标人自行考虑 4. 人机配合 5. 具体详见图纸及设计说明	m3	1.66	38.61	64.09	
61	010103001001	回填方	1. 回填土：原土回填 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	7.7	18.53	142.68	
62	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m3	1.66	595.82	989.06	
63	011702001003	基础	1. 独立基础模板	m2	13.44	66.97	900.08	
本页小计							115766.85	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
64	04B001	凉亭	1. 成品凉亭 2. 尺寸样式详见施工图纸	座	1	23441.58	23441.58		
65	011102001001	石材楼地面	1. 详见设计图纸	m <sup>2</sup>	7.84	241.42	1892.73		
66	04B003	花岗岩休闲座椅	1. 花岗岩休闲座椅	套	5	2896.34	14481.7		
67	04B004	购置运动器械（成品）	1. 购置运动器械（成品）	套	5	751.45	3757.25		
68	04B005	凉亭坐凳（成品）	1. 凉亭坐凳（成品）	套	1	952.74	952.74		
		新建厕所					35601.47		
		土建					27765.54		
69	010101004003	挖基坑土方	1. 名称：挖一二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工要求 3. 不装车 4. 人机配合 5. 具体详见图纸及设计说明	m <sup>3</sup>	4.34	9.07	39.36		
70	010101004004	挖基坑土方	1. 名称：挖一二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工要求 3. 装车外运：运距由投标方自行考虑 4. 人机配合 5. 具体详见图纸及设计说明	m <sup>3</sup>	3.86	38.61	149.03		
71	010103001002	回填方	1. 回填土：原土回填 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m <sup>3</sup>	4.34	18.53	80.42		
72	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：MU7.5灰砂砖 2. 墙体类型：内墙180mm厚 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5砂浆	m <sup>3</sup>	1.35	801.04	1081.4		
73	010404001001	垫层	1. 级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.17	378.56	442.92		
74	010501003002	独立基础	1. 混凝土种类：泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30	m <sup>3</sup>	0.29	595.83	172.79		
75	011702001004	基础	1. 独立基础模板 2. 木支撑	m <sup>2</sup>	1.92	66.96	128.56		
76	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：泵送商品	m <sup>3</sup>	0.37	601.38	222.51		
本页小计								46842.99	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			混凝土 2. 混凝土强度等级:C30						
77	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板 2. 钢支撑	m2	4.08	69.56	283.8		
78	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.54	670.61	362.13		
79	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板 2. 钢支撑	m2	10.72	74.69	800.68		
80	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类:泵送商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.92	605.64	1162.83		
81	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板 2. 钢支撑	m2	15.89	73.3	1164.74		
82	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径 $\leq\phi$ 18mm	t	0.753	5734.63	4318.18		
83	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 箍筋直径 $\leq\phi$ 10mm	t	0.324	7366.23	2386.66		
84	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 门框、扇材质:铝合金门 3. 其他:详见图纸,满足设计规范要求	m2	1.36	945.2	1512.32		
85	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见图纸 2. 框、扇材质:铝合金窗 3. 其他:详见图纸,满足设计规范要求	m2	1.08	415.61	448.86		
86	011210005001	成品隔断	1. 隔断材料品种、规格、颜色:成品浴厕隔断 2. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	m2	8.48	323.7	2744.98		
87	080101010001	原土碾压、夯	1. 密实度:按设计要求	m2	6.44	1.38	8.89		
88	010501001001	楼地面垫层	1. 混凝土强度等级:C15 2. 混凝土拌合要求:预拌 3. 混凝土泵送	m3	0.64	6.19	3.96		
89	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层	m2	6.44	24.77	159.52		
本页小计							15357.55		

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
90	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层, 表面撒水泥粉 2. 面层材料品种、规格、颜色:10厚防滑地砖, 干水泥擦缝 3. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	6.44	136.98	882.15		
91	010902002001	屋面涂膜防水	1. 防水膜品种: 聚氨酯防水涂膜 2. 涂膜厚度、遍数: 2厚 3. 水泥砂浆保护屋面	m <sup>2</sup>	10.63	53.29	566.47		
92	010903002001	墙面涂膜防水	1. 涂膜厚度、遍数: 2厚聚氨酯涂膜防水涂料	m <sup>2</sup>	26.19	60.24	1577.69		
93	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	26.19	23.76	622.27		
94	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 外墙抹灰20mm厚 2. 涂料品种、喷刷遍数: 真石漆 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	40.63	137.86	5546.11		
95	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 涂料品种、喷刷遍数: 乳胶漆 2. 其他: 详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	10.63	27	287.01		
96	011505001001	洗漱台	1. 位置: 普通卫生间 2. 材料品种、规格、颜色: 大理石洗手台 3. 其他: 具体做法详见设计图纸, 满足设计及施工验收规范要求	m <sup>2</sup>	0.24	715.71	171.77		
97	011701001001	综合脚手架	1. 综合脚手架	m <sup>2</sup>	10.63	41.16	437.53		
		安装					7835.93		
		给排水					4248.07		
98	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: Pvc	m	20	22.96	459.2		
本页小计								10550.2	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			(dn25) 4. 连接形式:熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计、验收规范 6. 警示带形式:符合设计、验收规范						
99	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:排水 3. 材质、规格:Pvc (dn110) 4. 连接形式:熔接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:符合设计、验收规范 6. 警示带形式:符合设计、验收规范	m	20	77.58	1551.6		
100	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器 2. 含配件	套	1	308.31	308.31		
101	031004006001	大便器	1. 名称:水箱冲洗式大便器 2. 材质:陶瓷 3. 规格、类型:5升2档 4. 其他:详见设计图纸,满足设计及施工验收规范要求	组	1	580.45	580.45		
102	031004007001	小便器	1. 名称:壁挂小便器	组	2	402.21	804.42		
103	031004003001	洗脸盆	1、名称:洗脸盆	组	1	544.09	544.09		
		电气					3587.86		
104	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱1AL 2. 规格:箱体半周长1m以内 3. 安装方式:悬挂嵌入式	台	1	2640.34	2640.34		
105	030411001001	配管	1. 名称:配管 2. 材质:刚性阻燃管 3. 规格:SC20 4. 配置形式:明配	m	20	11.71	234.2		
106	030411004001	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:N-BV-4 3. 配线方式:管内或线槽内敷设	m	20	3.56	71.2		
107	030411004002	配线	1. 名称:配线 2. 型号、规格:N-BV-2.5	m	60	3.78	226.8		
本页小计								6961.41	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县阜龙乡新开

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

村人居环境整治提升工程

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. 配线方式：管内或线槽内敷设						
108	030412001001	普通灯具	1. 名称：吸顶灯	套	2	93.03	186.06		
109	030404019001	控制开关	1. 名称：开关	个	1	26.62	26.62		
110	030404033001	排气扇	1. 名称：排气扇 2. 其他：未尽事宜参见施工图说明及相关规范图集	台	1	202.64	202.64		
		台阶					6759.06		
111	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 装车外运：运距由投标人自行考虑	m3	7	23.04	161.28		
112	010103001003	回填方	1. 回填土：原土回填 2. 其他：详见设计图纸，满足设计及施工验收规范要求	m3	2.8	18.53	51.88		
113	010507004001	台阶	1. 混凝土强度等级：C30	m3	7.89	702.56	5543.2		
114	010507004002	台阶	1. 台阶模板 2. 木支撑	m2	12.3	81.52	1002.7		
		弃料场					43828.65		
115	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：满足设计及施工需求 3. 装车外运：运距由投标人自行考虑	m3	180	23.04	4147.2		
116	040303015003	混凝土挡墙墙身	1. 部位：挡墙墙身 2. 强度等级：C25	m3	45	598.21	26919.45		
117	041102017003	挡墙模板	1. 构件类型：挡墙 2. 模板形式：由投标人自行确定	m2	150	85.08	12762		
		机械进出场费					5411.34		
118	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：1m3以内	台·次	1	5411.34	5411.34		
		措施项目							
本页小计								56414.37	
合 计								1312868.97	

# 总价措施项目清单与计价表


标段：白沙县阜龙乡新开村

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境整治提升工程

人居环境整治提升工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			14247.36			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	14247.36			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	7123.68			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1029.51			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			16226.16			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	16226.16			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	1108.13			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 规费、税金项目计价表

工程名称：白沙县阜龙乡新开村人居环境 标段：白沙县阜龙乡新开村人居  
整治提升工程 环境整治提升工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		32101.46
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	32101.46
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	125100.76
合计					157202.22

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

