

报价一览表

项目名称：海南省经济技术学校 VR 仿真实训基地设备采购项目

供应商名称：海南振宸科技有限公司（盖章）

1	2	3	4	5	6	7	8	9
序号	货物名称	品牌型号、产地及技术参数服务内容	数量	单位	单价	投标单项总价	优惠政策产品扣除2%后单项总价	交货期、服务期限
一、实训教学区								
1	台式电脑	品牌型号及产地：惠普 HP Pro Tower 288 G9 PCI Desktop PC、重庆市 产品类型：台式电脑	112	台	6100	683200		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年
2	教学软件	品牌型号及产地：极域 极域课堂管理系统软件 V6.0 南京市	1	套	4000	4000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年
3	VR 图形工作站	品牌型号及产地：惠普 HP Z1 G9 Tower Desktop PC 重庆市 机型类别：图形工作站；	8	台	12800	102400		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年
4	教学软件	品牌型号及产地：极域 极域课堂管理系统软件 V6.0 南京市	1	套	4000	4000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年
5	显示屏幕	品牌型号及产地：TCL 55S515D 广东省	8	台	2500	20000		合同签订之日起 120 天

								内完成交货及安装调试, 质保期三年
6	移动支架	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省	8	套	1000	8000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
7	VR 头戴式体验设备	品牌型号及产地: HTC VIVE-P210 上海市	8	套	6600	52800		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
8	学生桌椅	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省	54	套	550	29700		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
9	学生桌椅	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省	56	套	550	30800		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
10	教师讲台	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省	2	套	2000	4000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
11	智能交互一体机	品牌型号及产地: 鸿合 HB-C820C 广东省 产品名称: 智能交互一体机	2	台	28500	57000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试

								试, 质保期三年
合计						995900		
二、虚拟仿真教学资源								
12	新能源汽车检测与维修VR实训系统	品牌型号及产地: 衡鸿 V3.0 江苏省	1	套	216744	216744		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年, 软件系统终生免费升级。
13	VR 课堂-汽车结构与原理	品牌型号及产地: 衡鸿 3.0 江苏省	1	套	220000	220000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年, 软件系统终生免费升级。
14	传统汽车检测与维修虚拟仿真系统	品牌型号及产地: 衡鸿 3.0 江苏省	1	套	180000	180000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年, 软件系统终生免费升级。
15	新能源汽车动力电池结构原理与拆装虚拟仿真系统	品牌型号及产地: 衡鸿 V3.0 江苏省	1	套	168000	168000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年, 软件系统终生免费升级。
16	汽车专业在线精品	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省	2	套	178000	356000		合同签订之日起 120 天

	课程（汽车应用与维修专业）							内完成交货及安装调试，质保期三年，软件系统终生免费升级。
17	纯电动汽车虚拟故障诊断车	品牌型号及产地：衡鸿 V1.0 江苏省	1	套	165000	165000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年，软件系统终生免费升级。
18	纯电动汽车动力系统虚拟故障诊断车	品牌型号及产地：衡鸿 V1.0 江苏省	1	套	118000	118000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年，软件系统终生免费升级。
19	新能源汽车电机虚拟结构原理展示台	品牌型号及产地：衡鸿 V3.0 江苏省	1	套	70000	70000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年，软件系统终生免费升级。
20	电机与电力拖动虚拟仿真系统（空调）	品牌型号及产地：海南振宸科技有限公司 定制 海南省	1	套	238000	238000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年，软件系统终生免费升级。

21	空调装置的安装操作与维修仿真系统	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省	1	套	100000	100000	合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年, 软件系统终生免费升级。
22	冰箱装置的安装操作与维修仿真系统	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省	1	套	130000	130000	合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年, 软件系统终生免费升级。
合计						1961744	

三、工程部分

1	同质透心塑胶地面	品牌型号及产地: 途谷 定制 河北省 [项目特征] 1. 面层材料品种、规格、颜色: 尺寸: 教室一 (11m×11.75m)+教室二 (9.8m×7.48m); 高密度耐磨同质透心塑胶地面铺设, 耐光照, 长久使用不易褪色, 不怕水浸易清洁, 适用于高人流量环境, 耐刮痕性强, 吸声减震, 抗菌防霉, 超强耐压; [工作内容] 1. 基层清理 2. 面层铺贴 3. 压缝条装钉 4. 现场垃圾清理、材料搬运	202.5	m ²	150	30375	合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
2	格栅吊顶	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省 [项目特征] 1. 龙骨材料种类、规格、中距: 尺寸: 教室一 (11m×11.75m)+教室二 (9.8m×7.48m); 制作安装吊顶支撑专用防风卡齿加厚龙骨结构, 防锈合金吊杆, 加厚膨胀管、膨胀螺丝 2. 二级吊顶要求: 固定件固定搭板拼接二级吊顶骨架, 安装二级吊顶框, 增加层次感, 阻燃、隔热封板材料 3. 面层材料品种、规格: 加厚 U 型烤漆铝方通吊顶, 方通角度精准切割, 边角光滑不毛刺, 防水防潮、抗氧抗腐经久耐用, 在龙骨结构上卡扣安装, 呈现层次分明效果; [工作内容] 1. 基层清理 2. 安装龙骨 3. 基层板铺贴 4. 面层铺贴 5. 刷防护材料 6. 现场垃圾清理、材料搬运	202.5	m ²	140	28350	合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
3	木窗帘盒	品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省	13	m	300	3900	合同签订之

		<p>[项目特征]</p> <p>1. 窗帘盒材质、规格:木工制作窗帘盒,石膏板封层,表面上乳胶漆</p> <p>2. 其他:满足建设单位需求,含运输、搬运、安装等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 制作、运输、安装</p> <p>2. 刷防护材料</p> <p>3. 现场垃圾清理、材料搬运</p>						日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
4	满刮腻子	<p>品牌型号及产地:立邦 定制 上海市</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 基层类型:石膏粉加 108 胶水修补,水溶腻子粉打底三遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	280	m2	23	6440		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
5	墙面喷刷涂料	<p>品牌型号及产地:立邦 定制 上海市</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 涂料品种、喷刷遍数:底漆一遍,净味型面漆两遍</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 刮腻子</p> <p>3. 刷、喷涂料</p> <p>4. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	280	m2	23	6440		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
6	双层立体涂料造型制作	<p>品牌型号及产地:海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 详细特征:1、石膏粉做基层一遍平整处理/刮腻子粉两遍、阴角多铲少补,阳角塑料条靠法修补;2、石膏板搭建立体造型,板缝接口做防裂处理;3、木工夹板平整墙面及立体支撑结构;4、立体龙骨基础结构;5、龙骨制作铝合金灯槽立体造型框架;6、亚克力灯槽盖板;7、教室一墙体改造;</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 基层清理</p> <p>2. 龙骨制作、运输、安装</p> <p>3. 钉隔离层</p> <p>4. 基层铺钉</p> <p>5. 面层铺贴</p> <p>6. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	110	m2	350	38500		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
7	配线	<p>品牌型号及产地:正泰 定制 浙江省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:绝缘电线</p> <p>2. 型号:BV</p> <p>3. 规格:2.5mm2</p> <p>4. 材质:铜芯</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p> <p>4. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	82	m	14	1148		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
8	配管	<p>品牌型号及产地:联塑 定制 广东省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:半硬质塑料管 PC20</p> <p>2. 规格:PC20</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p>	82	m	6	492		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试

		<p>2. 钢索架设（拉紧装置安装）</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> <p>5. 现场垃圾清理、材料搬运</p>						试，质保期三年
9	吊顶造型灯	<p>品牌型号及产地：海南振宸科技有限公司 定制 海南海南</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:吊顶造型灯</p> <p>2. 规格:高亮 LED 模组光源、不锈钢板精工切割开槽折弯焊接成型灯体结构，所有焊点做防锈处理，打磨烤金属漆，多色亚克力面板雕刻，雕刻面做光滑处理，内部钢结构支撑，坚固耐用；</p> <p>3. 其他:固定套管接线安装；LED 模组不锈钢围边造型灯，锁螺丝定点固定，采用 2.0 平方电线及 2cm 口径线管接线安装，足建设单位需求，含运输、搬运、安装等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	2	套	8800	17600		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年
10	二级吊顶线槽灯	<p>品牌型号及产地：海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:二级吊顶线槽灯</p> <p>2. 规格:嵌入式优选 LED 芯片筒灯，无肉眼可见频闪，光线明亮柔和细腻，防眩光学灯罩高透光率、光照均匀、高显色性，视觉体验舒适，优质铝材压铸超薄灯体，氧极化处理而成，耐腐蚀、散热性能强，强力弹簧卡扣坚固有力防锈耐用，开孔预留接线口安装</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 开槽</p> <p>2. 恢复处理</p> <p>3. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	82	m	330	27060		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年
11	空调附件安装	<p>品牌型号及产地：海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 含支架、16mm 口径聚乙烯管身冷凝水管、信号线等辅材；工程量≥6 米/台</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	4	套	220	880		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年
12	消防管道改造	<p>品牌型号及产地：海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:镀锌钢管 DN32</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道及管件安装</p> <p>2. 钢管镀锌</p> <p>3. 压力试验</p> <p>4. 冲洗</p> <p>5. 管道标识</p> <p>6. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	10	m	170	1700		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期三年
13	消防管道改造	<p>品牌型号及产地：海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 安装部位:室内</p> <p>2. 材质、规格:镀锌钢管 DN25</p> <p>3. 连接形式:螺纹连接</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 管道及管件安装</p>	15	m	170	2550		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试，质保期

		2. 钢管镀锌 3. 压力试验 4. 冲洗 5. 管道标识 6. 现场垃圾清理、材料搬运						三年
14	消防喷淋装置	品牌型号及产地：海南振宸科技有限公司 定制 海南省 [项目特征] 1. 安装部位:室内 2. 材质、型号、规格:喷头 DN15 [工作内容] 1. 安装 2. 装饰盘安装 3. 严密性试验 4. 现场垃圾清理、材料搬运	30	个	120	3600		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
15	配线	品牌型号及产地：正泰 定制 浙江省 [项目特征] 1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV 3. 规格:4mm ² 4. 材质:铜芯 [工作内容] 1. 配线 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 支持体 (夹板、绝缘子、槽板等)安装 4. 现场垃圾清理、材料搬运	430	m	18	7740		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
16	配管	品牌型号及产地：联塑 定制 广东省 [项目特征] 1. 名称:半硬质塑料管 PC20 2. 规格:PC20 [工作内容] 1. 电线管路敷设 2. 钢索架设 (拉紧装置安装) 3. 预留沟槽 4. 接地 5. 现场垃圾清理、材料搬运	430	m	6	2580		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
17	交换机	品牌型号及产地：新华三 H3C-S5500V3-28PS-SI 杭州市 [项目特征] 1. 名称:交换机 2. 24 个 10/100/1000Base-T 自适应以太网端口, 2 个千兆 SFP 口, 2 个万兆 SFP+口, 交换容量: 432Gbps/率: 166Mpps [工作内容] 1. 本体安装 2. 单体调试 3. 现场垃圾清理、材料搬运	6	台	1000	6000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
18	机柜 22U	品牌型号及产地：大唐卫士 定制 江苏省 [项目特征] 1. 名称:机柜 22U 2. 材质:材质: SPCC 冷轧钢板, 载重≥580KG, 正门六角网孔门机柜配置弹力锁, 侧门克快速拆卸方便布线, 背面克快速拆卸 [工作内容] 1. 本体安装 2. 相关固定件的连接 3. 现场垃圾清理、材料搬运	2	台	1500	3000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
19	插座	品牌型号及产地：公牛 定制 浙江省 [项目特征]	147	个	35	5145		合同签订之

		<p>1. 名称:10 位插座</p> <p>2. 材质:PC 阻燃材质 10 位插座, 内部件导电性强, 降低电流损耗</p> <p>3. 规格:250v 10A</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 接线</p> <p>3. 现场垃圾清理、材料搬运</p>						日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
20	32A 空开	<p>品牌型号及产地: 正泰 定制 浙江省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:32A 空开</p> <p>2. 电压等级:220v</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装、调试</p> <p>2. 补刷 (喷)油漆</p> <p>3. 接地</p> <p>4. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	6	组	180	1080		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
21	16A 空开	<p>品牌型号及产地: 正泰 定制 浙江省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:16A 空开</p> <p>2. 电压等级 (kV) :220v</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装、调试</p> <p>2. 补刷 (喷)油漆</p> <p>3. 接地</p> <p>3. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	2	组	130	260		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
22	电箱	<p>品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:电箱</p> <p>2. 基础形式、材质、规格:加厚冷轧板电箱, 潜力抗变形, 防锈蚀设计</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 基础型钢制作、安装</p> <p>3. 焊、压接线端子</p> <p>4. 补刷 (喷)油漆</p> <p>5. 接地</p> <p>6. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	2	台	200	400		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
23	超六类水晶头	<p>品牌型号及产地: 山泽 定制 广东省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:超六类水晶头</p> <p>2. 规格:10Gbps 万兆传输, $\geq 1.3\text{mm}$ 超大线孔, 采用三叉芯片, 屏蔽抗干扰</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 安装、卡接</p> <p>2. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	268	个	5	1340		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
24	地面开槽	<p>品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:地面开槽, 水泥</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 开槽</p> <p>2. 恢复处理</p> <p>3. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	84	m	120	10080		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年
25	配线	<p>品牌型号及产地: 正泰 定制 浙江省</p>	11.5	m	44	506		合同签订之

		<p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:绝缘电线</p> <p>2. 型号:ZC-BVR</p> <p>3. 规格:10mm²</p> <p>4. 材质:铜芯</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 配线</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 支持体(夹板、绝缘子、槽板等)安装</p> <p>4. 现场垃圾清理、材料搬运</p>						日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
26	配管	<p>品牌型号及产地: 联塑 定制 广东省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:半硬质塑料管 PC40</p> <p>2. 规格:PC40</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 电线管路敷设</p> <p>2. 钢索架设(拉紧装置安装)</p> <p>3. 预留沟槽</p> <p>4. 接地</p> <p>5. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	11.5	m	20	230		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
27	吊顶长条灯	<p>品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:吊顶长条灯</p> <p>2. 规格:尺寸≥80cm, 结构胶固定加厚一体成型高效散热嵌入式线型灯铝槽, 铝槽高耐磨抗氧化抗腐蚀, 使用寿命长, 切口光滑平整, 施工安装时高銜合对接, 嵌入式线槽内安装高亮 LED 灯带光源, 扣入高透亮光罩盖板, 柔光高透亮光罩不易发黄, 透光性好</p> <p>3. 其他:满足建设单位需求, 含运输、搬运、安装等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	26	套	180	4680		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
28	墙面造型灯	<p>品牌型号及产地: 海南振宸科技有限公司 定制 海南省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:墙面造型灯</p> <p>2. 规格:3mm 亚克力面板、5mm 水晶板雕刻, 雕刻面打磨光滑, 中间图案内容高清晰画面丝印, 抗腐防潮经久耐用, 人工粘贴双层 3D 立体效果, 字模打印粘贴安装</p> <p>3. 其他:满足建设单位需求, 含运输、搬运、安装等</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装</p> <p>2. 现场垃圾清理、材料搬运</p>	2	套	6500	13000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期三年
29	3 匹吸顶天花机空调	<p>品牌型号及产地: 美的 RFD-72QW/BDN8Y-D(B1)A 广东省</p> <p>[项目特征]</p> <p>1. 名称:3 匹吸顶天花机空调</p> <p>2. 规格:一级能耗, 3 匹吸顶天花机空调, 单冷变频, 360° 环绕送风, 导风叶加宽广角远距离送风, 纤薄设计, 三维螺旋风轮设计减少送风阻力, 低音运行静享舒适, 五折蒸发器增大换热面积, 提升制冷速度, 接水盘吸塑层加厚避免内机漏水, 新款陶瓷 PTC, 热阻小散热快安全性高; 制冷量(W): ≥7410 (1100-9200); 制冷功率(W): ≥2190 (300-3400); 循环风量(m³/h): ≥1350; APF (Wh/Wh): 4.10;</p> <p>[工作内容]</p> <p>1. 本体安装或组装、调试</p> <p>2. 设备支架制作、安装</p> <p>3. 补刷(喷)油漆</p>	2	台	8500	17000		合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试,质保期六年

		4. 现场垃圾清理、材料搬运						
30	3 匹柜式空调	品牌型号及产地:美的 KFR-72LW/BDN8Y-YC301(1)A 广东省 [项目特征] 1. 名称:3 匹柜式空调 2. 规格:一级能耗, 3 匹柜式空调, 变频升级快速制冷, 智恒温, 新一级能效更省电, 安静运行, 出风更轻更顺, 出风洁净; 制冷量(W): ≥7290 (900-9210); 制冷功率(W): ≥2020 (300-3150); 循环风量(m³/h): ≥1300; APF (GB 21455-2019): 4.42; [工作内容] 1. 本体安装或组装、调试 2. 设备支架制作、安装 3. 补刷(喷)油漆 4. 现场垃圾清理、材料搬运	2	台	7500	15000	合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期六年	
31	网线	品牌型号及产地:宇视 定制 浙江省 [项目特征] 1. 名称:超 6 类网线 2. 规格:纯铜线芯, 万兆 10Gbps 3. 敷设方式:穿管敷设 [工作内容] 1. 敷设 2. 标记 3. 卡接 4. 现场垃圾清理、材料搬运	1320	m	4	5280	合同签订之日起 120 天内完成交货及安装调试, 质保期三年	
合计						262356		
三、价格总计								
1	实训教学区					995900		
2	虚拟仿真教学资源					1961744		
3	工程部分					262356		
总计						3220000.00		

1、供应商是否小微企业产品:是 () ; 否 (√)。

2、供应商是否为监狱企业:是 () 否 (√)

3、供应商是否为残疾人福利性单位:是 () 否 (√)

总价: 3220000.00 元 大写: 叁佰贰拾贰万元整

优惠政策产品扣除后总价: 大写:

供应商代表签名: 职务: 总经理

联系电话: 18976545743 日期: 2023 年 08 月 21 日

注: 1、设备用人民币报价。

2、第 6 栏的单价应包括全部安装、调试、培训、技术服务、必不可少的部

件、标准备件、专用工具等费用。

3、单价{单价=(货价+运抵用户指定地点运、保、税、)}和响应总价。如果单价与总价有出入，以单价为准；大写金额与小写金额不一致的，以大写金额为准；总价金额与按单价汇总金额不一致的，以单价金额计算结果金额为准；单价金额小数点有明显错位的，应以总价为准并修改单价。

4、第 8 栏中的优惠政策产品指节能产品、信息安全产品、环境标志产品、绿色产品。

5、供应商企业类型、是否监狱企业栏和是否残疾人福利性单位栏，供应商须在相应的括弧里打勾(√)，否则承担不利后果。