

竞争性磋商最后报价函

保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心（采购人名称）：

1.经磋商小组与我方根据贵方保亭县建成区行道树景观亮化工程（项目名称）竞争性磋商文件（含澄清、修改文件）及我方提交的首次响应文件进行的磋商，现我方提交最后报价函。我方愿意以人民币（大写）贰佰叁拾陆万捌仟零贰拾陆元伍角陆分整（小写）¥2368026.56元的总价、工期45日历日、按合同约定实施和完成承包工程、修补工程中的任何缺陷，工程质量达到合格标准。

对我方首次提交的响应文件予以修正的内容还有 / 。

2. 本最后报价函是我方响应文件的组成部分。若本竞争性磋商最后报价函与我方首次递交的报价函及报价函附录的内容有差异，以本竞争性磋商最后的报价函内容为准。

3.若我方成交，我方承诺本竞争性磋商最后报价函的报价与首次递交的报价函在价格上有差异，则对首次响应文件中的已标价工程量清单的各项单价和合价，在符合适用法律法规和相关政策的基础上按其变化幅度进行调整，收到成交通知书后的7日内提交给采购人；对采购人提出的审查意见在合同签订前修改完成。

4. 无 /（其他补充说明）。

供应商：海南誉文建设工程有限公司（盖单位章）

法定代表人或其委托代理人：周伟（签字）

地址：海南省琼中黎族苗族自治县营根镇环城东路西侧4#D-1-11（和通泰商铺）

电话：0898-85523634

传真： /

2023年09月11日

注：1.本最后报价函必须加盖供应商公章或由法定代表人（或其委托代理人）签字，若未盖单位章也无法定代表人（或其委托代理人）签字，为无效报价函。

2.本最后报价函根据磋商小组要求提交，不需装订在响应文件中。

编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：保亭县建成区行道树景观亮化工程；
- 2、建设单位：保亭黎族苗族自治县园林环卫服务中心；
- 3、工程地点：海南省保亭县县城；
- 4、设计单位：中晟汇创建设发展有限公司；
- 5、建设内容包括七仙大道及滨河路段行道树景观亮化、保兴路段行道树景观亮化。

二、本工程量清单计价范围：

- 1、保亭县建成区行道树景观亮化工程图纸范围内项目。

三、编制的原则依据：

- 1、《市政工程工程量清单计算规范》（2013）；
- 2、《海南省市政工程综合定额(2017)》、《海南省园林绿化工程综合定额（2019）》等相关定额；
- 3、海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预算的文件；
- 4、海南省住房和城乡建设厅《关于调整建设工程定额人工单价的通知》（琼建规〔2022〕3号）；
- 5、《海南工程造价信息》2023年7月保亭地区信息价及市场价进行调整；
- 6、工程量按图纸计量等等；
- 7、机械费执行《2017海南省建设工程计价定额施工机械台班单价》。

四、工程有关说明：

- 1、建安工程税率按《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》琼建定〔2019〕100号调整为9%；
- 2、海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知（琼建定[2018]48号）文，浮动部分按合格计取；
- 3、海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知（琼建定[2018]48号）文；
- 4、社会保险费根据海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知（琼建定[2019]128号）调整为23.5%。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县建成区行道树景观亮化工程 标段：保亭县建成区行道树景观亮化工程 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2035914.68	
		七仙大道及滨河路段行道树景观亮化					953267.18	
		灯具安装					373782.7	
1	040805004001	景观照明灯	1.名称:抱树灯 2.型号:L=20CM, W=120W	套	2260	127.7	288602	
2	040805004002	景观照明灯	1.名称:挂树彩灯 2.型号:挂树彩灯W=2W/M	m	550	19.55	10752.5	
3	040805004003	景观照明灯	1.名称:挂树流星灯 2.型号:挂树流星灯W=1W/M	m	128	17.73	2269.44	
4	040805004004	景观照明灯	1.名称:LED灯带 2.型号:LED灯带W=5W/M	m	270	28.37	7659.9	
5	040805004005	景观照明灯	1.名称:灌木打灯 2.型号:W=6W	套	52	107.65	5597.8	
6	040805004006	景观照明灯	1.名称:人行道侧灯 2.型号:W=3W	套	563	104.62	58901.06	
		电缆安装					512783.99	
7	030404017001	配电箱	1.名称:配电箱 2.型号:定制配电箱, 参数详见图纸	台	3	1416.93	4250.79	
8	030411005001	接线箱	1.名称:接线箱 2.材质:定制接线箱, 参数详见图纸	个	12	515.32	21643.44	
9	040101002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:人工开挖沟槽一二类土	m ³	466.07	51.36	25335.57	
10	040103001001	回填方	1.密实度要求:人工松填土方, 采用原开挖土方	m ³	43.9	14.52	6339.43	
11	040103001002	回填方	1.密实度要求:回填夯实土方, 密实度详见图纸	m ³	29.47	24.71	728.2	
12	030408003001	电缆保护管	1.名称:PC40电缆塑料套管	m	1500	18.86	28290	
13	030408003002	电缆保护管	1.名称:PC20电缆塑料套管	m	1800	13.82	24876	
14	030408003003	电缆保护管	1.名称:SC75钢管套管	m	100.8	64.42	6493.54	
15	030408001001	电力电缆	1.名称:电缆安装 2.型号:YJV22-5*25电缆埋地敷设	m	1092	146.67	160163.64	
16	030408001002	电力电缆	1.名称:电缆安装 2.型号:YJV22-5*10埋	m	640	62.12	39756.8	
本页小计							691660.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县建成区行道树景观亮化工程 标段：保亭县建成区行道树景观亮化工程 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			地敷设					
17	030408001003	电力电缆	1.名称:电缆安装 2.型号:YJV22-5*6埋地敷设	m	532	44.21	23519.72	
18	030408001004	电力电缆	1.名称:电缆安装 2.型号:YJV22-3*2.5埋地敷设	m	2398	16.7	40046.6	
19	030408001005	电力电缆	1.名称:电缆安装 2.型号:YJV-3*2.5穿管敷设	m	1800	16.33	29394	
20	030408001006	电力电缆	1.名称:电缆安装 2.型号:YJV-5*6穿管敷设	m	1300	44.5	57850	
21	030408006001	电力电缆头	1.名称:电缆头安装 2.型号:成套型电缆终端头16mm ²	个	6	416.13	2496.78	
22	030408006002	电力电缆头	1.名称:电缆头安装	个	6	416.13	2496.78	
23	030408006003	电力电缆头	1.名称:电缆头安装	个	2	416.13	832.26	
24	030408006004	电力电缆头	1.名称:电缆头安装	个	12	152.59	1831.08	
25	030408006005	接线端子	1.名称:接线端子安装	个	20	8.47	169.4	
26	030408006006	接线端子	1.名称:接线端子安装	个	100	12.26	1226	
27	040205001001	人(手)孔井	1.材料品种:砖砌手孔井 2.规格尺寸:详见图纸	座	42	834.38	35043.96	
		绿化修复					32544.16	
28	050102012001	铺种草皮	1.草皮种类:草皮恢复 2.铺种方式:满铺 3.养护期:养护期5个月	m ²	873.27	37.27	32544.16	
		人行道花岗岩拆除修复					5536.9	
29	041001002001	拆除人行道	1.材质:旧人行道花岗岩 拆除清理 2.厚度:含垫层拆除厚度25cm,运距自行考虑	m ²	15.2	14.06	2037.71	
30	040204002001	人行道块料铺设	1.块料品种、规格:10cm厚C15混凝土垫层+3cm厚1:3水泥砂浆贴花岗岩	m ²	15.2	230.21	3499.19	
		车行道混凝土拆除修复					690.01	
31	041001001001	拆除路面	1.材质:旧混凝土路面 拆除清理 2.厚度:含垫层拆除厚度35cm,运距自行考虑	m ²	1.96	170.16	333.51	
本页小计							233321.15	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县建成区行道树景观亮化工程 标段：保亭县建成区行道树景观亮化工程 第 3 页 共 4 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15cm厚碎石垫层+20cm厚C30混凝土路面 2. 其他:路面养护	m ²	1.96	181.89	356.5	
		人行道广场砖拆除修复					18451.03	
33	041001002002	拆除人行道	1. 材质:旧人行道广场砖拆除清理 2. 厚度:含垫层拆除厚25cm,运距自行考虑	m ²	56.6	134.32	7602.51	
34	040204002002	人行道块料铺设	1. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C15混凝土垫层+3cm厚1:3水泥砂浆贴广场砖	m ²	56.6	191.67	10848.52	
		人行道透水砖拆除修复					8116.61	
35	041001002003	拆除人行道	1. 材质:旧透水砖路面拆除清运 2. 厚度:含垫层拆除25cm,运距自行考虑	m ²	44.1	36.35	1603.04	
36	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:透水砖面层 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:10cm厚C15混凝土垫层+3cm厚1:3水泥砂浆铺透水砖	m ²	44.1	147.7	6513.57	
		措施项目					1361.78	
37	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式:操作架搭设	m ²	310.2	439.00	1361.78	
		保兴路段行道树景观亮化					1082647.5	
		灯具安装					199417.6	
38	040805004007	景观照明灯	1. 名称:抱树灯 2. 型号:L=20CM, W=120W	m	162	129.48	20687.4	
39	040805004008	景观照明灯	1. 名称:挂树流星灯 2. 型号:挂树流星灯W=1W/M	m	640	17.73	11347.2	
40	040805004009	景观照明灯	1. 名称:LED灯带 2. 型号:LED灯带W=5W/M	m	5900	28.37	167383	
		电缆安装					362850.19	
41	030404017002	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:定制配电箱,参数详见图纸	台	6	1416.93	8501.58	
42	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:人工挖沟槽	m ³	509.07	54.36	27673.05	
本页小计							263878.15	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县建成区行道树景观亮化工程 标段：保亭县建成区行道树景观亮化工程 第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土方一二类土					
43	040103001003	回填方	1. 密实度要求:回填夯实土方, 密实度详见图纸	m3	511.82	24.71	12647.07	
44	030408003004	电缆保护管	1. 名称:SC50钢管套管	m	61	42.66	2602.26	
45	030408001007	电力电缆	1. 名称:电缆安装 2. 型号:YJV22-5*4埋地敷设	m	4407	33.25	146532.75	
46	030408001008	电力电缆	1. 名称:电缆安装 2. 型号:YJV22-3*2.5埋地敷设	m	5082	16.7	84869.4	
47	030408006007	接线端子	1. 名称:接线端子安装 2. 型号:铜接线端子16mm ² 以内	个	188	8.47	1592.36	
48	040205001002	人(手)孔井	1. 材料品种:砖砌手孔井 2. 规格尺寸:详见图纸	座	94	834.38	78431.72	
		人行道花岗岩拆除修复					493833.61	
49	041001002004	拆除人行道	1. 材质:旧人行道花岗岩拆除清理 2. 厚度:含垫层拆除厚度25cm, 运距自行考虑	m2	1489.2	101.4	151004.88	
50	040204002004	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:10cm厚C15混凝土垫层+3cm厚1:3水泥砂浆贴花岗岩	m2	1489.2	230.21	342828.73	
		车行道混凝土拆除修复					5642.81	
51	041001001002	拆除路面	1. 材质:旧混凝土路面拆除清理 2. 厚度:含垫层拆除厚度35cm, 运距自行考虑	m2	18.3	126.46	2314.22	
52	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:15cm厚碎石垫层+20cm厚C30混凝土路面 2. 其他:路面养护	m2	18.3	184.89	3328.59	
		措施项目					20903.29	
53	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:操作架搭设	m2	4761.57	4.39	20903.29	
		措施项目						
本页小计							847055.27	
合 计							2035914.68	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县建成区行道树景观亮化工程 标段：保亭县建成区行道树景观亮化工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			27120.95			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	27120.95			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	13560.48			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1611.23			
8	1.4	临时设施费			19265.23			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	19265.23			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.208				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	2.2	996.91			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	2448.66			
15	1.7	视频监控费						

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：保亭县建成区行道树景观亮化工程
标段：保亭县建成区行道树景观亮化工程
第 2 页 共 2 页

合 计	64913.46		
-----	----------	--	--



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：保亭县建成区行道树景观亮化工程 标段：保亭县建成区行道树景观亮化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		74596.73
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	74596.73
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	195788.24
合计					270384.97

