

供应商最终报价表

项目名称	文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目
项目编号	JQ-2023-013
标包名称	第一包
标包编号	JQ-2023-013-1
供应商名称	海南正良建筑工程有限公司
最终报价	小写：2166460.70元 大写：贰佰壹拾陆万陆仟肆佰陆拾元柒角
报价说明	本轮报价单价部分按照最终报价等比例下调
供应商签章	签章区域（请勿越界） 
日期	2023-09-28

格式 3： 已标价工程量清单

文昌市锦山中心小学塑胶运动场地 工程
项目

投标总价



2023 年 9 月 26 日

封-3


投 标 总 价

招 标 人：文昌市锦山中心小学

工 程 名 称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

投标总价（小写）：2,173,249.59
（大写）：贰佰壹拾柒万叁仟贰佰肆拾玖元伍角玖分

投 标 人：海南正良建筑工程有限公司



法定代表人或其授权人：

编 制 人：

周子睿



编 制 时 间：2023 年 9 月 26 日



扉一3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中: (元)			
			暂估价	暂列金额	安全文明施工费	规费
一	文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目	2,173,249.59			44,572.89	37,939.23
1	文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目	2,173,249.59			44,572.89	37,939.23
合计		2,173,249.59			44,572.89	37,939.23



总说明

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

总说明

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

工程概况及内容：(1)新建 250m 运动场塑胶跑道（包括缓冲区域）3650 m²；新建混凝土停车位 130m²；新建树池 5 个；新建排水沟 470m；凿除原有彩砖约 270 平方米；清除原有草坪约 1482 m²；清除原有操场排水沟 250 米；清除原有种植区 530 平方米；清除跑道侧缘石共 604 米；以及配套排水工程等。

二、清单范围：

本次范围为文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目（具体以工程量清单及施工图为准）。

三、编制相关说明：

1. 工程量清单编制依据

1.1 本工程的施工图纸。

1.2《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013（以下简称“清单计价规范”）文件。

1.3 文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目的相关文件。

1.4《房屋建筑与装饰工程量计算规范》GB 50854-2013

1.5《市政工程工程量计算规范》GB 50857-2013

1.6《通用安装工程工程量计算规范》GB 50856-2013

1.7 海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定

额(2017)、海南省安装工程综合定(2017)、海南省市政工程综合定额



(2017)、海南省园林绿化工程综合定额(2019)》等。

2. 工程量清单项目说明:

2.1 设置范围

本工程量清单是按《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 编制,由分部分项工程量清单、措施项目清单、其他项目清单、规费和税金项目清单组成。

2.1.1 分部分项工程量清单

分部分项工程量清单是根据本项目施工图纸和《市政工程施工质量验收统一标准》及《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013,按照统一的项目编码、项目名称、计量单位和工程量计算规则进行编制。项目特征及工作内容详见《建设工程工程量清单计价规范》GB50500-2013 相应附录规定。本分部分项工程量清单各细目的项目特征除非合同另有规定,均已包括了为实施和完成合同工程所需的劳务、材料(包括材料的消耗、损耗、周转材料的摊铺等)、机械、检测、质检、安装、缺陷修复、管理、保险(工程一切险和第三方责任险除外)利润等费用,以及合同明示或暗示的所有责任、义务和一般风险。

2.1.2 措施项目清单

2.1.2.1 本表适用于以项计价的措施项目,其中安全文明施工费不得作为竞争性费用,应按业主提供费用计入。安全文明施工费的费用构成按建设行政主管部门发布的有关文件执行。

2.1.3 规费和税金不作为竞争性费用。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文昌市锦山中心小学
塑胶运动场地项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1842061.12	
1.1	拆除工程	22468.54	
1.2	塑胶跑道及缓冲区域	1484241.05	
1.3	排水沟	275066.74	
1.4	投掷场	9011.48	
1.5	跳远砂池	19690.49	
1.6	跳远跑道	2986.36	
1.7	混凝土停车位	18092.1	
1.8	新建树池	4069.98	
1.9	盲沟排水工程	6434.38	
二	措施项目费	113806.61	
1	施工单价措施项目费	38292.89	
2	施工总价措施项目费	75513.72	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	44572.89	
2.2	其中：临时设施费	22653.11	
2.3	其中：雨季施工增加费	6740.68	
2.4	其中：夜间施工增加费	1547.04	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	37939.23	—
五	税金	179442.63	—

单位工程投标报价汇总表

工程名称：文昌市锦山中心小学
塑胶运动场地项目

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	2,173,249.59
------------------	--------------



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山中心小

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

学塑胶运动场地项目

第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1842061.12	
		拆除工程					22468.54	
1	041001002001	拆除人行道彩砖	1. 材质:彩砖 2. 厚度:5cm	m2	270	4.97	1341.9	
2	041001003001	拆除彩砖基层	1. 材质:混凝土 2. 厚度:8cm 3. 部位:彩砖垫层	m2	270	11.15	3010.5	
3	011601001001	砖砌体排水沟拆除	1. 砌体名称:排水沟 2. 砌体材质:实心砖 3. 拆除高度:按图纸 4. 拆除盖板材料:预制混凝土 5. 拆除水沟垫层:混凝土	m	250	45.32	11330	
4	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 名称:拆除跑道侧缘石 2. 材质:预制混凝土缘石	m	604	4.05	2446.2	
5	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除石渣 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m3	133.66	32.47	4339.94	
		塑胶跑道及缓冲区域					1484241.05	
6	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 名称:种植区灌木 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m2	530	9	4770	
7	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:表土及原有草坪	m2	3650	1.66	6059	
8	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:根据实际情况自行考虑	m3	1142.5	21.29	24322.76	
9	060104008001	机械碾压	1. 密实度:按规范、设计要求 2. 碾压方法:机械碾压	m2	3650	0.32	1168	
10	040305001001	碎石垫层	1. 材料品种、规格:碎石 2. 厚度:150mm	m2	3650	44.84	163666	
11	040203007001	水混混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:15cm 3. 养护材料:塑料膜养护面层 4. 面层要求:随打随抹平,每块纵横方向不大于6m,缝宽20,沥青砂浆处理、松木条嵌缝,要求平整	m2	3650	106.1	387265	
12	011103001001	全塑环保型塑	1. 面层材料品种、规	m2	3650	245.19	894943.5	
本页小计							1504662.8	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山中心小

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

学塑胶运动场地项目

第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		面层跑道	格、颜色：(新国标) 13mm全塑环保型塑胶面层					
13	011407004001	线条刷涂料	1. 线条宽度:100mm 2. 刷防护材料、油漆:常温型涂料	m	1664.1	1.23	2046.79	
		排水沟					275066.74	
14	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m3	398.56	8.05	3208.41	
15	010103001001	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m3	150.4	18.31	2753.82	
16	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	248.16	12.55	3114.41	
17	010501001001	水沟垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	35.72	601.2	21474.86	
18	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸:按设计施工图	m	470	167.24	78602.8	
19	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:排水沟砖墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比:1:3水泥砂浆2cm厚	m2	893	52.34	46739.62	
20	010512008001	沟盖板	1. 混凝土强度等级:C25 预制混凝土	m3	247.92	949.58	23568.58	
21	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制构件钢筋制安 圆钢Φ10以内	t	2.389	5926.26	14157.84	
22	040205009001	盐水清洗	1. 清除方法:盐水清洗	m2	315	13.37	4211.55	
23	011103001002	全塑环保型塑胶面层跑道	1. 面层材料品种、规格、颜色:(新国标)13mm全塑环保型塑胶面层	m2	315	245.19	77234.85	
		投掷场					9011.48	
24	010101003002	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m3	8.7	52.28	454.84	
25	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合规范	m3	5.75	18.31	105.28	
本页小计							277673.65	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山中心小

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

学塑胶运动场地项目

第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			要求 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 就近取土						
26	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种: 余土 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	2.95	12.55	37.02		
27	010501001002	垫层	1. 混凝土种类: 普通混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m3	1.22	601.2	733.46		
28	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 灰砂砖240*115*53、MU10 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M5	m3	1.73	791.79	1369.8		
29	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位: 铅球投掷区砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆内外抹防水砂浆	m2	24.96	54.65	1364.06		
30	010101001002	原土碾压、夯实	1. 密实度要求: 按设计要求	m2	3.5	1.37	4.8		
31	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格: 级配碎石 2. 厚度: 100mm	m3	0.35	369.71	129.4		
32	011101003001	混凝土地面	1. 面层厚度、砂浆配合比: 20厚水泥砂浆毛面 2. 底层厚度、混凝土强度等级: 180厚C20混凝土	m2	3.5	153.01	535.54		
33	010606013001	成品抵趾圈	1. 材料品种、规格: 详见设计图纸 2. 抵趾板刷白漆	套	1	835	835		
34	031001006001	塑料排水管DN50	1. 安装部位: 室外 2. 材质、规格: 塑料管PVC-DN50	m	3.2	15.76	34.67		
35	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化地厚30cm内	m2	52	5.7	296.4		
36	010101001004	原土碾压、夯实	1. 密实度要求: 按设计要求	m2	52	1.37	71.24		
37	040305001005	砂性土垫层	1. 材料品种、规格: 砂性土 2. 厚度: 150mm	m3	7.8	103.14	804.49		
38	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求: 外购种植土 2. 取土运距: 根据现场自	m3	5.2	53.1	276.12		
本页小计							6492		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山中心小

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

学塑胶运动场地项目

第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			行综合考虑 3. 回填厚度:10cm					
39	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类:30厚天然草坪 2. 铺种方式:件装, 3. 养护期:6个月	m ²	52	37.68	1959.36	
		跳远砂池					19690.49	
40	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m ³	32.37	9.02	291.98	
41	010103001003	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m ³	6.24	18.31	114.25	
42	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:根据实际情况自行考虑	m ³	26.13	12.55	327.93	
43	010101001003	原土碾压、夯实	1. 密实度要求:按设计要求	m ²	24	1.37	32.88	
44	040305001003	级配砂石垫层	1. 材料品种、规格:级配砂石 2. 厚度:250mm	m ³	6	403.8	2422.8	
45	040202010001	米石	1. 石料规格:米石 2. 厚度:50mm	m ²	24	337.37	8096.88	
46	040305001004	细砂垫层	1. 材料品种、规格:细砂 2. 厚度:500mm	m ³	12	284.2	3410.4	
47	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m ³	0.55	601.2	330.66	
48	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	2.63	602.99	1585.63	
49	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.08	7312.38	584.99	
50	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ18mm	t	0.17	5497.41	934.56	
51	011203001003	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:跳远砂池墙面 2. 底层厚度、砂浆配合	m ²	28.5	54.65	1557.53	
本页小计							21649.85	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山中心小

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目

学塑胶运动场地项目

第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			比:20厚水泥砂浆内外抹防水砂浆						
		跳远跑道					2986.36		
52	010101003003	人工挖沟槽土方	1.土壤类别:一二类 2.挖土深度:详见施工图 3.弃土运距:就近堆放	m3	0.58	52.28	30.32		
53	010103002005	余方弃置	1.废弃料品种:余土 2.运距:投标人自行考虑	m3	0.58	12.55	7.28		
54	010501001004	垫层	1.混凝土种类:普通混凝土 2.混凝土强度等级:C20	m3	0.58	611	354.38		
55	050307019001	橡皮泥起跳板	1.橡皮泥起跳板	块	3	850	2550		
56	011407004002	线条刷涂料	1.线条宽度:50mm 2.刷防护材料、油漆:常温型涂料	m	71.58	0.62	44.38		
		混凝土停车位					18092.1		
57	080101010001	原土碾压、夯实	1.密实度:夯实系数不小于0.94	m2	130	1.92	249.6		
58	040202011001	碎石	1.石料规格:级配碎石 2.厚度:10cm	m2	130	31.04	4035.2		
59	040203007002	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C25 2.厚度:15cm 3.养护材料:塑料膜养护面层	m2	130	106.21	13807.3		
		新建树池					4069.98		
60	琼050201004001	树池围牙、盖板	1.挖填土方: 2.C15细粒砼15cm: 3.M10水泥砂浆卧底3cm: 4.围牙材料种类、规格: 成品花岗岩	m	24	156.97	3767.28		
61	050101010002	整理绿化用地	1.整理绿化地厚30cm	m2	7.2	5.7	41.04		
62	050101009002	种植土回(换)填	1.回填土质要求:外购种植土 2.取土运距:根据现场自行综合考虑 3.回填厚度:10cm	m3	1.08	54.34	58.69		
63	050102012002	铺种草皮	1.草皮种类:台湾草皮 2.铺种方式:件装, 3.养护期:3个月	m2	7.2	28.19	202.97		
		盲沟排水工程					6434.38		
本页小计							25148.44		

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山中心小

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目 学塑胶运动场地项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			33150.9			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	3	33150.9			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	9945.27			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	1476.72			默认的安责 险费率是按 照最优设 置,但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同,所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算实 际费率;
8	1.4	临时设施费			22653.1			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	2.05	22653.1			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.92				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	1547.04			

编制人(造价人员): 周子睿 复核人(造价工程师): 刘伟

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的标准定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表

标段：文昌市锦山中心小学

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运动场地项目 塑胶运动场地项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



规费、税金项目计价表

工程名称：文昌市锦山中心小学塑胶运 标段：文昌市锦山中心小学塑

动场地项目

胶运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		37939.23
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF +DJCS_DERGF +FBFX_DEJSR GF+DJCS_DEJ SRGF)*0.7	23.5	37939.23
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	179442.63
合计					217781.86

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

