

# 报价一览表

龙桥镇挺丰村委会保明村美丽乡村项目（ZZHN-ZBDL-2023-026）

响应包号

项目本身

投标总价(元)

小写: 2162426.07 元

大写(人民币): 贰佰壹拾陆万贰仟肆佰贰拾陆元柒分

交付期/服务期/工期

60日历天

注: 1.本表中的报价应与报价明细表中的报价一致。

2.供应商如果需要对其它内容加以说明,可在其他说明一栏中填写。



投标人: (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

日期: 2023 年 10 月 09 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 海口市龙华区龙桥镇人民政府

工 程 名 称： 龙桥镇挺丰村委会保明村美丽乡村项目

投标总价（小写）： 2162426.07

（大写）： 贰佰壹拾陆万贰仟肆佰贰拾陆元零柒分

投 标 人： 海南中池建设工程有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 张文彬 张文彬印 海南中池建设工程有限公司  
(签字或盖章)

编 制 人： 郑海清 中华人民共和国二级注册造价工程师 郑海清 B2122460000028 海南中池建设工程有限公司 有效期至：2026年07月06日  
(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 10 月 09 日

# 总说明

工程名称：龙桥镇挺丰村委会保明村美丽乡村项目

## 一、工程概况：

- 1、项目名称：龙桥镇挺丰村委会保明村美丽乡村项目
- 2、建设单位：海口市龙华区龙桥镇人民政府
- 3、建设地点：海口市龙华区龙桥镇挺丰村
- 4、建设内容：主要建设内容为新建停车场、绿化工程等工程。具体规模如下：新建停车场 2236.5m<sup>2</sup>，新建仿木栏杆 332m，种植绿化大叶绿油及地被共 3707.5m<sup>2</sup> (其中大叶绿油 2486.5m<sup>2</sup>，地被台湾草 1098.5m<sup>2</sup>，小叶龙船 122.5m<sup>2</sup>)，种植凤凰木 34 株，种植黄花风铃 14 株，种植红鸡蛋花 7 株，种植重阳木 59 株，种植火山榕 378m 等。

## 二、编制范围：

本项目编制范围包括施工图内的所有工程内容等。

## 三、编制依据：

- 1、根据施工图以及由招标人提供的批复及相关文件；
- 2、2013 年建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)；2013 年建设部颁布的《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》(GB 50854-2013)；2013 年建设部颁布的《通用安装工程工程量计算规范》(GB 50856-2013)；
- 3、2017 年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省市政工程综合定额》；2019 年海南省住房和城乡建设厅颁布的《海南省园林绿化工程综合定额》；
- 4、主要材料根据海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》海口市地区 2023 年第 9 期信息价格（不含税价）及市场咨询价格执行；
- 5、本工程施工图纸说明涉及的标准图集。
- 6、工程施工现场情况、工程特点。

#### 四、其他说明事项:

1、主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》海口市地区信息价，其中缺项的材料价格按类似项目经济指标及有关厂家设备材料报价及市场价确定；

2、增值税执行：按琼建定[2019]100号文规定建筑工程增值税税金按9%计取；

3、人工单价按海南省建设厅文件《海南省建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》琼建定[2022]3号文计；

4、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程造价文件；

5、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。






# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：停车场

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1186074.15	
1.1	土方	14049.86	
1.2	停车场沥青面	601572.02	
1.3	停车位井字砖铺装	292342.19	
1.4	附属设施	278110.08	
二	措施项目费	66091.34	
1	施工单价措施项目费	21441.19	
2	施工总价措施项目费	44650.15	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	22219.97	
2.2	其中：临时设施费	16077.58	
2.3	其中：雨季施工增加费	5254.62	
2.4	其中：夜间施工增加费	1097.98	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	132182.87	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工	132182.87	—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	26055.18	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	26055.18	—
五	税金	126936.32	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,537,339.86	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：停车场

标段：龙桥镇挺丰村委会  
保明村美丽乡村项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1186074.15	
		土方					14049.86	
1	040103002001	自卸汽车运土	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标人自定	m3	866.74	16.21	14049.86	
		停车场沥青面					601572.02	
2	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称：路床(槽)整形	m2	2109.87	2.48	5232.48	
3	040202011001	碎石	1. 名称：碎石摊铺 2. 厚度：18cm	m2	2109.87	52.12	109966.42	
4	040203006001	沥青混凝土	1. 基层：C25混凝土 2. 基层厚度：20cm 3. 混凝土养护：覆膜养护 4. 粘层：乳化沥青粘层 5. 沥青混凝土种类：细粒式沥青混凝土 6. 沥青厚度：6cm	m2	2109.87	226.57	478033.25	
5	040402018001	缩缝	1. 名称：切割缩缝 2. 工艺要求：深8cm	m	300	5.86	1758	
6	040203009001	弹性面层	1. 材料品种：聚氨酯 2. 厚度：3mm	m2	324.23	20.3	6581.87	
		停车位井字砖铺装					292342.19	
7	040103002002	自卸汽车运土	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标人自定	m3	481.24	16.21	7800.9	
8	040202001002	路床(槽)整形	1. 名称：路床(槽)整形	m2	1374.96	2.48	3409.9	
9	040202011002	碎石	1. 名称：碎石摊铺 2. 厚度：15cm	m2	1374.96	44.06	60580.74	
10	040203007002	水泥混凝土	1. 基层：C20混凝土 2. 基层厚度：10cm 3. 混凝土养护：覆膜养护	m2	1374.96	74.18	101994.53	
11	040402017001	缩缝	1. 名称：切割缩缝 2. 工艺要求：深5cm	m	100	3.63	363	
12	070205001001	成品复合树脂树篦子	1. 名称：成品复合树脂树篦子	片	57	230	13110	
13	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：60厚100×200黄色透水砖	m2	199.02	78.66	15654.91	
14	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格：植草砖 2. 播种：砖内播种	m2	1175.94	69.65	81904.22	
15	040103001001	回填方	1. 名称：种植土	m3	76.44	98.43	7523.99	
		附属设施					278110.08	
		路缘石及车档					47502.62	
本页小计							907964.07	











# 规费、税金项目计价表

工程名称：停车场  
 标段：龙桥镇挺丰村委会保明村美丽乡村项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		26055.18
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	26055.18
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	126936.32
合计					152991.5

编制人(造价人员)

*郑海清*

复核人(造价工程师)

*华兵*

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	459655.6	
1.1	地被	137654.98	
1.2	乔木	159391.71	
1.3	灌木	160808.91	
1.4	休闲桌椅	1800	
二	措施项目费	14360.75	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	14360.75	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	9425.46	
2.2	其中：临时设施费	4262.41	
2.3	其中：雨季施工增加费	491.02	
2.4	其中：夜间施工增加费	181.86	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	84499.2	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工	84499.2	—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	14958.04	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	14958.04	—
五	税金	51612.62	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		625,086.21	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：龙桥镇挺丰村委会  
保明村美丽乡村项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					459655.6	
		地被					137654.98	
1	010103002001	自卸汽车运土	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：投标人自定	m3	782.7	9.13	7146.05	
2	010103001001	回填方	1. 名称：种植土	m3	782.7	50.7	39682.89	
3	050102012001	铺种大叶油草	1. 草皮种类：大叶油草	m2	2486.5	22.83	56766.8	
4	050102008001	栽植花卉	1. 花卉种类：小叶龙船高度0.3-0.4m 冠幅0.3-0.35m 2. 单位面积株数：36株/m <sup>2</sup>	m2	122.5	73.31	8980.48	
5	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾草	m2	1098.5	22.83	25078.76	
		乔木					159391.71	
6	050102001001	栽植乔木	1. 种类：樟树 高度3.8-4.2m 胸径11-13cm 2. 支护类型：三角桩 3. 养护期：6个月	株	34	1539.31	52336.54	
7	050102001002	栽植乔木	1. 种类：大花紫薇 高度3.5-3.8m 胸径8-10cm 2. 支护类型：三角桩 3. 养护期：6个月	株	14	657.5	9205	
8	050102001003	栽植乔木	1. 种类：红鸡蛋花 高度2-2.2m 地径7-8cm 2. 支护类型：三角桩 3. 养护期：6个月	株	7	1056.5	7395.5	
9	050102001004	栽植乔木	1. 种类：秋枫 高度3.5-4m 胸径12-14cm 2. 支护类型：三角桩 3. 养护期：6个月	株	59	1533.13	90454.67	
		灌木					160808.91	
10	050102002001	栽植灌木	1. 种类：黄金榕球 高度1.2-1.2m 冠幅1.2m	株	15	196.65	2949.75	
11	050102002002	栽植灌木	1. 种类：非洲茉莉 高度1.2-1.2m 冠幅1.2m	株	7	201.9	1413.3	
12	050102002003	栽植灌木	1. 种类：红花三角梅 高度1.2-1.2m 冠幅1.2m	株	52	186.15	9679.8	
13	050102002004	栽植灌木	1. 种类：火山榕 高度1.8-2m 冠幅0.6m	株	378	388.27	146766.06	
		休闲桌椅					1800	
14	050307018001	休闲圆石桌凳	1. 名称：休闲圆石桌凳（含一张圆石桌、4张石凳）	套	3	600	1800	
本页小计							459655.60	









# 计 日 工 表

工程名称：园林绿化工程

标段：龙桥镇挺丰村委会  
保明村美丽乡村项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
	人工辅助机械开挖土石方搬运上车	工日	60		211.62	12697.2	
	草坪养护6个月	工日	360		146.77	52837.2	
	灌木养护6个月	工日	180		105.36	18964.8	
人工小计						84499.2	
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计						84499.2	

注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程  
 标段：龙桥镇挺丰村委会保明村美丽乡村项目  
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		14958.04
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	14958.04
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	51612.62
合计					66570.66

编制人(造价人员)：

郑海清

复核人(造价工程师)：

华兵

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

