

2023年大中型水库移民后期
扶持资金白沙县可任村生态清
洁小流域建设项目

工程量清单报价表

合同编号：（）

投标人：

海南开总建筑工程有限公司

（单位盖章）

法定代表人：




（签字盖章）

造价工程师

及注册证号：



魏怡雯
B11204600003126
海南开总建筑工程
有限公司
有效期至：2024年06月21日

（签字盖执业专用章）

编制时间：

2024年3月26日

投 标 总 价

工 程 名 称 : 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态
清洁小流域建设项目

合 同 编 号 : _____

投标总价 (小写) : 3948777.93元

(大写) : 叁佰玖拾肆万捌仟柒佰柒拾柒元玖角叁分

投 标 人 : 海南开总建筑工程有限公司 (单位盖章)

法 定 代 表 人 : _____ (签字盖章)

编 制 时 间 : 2024年3月26日

编制说明

一、工程概况

1. 项目名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

2. 建设地点：海南省白沙县可任村

3. 建设单位：白沙黎族自治县水务事务中心

4. 建设内容：（一）园建工程：新建挡土墙共长 170m，其中砖砌挡土墙总长约 78m，高约 1.5-1m；钢筋混凝土挡土墙长约 21m，高约 3.1m；生态挡土墙长约 71m；新建水泥仿木护栏长约 351m 等。

（二）绿化工程：新建乔木、棕榈科植物共 34 株，灌木 363 株，植被约 4354m²。主要植物有：粉花风铃木、红花鸡蛋花、美丽针葵、红花三角梅、大叶油草、重瓣太阳花、变叶木等。

（三）电气工程：新建路灯 37 盏，其中 6m 杆 50W 太阳能路灯 22 盏，挂壁太阳能路灯 15 盏等。

（四）排沟工程：生态排沟 2 条，总长 218m。

（五）道路工程：新建休闲道路 3 条，长 206m，宽约 1.5m，路面结构为 3cm 火山岩石板+3cm1:3 水泥砂浆找平层+10cmC15 混凝土+10cm 级配砂石垫层。

（六）其他工程：新建溪沟护岸长 522m；钢筋混凝土过路桥 5 座，桥梁宽约 2.54m；水车 1 台、凉亭 1 处、隔离墩 58 个、工程简介牌 1 座，宣传栏 2 座、安全警示牌 5 座、水井修复 1 座、成品公厕 1 座、自然圆石摆放及村庄绿化等基础设施配套等

二、编制范围

招标文件内涉及的相关内容，工程量清单及图纸包含的全部内容。

三、编制依据

(1) 琼水利基(2000)103号文“关于颁发《海南省水利水电工程概(估)算编制颁发及费用标准》的通知”、琼水建管[2013]404号文及琼水建管[2017]215号文“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概(估)算编制颁发及费用标准》部分项目组成与划分及计算标准的通知”；

(2) 琼水利基[2000]42号文颁发的《海南省水利水电建筑工程预算定额》；

(3) 水利部水总[2003]67号“关于颁发《水土保持工程概(估)算编制规定和定额》的通知”；

(4) 琼水建管[2013]452号文“海南省水务厅关于发布水利水电建筑工程预算补充定额的通知”；

(5) 琼水建管[2017]215号文《海南省水务厅关于印发〈海南省水利水电工程营业税改征增值税计价依据调整办法〉的通知》；

(6) 琼水建管[2017]216号文《海南省水务厅关于调整我省水利水电工程人工预算单价的通知》；

(7) 琼水建管[2018]336号文“海南省水务厅关于调整我省水利工程部分费用标准的通知”；

(8) 琼水建管[2018]337号文“海南省水务厅关于调整我省水利工程计价依据增值税率的通知”；

(9) 主要材料运杂费计算执行海南省交通运输厅和海南省物价局颁布



的“关于整顿公路汽车货运价格的通知”（琼交运[1991]011号文）与“关于公路汽车运价实行浮动价格的通知”（琼价[1994]45号文）。运费计算扣除信息价涵盖的运距范围（25km）；

（10）次要材料预算价格执行琼水建管[2008]77号文，海南省水务局发布的“海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知”；

（11）定额缺项部分参照《海南省市政工程综合定额》（2017）和《海南省园林绿化与仿古建筑工程综合定额》（2019）；

（12）建筑材料原价参照材料价格执行《海南工程造价信息》白沙县2024年1月价格并综合市场调查价格。





工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

序号	工程项目名称	金额(元)
1	分类分项工程量清单	3948777.93
1.1	第一部分 建筑工程	3789580.33
1.2	第四部分 临时工程	159197.6
2	措施项目	
3	其他项目	
4	零星项目	
5	总投资	3948777.93
合计		3948777.93



法定代表人：  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 1 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
—		第一部分 建筑工程			1	3789580.33	3789580.33	
1	—	道路工程			1	270860.21	270860.21	
1.1	1	1#、2#、3#休闲步道 (B=1.5m)			1	126757.16	126757.16	
1.1.1	500101001011	清杂	m2	1. 清杂	391	4.02	1571.82	
1.1.2	500101002011	一般土方开挖	m3	类型: 一 二类土	117.42	3.12	366.35	
1.1.3	040203007003	垫层	m2	1. 碎石垫层厚度 10cm	391	27.12	10603.92	
1.1.4	500103001015	一般土方填筑	m3	1. 回填土	12	6.14	73.68	
1.1.5	500103001014	土方外运	m3	土方外运: 由投标人自行考虑	105.06	12.44	1306.95	
1.1.6	011102001013	火山岩板 (40*20*3)	m2	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20cm1:2 水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 火山岩板 (40*20*3)	268	299.95	80386.6	
1.1.7	500109001025	C15无砂大孔混凝土厚 10cm	m3	1. C15无砂大孔混凝土厚	26.78	815.8	21847.12	
1.1.8	500103007006	垫层料填筑	m3	1. 径粒 0.5-0.25 碎石垫层厚 15cm	6	419.27	2515.62	
1.1.9	050201003004	路牙铺设	m	1花岗岩路缘石 100*25*1	10	155.87	1558.7	
1.1.10	500109001026	C20混凝土基础	m3	1. C20混凝土基础 2. 部位: 路缘石砼基础	8	815.8	6526.4	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 2 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
1.2	2	定制成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安			1	144103.05	144103.05	
1.2.1	010403006006	定制成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安	m	1. 定制成品仿木水泥护栏 (含刷仿木漆、安	351	410.55	144103.05	
2	二	排水沟工程			1	26412.74	26412.74	
2.1	1	1#、2#生态排沟			1	26412.74	26412.74	
2.1.1	500101001012	清杂	m2	1. 清杂	436	4.02	1752.72	
2.1.2	500101002012	一般土方开挖	m3	类型: 一 二类土	174.4	3.12	544.13	
2.1.3	500101001013	基础原土夯实	m2	基础原土 夯实	545	3.71	2021.95	
2.1.4	500105003004	自然原石	m3	1. 自然原 石	22	1004.27	22093.94	
3	三	溪沟护岸工程			1	1046766.98	1046766.98	
3.1	1	3#生态溪沟护岸 (左岸253m, 右岸269m)			1	929902.41	929902.41	
3.1.1	500101001014	清杂	m2	1. 清杂	2834	4.02	11392.68	
3.1.2	500101002013	一般土方开挖	m3	类型: 一 二类土	2265.48	3.12	7068.3	
3.1.3	500101002014	人工挖土	m3	类型: 一 二类土	569	23.24	13223.56	
3.1.4	500101001015	基础原土夯实	m2	基础原土 夯实	1107	3.71	4106.97	
3.1.5	500103001016	一般土方填筑	m3	1. 回填土	1368	6.14	8399.52	
3.1.6	500103001017	土方外运	m3	土方外 运: 由投 标人自行 考虑	1466.82	12.44	18247.24	
3.1.7	500103010001	抛石护脚	m3	1. 抛石护 脚	487	214.17	104300.79	
3.1.8	500105003005	自然圆石粒径D=50-80cm (粒径>50cm)	m3	1. 自然圆 石粒径 D=50- 80cm (粒 径>	705	930.41	655939.05	
3.1.9	500103007007	碎石、砂反滤层	m3	1. 碎石、 砂反滤层	29	292.34	8477.86	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 3 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
3.1.10	500105010001	土工布300g/m	m2	1. 土工布300g/m	18	8.21	147.78	
3.1.11	500105010002	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	1. 伸缩缝-闭孔泡沫板	47	213.53	10035.91	
3.1.12	031001006001	De50PVC排水管	m	1. De50PVC排水管	209	5.6	1170.4	
3.1.13	500105010003	土工布铺设	m2	1. 土工布铺设	715	5.93	4239.95	
3.1.14	500105002001	土石笼袋 (100*100*50)	m3	1. 土石笼袋 (100*100*50)	470	176.92	83152.4	
3.2	2	生态块石 (B=1.5m)			1	116864.57	116864.57	
3.2.1	500101001016	清杂	m2	1. 清杂	1540	4.02	6190.8	
3.2.2	500101002015	一般土方开挖	m3	类型: 一二类土	461.96	3.12	1441.32	
3.2.3	500101001017	基础原土夯实	m2	基础原土夯实	978	3.71	3628.38	
3.2.4	500103001018	路肩土方回填	m3	1. 回填土	219	6.14	1344.66	
3.2.5	500103001019	土方外运	m3	土方外运: 由投标人自行考虑	296	12.44	3682.24	
3.2.6	500103007008	碎石垫层 厚15cm	m3	1. 碎石垫层 厚	169	271.25	45841.25	
3.2.7	011102001014	块石 (径粒50-70) 厚15cm	m2	1. 面层材料品种、规格、颜色: 块石 (径粒50-70) 厚15cm	167	327.76	54735.92	
4	四	挡土墙工程			1	328704.16	328704.16	
4.1	1	1#、2#、3#、4#、5# 砖砌挡土墙			1	51918.6	51918.6	
4.1.1	500101002016	一般土方开挖	m3	类型: 一二类土	94.5	3.12	294.84	
4.1.2	500101001018	基础原土夯实	m2	基础原土夯实	93	3.71	345.03	

法定代表人:  签字

(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 4 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
4.1.3	500103001020	一般土方填筑	m3	1. 回填土	92	6.14	564.88	
4.1.4	500103001021	余土外运至广场	m3	土方外运: 由投标人自行考虑	2.52	12.44	31.35	
4.1.5	500103007009	碎石垫层 厚10cm	m3	1. 碎石垫层 厚	6	271.25	1627.5	
4.1.6	500109001027	C15混凝土垫层	m3	混凝土: C15混凝土垫层	4.28	638.4	2732.35	
4.1.7	500105006001	M7.5水泥砂砌砖	m3	1. M7.5水泥砂砌砖	25	569.12	14228	
4.1.8	011102001015	火山石碎拼 (40*20*2)	m2	1. 面层材料品种、规格、颜色: 火山石碎拼 (40*20*2)	107	299.95	32094.65	
4.2	2	6#砖砌挡土墙 (H=0.5m)			1	7385.06	7385.06	
4.2.1	500101002017	一般土方开挖	m3	类型: 一类土	19.5	3.12	60.84	
4.2.2	500101001019	基础原土夯实	m2	基础原土夯实	22	3.71	81.62	
4.2.3	500103001022	一般土方填筑	m3	1. 回填土	15	6.14	92.1	
4.2.4	500103001023	余土外运至广场	m3	土方外运: 由投标人自行考虑	4.2	12.44	52.25	
4.2.5	500103007010	碎石垫层 厚10cm	m3	1. 碎石垫层 厚	1	271.25	271.25	
4.2.6	500109001028	C15混凝土垫层	m3	混凝土: C15混凝土垫层	1.02	638.4	651.17	
4.2.7	500105006002	M7.5水泥砂砌砖	m3	1. M7.5水泥砂砌砖	4	569.12	2276.48	
4.2.8	011102001016	火山石碎拼 (40*20*2)	m2	1. 面层材料品种、规格、颜色: 火山石碎拼 (40*20*2)	13	299.95	3899.35	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 5 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
4.3	3	花池挡土墙			1	9515.12	9515.12	
4.3.1	500101002018	一般土方开挖	m3	类型: 一 二类土	26.58	3.12	82.93	
4.3.2	500101001020	基础原土夯实	m2	基础原土 夯实	15	3.71	55.65	
4.3.3	500103001024	一般土方填筑	m3	1. 回填土	17	6.14	104.38	
4.3.4	500103001025	余土外运至广场	m3	土方外 运: 由投 标人自行 考虑	9.47	12.44	117.81	
4.3.5	500103007011	碎石垫层 厚10cm	m3	1. 碎石垫 层 厚	1	271.25	271.25	
4.3.6	500109001029	C15混凝土垫层	m3	混凝土: C15混凝 土垫层	1	638.4	638.4	
4.3.7	500105006003	M7.5水泥砂砌砖	m3	1. M7.5水 泥砂砌砖	5	569.12	2845.6	
4.3.8	011102001017	火山石碎拼 (40*20*2)	m2	1. 面层材 料品种、 规格、颜 色: 火山 石碎拼 (40*20*2	18	299.95	5399.1	
4.4	4	1#挡土墙 (H=3.1m)			1	109728.19	109728.19	
4.4.1	500101001021	清杂	m2	1. 清杂	105	4.02	422.1	
4.4.2	500101002019	一般土方开挖	m3	类型: 一 二类土	277.2	3.12	864.86	
4.4.3	500103001026	一般土方填筑	m3	1. 回填土	183	6.14	1123.62	
4.4.4	500101001022	基础原土夯实	m2	基础原土 夯实	74	3.71	274.54	
4.4.5	500103001027	余土外运至广场	m3	土方外 运: 由投 标人自行 考虑	94.5	12.44	1175.58	
4.4.6	500103007012	片石基础 厚100cm	m3	1. 片石基 础 厚 100cm	60	660.77	39646.2	
4.4.7	500109001030	C25挡土墙身	m3	1. C25挡 土墙身	80	711.98	56958.4	
4.4.8	500103007013	碎石、砂反滤层	m3	1. 碎石、 砂反滤层	2	292.34	584.68	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 6 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
4.4.9	500105010004	土工布300g/m	m ²	1. 土工布300g/m	1	8.21	8.21	
4.4.10	031001006002	De50PVC排水管	m	1. De50PVC排水管	23	5.6	128.8	
4.4.11	500105010005	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1. 伸缩缝-闭孔泡沫板	40	213.53	8541.2	
4.5	5	1#生态挡土墙(H=2.9m)			1	150157.19	150157.19	
4.5.1	500101001023	清杂	m ²	1. 清杂	350	4.02	1407	
4.5.2	500101002020	一般土方开挖	m ³	类型: 一类土	422.8	3.12	1319.14	
4.5.3	500103001028	一般土方填筑	m ³	1. 回填土	294	6.14	1805.16	
4.5.4	500101001024	基础原土夯实	m ²	基础原土夯实	210	3.71	779.1	
4.5.5	500103001029	余土外运至广场	m ³	土方外运: 由投标人自行考虑	128.8	12.44	1602.27	
4.5.6	500109001031	C20砼压顶	m ³	1. C20砼压顶	8	1384.54	11076.32	
4.5.7	500105006004	M7.5水泥砂浆砌块石	m ³	1. M7.5水泥砂浆砌块石	144	542.99	78190.56	
4.5.8	500105010006	砌体砂浆抹面	m ²	1. M10水泥砂浆表面勾缝	113	21.1	2384.3	
4.5.9	500103007014	碎石、砂反滤层	m ³	1. 碎石、砂反滤层	1	292.34	292.34	
4.5.10	500105010007	土工布300g/m	m ²	1. 土工布300g/m	27	8.21	221.67	
4.5.11	500105010008	土工布铺设(反滤层)	m ²	1. 土工布铺设(反滤层)	129	6.57	847.53	
4.5.12	031001006003	De50PVC排水管	m	1. De50PVC排水管	30	5.6	168	
4.5.13	AB018	自嵌式干垒花盆砖450*330*200	块	1. 自嵌式干垒花盆砖450*330*200	1060	47.23	50063.8	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 7 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
5	五	亮化工程			1	121338.59	121338.59	
5.1	1	太阳能路灯			1	121338.59	121338.59	
5.1.1	040805001003	常规照明灯	套	1. 名称: 成套太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 6m 灯杆 3. 灯架形式及臂长: 灯臂、臂长 1m 4. 光源数量: LED 50W 5. 附件配置: 单晶硅太阳能板、锂电池 6. 杆座形式、材质、规格: C20 钢筋混凝土基础 7. 基坑开挖、回填 8. 弃土运距由投标单位根据实际情况自行考虑 9. 含 TVS 防雷保护、智能控制器等路	22	5079.17	111741.74	



法定代表人: 签字

(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 8 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
5.1.2	040805001002	常规照明灯	套	1. 名称: 成套壁式太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度: 壁式 3. 灯架形式及臂长: 灯臂、臂长1m内 4. 光源数量: LED 30W 5. 附件配置: 光伏板、锂电池 6. 含智能控制器等路灯配套	15	639.79	9596.85	
6	六	村庄绿化美化工程			1	1995497.65	1995497.65	
6.1	(一)	景观工程			1	1715968.47	1715968.47	
6.1.1	1	村庄垃圾清理			1	8500	8500	
6.1.1.1	AB001	村庄垃圾清理	项	1. 村庄垃圾清理	1	8500	8500	
6.1.2	2	1#休闲广场			1	85872.08	85872.08	
6.1.2.1	500101002001	一般土方开挖	m3	类型: 一、二类土	33	3.12	102.96	
6.1.2.2	500101001001	基础原土夯实	m2	基础原土夯实	130	3.71	482.3	
6.1.2.3	500103007001	垫层料填筑	m3	1. 碎石 2. 厚度 10cm	13	419.27	5450.51	
6.1.2.4	500109001002	C15混凝土基础	m3	混凝土: C15混凝土基础 模板: 模板安拆	13	815.8	10605.4	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 9 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.2.5	011102001001	火山岩板60*30*3	m ²	1. 结合层厚度、砂浆配合比 :20cm1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:火山岩板	107	299.95	32094.65	
6.1.2.6	050201003001	路牙铺设	m	1花岗岩路缘石100*25*1	48	155.87	7481.76	
6.1.2.7	500109001003	C20混凝土基础	m ³	1. C20混凝土基础 2. 部位:路缘石砼基础	1	815.8	815.8	
6.1.2.8	011102001002	波打线 自然面海南黑20*20*2.5	m ²	1. 结合层厚度、砂浆配合比 :20cm1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:自然面海南黑20*20*2.	8	314.37	2514.96	
6.1.2.9	011102001003	台阶	m ²	1. 素土夯实 2. 10cm级配碎石 3. 10cmC15垫层 4. 3cm砂浆找平层 5. 40*20*3cm火山岩板	43	612.18	26323.74	
6.1.3	3	2#休闲广场			1	180780.76	180780.76	
6.1.3.1	500101002002	一般土方开挖	m ³	类型: 一、二类土	63.19	3.12	197.15	
6.1.3.2	500101001002	基础原土夯实	m ²	基础原土夯实	243	3.71	901.53	



法定代表人: 签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 10 页, 共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.3.3	500103007002	垫层料填筑	m3	1. 碎石 2. 厚度 10cm	24	419.27	10062.48	
6.1.3.4	500109001004	C15混凝土基础	m3	混凝土: C15混凝土基础 模版: 木模安拆	24.3	815.8	19823.94	
6.1.3.5	011102001004	火山岩板60*30*3	m2	1. 结合层厚度、砂浆配合比 :20cm1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 火山岩板	178	299.95	53391.1	
6.1.3.6	011102001005	波打线 自然面海南黑20*20*2.5	m2	1. 结合层厚度、砂浆配合比 :20cm1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 自然面海南黑20*20*2.	4	314.37	1257.48	
6.1.3.7	011102001006	台阶	m2	1. 素土夯实 2. 10cm级配碎石 3. 10cmC15垫层 4. 3cm砂浆找平层 5. 40*20*3cm火山岩板	103	612.18	63054.54	
6.1.3.8	040205017001	隔离墩	个	1. 隔离墩	15	185.1	2776.5	
6.1.3.9	050301002001	堆砌石假山	t	1. 自然圆石粒径 D=120-180cm	14.2	2064.51	29316.04	



法定代表人: 签字

(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 11 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.4	4	过路桥			1	545873.22	545873.22	
6.1.4.1	1	1#、2#过路桥			1	42949.98	42949.98	
6.1.4.1.1	500101002003	一般土方开挖	m3	类型: 一、二类土	26.31	3.12	82.09	
6.1.4.1.2	500101001003	基础原土夯实	m2	基础原土夯实	5	3.71	18.55	
6.1.4.1.3	500103001003	土方外运	m3	土方外运: 由投标人自行考虑	3.84	12.44	47.77	
6.1.4.1.4	500103007003	垫层料填筑	m3	1. 碎石	1	419.27	419.27	
6.1.4.1.5	500109001005	C20混凝土基础	m3	混凝土: C20混凝土基础 模板: 模板安拆	1	815.8	815.8	
6.1.4.1.6	040303020001	C25桥板	m3	1. C25桥板 2. 模板安	4	743.23	2972.92	
6.1.4.1.7	011102001007	30厚芝麻灰400*200自然面	m2	1. 结合层厚度、砂浆配合比: 20cm1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 30厚芝麻灰400*200	34	299.95	10198.3	
6.1.4.1.8	500111001001	钢筋加工及安装	t	1. 钢筋制作安装	1.99	7334.27	14595.2	
6.1.4.1.9	010403006001	定制成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	m	1. 定制成品仿木水泥护栏(含刷仿木漆、安装)	24	410.55	9853.2	
6.1.4.1.10	500105003001	浆砌圆石(粒径>50)	m3	1. 浆砌圆石(粒径>50)	8	493.36	3946.88	
6.1.4.2	2	3#过路桥			1	28499.97	28499.97	



法定代表人: 签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 12 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.4.2.1	500101002004	一般土方开挖	m3	类型: 一 二类土	49.2	3.12	153.5	
6.1.4.2.2	500101001004	基础原土夯实	m2	基础原土 夯实	3	3.71	11.13	
6.1.4.2.3	500103001004	一般土方填筑	m3	1. 回填土	39	6.14	239.46	
6.1.4.2.4	500109001006	C15混凝土基础	m3	混凝土: C15混凝土 基础 模版: 木 模安拆	1	815.8	815.8	
6.1.4.2.5	500105003002	浆砌自然石桥墩	m3	1. 浆砌自然 石桥墩	3	493.36	1480.08	
6.1.4.2.6	040303020002	预制仿木砼桥板	m3	1. 预制仿 木砼桥板	6	4300	25800	
6.1.4.3	3	4#过路桥			1	33719.72	33719.72	
6.1.4.3.1	500101002005	一般土方开挖	m3	类型: 一 二类土	47.52	3.12	148.26	
6.1.4.3.2	500101001005	基础原土夯实	m2	基础原土 夯实	20	3.71	74.2	
6.1.4.3.3	500103001005	一般土方填筑	m3	1. 回填土	18	6.14	110.52	
6.1.4.3.4	500103001006	土方外运	m3	土方外 运: 由投 标人自行 考虑	18.72	12.44	232.88	
6.1.4.3.5	500109001007	C15混凝土基础	m3	混凝土: C15混凝土 基础 模版: 模 板安拆	2.7	815.8	2202.66	
6.1.4.3.6	040503002001	C25砼边墩	m3	1. C25砼 边墩 2. 模板安 拆	17	711.98	12103.66	
6.1.4.3.7	040303022001	桥台	m3	1. 桥台	6	348.78	2092.68	
6.1.4.3.8	500111001002	钢筋加工及安装	t	1. 钢筋制 作安装	1.63	7334.27	11954.86	
6.1.4.3.9	010403006002	成品定制C20钢筋砼栏杆	m	1. 成品 定制C20 钢筋砼栏	12	400	4800	
6.1.4.4	4	5#过路桥			1	440703.55	440703.55	
6.1.4.4.1	500105009001	拆除砼	m3	1. 拆除砼	167	99.43	16604.81	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 13 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.4.4.2	500101002006	一般土方开挖	m3	类型: 一、二类土	256	3.12	798.72	
6.1.4.4.3	500101001006	基础原土夯实	m2	基础原土夯实	20	3.71	74.2	
6.1.4.4.4	500103001007	一般土方填筑	m3	1. 回填土	153	6.14	939.42	
6.1.4.4.5	500103001008	垃圾建筑往外运	m3	土方外运: 由投标人自行考虑	118.5	12.44	1474.14	
6.1.4.4.6	500109001008	C20混凝土基础	m3	混凝土: C20混凝土基础 模板: 模板安拆	1.92	815.8	1566.34	
6.1.4.4.7	500108004001	C30水下砼钻孔灌注桩 (Φ80cm)	m3	1. C30水下砼钻孔灌注桩 (Φ	25	923.16	23079	
6.1.4.4.8	500108006001	灌注桩钻孔 (土基)	m	1. 灌注桩钻孔 (土基)	50	1487.43	74371.5	
6.1.4.4.9	500111001003	钢筋加工及安装	t	1. 钢筋制作安装	4.15	7334.27	30437.22	
6.1.4.4.10	500109001009	C40拱座混凝土	m3	1. C40拱座混凝土 2. 模板安拆	25	838.75	20968.75	
6.1.4.4.11	500111001004	拱座钢筋制安	t	1. 拱座钢筋制安	2.61	7334.27	19142.44	
6.1.4.4.12	500109001010	C40主拱圈混凝土	m3	1. C40主拱圈混凝土 2. 模板安	23	838.75	19291.25	
6.1.4.4.13	500111001005	主拱圈钢筋制安	t	1. 钢筋制作安装	3.84	7334.27	28163.6	
6.1.4.4.14	500109001011	C40前墙混凝土	m3	1. C40前墙混凝土 2. 模板安拆	6	786.97	4721.82	
6.1.4.4.15	500111001006	前墙钢筋制安	t	1. 前墙钢筋制安	0.55	7334.27	4033.85	
6.1.4.4.16	500105001001	满堂支架	m3	1. 满堂支架	238	66.34	15788.92	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 14 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术 条款编码
6.1.4.4.1 7	500109001012	C40侧墙混凝土	m3	1. C40侧 墙混凝土 2. 模板安 拆	1	786.97	786.97	
6.1.4.4.1 8	500111001007	侧墙钢筋制安	t	1. 侧墙钢 筋制安	0.32	7334.27	2346.97	
6.1.4.4.1 9	500110001001	三油二毡	m2	1. 三油二 毡	1	153.08	153.08	
6.1.4.4.2 0	500110001002	沥青麻絮	m2	1. 沥青麻 絮	3	400.81	1202.43	
6.1.4.4.2 1	011204001001	600×300×25mm花岗 岩(杭灰)贴面	m2	1. 600×3 00×25mm 花岗岩 (杭灰) 贴面	16	299.95	4799.2	
6.1.4.4.2 2	011102001008	2cm厚花岗岩	m2	1. 结合层 厚度、砂 浆配合 比 :20cm1:2 水泥砂浆 2. 面层材 料品种、 规格、颜 色:2cm厚 花岗岩	37	299.95	11098.15	
6.1.4.4.2 3	500109001013	10cm厚C30混凝土	m3	混凝土: C30混凝 土基础	3.75	786.97	2951.14	
6.1.4.4.2 4	010403006003	成品人行栏杆	m	1. 成品 人行栏	34	620	21080	
6.1.4.4.2 5	500109001014	C25砼挡土墙	m3	1. C25砼 挡土墙 2. 模板安 拆	121	810.03	98013.63	
6.1.4.4.2 6	AB002	成品户外椅(含安 装)	套	1. 成品户 外椅(含 安装)	8	1102	8816	
6.1.4.4.2 7	AB003	体育健身器材(含安 装)	件	1. 体育健 身器材 (含安 装)	9	1500	13500	
6.1.4.4.2 8	AB004	成品石桌椅(含安 装)	套	1. 成品石 桌椅(含 安装)	5	2900	14500	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 15 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.5	5	休闲平台			1	659154.46	659154.46	
6.1.5.1	500101002007	一般土方开挖	m3	类型: 一 二类土	210.7	3.12	657.38	
6.1.5.2	500103001009	一般土方填筑	m3	1. 回填土	132	6.14	810.48	
6.1.5.3	500103001010	土方外运	m3	土方外 运: 由投 标人自行 考虑	79.03	12.44	983.13	
6.1.5.4	500109001015	C20混凝土基础	m3	混凝土: C20混凝 土基础 模板: 模 板安拆	9.63	815.8	7856.15	
6.1.5.5	500109001016	C30砼柱	m3	1. C30砼 柱	49	1165.36	57102.64	
6.1.5.6	500111001008	柱 钢筋	t	1. 柱 钢 筋	3.82	7334.27	28016.91	
6.1.5.7	500109001017	C30砼梁	m3	1. C30砼 梁	13	1056.95	13740.35	
6.1.5.8	500111001009	梁 钢筋	t	1. 梁 钢 筋	1.79	7334.27	13128.34	
6.1.5.9	500109001018	平台面板 C25砼	m3	1. 平台面 板 C25砼	54	972.52	52516.08	
6.1.5.10	500111001010	平台面板 钢筋	t	1. 平台面 板 钢筋	10.36	7334.27	75983.04	
6.1.5.11	011102001009	面层 400*200*30芝 麻灰	m2	1. 结合层 厚度、砂 浆配合 比 :20cm1:2 水泥砂浆 2. 面层材 料品种、 规格、颜 色: 面层 400*200* 30芝麻灰	34	299.85	10198.3	

法定代表人:  签
字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 16 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.5.12	011102001010	波打线 铺 200*100*20厚海南黑火烧面	m ²	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20cm1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺200*100*20厚海南黑火烧面	28	314.37	8802.36	
6.1.5.13	010403006004	定制品艺术方钢管护栏 (含安装)	m	1. 定制品艺术方钢管护栏 (含安装)	80	1000	80000	
6.1.5.14	AB005	成品靠背石椅 (含刻字、描红漆、安装)	套	1. 成品靠背石椅 (含刻字、描红漆、安	8	1300	10400	
6.1.5.15	AB006	八角亭 (包含安装)	座	1. 八角亭 (包含安	1	121000	121000	
6.1.5.16	AB007	水车 (包含安装)	座	1. 水车 (包含安	1	145000	145000	
6.1.5.17	040205017002	隔离墩	个	1. 隔离墩	43	185.1	7959.3	
6.1.5.18	AB008	修补破损原有广场	宗	1. 修补破损原有广场	1	25000	25000	
6.1.6	6	工程简介牌			1	6835.07	6835.07	
6.1.6.1	500101002008	一般土方开挖	m ³	类型: 一 二类土	1	3.12	3.12	
6.1.6.2	500101001007	基础原土夯实	m ²	基础原土 夯实	1	3.71	3.71	
6.1.6.3	500103001011	土方外运	m ³	土方外 运: 由投 标人自行 考虑	1	12.44	12.44	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 17 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.6.4	500109001019	C20混凝土基础	m3	混凝土: C20混凝土基础 模版: 模板安拆	1	815.8	815.8	
6.1.6.5	AB009	定制成品不锈钢仿花岗岩简介牌	项	1. 定制成品不锈钢仿花岗岩简介牌	1	6000	6000	
6.1.7	7	垃圾收集亭			1	10877.62	10877.62	
6.1.7.1	500101002009	一般土方开挖	m3	类型: 一类土	1.45	3.12	4.52	
6.1.7.2	500101001008	基础原土夯实	m2	基础原土夯实	16	3.71	59.36	
6.1.7.3	500103001012	土方外运	m3	土方外运: 由投标人自行考虑	1.26	12.44	15.67	
6.1.7.4	500109001020	C20混凝土基础	m3	混凝土: C20混凝土基础 模版: 模板安拆	1	815.8	815.8	
6.1.7.5	500103007004	垫层料填筑	m3	1. 碎石 2. 厚度 10cm	1	419.27	419.27	
6.1.7.6	500109001021	C20混凝土基础	m3	混凝土: C20混凝土基础 模版: 模板安拆	1	815.8	815.8	
6.1.7.7	050201003002	路牙铺设	m	1 预制路缘石 (1000*300*120)	10	74.72	747.2	
6.1.7.8	AB010	成品垃圾屋	座	1. 成品垃圾屋	2	3200	6400	
6.1.7.9	AB011	240L户外四色大号垃圾分类桶	个	1. 240L户外四色大号垃圾分类桶	8	200	1600	
6.1.8	8	新建花架			1	104601.19	104601.19	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 18 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.8.1	AB012	预制花架 (含安装、基础)	m2	1. 预制花架 (含安装、基础)	76	1300	98800	
6.1.8.2	500109001022	C20混凝土基础	m3	混凝土: C20混凝土基础 模版: 模板安拆	1	815.8	815.8	
6.1.8.3	050201003003	路牙铺设	m	1路平石 120*25*1	29	171.91	4985.39	
6.1.9	9	定制成品公厕 (含安装)			1	40000	40000	
6.1.9.1	AB013	定制成品公厕 (含安装)	座	1. 定制成品公厕 (含安装)	1	40000	40000	
6.1.10	10	古井修复			1	33919.27	33919.27	
6.1.10.1	AB014	古井修复	宗	1. 古井修复	1	18000	18000	
6.1.10.2	500101001009	清杂	m2	1. 清杂	22	4.02	88.44	
6.1.10.3	500101002010	一般土方开挖	m3	类型: 一、二类土	11	3.12	34.32	
6.1.10.4	500101001010	基础原土夯实	m2	基础原土夯实	22	3.71	81.62	
6.1.10.5	500103001013	一般土方填筑	m3	1. 回填土	11	6.14	67.54	
6.1.10.6	500103007005	垫层料填筑	m3	1. 碎石 2. 厚度 10cm	2	419.27	838.54	
6.1.10.7	500109001023	C15混凝土基础	m3	混凝土: C15混凝土基础 模版: 模板安拆	2.2	815.8	1794.76	
6.1.10.8	500105003003	M7.5水泥砂浆砌块石	m3	1. M7.5水泥砂浆砌块石	4	493.36	1973.44	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 19 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.1.10.9	011102001011	铺面 火山岩石块板 60*20*2	m ²	1. 结合层厚度、砂浆配合比 :20cm1:2水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:铺面火山岩石块板 60*20*2	17	299.95	5099.15	
6.1.10.10	010403006005	成品花岗岩栏杆	m	1. 成品花岗岩栏杆	16	300	4800	
6.1.10.11	011102001012	台阶	m ²	1. 素土夯实 2. 10cm级配碎石 3. 10cmC15垫层 4. 3cm砂浆找平层 5. 铺面火山岩石块板	2	570.73	1141.46	
6.1.11	11	制定宣传栏			1	28054.8	28054.8	
6.1.11.1	AB015	制定宣传栏	m ²	1. 制定宣传栏	23	1000	23000	
6.1.11.2	500109001024	C20混凝土基础	m ³	混凝土: C20混凝土基础 模版: 模板安拆	6	815.8	4894.8	
6.1.11.3	AB016	钢板	块	1. 钢板	2	80	160	
6.1.12	12	成品安全警示牌 (含安装)			1	11500	11500	
6.1.12.1	AB017	成品安全警示牌 (含安装)	座	1. 成品安全警示牌 (含安装)	5	2300	11500	
6.2	(二)	绿化工程			1	279529.18	279529.18	
6.2.1	1	乔木			1	32230.39	32230.39	

法定代表人:  签字

(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 20 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.2.1.1	050102001001	植树—粉花风铃木	株	1. 栽植粉花风铃木 胸径: 10-12cm; 树高: 3-3.5m 2. 树木支撑 四脚桩 3. 绑扎草绳	11	758.67	8345.37	
6.2.1.2	050102001002	植树—红花鸡蛋花	株	1. 栽植红花鸡蛋花 树高 2.2-2.5m 胸径7-8cm 2. 树木支撑 四脚桩 3. 绑扎草绳	7	1601.63	11211.41	
6.2.1.3	050102001003	植树—美丽针葵	株	1. 栽植—美丽针葵 自然高: 2-2.5m 杆高1.2-1.5m 2. 树木支撑 四脚桩 3. 绑扎草绳 4. 养护:	6	255.74	1530.24	
6.2.1.4	050102001004	植树—海南樱桃	株	1. 栽植海南樱桃 高2.0-2.5m 胸径4.0-5cm 2. 树木支撑 四脚桩 3. 绑扎草绳	3	1105.55	3316.65	



法定代表人: 董得保 签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 21 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.2.1.5	050102001005	植树—嘉宝果	株	1. 栽植嘉宝果 高3.5-4.0m 胸径5-6cm 2. 树木支撑 四脚桩 3. 绑扎草绳	1	3018.98	3018.98	
6.2.1.6	050102001006	植树—秋枫	株	1. 栽植秋枫 胸径: 10-12cm; 树高: 3-3.5m 2. 树木支撑 四脚桩 3. 绑扎草绳	6	801.19	4807.14	
6.2.2	2	灌木			1	63629	63629	
6.2.2.1	050102002001	植灌木—红花三角梅B	株	1. 栽植红花三角梅B 自然高: 0.7-0.9m 冠幅50-80cm 2. 养护:	130	155.02	20152.6	
6.2.2.2	050102002002	植灌木—多色三角梅	株	1. 栽植多色三角梅 自然高: 1.2-1.4m 冠幅80-100cm 2. 养	2	313.76	627.52	
6.2.2.3	050102002003	植灌木—苏铁	株	1. 栽植苏铁 自然高: 0.8-0.9m 冠幅70-80cm 2. 养护: 6个月	9	285.42	2568.78	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 22 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.2.2.4	050102002004	植灌木—鸳鸯茉莉	株	1. 栽植 鸳鸯茉莉 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm 2. 养护: 6个月	10	143.68	1436.8	
6.2.2.5	050102002005	栽植 红花继木 (球)	株	1. 栽植 红花继木 (球) 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm 2. 养护: 6个月	33	157.85	5209.05	
6.2.2.6	050102002006	植灌木—变叶木	株	1. 栽植 变叶木 自然高: 0.8-1m 冠幅60-80cm 2. 养护:	96	115.33	11071.68	
6.2.2.7	050102002007	植灌木—硬枝黄蝉	株	1. 栽植 硬枝黄蝉 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm 2. 养护: 6个月	1	150.77	150.77	
6.2.2.8	050102002008	植灌木—小叶紫薇	株	1. 栽植 小叶紫薇 自然高 0.7-0.8m 冠幅70-80cm 2. 养护: 6个月	12	122.42	1469.04	
6.2.2.9	050102002009	植灌木—琴叶珊瑚	株	1. 栽植 琴叶珊瑚 自然高 1.5-1.8m 冠幅80-90cm 2. 养护: 6个月	56	313.76	17570.56	



法定代表人: 李锡岳 签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资
金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 23 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
6.2.2.10	050102002010	植灌木—红桑	株	1. 栽植红桑 高 0.8-0.9m, 冠幅80-90cm 2. 养护:	12	257.07	3084.84	
6.2.2.11	050102002011	植灌木—九里香	株	1. 栽植九里香 自然高: 0.8-0.9m 冠幅80-90cm 2. 养护: 6个月	2	143.68	287.36	
6.2.3	3	地被			1	183669.79	183669.79	
6.2.3.1	050102012001	全面整地	公顷	1. 全面整地	0.44	1338.07	588.75	
6.2.3.2	050102012002	露地花卉	m2	1. 露地花卉栽植 蔓花生 苗高15-20cm 中袋 16株/m /m 2. 养护:	172	48.93	8415.96	
6.2.3.3	050102012003	露地花卉	m2	1. 露地花卉栽植 重瓣太阳花 苗高 15-20cm 36株/m ² 小袋 2. 养护: 6个月	800	78.76	63008	
6.2.3.4	050102012004	露地花卉	m2	1. 露地花卉栽植 肾蕨 苗高25-30cm 中袋 36株/m ² 2. 养护:	308	78.76	24258.08	
6.2.3.5	050102012005	满铺大叶油草	m2	1. 满铺大叶油草	2700	32.37	87399	
二		第四部分 临时工程			1	159197.6	159197.6	



法定代表人: 签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

第 24 页、共 24 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
1	一	临时房屋建筑工程			1	7000	7000	
1.1	500114002001	施工仓库	m2	1. 施工仓库	30	100	3000	
1.2	500114002002	生活工棚	m2	1. 生活工棚	40	100	4000	
2	二	其他临时工程			1	20000	20000	
2.1	500114002003	其它临时费	%	1. 其它临时费	2	10000	20000	
3	三	临时工程 围堰			1	95862.92	95862.92	
3.1	500103001001	砂土围堰填筑	m3	1. 砂土围堰填筑	570	126.11	71882.7	
3.2	500103014001	铺设彩条布	m2	1. 铺设彩条布	1112	6.91	7683.92	
3.3	500103001002	拆除围堰	m3	1. 拆除围堰 2. 运输 (运距 3km)	570	28.59	16296.3	
4	四	临时施工道路 (P=2m)			1	36334.68	36334.68	
4.1	040203007001	路床碾压	m2	1. 路床碾压	788	1.99	1568.12	
4.2	040203007002	级配碎石路基 厚 15cm	m2	1. 级配碎石垫层 厚10cm	788	38.96	30700.48	
4.3	041001001001	拆除施工便道	m2	1. 拆除施工便道	788	5.16	4066.08	
		合 计					3948777.93	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

其他项目清单计价表

合同编号:

工程名称: 2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

序号	项目名称	金额 (元)	备注
1	预留金		
合计			



法定代表人: (签字)
 (或委托代理人)

零星工作项目计价表

合同编号：
工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县可任村生态清洁小流域建设项目

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				



法定代表人：胡海峰 签字
 (或委托代理人)

