

# 报价一览表

2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目（HNDWZB20240305）

响应包号

第一包

投标总价(元)

小写: 2243371.07 元

大写(人民币): 贰佰贰拾肆万叁仟叁佰柒拾壹元柒分

交付期/服务期/工期

90 日历天

注: 1.本表中的报价应与报价明细表中的报价一致。

2.供应商如果需要对其它内容加以说明,可在其他说明一栏中填写。



投标人: (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)

于世书

日期: 2024 年 04 月 04 日



# 投 标 总 价

招 标 人： 白沙黎族自治县水务事务中心

工 程 名 称： 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

投标总价（小写）： 2243371.07

（大写）： 贰佰贰拾肆万叁仟叁佰柒拾壹元零柒分

投 标 人： 海南宜泳建设工程有限公司  
(单位盖章)



法定代表人  
或其授权人： 于世龙  
(签字或盖章)



编 制 人： 郭莉君



编 制 时 间： 2024 年 03 月 31 日

# 编制说明

工程名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

## 一、工程概况

- 1、项目名称：2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目
- 2、项目性质：新建
- 3、工程地点：白沙县
- 4、工程概况：村入口景观（含牌坊，景墙等）；景观矮墙（青砖及红砖）169m；景观挡墙（青砖）高 1 米，长 910m；护栏（青砖及红砖）410 米；排水沟明沟 1755 米；过路排水沟 104 米；沉沙井 20 个；立面彩绘 566.8 m<sup>2</sup>；场地硬化（青砖工字铺）477 m<sup>2</sup>；太阳能路灯 24 盏；成品垃圾亭 1 座等内容。

## 二、编制范围

本工程量清单编制范围主要包括以下几部分：

1、2023 年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目编制主要内容如下：

- (1) 建筑工程、临时工程等。
- 2、不含建设用地费用、工程建设其他费、预备费等费用等费用的编制。

## 三、编制依据

1、施工设计图纸及相关概预算批复文件。

2、《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准的通知》(琼水利基[2000]103号文)；

《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》(琼水利基[2000]42号文)；

3、《水利建筑工程概(预)算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116号文)；

5、《海南省水务局关于公布我省地方水利工程次要材料预算价格的通知》(琼水建管[2008]77号文)；

6、“海南省水务厅关于调整《海南省水利水电工程概(估)算编制办法及费用标准》

部分项目组成与划分及计算标准的通知”琼水建管[2013]404号文；

- 7、《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)；
- 8、与本工程有关的标准（包括标准图集）、规范、技术资料。
- 9、招标文件、补充通知。
- 10、海南省颁布其他有关文件、资料。

#### 四、编制方法

1. 本建设项目工程量清单采用广联达水利水电计价软件 GWH2014 软件进行编制，主要按照《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42号文）等及相关规定编制本招标控制价。

2. 广联达水利水电计价软件 GWH2014 软件。

#### 五、计量说明

1. 工程量根据提供施工图设计文件、有关计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据项目特征、现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取，结算时根据现场实际情况计量。

2. 平面图与纵断面图、详图有矛盾时，以纵断面图及详图为准计算工程量。

#### 六、其他相关说明

1、施工现场情况：以现场踏勘情况为准。

2、自然地理条件：本工程位于海南省白沙县。

3、环境保护要求：满足省、市及当地政府对环境保护的相关要求和规定。

4、本工程投标报价按《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)、《水电水利

工程工程量计算规定》(DL/T 5088-1999)的规定及要求。

5、工程量清单应与投标须知、合同条款、技术规范及施工图纸等文件结合查阅与理解。

6、工程量报价清单内的每一清单项目均需填报单价和合价,对没有填报或填报为“0”的单价与合价项目,则视为该项费用已含在其他工程量报价清单中的综合单价与综合合价内。

- 7、本工程量清单中的分部分项工程量及措施项目工程量均是根据施工图，按照《水利工程工程量清单计价规范》(GB 50501-2007)、《水电水利工程工程量计算规定》(DL/T 5088-1999)进行计算的预计量，仅作为施工企业投标报价的共同基础，不能作为最终结算与支付价款的依据，结算工程量以现场实际发生工程量为准，工程量变化引起的单价调整以业主与承包商签字的合同约定为准。
- 8、工程量清单所列的工程量的变动，丝毫不会降低或影响合同条款的效力，也不免除承包人按规定的标准进行施工和修复缺陷的责任。
- 9、工程量清单及其计价格式的任何内容不得随意删除或涂改，若有错误，在招标答疑时及时提出，以“补遗”资料为准。
- 10、分类分项工程量清单计价表中对工程项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关标准图集。组价时应结合投标人现场勘察情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。
- 11、投标人应充分考虑施工现场周边的实际情况对施工的影响编制施工方案，并作出报价。
- 12、本说明未尽事项，以“计价规范”、“计量规范”招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。
- 13、规费和税金应按国家或省级、行业建设主管部门的规定计算，不得作为竞争性费用。
- 14、符合合同条款规定的全部费用应认为已被计入有标价的工程量清单所列各项目之中，未列项目不予计量，其费用视为已综合或分摊在本合同工程有关项目的单价或合价之中。

# 工程项目总价表

合同编号：

工程名称：2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村  
美丽家园建设项目

第 1 页共 1 页

序号	工程项目名称	金额
一	分部分项工程费合计	2188391.22
二	措施项目费	
三	其他项目费	54979.85
四	总投资	2243371.07



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
一		景观挡墙					719732.85		
	500101001001	景观挡墙清杂	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m <sup>2</sup>	1046.52	8.13	8508.21		
	500101002001	景观挡墙土方开挖	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用	m <sup>3</sup>	614.346	3.45	2119.49		
	500101002002	景观挡墙余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m <sup>3</sup>	257.754	25.1	6469.63		
	500103001001	景观挡墙土方填筑	1. 土质: 原土回填	m <sup>3</sup>	614.346	6.29	3864.24		
	500109001001	C20混凝土基础	1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C20	m <sup>3</sup>	57.4763	783.74	45046.48		
	500105006001	240×120×60mm厚青砖挡土墙结构柱	1. 品种、规格及强度等级: 240×120×60mm厚青砖	m <sup>3</sup>	52.2634	1777.87	92917.53		
	500105006002	240×120×60mm厚青砖挡土墙	1. 品种、规格及强度等级: 240×120×60mm厚青砖 2. 其他: 泄水管、反滤包	m <sup>3</sup>	315.4395	1777.86	560807.27		
							83539.33		
	500105006003	240×120×60mm厚红砖(护栏)	1. 品种、规格及强度等级: 240×120×60mm厚红砖	m <sup>3</sup>	11.3219	1761.73	19946.13		
	500105006004	200×100×50mm厚青砖(护栏)	1. 品种、规格及强度等级: 200×100×50mm厚青砖	m <sup>3</sup>	32.931	1521.55	50106.16		
	500112001001	护栏C30混凝土预制圆柱	1. 构件结构尺寸: 详见施工图 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安	m <sup>3</sup>	7.1743	1879.91	13487.04		
三		排水沟					652427.49		
	50010100100	排水沟清杂	1. 土类分级: 一二类土	m <sup>2</sup>	1193.5	8.13	9703.16		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2			2. 运距: 投标人自行考虑运距						
	500101004001	排水沟、槽土开挖	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用	m3	177.32	11.07	1962.93		
	500101004002	排水沟余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	579.15	38.02	22019.28		
	500103001002	排水沟土方填筑	1. 土质: 原土回填	m3	177.32	6.29	1115.34		
	500109001002	排水沟C20混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m3	119.35	714.56	85282.74		
	500109001003	排水沟C30混凝土沟壁及底板	1. 部位及类型: 沟壁及底板 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安	m3	265.98	1635.84	435100.72		
	500105010001	排水沟立面防水砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆	m2	1364	31.24	42611.36		
	500105010002	排水沟底面防水砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆	m2	443.3	23.35	10351.06		
	500105010003	排水沟面层水泥砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: 水泥砂浆	m2	2182.4	20.29	44280.90		
		沉沙井					29731.31		
	500101004003	土方开挖外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	41.514	25.1	1042.00		
	500109001004	沉沙井C20混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m3	1.7	714.56	1214.75		
	500109001005	沉沙井C30混凝土沟壁及底板	1. 部位及类型: 沟壁及底板 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安	m3	4.098	1983.04	8126.50		



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500105010004	沉沙井立面防水砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆	m <sup>2</sup>	64.496	31.24	2014.86		
	500114001001	800×500mm成品铸铁井盖	1. 名称: 800×500mm成品铸铁井盖	个	20	866.66	17333.20		
五		排水过路沟					37608.20		
	500109010001	破除路面	1. 凿除部位及断面尺寸: 破除路面	m <sup>3</sup>	14.56	88	1281.28		
	500101004004	排水过路沟、槽土开挖	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用	m <sup>3</sup>	7.696	11.16	85.89		
	500101004005	排水过路沟余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m <sup>3</sup>	37.44	38.26	1432.45		
	500103001003	排水过路沟土方填筑	1. 土质: 原土回填	m <sup>3</sup>	7.696	6.34	48.79		
	500109001006	排水过路沟C20混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m <sup>3</sup>	7.28	717.64	5224.42		
	500109001007	排水过路沟C30混凝土沟壁及底板	1. 部位及类型: 沟壁及底板 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安	m <sup>3</sup>	23.4	1025.67	24000.68		
	500105010005	排水过路沟立面防水砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆	m <sup>2</sup>	52	31.4	1632.80		
	500105010006	排水过路沟底面防水砂浆抹面	1. 砂浆强度等级及配合比: 防水砂浆	m <sup>2</sup>	27.04	23.47	634.63		
	500105010007	排水过路沟面层水泥砂浆找平	1. 砂浆强度等级及配合比: 水泥砂浆	m <sup>2</sup>	160.16	20.4	3267.26		
六		立体彩绘					209716.00		
	500114001002	立体彩绘	1. 名称: 立体彩绘, 详见施工图设计	m <sup>2</sup>	566.8	370.00	209716.00		
七		成品垃圾亭					4992.23		
	500101001003	成品垃圾亭清杂	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投	m <sup>2</sup>	2.5	8.13	20.33		



146010600403

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
			标人自行考虑运距						
	500101002003	成品垃圾亭土方开挖余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	0.375	25.09	9.41		
	500109001008	成品垃圾亭C25混凝土基础	1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C25	m3	0.375	800.77	300.29		
	500114001003	成品垃圾亭	1. 名称: 成品垃圾亭, 详见施工图设计	座	1	3660	3660.00		
	500114001004	成品垃圾桶	1. 名称: 成品垃圾桶, 详见施工图设计	个	4	250.55	1002.20		
八		1#台阶 (4m宽)					9751.80		
	500101002004	1#台阶土方开挖余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	2.4	25.1	60.24		
	500109001009	1#台阶C20混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m3	0.8	714.56	571.65		
	500105006005	青砖台阶	1. 品种、规格及强度等级: 青砖	m3	5.22	1747.11	9119.91		
九		2#台阶 (扇形)					8289.07		
	500101002005	2#台阶土方开挖余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	2.04	25.1	51.20		
	500109001010	2#台阶C20混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m3	0.68	714.56	485.90		
	500105006006	青砖台阶	1. 品种、规格及强度等级: 青砖	m3	4.437	1747.12	7751.97		
十		6m杆60w太阳能路灯					78539.02		
	500101002006	路灯土方开挖	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用	m3	5.712	3.45	19.71		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500101002007	路灯余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	8.88	25.10	222.89		
	500103001004	路灯土方填筑	1. 土质: 原土回填	m3	5.712	6.29	35.93		
	500109001011	路灯C20混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m3	1.536	714.56	1097.56		
	500109001012	路灯C30混凝土基础	1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C30	m3	7.344	820.66	6026.93		
	500114001005	6m杆60w太阳能路灯安装	1. 名称: 6m杆60w太阳能路灯, 详见施工图设计	盏	24	2964	71136.00		
十一		牌坊					18971.84		
	500101002008	牌坊土方开挖	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 本桩利用	m3	7.435	3.45	25.65		
	500101002009	牌坊余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	1.109	25.09	27.82		
	500103001005	牌坊土方填筑	1. 土质: 原土回填	m3	7.435	6.29	46.77		
	500109001011	牌坊C20混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m3	0.135	714.59	96.47		
	500109001014	牌坊C30混凝土基础	1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C30	m3	3.8431	820.64	3153.80		
	500111001001	牌坊钢筋加工及安装	1. 名称: 钢筋加工及安装	t	0.2948	7038.6	2074.98		
	500105010008	牌坊面层水泥砂浆找平	1. 砂浆强度等级及配合比: 水泥砂浆	m2	1.1564	20.28	23.45		
	011406001001	牌坊抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数: 木色漆, 两遍	m2	43.908	53.2	2335.91		
	50011400100	镀锌钢顶帽定制	1. 名称: 镀锌钢顶帽定制	块	1	2050.55	2050.55		


# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
6			, 详见施工图设计						
	500114001007	50mm厚镀锌钢纹案	1. 名称: 50mm厚镀锌钢纹案, 详见施工图设计	项	1	1150.55	1150.55		
	010603003001	直径75×1mm厚镀锌圆通	1. 名称: 直径75×1mm厚镀锌圆通	t	0.004	11970	47.88		
	010603003002	直径100×2mm厚镀锌圆通	1. 名称: 直径100×2mm厚镀锌圆通	t	0.0324	11971.3	387.87		
	500109001015	牌坊C25混凝土基础	1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C25	m3	0.032	800.63	25.62		
	011204002001	拼碎石材墙面	1. 墙体类型: 混凝土墙	m2	12.56	385.79	4845.52		
	500114001008	直径50×1mm厚500×500mm镀锌钢字体定制	1. 名称: 直径50×1mm厚500×500mm镀锌钢字体定制, 详见施工图设计	个	4	669.75	2679.00		
十二		景墙一(有字体)					10309.19		
	500101002010	挖土余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	9.394	25.1	235.79		
	500109001016	景墙一(有字体) C25混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m3	0.549	714.57	392.30		
	500105003001	直径50-300mm本地毛石堆砌	1. 材质及规格: 直径50-300mm本地毛石堆砌	m3	4.1576	418.88	1741.54		
	500109001017	景墙一(有字体) C25混凝土基础	1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C25	m3	0.06	800.83	48.05		
	500111001002	钢筋加工及安装	1. 名称: 钢筋加工及安装	t	0.0451	7038.58	317.44		
	010603003003	400×100×1mm厚镀锌钢	1. 名称: 400×100×1mm厚镀锌钢	t	0.0584	11971.06	699.11		
	010603003000	100×60×1mm厚镀锌钢	1. 名称: 100	t	0.0022	11972.73	26.34		



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
4			×60×1mm厚镀锌钢						
	010603003005	100×30×1mm厚镀锌钢	1. 名称:100×30×1mm厚镀锌钢	t	0.013	11970.77	155.62		
	500114001009	100×1mm厚镀锌钢成品图案定制	1. 名称:100×1mm厚镀锌钢成品图案定制, 详见施工图设计	项	1	2785.55	2785.55		
	500114001010	直径50×1mm厚400×400mm镀锌钢字体定制	1. 名称:直径50×1mm厚400×400mm镀锌钢字体定制, 详见施工图设计	个	7	480	3360.00		
	011406001002	景墙一(有字体)抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木色漆, 两遍	m <sup>2</sup>	10.2905	53.2	547.45		
	十三	景墙二(无字体)					6959.52		
	500101002011	挖土余土外运	1. 土类分级:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑运距	m <sup>3</sup>	9.394	25.1	235.79		
	500109001018	景墙二(无字体)C20混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C20	m <sup>3</sup>	0.549	733.39	402.63		
	500109003002	直径20-300mm本地毛石堆砌	1. 材质及规格:直径50-300mm本地毛石堆砌	m <sup>3</sup>	4.1576	418.88	1741.54		
	500109001019	景墙二(无字体)C25混凝土基础	1. 部位及类型:基础 2. 强度等级:C25	m <sup>3</sup>	0.06	800.83	48.05		
	500111001003	钢筋加工及安装	1. 名称:钢筋加工及安装	t	0.0451	7038.58	317.44		
	010603003006	400×100×1mm厚镀锌钢	1. 名称:400×100×1mm厚镀锌钢	t	0.0584	11971.06	699.11		
	010603003007	100×60×1mm厚镀锌钢	1. 名称:100×60×1mm厚镀锌钢	t	0.0022	11972.73	26.34		
	010603003008	100×30×1mm厚镀锌钢	1. 名称:100×30×1mm厚镀锌钢	t	0.013	11970.77	155.62		



# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
	500114001011	100×1mm厚镀锌钢成品图案定制	1. 名称:100×1mm厚镀锌钢成品图案定制, 详见施工图设计	项	1	2785.55	2785.55		
	011406001003	景观二(无字体)抹灰面油漆	1. 油漆品种、刷漆遍数:木色漆, 两遍	m2	10.2905	53.2	547.45		
	十四	景观矮墙(仅入口处)					8160.92		
	500101002012	景观矮墙(仅入口处)土方开挖余土外运	1. 土类分级:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑运距	m3	5.8475	25.1	146.77		
	500109001020	景观矮墙(仅入口处)C20混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C20	m3	1.2712	714.45	908.21		
	500105006007	240×120×60mm厚红砖(景观矮墙(仅入口处))	1. 品种、规格及强度等级:240×120×60mm厚红砖	m3	1.0886	1747.76	1902.61		
	500105006008	200×100×50mm厚青砖(景观矮墙(仅入口处))	1. 品种、规格及强度等级:200×100×50mm厚青砖	m3	3.012	1509.04	4545.23		
	500112001003	C30混凝土预制圆柱(景观矮墙(仅入口处))	1. 构件结构尺寸:详见施工图 2. 强度等级:C30 3. 钢筋:制安	m3	0.3523	1868.01	658.10		
	十五	景观矮墙					49324.19		
	500101002013	景观矮墙土方开挖余土外运	1. 土类分级:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑运距	m3	36.3216	25.1	911.67		
	500109001021	景观矮墙C20混凝土垫层	1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C20	m3	7.896	714.56	5642.17		
	500105006009	240×120×60mm厚红砖(景观矮墙)	1. 品种、规格及强度等级:240×120×60mm厚红砖	m3	5.832	1747.11	10189.15		
	500105006010	200×100×50mm厚青砖(景观矮墙)	1. 品种、规格及强度等级:200×100	m3	18.855	1509.04	28452.95		

# 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
			×50mm厚青砖						
	500112001003	C30混凝土预制圆柱 (景观矮墙)	1. 构件结构尺寸: 详见施工图 2. 强度等级: C30 3. 钢筋: 制安	m3	2.2099	1868.07	4128.25		
	十六	场地硬化					112272.01		
	500101001004	场地硬化清杂	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m2	477	8.13	3878.01		
	500101002014	场地硬化土方开挖余土外运	1. 土类分级: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑运距	m3	162.18	25.24	4093.42		
	500101001005	路床整形碾压	1. 名称: 路床整形碾压	m2	477	1.06	505.62		
	500103007001	碎石垫层	1. 颗粒级配: 级配碎石 2. 分层厚度及碾压遍数: 150mm厚	m3	71.55	353.77	25312.24		
	500109001022	场地硬化C20混凝土垫层	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C20	m3	47.7	717.64	34231.43		
	500104002001	240×120×60mm厚青砖	1. 块料品种、规格: 240×120×60mm厚青砖	m2	477	92.77	44251.29		
	十七	绿化工程					58938.75		
	500114001012	满铺大叶油草	1. 名称: 满铺大叶油草	m2	2535	23.25	58938.75		
	十八	临时房屋建筑工程					11200.00		
	500114001013	施工仓库	1. 名称: 施工仓库	m2	30	160	4800.00		
	500114001014	生活工棚	1. 名称: 生活工棚	m2	40	160	6400.00		
	十九	自发电施工供电补差					35017.87		
	500114001015	自发电施工供电补差	1. 名称: 自发电施工供电补差	kw·h	14964.9	2.34	35017.87		
	二十	其他临时工程					42909.63		







## 供应商最终报价表

项目名称	2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目
项目编号	HNDWZB20240305
标包名称	2023年大中型水库移民后期扶持资金白沙县细水乡福马二村美丽家园建设项目
标包编号	HNDWZB20240305-1
供应商名称	海南宜泳建设工程有限公司
最终报价	小写：2236185.38元 大写：贰佰贰拾叁万陆仟壹佰捌拾伍元叁角捌分
报价说明	本轮报价单价部分按照最终报价等比例下调
供应商签章	签章区域（请勿越界） 
日期	2024-04-01