


文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程

投标总价

投 标 人：海南东辉电力建设有限公司



(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人: _____

工 程 名 称: 文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

投标总价(小写): 2,192,864.49

(大写): 贰佰壹拾玖万贰仟捌佰陆拾肆元肆角玖分

投 标 人: _____



海南东辉电力建设有限公司
(单位盖章)

法定代表人或其授权人: _____



(签字或盖章)


编 制 人: 赵海涵 _____



(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间: _____ 年 _____ 月 _____ 日



一、工程概况

1、工程名称：文昌市头苑中心学校空调配置项目（配套设施改造）工程

2、工程建设主要内容：

(1) 高压扩容工程：

- 1) 新建电缆YJV22-8.7/15-3X70mm²管内敷设长130m，MPP150开挖型管电缆保护管埋地敷设长120m。
- 2) 新建500kVA台架变1座。
- 3) 新建高压电缆井2座，带电接引流线1处。
- 4) 破复水泥路面125m²。

(2) 低压线路工程：

- 1) 新建电缆ZR-YJV-0.6/1-4X300+1X150mm²管内敷设长390m。
- 2) 新建电缆ZR-YJV-0.6/1-4X95+1X50mm²管内敷设长260m。
- 3) 新建电缆ZR-YJV-0.6/1-4X70+1X35mm²管内敷设长390m。
- 4) 新建电缆ZR-YJV-0.6/1-4X50+1X25mm²管内敷设长140m。
- 5) 新建电缆ZR-YJV-0.6/1-4X35+1X16mm²管内敷设长140m。
- 6) 新建电缆ZR-YJV-0.6/1-4X25+1X16mm²管内敷设长250m。
- 7) 新建电缆ZR-YJV-0.6/1-5X16mm²管内敷设长320m。
- 8) 新建MPP200开挖型管电缆保护管埋地敷设长380m。
- 9) 新建塑料管PVC100电缆保护管埋地敷设长2250m。
- 10) 新建低压电缆出线井8座，60X60X100电缆检查井19座。
- 11) 破复水泥路面210m²，破复人行道180m²。
- 12) 其他。

二、编制依据

- 1、招标工程量。
- 2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）（以下简称13清单规范）。
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省安装工程综合定额（2017）》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》、《海南省市政工程综合定额（2017）》。
- 4、海南省住房和城乡建设厅发布的：《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》145元/工日。
- 5、规费按琼建定【2019】128号社会保障费为人工费的23.5%，建筑垃圾处置费未计入。
- 6、税金按琼建定【2019】100号文件工程税金按9%计算。
- 7、其他。

建设项目投标报价汇总表

工程名称：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程	2192864.49		16295.52	32654.72
合计		2192864.49		16295.52	32654.72

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表



工程名称：文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额(元)	其中：(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	高压扩容工程	428481.87		3565.55	7712.47
2	低压线路工程	1764382.62		12729.97	24942.25
合计		2192864.49		16295.52	32654.72

单位工程投标报价汇总表



标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	322359.67	
1.1	500kVA容量变压器双杆柱上安装	176593.25	
1.2	高压电缆井2座	11721.11	
1.3	高压电力电缆	70473.56	
1.4	破复混凝土路	63571.75	
二	措施项目费	23030.49	
1	施工单价措施项目费	9060.85	
2	施工总价措施项目费	13969.64	
2.1	其中：安全文明施工费	3565.55	
2.2	其中：雨季施工增加费	1434.66	
2.3	其中：夜间施工增加费	356.32	
三	其他项目费	40000	—
3.1	其中：暂列金额	40000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7712.47	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	7712.47	—
五	税金	35379.24	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		428,481.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心小学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					322359.67	
		500kVA容量变压器双杆柱上安装					176593.25	
		电杆组立					27421.54	
1	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:4m以内	m3	201.66	3.2	645.31	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:一二类土 3. 填方来源、运距:原土利用	m3	187.08	27.54	5152.18	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	14.58	13.51	196.98	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.57	594.42	933.24	
5	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	11.32	590.02	6679.03	
6	080401013001	混凝土填充	1. 部位:电杆基础 2. 混凝土强度等级:C30	m3	1.08	610.22	659.04	
7	030410001001	电杆组立	1. 名称:电杆组立 2. 材质:预应力混凝土 3. 规格:190x15xLxY 4. 电杆数量:5根以内 5. 其它工作内容:施工定位 6. 底盘、拉盘、卡盘规格:DP6-4底盘1块	根	2	6577.88	13155.76	
		杆上设备					124403.13	
8	030401001001	油浸电力变压器	1. 名称:油浸式变压器 2. 型号:详见图纸 3. 容量 (kV · A):500kVA 4. 电压 (kV):10kv 5. 安装方式:杆上安装	台	1	61977.65	61977.65	
9	030404017001	500kVA变压器配电、无功补偿箱	1. 名称:500kVA变压器配电、无功补偿箱 2. 型号:详见图纸 3. 规格:满足设计要求 4. 含箱内元器件安装 5. 安装方式:杆上安装	台	1	31441.14	31441.14	
本页小计							120840.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心小学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
10	030402009001	跌落式熔断器	1. 名称:跌落式熔断器 2. 型号:RW11-10F(W)/200, 带验电接地挂环 3. 每组3个	组	1	1315.89	1315.89		
11	030402006001	隔离开关	1. 名称:隔离开关 2. 型号:GW9-12/630A 3. 电压等级(kV):10KV 4. 每组3个	组	1	1963.6	1963.6		
12	030402010001	氧化锌避雷器	1. 名称:氧化锌避雷器 2. 型号:YH5WS-17/50, 带脱离器 3. 电压等级:10KV 4. 每组3个	组	1	1289.33	1289.33		
13	030402010002	复合外套低压避雷器	1. 名称:复合外套低压避雷器 2. 型号:HY1.5WZ-0.28/1.3 3. 每组3个	组	1	1289.33	1289.33		
14	030410002001	综合配电箱台担	1. 名称:综合配电箱台担 2. 材质:槽钢 3. 规格:[10-3350 4. 类型:双根 5. 电压等级(kV):10kv	组	1	380.71	380.71		
15	030410002002	变压器台担	1. 名称:综合配电箱台担 2. 材质:槽钢 3. 规格:[14-3350 4. 类型:双根 5. 电压等级(kV):10kv	组	1	498.16	498.16		
16	030410002003	隔离开关横担	1. 名称:隔离开关横担 2. 材质:角钢 3. 规格:L63x6 1=3300 4. 类型:双根 5. 电压等级(kV):10kv	组	1	265.88	265.88		
17	030410002004	跌落式熔断器横担	1. 名称:跌落式熔断器横担 2. 材质:角钢 3. 规格:L75x7x3350 4. 类型:单根 5. 电压等级(kV):10kv	组	1	163.31	163.31		
18	030410002005	避雷器横担	1. 名称:避雷器横担 2. 材质:角钢 3. 规格:L63x6x3350 4. 类型:单根 5. 电压等级(kV):10kv	组	1	146.63	146.63		
本页小计							7312.84		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心小学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	030410002006	瓷横担	1. 名称:瓷横担 2. 电压等级(kV):10kv 3. 瓷瓶型号、规格:SC-210	组	3	34.82	104.46	
20	030410002007	10kV柱式绝缘子	1. 名称:10kV柱式绝缘子 2. 电压等级(kV):10kv 3. 瓷瓶型号、规格:PSQ-15T	组	6	75.02	450.12	
21	03B001	台担抱箍 BG80-320	1. 名称:台担抱箍 BG80-320	副	2	32.3	64.6	
22	03B002	台担抱箍 BG80-330	1. 名称:台担抱箍 BG80-330	副	2	35.1	70.2	
23	03B003	U型抱箍 U16-230	1. 名称:U型抱箍 U16-230	副	4	18.8	75.2	
24	03B004	U型抱箍 U16-270	1. 名称:U型抱箍 U16-270	副	2	23.1	46.2	
25	03B005	U型抱箍 U16-290	1. 名称:U型抱箍 U16-290	副	2	24.2	48.4	
26	03B006	桥架固定抱箍 BG40C-300 II	1. 名称:桥架固定抱箍 BG40C-300 II	副	2	23.56	47.12	
27	03B007	桥架固定抱箍 BG40C-320 II	1. 名称:桥架固定抱箍 BG40C-320 II	副	2	25.6	51.2	
28	03B008	电缆抱箍 抱6-340	1. 名称:电缆抱箍 抱6-340	副	2	35	70	
29	03B009	电缆抱箍 抱5-170	1. 名称:电缆抱箍 抱5-170	副	2	24.78	49.56	
30	03B010	力矩紧锁连接装置C型	1. 名称:力矩紧锁连接装置C型	套	6	128.87	773.22	
31	03B011	力矩紧锁连接装置B普通型	1. 名称:力矩紧锁连接装置B普通型	套	15	128.87	1933.05	
32	03B012	力矩紧锁连接装置B加强型)	1. 名称:力矩紧锁连接装置B加强型)	只	8	250.6	2004.8	
33	03B013	安健环标志牌支架-4x40x190	1. 名称:安健环标志牌支架-4x40x190	付	3	11	33	
34	03B014	隔离开关固定架	1. 名称:隔离开关固定架 2. 含L50x5x378 1根、L50x5x172 1根-10x100x640 1根	套	3	23	69	
35	03B015	桥架固定支架 L50x5	1. 名称:桥架固定支架 L50x5	付	1	26	26	
36	03B016	M垫铁 MD-60-230/270	1. 名称:M垫铁 MD-60-230/270	付	4	3.5	14	
本页小计							5930.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市美苑中心学校
 校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
37	03B017	双头螺栓 MS18x380	1. 名称:双头螺栓 MS18x380	根	4	25.1	100.4	
38	03B018	双头螺栓 MS18x400	1. 名称:双头螺栓 MS18x400	根	4	28.3	113.2	
39	03B019	单头螺栓 M12x25	1. 名称:单头螺栓M12x25	根	22	2.8	61.6	
40	03B020	单头螺栓 M16x30	1. 名称:单头螺栓M16x30	根	4	4.1	16.4	
41	03B021	单头螺栓 M12x30	1. 名称:单头螺栓M12x30	根	4	3.5	14	
42	03B022	单头螺栓 M16x80	1. 名称:单头螺栓M16x80	根	4	5.6	22.4	
43	03B023	单头螺栓 M12x40	1. 名称:单头螺栓M12x40	根	4	3.8	15.2	
44	030408010001	防火堵料	1. 名称:防火堵料	kg	3	15.99	47.97	
45	080802013001	警告牌	1. 名称:警告牌 2. 材质、规格:满足设计要求	块	2	151.98	303.96	
46	080802013002	变压器标示牌 320x200x0.8	1. 名称:变压器标示牌 320x200x0.8 2. 材质:满足设计要求	块	2	151.98	303.96	
47	080802013003	线路名称及杆塔 标牌 320x260x0.8	1. 名称:线路名称及杆塔 标牌320x260x0.8 2. 材质:满足设计要求	块	2	151.98	303.96	
48	080802013004	变压器警示标牌 240x300x0.8	1. 名称:变压器警示标牌 240x300x0.8 2. 材质:满足设计要求	块	2	151.98	303.96	
49	080802013005	10kV进线相序 牌 φ 160	1. 名称:10kV进线相序牌 φ 160 2. 材质:满足设计要求	块	3	151.98	455.94	
50	080802013006	0.4kV进线相序 牌 φ 160	1. 名称:10kV进线相序牌 φ 160 2. 材质:满足设计要求	块	8	151.98	1215.84	
51	030410003001	导线架设	1. 名称:架空导线 2. 型号:JKLYJ-10/70mm ²	km	0.03	23123	693.69	
52	030411003001	桥架	1. 名称:工字桥架 2. 型号:满足设计要求 3. 规格:200x70	m	4.09	120.82	494.15	
53	030411004001	配线	1. 规格:BVV-185 2. 材质:铜芯聚氯乙烯绝 缘电线	m	48	172	8256	
本页小计							12722.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市实验中学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 配线部位:管内 4. 配线线制:单芯					
54	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:PVC管 3. 规格:详见图纸 4. 敷设方式:沿电杆敷设	m	6	43.47	260.82	
55	琼 030404037001	其他电器接线	1. 名称:压铜接线端子 2. 接线端子材质及规格:DTL-35	个	8	16.26	130.08	
56	030414001001	电力变压器系统	1. 名称:变压器系统调试 2. 容量(kV. A):400kVA	系统	1	1585.45	1585.45	
57	030414003001	特殊项目测试与性能验收试验	1. 名称:无功补偿装置系统调试 2. 类型:电容器 电压10kV以下	台	1	1118.11	1118.11	
58	030414002001	输配电装置系统调试	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 类型:10kV以下 交流供电 带断路器	系统	1	1193.91	1193.91	
59	030414002002	输配电装置系统调试	1. 名称:输配电装置系统调试 2. 类型:10kV以下 交流供电 带负荷隔离开关	系统	1	730.37	730.37	
		电杆接地					4768.58	
60	030409001001	接地极	1. 名称:角钢垂地极 2. 规格:L50X5, L=2.5m	根	6	135.66	813.96	
61	030409002001	接地母线	1. 名称:电杆水平地极 2. 材质:圆钢 3. 规格:Φ16	m	35	54.92	1922.2	
62	030409003001	避雷引下线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:热镀锌扁钢 3. 规格:-5x50 4. 安装部位:沿混凝土杆引下	m	20.68	21.94	453.72	
63	030409003002	避雷引下线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:BVV35mm2 3. 安装部位:沿混凝土杆引下	m	20	53.76	1075.2	
64	030409003003	避雷引下线	1. 名称:接地引下线 2. 材质:Φ16圆钢 3. 安装部位:沿混凝土杆引下	m	3	21.63	64.89	
65	030414011001	接地装置	1. 名称:电杆接地系统测	系统	1	438.61	438.61	
本页小计							9787.32	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			试 2. 类别: ≤6根接地极					
		带电接引流线					20000	
66	03B024	带电接引流线	1. 名称: 带电接引流线	处	1	20000	20000	
		高压电缆井2座					11721.11	
67	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一二类土 2. 挖土深度: 符合设计要求	m ³	48.94	3.2	156.61	
68	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方材料品种: 粗沙 3. 填方来源、运距: 填方外购、运距投标人自行考虑	m ³	0.03	272.33	8.17	
69	040103001007	回填方	1. 密实度要求: 符合设计要求 2. 填方来源、运距: 原土利用	m ³	38.24	27.54	1053.13	
70	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种: 一二类土 2. 运距: 投标人自行考虑	m ³	10.7	13.51	144.56	
71	010501001003	垫层	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	0.82	594.43	487.43	
72	010501006002	设备基础	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	1.58	590.02	932.23	
73	010504001002	直形墙	1. 混凝土种类: 商品混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.73	615.96	2297.53	
74	011201001002	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比: 15厚1:2水泥砂浆	m ²	15.97	30.2	482.29	
75	031001006002	集水口	1. 名称: 集水口 2. 材质、规格: PVC管 φ200	m	0.9	33.29	29.96	
76	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢箍筋HPB300以内 直径≤φ10mm	t	0.063	7753.49	488.47	
77	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 圆钢筋HRB300以内 直径≤φ10mm	t	0.178	6093.26	1084.6	
78	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: 带肋钢筋HRB400以内 直径≤	t	0.293	6069.39	1778.33	
本页小计							28943.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			φ 18mm					
79	010516002002	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件	t	0.05	8424.8	421.24	
80	010512008002	井盖板制安	1. 名称:井盖板制安 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.41	5006.34	2052.6	
81	03B028	电缆标志牌高压电力电缆	1. 名称:电缆标志牌 2. 规格:详见图纸	个	2	151.98	303.96	
		高压电力电缆					70473.56	
82	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:符合设计要求	m3	54	3.2	172.8	
83	040103001008	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:细沙 3. 填方来源、运距:填方外购、运距投标人自行考虑	m3	54	272.32	14705.28	
84	040103002007	余方装车、弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	54	13.51	729.54	
85	030408001003	电力电缆	1. 名称:输电电力电缆 2. 型号:YJV22- 8.7/15kV-3*70mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设 5. 电压等级(kV):10KV	m	130	303.38	39439.4	
86	030408003004	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP150开挖型管 4. 敷设方式:埋地敷设	m	120	86.37	10364.4	
87	030408006005	电力电缆头	1. 名称:户内电缆终端头 2. 型号:冷缩型 3. 规格:3芯、单芯截面70mm ² 4. 电压等级(kV):10kv	个	1	952.62	952.62	
88	030408006006	电力电缆头	1. 名称:户外电缆终端头 2. 型号:冷缩型 3. 规格:3芯、单芯截面70mm ² 4. 电压等级(kV):10kv	个	1	1122.05	1122.05	
89	030414015003	电缆试验	1. 名称:输电线路整套启	次	1	1771.63	1771.63	
本页小计							72035.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心学
校空调配置项目(配套设
施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			动调试 2. 电压等级(kV)：10kV						
90	03B029	电缆标志牌	1. 名称：电缆标志牌 2. 规格：详见图纸	个	8	151.98	1215.84		
		破复混凝土路					63571.75		
91	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土路面+碎石垫层 2. 厚度：混凝土路面厚度200mm以内	m ²	125	104.19	13023.75		
92	040103002008	余方装车、弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人自行考虑	m ³	50	20.16	1008		
93	040203007002	修复混凝土路面	1. 名称：修复混凝土路面 2. 厚度：20cm混凝土C25+20cm垫层 3. 塑料膜养护，拉防滑条	m ²	125	396.32	49540		
		措施项目					9060.85		
94	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号：斗容量(1m ³ 以内)	台·次	1	5109.7	5109.7		
95	011702001004	基础垫层模板	1. 名称：基础垫层模板	m ²	2.78	47.36	131.66		
96	011702001005	设备基础模板	1. 名称：设备基础模板	m ²	3.61	73.55	265.52		
97	011702001006	独立基础模板	1. 名称：独立基础模板	m ²	15.92	64.69	1029.86		
98	011702025002	井盖板模板	1. 名称：井盖板模板	m ²	3.48	72.59	252.61		
99	011702011002	直形墙模板	1. 名称：直形墙模板	m ²	33.37	68.07	2271.5		
本页小计								73848.44	
合 计								331420.52	

综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

第 1 页 共 99 页

项目编码	040101003001	项目名称	挖基坑土方		计量单位	m3	工程量	201.66		
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借1-1-215	挖掘机挖土(斗容量 0.6m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	580		2439.77	183.5	0.58	2.44	0.18
人工单价				小计				0.58	2.44	0.18
综合人工145元/工日				未计价材料费					3.2	
清单项下综合单价										
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位: 元

第 2 页 共 99 页

项目编码	040103001001	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	187.08					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-313	填土夯实 槽坑	100m3	0.01	1944.89		193.77	615.3	19.45		1.94		6.15
	人工单价			小计				19.45		1.94		6.15
	综合人工145元/工日			未计价材料费								
				清单项目综合单价				27.54				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
明												
细												




综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 3 页 共 99 页

项目编码		项目名称		余方弃置		计量单位	m3	工程量	14.58
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
借1-1-253	自卸汽车运土 (载重6t 以内) 运距5km	1000m3	0.001		50.04	13460.08		0.05	13.46
人工单价				小计			0.05	13.46	
未计价材料费									
清单项目综合单价									
13.51									
材料 费 明 细	主要材料名称、规格 型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费			-	0.05	-			
	材料费小计			-	0.05	-			




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元

第 4 页 共 99 页

项目编码		项目名称		垫层		工程量		1.57		
010501001001		垫层		m3						
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
借5-1	现浇建筑物混凝土 垫层	10m3	0.1	536.79	5237.62		169.82	53.68	523.76	16.98
人工单价				小计						
综合人工145元/工日				未计价材料费						
				清单项目综合单价			594.42			
材料费	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	数量	暂估单价	暂估合价	合 价		
								合价	暂估合价	
	预拌混凝土 C15	m3	1.01	515	1.01			520.15		
	其他材料费			-		-		3.61		
	材料费小计			-		-		523.76		



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调整配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程
单位：元

第 5 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称	独立基础	计量单位	m3	工程量	暂估价		
		单价			合价			暂估价			
		人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借5-5 换	现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m3	0.1	406.15	5365.54	40.62	536.55		128.49	12.85	
人工单价					小计	40.62	536.55		12.85		
综合人工1.45元/工日		未计价材料费					590.02				
清单项工程综合单价											
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
费	预拌混凝土 C25	m3	1.01	530	535.3						
明	其他材料费			-	1.26	-					
细	材料费			-	536.56	-					




综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程 项目编码: 080401013001 项目名称: 混凝土填充 单位: 元 第 6 页 共 99 页

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程 计量单位: m³ 工程量: 1.08

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借5-5 换		现浇建筑物混凝土 独立基础 混凝土 换为【 预拌混凝土C30】	10m ³	0.1	406.15	5567.54		128.49	40.62	556.75		12.85
人工单价					小计				40.62	556.75		12.85
综合人工145元/工日					未计价材料费							
清单项					清单项			610.22				
材料费		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价		暂估单价		暂估合价			
		其他材料费			-		-		556.76			
		材料费小计			-		-		556.76			




综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 7 页 共 99 页


工程名称：高压扩容工程		项目编码	项目名称	电杆组立	计量单位	根	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-41	施工定位 单杆	基	1	30.16	144.91	0.52	9.54	30.16	144.91	0.52	9.54
4-11-92	预制基础 底盘安装 单块重量100kg以内	块	1	19	353.5	0.26	6.01	19	353.5	0.26	6.01
4-11-171 换	混凝土杆组立 整根式杆长 13m以内 工程施工电杆小于或等于5基 人工*1.3, 机械*1.3	基	1	536.85	5131.53	175.76	169.84	536.85	5131.53	175.76	169.84
人工单价							586.01			176.54	
综合人工145元/工日							5479			185.39	
清单项名称、规格、型号				未计价材料费			6577.88				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量				单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	DP6-4底盘	块	1.01				350	353.5			
	水泥电杆190x15xLxY	根	1.005				5100	5125.5			
	其他材料费						-	150.94	-		
材料费小计						-	5629.94	-			



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目 单位：元 第 8 页 共 99 页
 (配套设施改造)工程 项目名称：油浸电力变压器

项目编码		项目名称		计量单位	台	工程量	1					
030401001001		油浸电力变压器		台								
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-11-299	油浸式变压器安装 容量 630kV·A以下	台	1	2496.76	58105.07	585.92	789.9	2496.76	58105.07	585.92	789.9	
人工单价				小计				2496.76	58105.07	585.92	789.9	
综合人工145元/工日				未计价材料费				58000				
清单项目综合单价								61977.65				
材料费 明 细	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	油浸式变压器500kVA 500kVA	台	1	58000	58000							
	其他材料费			-	105.07	-						
	材料费小计			-	58105.07	-						



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空凋配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：030404017001
项目名称：500kVA变压器配电、无功补偿箱
单位：元

第 9 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	计量单位	台	工程量	1						
4-11-310	配电设备安装 低压无功补偿装置	台	1	224.61	31055.1	90.37	71.06	224.61	31055.1	90.37	71.06										
人工单价												224.61	31055.1	90.37	71.06						
综合人工145元/工日												小计				31000					
综合人工145元/工日												未计价材料费				31441.14					
清单项目综合单价												清单项目名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
材料费	明细	500kVA变压器配电、无功补偿箱	台	1					31000												
		其他材料费							-					-							
		材料费小计							-					-							
									31055.1												



综合单价分析表


标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

第 10 页 共 99 页

项目编码	项目名称	计量单位	组	工程量						
030402009001	跌落式熔断器	组		1						
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-302	配电设备安装 跌落式熔断器	1	123.4	1149.78	3.67	39.04	123.4	1149.78	3.67	39.04
	人工单价		小计				123.4	1149.78	3.67	39.04
	综合人工145元/工日		未计价材料费				1120			
			清单项目综合单价				1315.89			
材料费	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	跌落式熔断器RW11-10F(W)/200 RW11-10F(W)/200, 带接地线环	组	1	1120	1120					
	其他材料费			-	29.78	-				
	材料费小计			-	1149.78	-				



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 11 页 共 99 页

项目编码	项目名称	隔离开关	计量单位	组	工程量	1					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价					
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-11-303	配电设备安装 隔离开关	1	496.48	1234.12	75.93	157.07	496.48	1234.12	75.93	157.07	
人工单价			小计				496.48	1234.12	75.93	157.07	
综合人工145元/工日			未计价材料费				1200				
			清单项目综合单价				1963.6				
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	隔离开关GW9-12/630	组	1	1200	1200						
	其他材料费			-	34.12	-					
	材料费小计			-	1234.12	-					

综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程 项目代码：030402010001 项目名称：文昌市头苑中心学校空调配置项目 单位：元 第 12 页 共 99 页
 (配套设施改造)工程 氧化锌避雷器

项目编码		项目名称		计量单位	组	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-11-306	配电设备安装 避雷器 10kV	组	1	372.07	680.68	118.87	117.71	372.07	680.68	118.87	117.71
	人工单价			小计				372.07	680.68	118.87	117.71
	综合人工145元/工日									650	
	清单项目综合单价									1289.33	
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	避雷器HY5WS-17/50	组	1	650	650						
	其他材料费			-	30.68	-					
材料费小计					680.68	-					
未计价材料费											



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 13 页 共 99 页

工程名称	项目代码	项目名称	复合外套低压避雷器	计量单位	组	工程量	1
高压扩容工程	030402010002	清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	数量	单价		合价		
			人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-11-306	配电设备安装 避雷器 10kV	1	372.07	680.68	118.87	117.71	117.71
	人工单价		小计		372.07	680.68	117.71
	综合人工145元/工日		未计价材料费		650		
	清单项目综合单价				1289.33		
材料费	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价
明	避雷器HY1.5WZ-0.28/1.3	1	组	650	650		
细	其他材料费			-	30.68	-	
	材料费小计			-	680.68	-	



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

项目编码		项目名称		综合配电箱台担		计量单位	组	工程量			
030410002001								1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-219	10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根	组	1	52.2	310.69	1.31	16.51	52.2	310.69	1.31	16.51
人工单价				小计							
综合人工145元/工日				未计价材料费			305.98				
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
综合配电箱台担 槽钢[10-3350				根	2.01	152.23	305.98				
其他材料费						-	4.71	-			
材料费小计						-	310.69	-			



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 项目代码: 030410002003
 项目名称: 隔离开关横担
 单位: 元
 第 16 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-219	10kV及以下横担安装 铁、木横担 双根	组	1	52.2	195.86	1.31	16.51	52.2	195.86	1.31	16.51
人工单价				小 计				52.2	195.86	1.31	16.51
综合人工145元/工日				未计价材料费				191.15			
清单项目综合单价								265.88			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	隔离开关横担 L63x6 1=3300	根	2.01	95.1	191.15						
	其他材料费			-	4.71	-					
	材料费小计			-	195.86	-					



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 17 页 共 99 页

项目编码		项目名称		跌落式熔断器横担		计量单位	组	工程量				
030410002004												
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-11-218	10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根	组	1	33.21	118.28	1.31	10.51	33.21	118.28	1.31	10.51	
人工单价				小计				33.21	118.28	1.31	10.51	
综合人工145元/工日				未计价材料费				114.77				
清单项目综合单价												
主要材料名称、规格、型号							数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价
跌落式熔断器横担 L75x7x3350							1.005	根	114.2	114.77		
其他材料费									-	3.51	-	
材料费小计									-	118.28	-	
材料费												
管理费												
利润												
合计										163.31		




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

项目编码		项目名称		避雷器横担		计量单位	组	工程量	1		
030410002005		避雷器横担									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-218	10kV及以下横担安装 铁、木横担 单根	组	1	33.21	101.6	1.31	10.51	33.21	101.6	1.31	10.51
人工单价				小计				33.21	101.6	1.31	10.51
综合人工145元/工日				未计价材料费				98.09			
清单项目综合单价											
146.63											
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	避雷器横担 L63x6x3350	根	1.005	97.6	98.09						
	其他材料费			-	3.51	-					
	材料费小计			-	101.6	-					



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元

项目编码	定额项目名称	数量	项目名称	10kV柱式绝缘子	组	测量单位	工程量	6		
030410002007			清单综合单价组成明细							
			单价			合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-11-238	普通绝缘子安装	只	5.22	67.65	0.5	1.65	5.22	67.65	0.5	1.65
人工单价			小计				5.22	67.65	0.5	1.65
综合人工145元/工日			未计价材料费				67.52			
清单项目综合单价			75.02							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	10kV柱式绝缘子 PSQ-15T	个	1.02	66.2	67.52					
	其他材料费			-	0.13	-				
	材料费小计			-	67.65	-				



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

项目编码	03B001	项目名称	台担抱箍 BG80-320		计量单位	副	工程量	2					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补充主材 001@1	台担抱箍 BG80-320	副	1		32.3			32.3					
	人工单价			小计					32.3				
				未计价材料费					32.3				
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格 型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	暂估合价					
									副	1	32.3	32.3	
	台担抱箍 BG80-320	副											
	材料费小计			-	32.3	-	32.3						



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 22 页 共 99 页

项目编码		项目名称		台担抱箍 BG80-330		计量单位	副	工程量	2					
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
补充主材 002@1	台担抱箍 BG80-330	副	1		35.1				35.1					
人工单价				小计					35.1					
未计价材料费														
清单项目综合单价														
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
			台担抱箍 BG80-330	副	1	35.1	35.1							
			材料费小计			-	35.1	-						



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

项目编码	03B003	项目名称	U型抱箍 U16-230	计量单位	副	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补充主材 003@1	U型抱箍 U16-230	副	1		18.8					18.8			
人工单价				小计				18.8					
				未计价材料费				18.8					
清单项目综合单价													
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
								副	1	18.8	18.8		
材料费小计								18.8					



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 24 页 共 99 页

项目编码		项目名称		U型抱箍 U16-270		副		工程量		2	
03B004											
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
补充主材 004@1	U型抱箍 U16-270	副	1		23.1				23.1		
人工单价				小计				23.1			
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费		U型抱箍 U16-270		副				23.1			
费用		材料费小计									
明细											



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：03B005 项目名称：U型抱箍 U16-290 单位：元 第 25 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补充主材 005@1	U型抱箍 U16-290	副	1		24.2				24.2				
人工单价				小计				24.2					
清单综合单价组成明细													
未计价材料费													
清单项目综合单价													
材料费	U型抱箍 U16-290			副					24.2			24.2	
材料费小计									24.2			24.2	
暂估合价													
暂估单价													
暂估数量													
暂估单位													
暂估合价													
暂估单价													
暂估数量													
暂估单位													
暂估合价													



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 26 页 共 99 页

工程名称：高压扩容工程	项目编码	项目名称	桥梁固定抱箍 BG40C-300 II	计量单位	副	工程量	2						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补充主材 006@1	桥梁固定抱箍 BG40C-300 II	副	1		23.56				23.56				
	人工单价			小计					23.56				
				未计价材料费					23.56				
				清单项					23.56				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	桥梁固定抱箍 BG40C-300 II			副		1		23.56	23.56				
								-	23.56	-			



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

项目编码	03B007	项目名称	桥架固定抱箍 BG40C-320 II			计量单位	副	工程量	2
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
补充主材 007@1	桥架固定抱箍 BG40C- 320 II	副	1		25.6				25.6
				小计					25.6
未计价材料费									
清单项目综合单价									
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	桥架固定抱箍 BG40C-320 II		副	1	25.6	25.6			
					-	25.6	-		



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

第 28 页 共 99 页

项目编码		03B008	项目名称			电缆抱箍 抱6-340			副	工程量		2
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价
补充主材 008@1	电缆抱箍 抱6-340	副	1		35							
	人工单价			小计						35		
未计价材料费												
清单项目综合单价 35												
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价		合价		暂估合价
	电缆抱箍 抱6-340		1	副				35		35		
	材料费小计							-		35		



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

第 29 页 共 99 页

项目编码	项目名称	电缆抱箍 抱5-170	副	工程量	2									
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价								
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
补充主材 009@1	电缆抱箍 抱5-170	1	副		24.78					24.78				
人工单价				小计		24.78				24.78				
未计价材料费				24.78			24.78							
清单项目综合单价														
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价							
	电缆抱箍 抱5-170	副	1	24.78	24.78									
	材料费小计			-	24.78	-								



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

项目代码：03B011 项目名称：力矩紧锁连接装置B普通型 工程量：15

清单综合单价组成明细				合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	
补充主材 011@1	力矩紧锁连接装置B普通型	套	1		128.87		
	人工单价				128.87		
小计					128.87		
未计价材料费							
	清单项目综合单价				128.87		
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	力矩紧锁连接装置B普通型	套	1	128.87	128.87		
	材料费小计			-	128.87	-	



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

项目编码	03B013	项目名称	安健环标志牌支架-4x40x190			计量单位	付	工程量	3
清单综合单价组成明细									
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费
补充主材 013@1	安健环标志牌支架-4x40x190	付	1		11				11
				小计					11
未计价材料费									
清单项目综合单价									
11									
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	安健环标志牌支架-4x40x190	付	1		11	-	11		



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

第 34 页 共 99 页

项目编码	03B014	项目名称	隔离开关固定架		计量单位	套	工程量	3					
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补充主材 014@1	隔离开关固定架	套	1		23				23				
人工单价				小计			23						
未计价材料费				小计			23						
清单项目综合单价													
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	隔离开关固定架	套	1	23	23								
	材料费小计			-	23	-							



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

项目编码		项目名称		计量单位	付	工程量	1					
03B015		桥架固定支架 L50x5										
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 015@1	桥架固定支架 L50x5	付	1		26			26				
	人工单价			小计				26				
				未计价材料费					26			
清单项目综合单价									26			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	材料费				
								人工费	材料费			
	桥架固定支架 L50x5	付	1	26	26							
	材料费小计			-	26							




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 36 页 共 99 页

项目编码		项目名称		单位	付	工程量	4		
03B016		M垫铁 MD-60-230/270		付					
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价			
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费
补充主材 016@1	M垫铁 MD-60-230/270	1		3.5			3.5		
人工单价			小计				3.5		
清单综合单价组成明细									
未计价材料费									
清单项目综合单价									
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
材	M垫铁 MD-60-230/270	付	1	3.5	3.5				
料	材料费小计			-	3.5	-			
费									
明									
细									



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

项目编码: 03B017
 项目名称: 双头螺栓MS18x380
 单位: 元
 第 37 页 共 99 页

项目编码		项目名称		计量单位	根	工程量	4						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
补充主材 017@1	双头螺栓MS18x380	根	1		25.1			25.1					
人工单价				小计				25.1					
				未计价材料费				25.1					
清单项目综合单价								25.1					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格 型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	暂估合价					
								数量	单价	合价	暂估合价		
	双头螺栓MS18x380	根	1	25.1	25.1			25.1					
	材料费小计			-	25.1	-		25.1					



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：03B018 项目名称：双头螺栓MS18x400 单位：元 第 38 页 共 99 页
数量：1 定额单位：根 工程量：4

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 018@1	双头螺栓MS18x400	根	1		28.3				28.3			
人工单价				小计					28.3			
未计价材料费											28.3	
清单项目综合单价											28.3	
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	双头螺栓MS18x400								根	1	28.3	28.3
材料费小计					-	28.3						



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 项目代码: 03B019
 项目名称: 单头螺栓M12x25
 单位: 元
 第 39 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
补充主材 019@1	单头螺栓M12x25	根	1		2.8				2.8					
	人工单价			小 计					2.8					
				未计价材料费				2.8						

材料费 明 细	清单项名称、规格、型号		单 位	数 量	单 价	合 价	暂估单价	暂估合价
	主要材料名称、规格	单位						
	单头螺栓M12x25	根	1	2.8	2.8			
	材料费小计			-	2.8	-		



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
（配套设施改造）工程
项目编码：03B020
项目名称：单头螺栓M16x30
单位：元
工程数量：4

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
补充主材 020@1	单头螺栓M16x30	根	1		4.1				4.1				
	人工单价			小计					4.1				
				未计价材料费					4.1				
				清单项综合单价					4.1				
材料费	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	单头螺栓M16x30	根	1	4.1	4.1								
	材料费小计			-	4.1	-							



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元
 第 41 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称			03B021	单头螺栓M12x30	根	计量单位	工程量	4	
补充主材 021@1	单头螺栓M12x30	根	1	人工费	材料费	机械费	3.5						
	人工单价		小计										
清单综合单价组成明细													
				单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
					3.5				3.5				
				未计价材料费			3.5						
清单项目综合单价分析表													
				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
				单头螺栓M12x30	根	1	3.5	3.5					
				材料费小计			-	3.5	-				



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程 单位：元

项目编码 03B022

项目名称 单头螺栓M16x80 计量单位 根 工程量 4

定额编号		定额项目名称		数量	单价				合价					
					定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
补充主材 022@1		单头螺栓M16x80		1	根	5.6				5.6				
		人工单价				小计				5.6				
		未计价材料费								5.6				

清单项目综合单价分析表		清单项名称、规格、型号		数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价
材料费明细		单头螺栓M16x80		1	根	5.6	5.6		
		材料费小计				-	5.6	-	



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 项目编码: 03B023
 项目名称: 单头螺栓M12x40
 单位: 元
 计量单位: 根
 工程量: 4
 第 43 页 共 99 页

清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
补充主材 023@1	单头螺栓M12x40	根	1		3.8					3.8				
人工单价				小计						3.8				
				未计价材料费							3.8			

清单项目综合单价									
材料费 费用 名称	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	人工费	
								数量	单价
	单头螺栓M12x40	根	1	3.8	3.8				
材料费小计					3.8				
其他费用									
管理费									
利润									
合计									




综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元
第 44 页 共 99 页

项目编码	030408010001	项目名称	防火堵料	计量单位	kg	工程量	3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-9-332	电缆防火设施安装 防火堵料	t	0.001	6532.4	7389.05		2066.65	6.53	7.39			2.07	
人工单价				小计				6.53	7.39			2.07	
综合人工145元/工日				未计价材料费				7.13					
清单项目综合单价								15.99					
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	材料费					
								其他材料费					
	防火堵料	t	0.0011	6600	7.26								
	其他材料费			-	0.33	-							
	材料费小计			-	7.59	-							




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 45 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称			警告牌	计量单位	块	工程量	2
				人工费	材料费	机械费					
11-5-14	安装宣传警示牌	块	1	87	37.45			87	37.45		27.53
	人工单价			小计				87	37.45		27.53
	综合人工145元/工日			未计价材料费					35.35		
清单项目综合单价 151.98											
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	警告牌	套	1.01	35	35.35						
	其他材料费			-	2.1	-					
	材料费小计			-	37.45	-					



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

第 46 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	数量	项目名称	单位	块	工程量	2
11-5-14	安装宣传警示牌	1	080802013002	块	37.45	27.53	27.53
	人工单价				87	37.45	37.45
	综合人工145元/工日				87	37.45	27.53
	清单项目综合单价				35.35	151.98	
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
材料费	变压器标示牌320x200x0.8	套	1.01	35	35.35		
其他材料费				-	2.1	-	
材料费小计				-	37.45	-	



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

项目编码	080802013003	项目名称	线路名称及杆塔标牌 320x260x0.8		计量单位	块	工程量	2				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-5-14	安装宣传警示牌	块	1	87	37.45		27.53	87	37.45		27.53	
小计								87	37.45		27.53	
综合人工145元/工日				未计价材料费						35.35		
清单项目综合单价										151.98		
材料费 明 细	主要材料名称、规格 型号	单位	数量	单价	合价		暂估合价					
					合价	暂估单价	暂估合价					
	杆塔标牌320x260x0.8	套	1.01		35.35							
	其他材料费				2.1							
	材料费小计				37.45							



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

项目编码	080802013004	项目名称	变压器警示标牌 240x300x0.8		计量单位	块	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
11-5-14	安装宣传警示牌	块	1	87	37.45		27.53	87	37.45		27.53
	人工单价			小计				87	37.45		27.53
	综合人工145元/工日			未计价材料费					35.35		
				清单项目综合单价					151.98		
材料	主要材料名称、规格		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
费	变压器警示标牌240x300x0.8		套	1.01	35	35.35					
明	其他材料费				-	2.1					
细	材料费小计				-	37.45					



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：080802013005
项目名称：10kV进线相序牌 φ 160
单位：元
第 49 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-5-14	安装宣传警示牌	块	1	87	37.45		27.53	87	37.45		27.53
	人工单价			小 计				87	37.45		27.53
	综合人工145元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价					35.35		35.35
				清单项目综合单价					151.98		151.98
材	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	数量	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
料	10kV进线相序牌 φ 160	套	1.01		1.01			35	35.35		
费	其他材料费							-	2.1	-	
明	材料费小计							-	37.45	-	
细											



综合单价分析表


标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

第 50 页 共 99 页

项目编码		项目名称		计量单位	块	工程量	8						
080802013006		0.4kV进线相序牌 φ160											
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
11-5-14	安装宣传警示牌	块	1	87	37.45		27.53	87	37.45		27.53		
			小计										
			未计价材料费						35.35				
清单项目综合单价								151.98					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	0.4kV进线相序牌 φ160		套	1.01	35	35.35							
	其他材料费				-	2.1							
材料费小计					-	37.45							



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程 项目编码: 030411003001 项目名称: 桥梁 计量单位: m 工程数量: 4.09 单位: 元 第 52 页 共 99 页

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-122	防火桥梁安装 宽+高 400mm以内	10m	0.1	287.1	819.66	10.65	90.83	28.71	81.97	1.07	9.08	
人工单价				小计					28.71	81.97	1.07	9.08
综合人工145元/工日				未计价材料费					80.8			

清单项目综合单价				清单项名称、规格、型号					120.82		
材料费	人工费	机械费	管理费和利润	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
1	2	3	4	m	1.01	80	80.8				
				其他材料费		-	1.16	-			
				材料费小计		-	81.96	-			
未计价材料费											
小计											
合计											



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 单位：元
 第 53 页 共 99 页

项目编码		项目名称		配线	计量单位	m	工程量	48			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-13-20	穿动力线(动力线路)铝芯导线截面 185mm ² 以内	100m单线	0.01	704.7	16272.61		222.95	7.05	162.73		2.23
小计								7.05	162.73		2.23
综合人工145元/工日									162.24		
清单项目综合单价											
				数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
材料费				主要材料名称、规格、型号		156		162.24			
				绝缘电线 BVV-185		-		0.49	-		
				其他材料费		-		162.73	-		
				材料费		-					
				管理费							
				利润							
				措施费							
				其他							
				合计							
				未计价材料费				172			



K 19 000 251

综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 54 页 共 99 页

项目编码		项目名称		电缆保护管		计量单位		m		工程量		6	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-9-56	地上铺设 沿电杆敷设 硬塑料管 直径80mm以内	根	0.1667	54.52	188.89	0.13	17.25	9.09	31.48	0.02	2.88		
人工单价				小计				9.09	31.48	0.02	2.88		
综合人工145元/工日				未计价材料费				20					
清单项目综合单价													
												43.47	
材料费	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	PVC管					
								数量	单价	合价	暂估合价	数量	单价
		根	0.1667	120	20								
	其他材料费			-	11.46	-							
	材料费小计			-	31.46	-							



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元

其他电器接线

项目代码：琼030404037001

项目名称：其他电器接线

计量单位：个

工程量：8

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
				10个	0.1	53.65	92.02		16.97	5.37	9.2
人工单价				小计				16.26			
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价分析表											
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价		合价		暂估单价		暂估合价	
	其他材料费					9.2		-			
材料费小计						9.2		-			



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目代码：030414001001

项目名称：电力变压器系统

单位：元

第 56 页 共 99 页

项目编码		项目名称		计量单位	系统	工程量									
030414001001		电力变压器系统				1									
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价								
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
4-17-22	变压器系统调试 单机容量 800kV·A以下	系统	1	920.17	5.41	368.75	291.12	920.17	5.41	368.75	291.12				
人工单价				小计				920.17	5.41	368.75	291.12				
综合人工145元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价				1585.45											
材料费 明细	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	其他材料费							
								其他材料费	材料费小计	其他材料费	材料费小计				



综合单价分析表


工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 57 页 共 99 页

项目编码	030414003001	项目名称	特殊项目测试与性能验收		计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-17-64	无功补偿装置系统调试 电容器 电压10kV以下	组	1	676.72	2.01	225.29	214.09	676.72	2.01	225.29	214.09
人工单价				小计			676.72	2.01	225.29	214.09	
综合人工1145元/工日											
本计价材料费											
清单项综合单价											
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	2.01	-			
	材料费小计					-	2.01	-			
1118.11											
小计											




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：030414002001
项目名称：输配电装置系统调试
单位：元

第 58 页 共 99 页
工程数量：1

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-30	输配电装置系统调试 10kV以下 交流供电带 断路器	系统	1	652.5	2.91	332.07	206.43	652.5	2.91	332.07	206.43
	人工单价			小计				652.5	2.91	332.07	206.43
	综合人工145元/工日			未计价材料费							
清单综合单价											
清单项目综合单价											
1193.91											
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
其他材料费	其他材料费					-	2.91	-			
材料费小计	材料费小计					-	2.91	-			




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 59 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	项目名称				系统	计量单位	工程数量	
				030414002002 输配电装置系统调试						1	
清单综合单价组成明细											
				单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-29	输配电装置系统调试 10kV以下 交流供电 带 负荷隔离开关	1	系统	464	2.91	116.67	146.79	464	2.91	116.67	146.79
	人工单价			小计				464	2.91	116.67	146.79
	综合人工145元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价							730.37
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	其他材料费					-		-	2.91	-	
	材料费小计					-		-	2.91	-	




综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程 单位: 元

第 61 页 共 99 页

项目编码		项目名称		接地母线		计量单位	m	工程量	35		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-57	户外 接地母线敷设	10m	0.1	346.55	88.77	4.22	109.64	34.66	8.88	0.42	10.96
	人工单价			小计				34.66	8.88	0.42	10.96
	综合人工145元/工日			未计价材料费				8.61			
				清单项目综合单价			54.92				
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	Φ16圆钢			m	1.05	8.2	8.61				
	其他材料费					-	0.27	-			
	材料费小计					-	8.88	-			



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 项目编码: 030409003001
 项目名称: 避雷引下线
 单位: 元
 计量单位: m
 工程量: 20.68
 第 62 页 共 99 页

清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-41	避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物引下	10m	0.1	79.75	100.54	13.88	25.23	7.98	10.05	1.39	2.52
	人工单价			小计				7.98	10.05	1.39	2.52
	综合人工145元/工日			未计价材料费				8.93			
清单项目综合单价											
21.94											

材料费	费用	名称	规格	单位	数量	单价	暂估	
							单价	合价
热镀锌扁钢	-5x50			m	1.05	8.5	8.93	
其他材料费						-	1.13	
材料费小计						-	10.06	



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 63 页 共 99 页

项目编码	030409003002	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	20				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-41	避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物 引下	10m	0.1	79.75	418.69	13.88	25.23	7.98	41.87	1.39	2.52
	人工单价		小计					7.98	41.87	1.39	2.52
	综合人工145元/工日		未计价材料费						40.74		
				清单项目综合单价				53.76			
材料费	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	材料费			
								其他材料费	其他材料费	其他材料费	其他材料费
	接地引下线BVV35	m	1.05	38.8	40.74						
	其他材料费			-	1.13	-					
	材料费小计			-	41.87	-					



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 64 页 共 99 页


项目编码	030409003003	项目名称	避雷引下线	计量单位	m	工程量	3					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-10-41	避雷引下线敷设 沿建筑物构筑物 引下	10m	0.1	79.75	97.39	13.88	25.23	7.98	9.74	1.39	2.52	
人工单价				小计				7.98	9.74	1.39	2.52	
综合人工145元/工日				未计价材料费				8.61				
清单项目综合单价								21.63				
材料费	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	Φ16圆钢	m	1.05	8.2	8.61							
	其他材料费			-	1.13	-						
	材料费小计			-	9.74	-						
海南省建设工程集团有限公司 030409003003												

综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元

工程名称：高压扩容工程		项目代码		项目名称		接地装置		计量单位	系统	工程量	
030414011001		030414011001		项目名称		接地装置				1	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-10-81	接地系统测试 ≤6根接地极独立接地装置	组	1	317.12	15.54	5.63	100.32	317.12	15.54	5.63	100.32
人工单价				小计				317.12	15.54	5.63	100.32
综合人工145元/工日											
未计价材料费											
综合人工145元/工日											
清单项目综合单价											
438.61											
材料费明细		主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
		其他材料费			-	15.55	-				
		材料费小计			-	15.55	-				




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元
 第 66 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	数量	项目名称	带电引流线	计量单位	处	工程量
补子目1	带电引流线	1	人工费	20000			
	人工单价		材料费	20000			
	小计		机械费				
	未计价材料费		管理费和利润				
清单综合单价组成明细							
清单项目综合单价 20000							
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	带电引流线	处	1	20000	20000		
	材料费小计			-	20000	-	




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 67 页 共 99 页

项目编码	项目名称	挖沟槽土方	m3	工程量	48.94
清单综合单价组成明细					
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	合价	
				人工费	材料费
				机械费	管理费和利润
借1-1-215	挖掘机挖土(斗容量0.6m3)不装车一、二类土	1000m3	0.001	580	2439.77
				183.5	2.44
				0.58	0.18
	人工单价			0.58	2.44
	综合人工145元/工日				0.18
未计价材料费					
清单项目综合单价					
3.2					
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	暂估单价
				合价	暂估合价




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 68 页 共 99 页

项目编码	040103001006	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	0.03					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借1-1-67	沟槽、基坑回填 天然砂	100m3	0.01	2270.7	24026.94	215.74	718.38	22.71	240.27	2.16	7.18	
人工单价				小计				22.71	240.27	2.16	7.18	
综合人工145元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价								272.33				
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	数量	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
	天然砂 (中砂)	m3	1.29	186	1.29	m3	1.29	186	239.94			
	其他材料费			-				-	0.33	-		
材料费小计								-	240.27	-		
												
海南东源电力建设有限公司 4601000000625												
其他材料费 材料费小计												
未计价材料费												
清单项目综合单价												
272.33												

综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 69 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	合价	计量单位	工程量	合价
借1-1-313	填土夯实 槽坑	100m3	0.01	1944.89		193.77	615.3	19.45		1.94	6.15		m3		38.24
人工单价				小计											
综合人工145元/工日				未计价材料费											
清单项目综合单价													27.54		
材料费	主要材料名称、规格、型号			数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
明															
细															



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 70 页 共 99 页

项目编码	040103002006	项目名称	余方弃置	计量单位	m3	工程量	10.7				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-253	自卸汽车运土(载重6t以内)运距5km	1000m3	0.001		50.04	13460.08		0.05	0.05	13.46	
人工单价				小计				0.05	0.05	13.46	
未计价材料费											
清单项目综合单价											
材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
								其他材料费	0.05	-	-
材料费小计					0.05	-	-				
13.51											
13.51											



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	项目名称				设备基础	计量单位	m3	工程量	1.58
				010501006002								
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借5-5 换	现浇建筑物混凝土. 独立基础 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	0.1	10m3	406.15	5365.54		128.49	40.62	536.55			12.85
人工单价				小计				40.62		536.55		12.85
综合人工145元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
590.02												
材料费	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
	预拌混凝土 C25	1.01	m3				535.3	530				535.3
	其他材料费						1.26					1.26
	材料费小计						536.56					536.56



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 73 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称		直形墙	计量单位	m ³	工程量	3.73	
清单综合单价组成明细											
			单价				合价				
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-25 换	现浇建筑物混凝土 直形墙 混凝土 换为【预拌混凝土C25】	10m ³	0.1	599.87	5369.97		189.78	59.99	537		18.98
	人工单价			小计				59.99	537		18.98
	综合人工145元/工日			未计价材料费							
清单项综合单价											
615.96											
材料费	费用	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
		预拌混凝土 C25	m ³	0.9825	530	520.73					
		其他材料费			-	16.27					
		材料费合计			-	537					




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元

第 74 页 共 99 页

项目编码	项目名称	计量单位	工程量	m2	15.97						
011201001002	墙面一般抹灰										
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价		合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借12-1 换	一般抹灰 内墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为 【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1588.91	863.79	64.79	502.69	15.89	8.64	0.65	5.03
	人工单价			小计		15.89	8.64	0.65	5.03		
	综合人工145元/工日			未计价材料费							
清单项综合单价						30.2					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价	数量	合价	暂估单价	暂估合价		
										其他材料费	
							8.64	-	8.64		
							8.64	-	8.64		



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 单位: 元
 第 75 页 共 99 页

项目编码	031001006002	项目名称	集水口		计量单位	m	工程量	0.9				
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
10-1-313	给排水管道 室外塑料排水 管(粘接) 公称外径 200mm以内	10m	0.1	161.1	72.07	48.71	50.97	16.11	7.21	4.87	5.1	
	人工单价			小计				16.11	7.21	4.87	5.1	
	综合人工145元/工日			未计价材料费				6.57				
清单项工程综合单价									33.29			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价		合价		暂估合价				
				单价	数量	合价	暂估单价	暂估合价				
	PVC管 φ 200	m	0.101	65	6.57							
	其他材料费			-	0.64							
	材料费小计			-	7.21							



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码: 010515001004
项目名称: 现浇构件钢筋
单位: 元
第 76 页 共 99 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	合价	
定额编号	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估合价
借5-138	箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤φ10mm	1	2324.5	4641.19	52.38	735.4	735.4
人工单价			小计	2324.5	4641.19	52.38	735.4
综合人工145元/工日			未计价材料费		7753.49		
清单项目综合单价		7753.49					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	其他材料费			-	4641.19	-	
	材料费小计			-	4641.19	-	



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：010515001005
项目名称：现浇构件钢筋
单位：元

第 77 页 共 99 页
工程量：0.178

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-118	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤ Φ 10mm	t	1	1102.73	4618.76	22.9	348.87	1102.73	4618.76	22.9	348.87
小计								1102.73	4618.76	22.9	348.87
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项				6093.26							
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	钢筋 HRB400以内 Φ10以内	kg	1020	4.5	4590	-	-				
	其他材料费			-	28.76	-	-				
	材料费合计			-	4618.76	-	-				



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 78 页 共 99 页

项目编码		项目名称		现浇构件钢筋	计量单位	t	工程量	0.293			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-119	现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤φ18mm	t	1	949.75	4747.02	72.15	300.47	949.75	4747.02	72.15	300.47
	人工单价			小计				949.75	4747.02	72.15	300.47
	综合人工145元/工日			未计价材料费				6069.39			
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
钢筋	HRB400以内 φ12~18	kg	1025	4.5	4612.5						
	其他材料费			-	134.52	-					
	材料费小计			-	4747.02	-					



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 项目编码：010516002002
 项目名称：预埋铁件
 单位：元
 第 79 页 共 99 页
 工程数量：0.05

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润	暂估单价	暂估合价
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费			
借5-184	铁件制作、安装	t	1	2205.45	5082.02	439.51	2205.45	5082.02	439.51	697.74	439.51	697.74
人工单价				小计			2205.45	5082.02	439.51	697.74	439.51	697.74
综合人工145元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价 8424.8												
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费					-	5082.02	-				
	材料费小计					-	5082.02	-				



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码: 010512008002

项目名称: 井盖板制安

计量单位: m³

工程量: 0.41

单位: 元

第 80 页 共 99 页

清单综合单价组成明细

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借5-94	预制混凝土构件安装 地沟盖板、井盖板	10m ³	0.1	557.62	48900.19	429.31	176.41	55.76	4890.02	42.93	17.64	
	人工单价			小计				55.76	4890.02	42.93	17.64	
综合人工145元/工日				未计价材料费			4878.05					
				清单项目综合单价			5006.34					

材料费明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	预制电缆井盖板	座	4.878	1000	4878		
				-	11.97	-	
				-	4889.97	-	




综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

项目编码		项目名称		计量单位	工程量								
03B028		电缆标志牌高压电力电缆		个	2								
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
11-5-14	安装宣传警示牌	块	1	87	37.45		27.53	87	37.45		27.53		
人工单价				小计				87	37.45		27.53		
综合人工145元/工日				未计价材料费				35.35					
				清单项目综合单价				151.98					
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	材料费					
								其他材料费	材料费小计	人工费	机械费	管理费和利润	
电缆标志牌		套	1.01		35.35								




综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 82 页 共 99 页

工程名称：高压扩容工程		项目编码		项目名称		挖沟槽土方		计量单位		m3		工程量		54	
清单综合单价组成明细															
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				管理费 和利润	管理费和 利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润				
借1-1-215	挖掘机挖土(斗容量 0.6m3)不装车 一、二类 土	1000m3	0.001	580		2439.77	183.5		0.58		2.44		0.18		
人工单价				小计											
综合人工145元/工日															
未计价材料费															
清单项目综合单价 3.2															
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号														



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 83 页 共 99 页

项目编码		项目名称		回填方		计量单位		m3		工程量		54		
清单综合单价组成明细														
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	材料费	机械费					
借1-1-67	沟槽、基坑回填 天然砂	100m3	0.01	2270.7	24026.94	215.74	718.38	22.71	240.27	2.16	2.16	7.18		
	人工单价			小计				22.71	240.27	2.16	2.16	7.18		
	综合人工145元/工日			未计价材料费										
清单项目综合单价 272.32														
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量				单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	天然砂 (中砂)	m3	1.29				186	239.94						
	其他材料费						-	0.33	-					
	材料费小计						-	240.27	-					




综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 84 页 共 99 页

项目编码	项目名称	余方装车、弃置	计量单位	m3	工程量	54							
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润		
借1-1-253	自卸汽车运土(载重6t以内)运距5km	0.001	1000m ³		50.04	13460.08		0.05	13.46				
人工单价				小计				0.05	13.46				
未计价材料费													
清单项目综合单价													
13.51													
材料费	主要材料名称、规格	数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	其他材料费			-	0.05	-							
	材料费小计			-	0.05	-							



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程 项目编码: 030408001003 项目名称: 电力电缆 单位: 元 第 85 页 共 99 页

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-140	排管内电力电缆敷设 电 缆截面70mm2以内	100m	0.01	783	29213.72	93.9	247.71	7.83	292.14	0.94	2.48
	人工单价			小 计				7.83	292.14	0.94	2.48
	综合人工145元/工日			未计价材料费				290.88			
	清单项目综合单价							303.38			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号					单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	电缆YJV22-8.7/15kV-3*70mm ²					m	1.01	288	290.88		
	其他材料费							-	1.27	-	
	材料费小计							-	292.15	-	



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 项目编码: 030408003004
 项目名称: 电缆保护管
 单位: 元
 工程量: 120
 第 86 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-37	地下硬塑管(UPVC)铺设 塑料管 直径150mm以内	10m	0.1	49.59	797.41	0.99	15.69	4.96	79.74	0.1	1.57
	人工单价		小计					4.96	79.74	0.1	1.57
	综合人工145元/工日		未计价材料费						79.17		
			清单项目综合单价						86.37		
材	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	单价	合价	暂估单价	暂估合价
料	电缆保护管MPPI50	m	1.03	76.86	79.17			-	79.17		
费	其他材料费			-	0.58			-			
明	材料费小计			-	79.75			-			
细											




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：030408006005
项目名称：电力电缆头
单位：元

第 87 页 共 99 页
工程数量：1

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-276	电力电缆终端头制作安装 10kV以下室内热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面70mm ² 以内	个	1	114.99	801.25		36.38	114.99	801.25		36.38
人工单价				小计				114.99	801.25		36.38
综合人工145元/工日								673.2			
清单项综合单价								952.62			
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	户内热(冷)缩式电缆终端头 3*70	套	1.02	660	673.2						
	其他材料费			-	128.05	-					
	材料费小计			-	801.25	-					



综合单价分析表


工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 88 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	计量单位	个	工程量
4-9-288	电力电缆终端头制作安装 10kV以下室外热(冷)缩式铜芯电力电缆 电缆截面70mm ² 以内	个	1	260.86	778.66		82.53	260.86	778.66		82.53			1
	人工单价			小计										
	综合人工145元/工日			673.2										
	清单项综合单价			1122.05										
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价							
	户外热(冷)缩式电缆终端头 3*70	套	1.02	660	673.2									
	其他材料费			-	105.46	-								
	材料费小计			-	778.66	-								




（此处为页脚或备注信息）

综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程 单位：元

第 89 页 共 99 页

项目编码	项目名称	电缆试验	计量单位	次	工程量	1				
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价				
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-193	10kV输电线路整套启动调试	1	456.17	1066.3	104.84	144.32	456.17	1066.3	104.84	144.32
人工单价			小计			456.17	1066.3	104.84	144.32	144.32
综合人工145元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价					1771.63					
材料费	主要材料名称、规格		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	1066.3	-		
材料费小计					-	1066.3	-			



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元
 第 90 页 共 99 页


定额编号	定额项目名称	数量	单位	项目名称	电缆标志牌	计量单位	个	工程量	8		
	清单综合单价组成明细										
				单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-5-14	安装宣传警示牌	1	块	87	37.45		27.53	87	37.45		27.53
	人工单价			小计				87	37.45		27.53
	综合人工145元/工日			未计价材料费				35.35			
			清单项目综合单价							151.98	
材 料 费 明 细				主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
				电缆标志牌	套	1.01	35	35.35			
				其他材料费			-	2.1	-		
				材料费小计			-	37.45	-		



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 项目代码：040103002008
 项目名称：余方装车、弃置
 单位：元
 第 92 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-2-84	自卸汽车（载重8t以） 运距5km	1000m ³	0.001		50.04	20110.2			0.05	20.11	
	人工单价			小计					0.05	20.11	
清单综合单价组成明细											
未计价材料费											
清单项目综合单价											
										20.16	
材料费	其他材料费			数量	单位			单价	合价	暂估单价	暂估合价
	材料费小计								0.05	-	
									0.05	-	



综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目代码：040203007002
项目名称：修复混凝土路面
单位：元

第 93 页 共 99 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程量	125					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-10 换	修复路面 厚度200mm以内 混凝土路面	m2	1	175.02	116.64	49.29	55.37	175.02	116.64	49.29	55.37
人工单价				小计				175.02	116.64	49.29	55.37
综合人工145元/工日				未计价材料费				396.32			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
碎石 30~50		m3	0.22	188	41.36						
混凝土 C25		m3	0.22	287.44	63.24						
其他材料费				-	12.04	-					
材料费小计				-	116.64	-					
材料费明细											




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：011705001003
项目名称：大型机械设备进出场及安拆
单位：元
第 94 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	
3001	场外运输 履带式挖掘机 1m ³ 以内	台次	1	2175	167.68	2078.91	2175	167.68	2078.91	688.11
	人工单价			小计			2175	167.68	2078.91	688.11
	综合人工145元/工日									
	清单项目综合单价 未计价材料费 5109.7									
材料费明细										
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	其他材料费			-	1273.08	-				
	材料费小计			-	1273.08	-				




综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程 项目编码: 011702001004 项目名称: 基础垫层模板 单位: 元 第 95 页 共 99 页

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单 价				合 价			
					人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
借16-77	现浇混凝土模板 基础垫层	100m2	0.01	1917.19	2166.95	45.53	606.54	19.17	21.67	0.46	6.07	
人工单价				小计					19.17	21.67	0.46	6.07
综合人工145元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价												
材 料 费 明 细		主要材料名称、规格		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
		其他材料费					-	21.64	-			
		材料费小计					21.64	-				



综合单价分析表


标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元

第 96 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费			材料费			机械费			管理费和利润			合计
借16-95	现浇混凝土模板 设备基础(块体≤20m3) 木支撑	100m2	0.01	3940.81	2048.74	118.75	1246.75	20.49	20.49	1.19	1.19	12.47	12.47			3.61
	人工单价			小计												
	综合人工145元/工日			未计价材料费												
清单项目综合单价 73.55																
材料费	材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价									
	其他材料费			-	20.49	-										
	材料费小计			-	20.49	-										




综合单价分析表

工程名称：高压扩容工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 97 页 共 99 页

项目编码	011702001006	项目名称	独立基础模板		m2	工程量	15.92				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借16-86	现浇混凝土模板 独立基础 钢筋混凝土木支撑	100m2	0.01	2879.85	2559.29	119.23	911.1	28.8	25.59	1.19	9.11
	人工单价			小计				28.8	25.59	1.19	9.11
	综合人工145元/工日			未计价材料费							
清单项目综合单价								64.69			
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	其他材料费			
								其他材料费	材料费小计		
								-	25.45		
								-	25.45		



综合单价分析表

工程名称: 高压扩容工程


标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目

单位: 元

(配套设施改造)工程

第 99 页 共 99 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	暂估单价	暂估合价	工程量	33.37
借16-134	现浇混凝土模板 直形墙 木支撑	100m2	0.01	2693.38	3143.23	118.01	852.1	26.93	31.43	1.18	8.52	-	31.36	m2	33.37
人工单价				小计				26.93	31.43	1.18	8.52				
综合人工145元/工日															
清单项综合单价				未计价材料费											
清单项名称、规格、型号								数量	单位		68.07				
材	主要材料名称						数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
料	其他材料费								31.36	-					
费	材料费小计								31.36	-					
明															
细															



总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	5.85	2742.73			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	822.82			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	291.15			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	17.75	8321.96			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.76	356.32			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06	1434.66			

编制人(造价人员)：信宏工程咨询 复核人(造价工程师)：信宏工程咨询

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

赵海涵

贾长荣

其他项目清单与计价汇总表



工程名称：高压扩容工程

标段：文昌市头苑中心学校空调
 配套项目(配套设施改造)工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额 (元)	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	40000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		40000		—

暂列金额明细表

标段：文昌市头苑中心学校空
调配置项目(配套设施改造)工
程

工程名称：高压扩容工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	高压接火点变动预留金	项	40000	
合 计			40000	—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表



标段：文昌市东苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		7712.47
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	7712.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	35379.24
合计					43091.71

编制人(造价人员)：



赵海涵

复核人(造价工程师)：



信宏工程咨询有限公司
有效期至：2024年12月31日

贾长荣

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

主材表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置
项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 1 页 共 3 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	油浸式变压器500kVA 500kVA	台	1	58000	58000
2	避雷器HY5WS-17/50	组	1	650	650
3	避雷器HY1.5WZ-0.28/1.3	组	1	650	650
4	电缆保护管MPP150	m	123.6	76.86	9499.9
5	电缆桥架200x70	m	4.1309	80	330.47
6	电缆YJV22-8.7/15kV-3*70mm ²	m	131.3	288	37814.4
7	户内热(冷)缩式电缆终端头 3*70	套	1.02	660	673.2
8	户外热(冷)缩式电缆终端头 3*70	套	1.02	660	673.2
9	防火堵料	t	0.00324	6600	21.38
10	热镀锌扁钢-5x50	m	21.714	8.5	184.57
11	接地引下线BVV35	m	21	38.8	814.8
12	Φ16圆钢	m	3.15	8.2	25.83
13	角钢 L50X5, L=2.5m	根	6	88	528
14	DP6-4底盘	块	2.02	350	707
15	水泥电杆190x15xLxY	根	2.01	5100	10251
16	Φ16圆钢	m	36.75	8.2	301.35
17	变压器台担 槽钢 [14-3350	根	2.01	210.66	423.43
18	综合配电箱台担 槽钢[10- 3350	根	2.01	152.23	305.98
19	避雷器横担 L63x6x3350	根	1.005	97.6	98.09
20	隔离开关横担 L63x6 l=3300	根	2.01	95.1	191.15
21	跌落式熔断器横担 L75x7x3350	根	1.005	114.2	114.77
22	瓷横担 SC-210	个	3.06	26.78	81.95
23	10kV柱式绝缘子 PSQ-15T	个	6.12	66.2	405.14
24	导线JKLYJ-10/70mm ²	m	30.54	22	671.88
25	跌落式熔断器RW11- 10F(W)/200 RW11-10F (W)/200, 带验电接地挂环	组	1	1120	1120
26	隔离开关GW9-12/630	组	1	1200	1200
27	500kVA变压器配电、无功补偿箱	台	1	31000	31000

主材表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置
项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 2 页 共 3 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
28	绝缘电线 BVV-185	m	49.92	156	7787.52
29	PVC管 φ200	m	0.0909	65	5.91
30	警告牌	套	2.02	35	70.7
31	变压器标示牌320x200x0.8	套	2.02	35	70.7
32	杆塔标牌320x260x0.8	套	2.02	35	70.7
33	变压器警示标牌240x300x0.8	套	2.02	35	70.7
34	10kV进线相序牌 φ160	套	3.03	35	106.05
35	0.4kV进线相序牌 φ160	套	8.08	35	282.8
36	电缆标志牌	套	10.1	35	353.5
37	台担抱箍 BG80-320	副	2	32.3	64.6
38	台担抱箍 BG80-330	副	2	35.1	70.2
39	U型抱箍 U16-230	副	4	18.8	75.2
40	U型抱箍 U16-270	副	2	23.1	46.2
41	U型抱箍 U16-290	副	2	24.2	48.4
42	桥架固定抱箍 BG40C-300 II	副	2	23.56	47.12
43	桥架固定抱箍 BG40C-320 II	副	2	25.6	51.2
44	电缆抱箍 抱6-340	副	2	35	70
45	电缆抱箍 抱5-170	副	2	24.78	49.56
46	力矩紧锁连接装置C型	套	6	128.87	773.22
47	力矩紧锁连接装置B普通型	套	15	128.87	1933.05
48	力矩紧锁连接装置B加强型)	只	8	250.6	2004.8
49	安健环标志牌支架-4x40x190	付	3	11	33
50	隔离开关固定架	套	3	23	69
51	桥架固定支架 L50x5	付	1	26	26
52	M垫铁 MD-60-230/270	付	4	3.5	14
53	双头螺栓MS18x380	根	4	25.1	100.4
54	双头螺栓MS18x400	根	4	28.3	113.2
55	单头螺栓M12x25	根	22	2.8	61.6
56	单头螺栓M16x30	根	4	4.1	16.4
57	单头螺栓M12x30	根	4	3.5	14
58	单头螺栓M16x80	根	4	5.6	22.4



标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：高压扩容工程

第 3 页 共 3 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
59	单头螺栓M12x40	根	4	3.8	15.2
60	PVC管	根	1	120	120
61	预制电缆井盖板	座	2	1000	2000
合计					173394.82

单位工程投标报价汇总表



标段：文昌市头苑中心学校空凋配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1512852.11	
1.1	电缆及电气设备	1291790.12	
1.2	低压电缆井	64202.06	
1.3	破复混凝土路	105876.54	
1.4	破复围墙	2155.5	
1.5	破复人行道	41784.98	
1.6	架空杆线拆除	7042.91	
二	措施项目费	50905.29	
1	施工单价措施项目费	5469.83	
2	施工总价措施项目费	45435.46	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	12729.97	
2.2	其中：临时设施费	26913.42	
2.3	其中：雨季施工增加费	4639.72	
2.4	其中：夜间施工增加费	1152.35	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	30000	—
3.1	其中：暂列金额	30000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	24942.25	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	24942.25	—
五	税金	145682.97	—
	合计=一+二+三+四+五	1,764,382.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心小学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1512852.11	
		电缆及电气设备					1291790.12	
		输电电力电缆					1146075.61	
1	040101002001	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:符合设计要求	m3	288.6	62.3	17979.78	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:细沙 3. 填方来源、运距:填方外购、运距投标人自行考虑	m3	108	272.32	29410.56	
3	040103001002	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	180.6	27.54	4973.72	
4	040103002001	余方装车、弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	108	13.51	1459.08	
5	030408001001	电力电缆	1. 名称:输电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-0.6/1-4X300+1X150 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	390	1482.44	578151.6	
6	030408001002	电力电缆	1. 名称:输电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-0.6/1-4X95+1X50 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	260	505.04	131310.4	
7	030408001003	电力电缆	1. 名称:输电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-0.6/1-4X70+1X35 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	390	385.99	150536.1	
8	030408001004	电力电缆	1. 名称:输电电力电缆 2. 型号:	m	140	234.12	32776.8	
本页小计							946598.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市头苑中心小学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	数量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			ZR-YJV-0.6/1-4X50+1X25 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设					
9	030408001005	电力电缆	1. 名称:输电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-0.6/1-4X35+1X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	140	161.19	22566.6	
10	030408001006	电力电缆	1. 名称:输电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-0.6/1-4X25+1X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	250	122.92	30730	
11	030408001007	电力电缆	1. 名称:输电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-0.6/1-5X16 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:管内敷设	m	320	80.95	25904	
12	030408003001	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:MPP200开挖型管 4. 敷设方式:埋地敷设	m	380	126.7	48146	
13	030408003002	电缆保护管	1. 名称:电缆保护管 2. 材质:塑料管 3. 规格:PVC100 4. 敷设方式:埋地敷设	m	2250	23.29	52402.5	
14	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:干包式铜芯电力电缆 3. 规格:5芯、单芯截面300mm ²	个	4	950.47	3801.88	
15	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:干包式铜芯电力电缆	个	4	336.32	1345.28	
本页小计							184896.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心学校
 校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 规格:5芯、单芯截面95mm ²					
16	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:干包式铜芯电力电缆 3. 规格:5芯、单芯截面70mm ²	个	8	257.9	2063.2	
17	030408006004	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:干包式铜芯电力电缆 3. 规格:5芯、单芯截面50mm ²	个	2	217.73	435.46	
18	030408006005	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:干包式铜芯电力电缆 3. 规格:5芯、单芯截面35mm ²	个	2	186.62	373.24	
19	030408006006	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:干包式铜芯电力电缆 3. 规格:5芯、单芯截面25mm ²	个	8	186.62	1492.96	
20	030408006007	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:干包式铜芯电力电缆 3. 规格:5芯、单芯截面16mm ²	个	8	108.95	871.6	
21	030414015001	电缆试验	1. 名称:输电线路整套启动调试 2. 电压等级(kV):10kV	次	1	1593.87	1593.87	
22	03B001	电缆标志牌	1. 名称:电缆标志牌 2. 规格:详见图纸	个	51	151.98	7750.98	
		配电电力电缆					28841.9	
23	030408001008	电力电缆	1. 名称:配电电力电缆 2. 型号:ZR-YJV-5×16mm ² 3. 材质:铜芯 4. 敷设方式、部位:室内敷设	m	200	105.4	21080	
24	030408006008	电力电缆头	1. 名称:电缆终端头 2. 型号:干包式铜芯电力电缆 3. 规格:5芯、单芯截面16mm ²	个	12	108.95	1307.4	
本页小计							36968.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市头苑中心小学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	030408003003	电缆保护管	1. 名称: 电缆保护管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC50 4. 敷设方式: 砖、混凝土结构明配	m	150	43.03	6454.5	
		管线					72053.96	
26	030411004001	配线	1. 名称: 铜芯导线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 6mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线线制: 单芯	m	4350	6.39	27796.5	
27	030411004002	配线	1. 名称: 铜芯导线 2. 型号: ZR-BV 3. 规格: 4mm ² 4. 材质: 铜芯 5. 配线线制: 单芯	m	1950	5.18	10101	
28	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. 材质: 刚性阻燃管 3. 规格: PC25 4. 配置形式: 明敷设	m	1500	21.82	32730	
29	030413003001	打洞(孔)	1. 名称: 混凝土楼板钻孔 2. 规格: 直径63mm以内	个	6	26.35	158.1	
30	030413003002	打洞(孔)	1. 名称: 砖墙钻孔 2. 规格: ϕ 65mm以内	个	37	34.28	1268.36	
		电气设备					44818.65	
31	030404017001	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 编号: APZ1 3. 箱内配置: 详见设计图 4. 安装方式: 明装 5. 不含接线端子及电缆终端头, 含元器件安装	台	1	3849.54	3849.54	
32	030404017002	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 编号: APZ2 3. 箱内配置: 详见设计图 4. 安装方式: 明装 5. 不含接线端子及电缆终端头, 含元器件安装	台	1	3849.54	3849.54	
33	030404017003	配电箱	1. 名称: 成套配电箱 2. 编号: AP2-KT1 3. 箱内配置: 详见设计图 4. 安装方式: 明装 5. 不含接线端子及电缆终端头, 含元器件安装	台	1	3849.54	3849.54	
本页小计							90057.08	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市头苑中心小学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
34	030404017004	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:AP1-KT1 3. 箱内配置:详见设计图 4. 安装方式:明装 5. 不含接线端子及电缆终端头, 含元器件安装	台	1	2277.92	2277.92	
35	030404017005	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:AP1-KT1~AP1-KT4、AP2-KT1~AP2-KT3 3. 箱内配置:详见设计图 4. 安装方式:明装 5. 不含接线端子及电缆终端头, 含元器件安装	台	7	1477.92	10345.44	
36	030404017006	配电箱	1. 名称:成套配电箱 2. 编号:AP2-KT4 3. 箱内配置:详见设计图 4. 安装方式:明装 5. 不含接线端子及电缆终端头, 含元器件安装	台	1	1477.92	1477.92	
37	琼 030503012001	三相电度表	1. 名称:三相电度表 2. 型号:DT862-4 1.5(6)	个	4	334.15	1336.6	
38	030404035001	空调开关控制箱	1. 名称:空调开关控制箱 2. 含开关盒1个、漏电保护开关1个 3. 规格:满足设计要求 4. 安装方式:明装	个	74	230.94	17089.56	
39	琼 030404037001	其他电器接线	1. 名称:无端子外部接线 2. 接线端子材质及规格:单芯截面6mm ² 以内	个	111	6.69	742.59	
		低压电缆井					64202.06	
		低压电缆出线井8座					38271.44	
40	040101002002	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:符合设计要求	m ³	71.56	62.3	4458.19	
41	040103001003	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方材料品种:石粉 3. 填方来源、运距:填方外购, 运距投标人自行考虑	m ³	6.75	193.03	1302.95	
42	040103001004	回填方	1. 密实度要求:符合设计	m ³	48.44	27.54	1334.04	
本页小计							40365.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市头苑中心小学
校舍调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			要求 2. 填方来源、运距:原土利用					
43	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	23.12	13.51	312.35	
44	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	2.38	594.42	1414.72	
45	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	4.33	699.41	3028.45	
46	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:砌MU15砖 2. 墙体类型:240墙 3. 砂浆强度等级、配合比:M10水泥砂浆	m3	15.1	831.3	12552.63	
47	011201001001	墙面一般抹灰	1. 面层厚度、砂浆配合比:15厚1:2水泥砂浆	m2	25.61	30.3	775.98	
48	031001006001	集水口	1. 名称:集水口 2. 材质、规格:PVC管 ϕ 200	m	2	91.27	182.54	
49	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢箍筋HPB300以内 直径 \leq ϕ 10mm	t	0.067	7753.43	519.48	
50	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HRB300以内 直径 \leq ϕ 10mm	t	0.106	6404.34	678.86	
51	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:圆钢筋HRB300以内 直径 \leq ϕ 18mm	t	0.197	5966.5	1175.4	
52	010516002001	预埋铁件	1. 名称:预埋铁件	t	0.218	8732.25	1903.63	
53	010512008001	井盖板制安	1. 名称:井盖板制安 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.73	7799.53	5693.66	
54	03B002	电缆标志牌	1. 名称:电缆标志牌 2. 规格:详见图纸	个	8	151.98	1215.84	
55	03B003	电缆支架	1. 名称:电缆支架 2. 规格:详见图纸	个	16	107.67	1722.72	
		60X60X100电缆检查井19座					25930.62	
56	040101002003	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:符合设计要	m3	39.4	62.3	2454.62	
本页小计							33630.88	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心小学
校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			求						
57	040103001005	回填方	1. 密实度要求:符合设计要求 2. 填方来源、运距:原土利用	m3	24.3	27.54	669.22		
58	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一二类土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	15.1	13.51	204		
59	040205001001	电缆检查井	1. 名称:电缆检查井 2. 材料品种:砖砌 3. 规格尺寸:60X60X100cm 4. 基础、垫层:材料品种、厚度:15厚C10混凝土垫层 5. 详见图纸	座	19	1189.62	22602.78		
		破复混凝土路					105876.54		
60	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面+碎石垫层 2. 厚度:混凝土路面厚度200mm以内	m2	210	104.19	21879.9		
61	040103002004	余方装车、弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	84	20.16	1693.44		
62	040203007001	修复混凝土路面	1. 名称:修复混凝土路面 2. 厚度:20cm混凝土C25+20cm垫层 3. 塑料膜养护,拉防滑条	m2	210	391.92	82303.2		
		破复围墙					2155.5		
63	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:围墙 2. 砌体材质:灰砂砖	m3	1.2	189.59	227.51		
64	040103002005	余方装车、弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人自行考虑	m3	1.2	20.16	24.19		
65	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:满足设计要求	m3	1.2	827.5	993		
66	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:外墙 2. 面层厚度、砂浆配合比:满足设计要求	m2	10	49.29	492.9		
67	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:外墙 2. 涂料品种、喷刷遍数:外墙漆一底两面	m2	10	41.79	417.9		
		破复人行道					41784.98		
本页小计								131508.04	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表



标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 8 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
68	041001002001	拆除人行道	1. 名称: 拆除人行道 2. 材质: 人行道砖及结合层+混凝土基层	m2	180	55.83	10049.4	
69	040103002006	余方装车、弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	32.4	20.16	653.18	
70	040204002001	修复人行道	1. 块料品种、规格: 人行道砖 2. 基础、垫层: 材料品种、厚度: 10cm厚C15混凝土垫层+3cm厚砂浆结合层	m2	180	172.68	31082.4	
		架空杆线拆除					7042.91	
71	030410003001	架空线拆除	1. 名称: 架空杆线拆除	km	0.9	1425.42	1282.88	
72	030410001001	架空杆拆除	1. 名称: 架空杆拆除	根	16	354.91	5678.56	
73	040103002007	余方装车、弃置	1. 废弃料品种: 石渣 2. 运距: 投标人自行考虑	m3	6.03	13.51	81.47	
		措施项目					5469.83	
74	011702001001	基础垫层模板	1. 名称: 基础垫层模板	m2	14.69	47.36	695.72	
75	011702025001	井盖板模板	1. 名称: 井盖板模板	m2	11.18	22.6	252.67	
76	011702008001	圈梁模板	1. 名称: 圈梁模板	m2	1.54	79.57	122.54	
77	031301017001	脚手架搭拆	1. 名称: 脚手架搭拆	项	1	4398.9	4398.9	
本页小计							54297.72	
合 计							1518321.94	

综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

单位：元

第 1 页 共 77 页

项目编码	项目名称	人工挖沟槽土方	m3	工程量	288.6						
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	100m3	0.01	4733.09			1497.4	47.33			14.97
人工单价				小计				47.33			14.97
综合人工145元/工日				未计价材料费			62.3				
材料费	名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
清单项目综合单价								62.3			
4601008006251								62.3			
神州东摩电力建安有限公司								62.3			
材料费								62.3			
明								62.3			
细								62.3			

综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 2 页 共 77 页

项目编码	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	108					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
借1-1-67	沟槽、基坑回填 天然砂	100m3	0.01	2270.7	24026.94	215.74	718.38	22.71	240.27	2.16	7.18
			小计				22.71	240.27	2.16	7.18	
				未计价材料费							
清单项目综合单价											
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
								天然砂 (中砂)	m3	1.29	186
				其他材料费							
				材料费小计							
				240.27							
				272.32							



综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
 标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位： 元
 第 3 页 共 77 页


项目编码	040103001002	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	180.6					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借I-1-313	填土夯实 槽坑	100m3	0.01	1944.89		193.77	615.3	19.45		1.94		6.15
				小计								
				未计价材料费								
				清单项目综合单价				27.54				
材料费	主要材料名称、规格、型号											
费												
明												
细												



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目 (配套设施改造)工程 单位: 元 第 4 页 共 77 页

项目编码	项目名称	余方装车、弃置	测量单位	m3	工程量	108							
040103002001	自卸汽车运土(载重6t以内)运距5km	0.001	1000m3	50.04	13460.08	0.05							
	人工单价				13.46	0.05							
清单综合单价组成明细													
			数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价	暂估合价
	未计价材料费												
	清单项目综合单价												
			主要材料名称、规格	单位	数量	单价						合价	暂估合价
	材料费		其他材料费									0.05	-
			材料费小计									0.05	-
	13.51												



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元
第 5 页 共 77 页

项目编码		项目名称		电力电缆		m		工程量		390	
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-143 *1.15	排管内电力电缆敷设 电 缆截面300mm2以内 实 际芯数(芯):5	100m	0.01	2146.07	145018.15	400.38	678.95	21.46	1450.18	4	6.79
人工单价				小计				21.46	1450.18	4	6.79
综合人工145元/工日				未计价材料费				1447.33			
清单项目综合单价 1482.44											
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X300+1X150		m	1.01	1433	1447.33					
其他材料费					-	2.87	-				
材料费合计					-	1450.2	-				



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 6 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称				计量单位	合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	工程量	
4-9-141 *1.15	排管内电力电缆敷设 电缆截面120mm ² 以内 实际芯数(芯):5	100m	0.01	1395.7	48377.89	288.65	441.56	13.96	483.78	2.89	4.42	260	
人工单价				小计				13.96	483.78	2.89	4.42		
综合人工145元/工日				未计价材料费				481.97					
				清单项目综合单价				505.04					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
电	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X95+1X50			m	1.01	477.2	481.97	-					
料	其他材料费					-	1.82	-					
明	材料费					-	483.79	-					
细													



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 7 页 共 77 页

项目编码		项目名称		电力电缆	计量单位	m	工程量	390			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-140 *1.15	排管内电力电缆敷设 电 缆截面70mm ² 以内 实际 芯数(芯):5	100m	0.01	900.45	37305.65	107.98	284.87	9	373.06	1.08	2.85
人工单价				小计				9	373.06	1.08	2.85
综合人工145元/工日				未计价材料费					371.68		
清单项工程综合单价									385.99		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X70+1X35	m	1.01	368	371.68						
	其他材料费			-	1.39	-					
	材料费小计			-	373.07	-					



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

项目编码：030408001004

项目名称：电力电缆

计量单位：m

工程量：140

单位：元

第 8 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润				
				825.41	22217.06	107.97	261.13	8.25	222.17	1.08	2.61				
	排管内电力电缆敷设 电 缆截面50mm ² 以内 实际 芯数(芯):5	100m	0.01	825.41	22217.06	107.97	261.13	8.25	222.17	1.08	2.61				
	人工单价			小计				8.25	222.17	1.08	2.61				
	综合人工145元/工日			未计价材料费				220.99							
	清单项			未计价材料费				234.12							
材	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
料	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X50+1X25			m	1.01	218.8	220.99								
费	其他材料费					-	1.19	-							
明	材料费					-	222.18	-							
细															



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：030408001005
项目名称：电力电缆
单位：元
第 9 页 共 77 页

项目编码		项目名称		计量单位		m		工程量		140		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-9-139 换	排管内电力电缆敷设 电 缆截面50mm2以内 25~35mm2 单价*0.7 实际芯数(芯):5	100m	0.01	577.79	15283.3	75.59	182.8	5.78	152.83	0.76	1.83	
人工单价			小计									
综合人工145元/工日				小计			152.01					
				清单项综合单价			161.19					
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X35+1X16			m	1.01	150.5	152.01					
	其他材料费					-	0.82	-				
	材料费小计					-	152.83	-				




综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
 标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

项目编码： 030408001006
 项目名称： 电力电缆
 单位： 元
 第 10 页 共 77 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量	暂估单价		暂估合价			
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-139 换	排管内电力电缆敷设 电 缆截面50mm ² 以内 25~35mm ² 单价*0.7 实际芯数(芯):5	100m	0.01	577.79	11455.4	75.59	182.8	5.78	114.55	0.76	1.83
人工单价				小计				5.78	114.55	0.76	1.83
综合人工145元/工日				小计				113.73			
清单项综合单价				清单项材料费				122.92			
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
		电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X25+1X16		m	1.01	112.6	113.73				
		其他材料费				-	0.82	-			
		材料费小计				-	114.55	-			



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

项目代码: 030408001007
 项目名称: 电力电缆
 单位: 元
 第 11 页 共 77 页

项目编码		项目名称		计量单位	m	工程量	320
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	清单综合单价组成明细			
				单价			
4-9-139 换	排管内电力电缆敷设 电 缆截面50mm ² 以内 16~25mm ² 单价*0.5 实际芯数(芯):5	100m	0.01	412.71	7497.79	54	130.56
	人工单价			4.13	74.98	0.54	1.31
	综合人工145元/工日			4.13	74.98	0.54	1.31
	小计				74.39		
	清单项目综合单价				80.95		
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-5X16	m	1.01	73.65	74.39		
	其他材料费			-	0.61	-	
	材料费小计			-	75	-	




综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码： 030408003001
项目名称： 电缆保护管
单位： 元
第 12 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-38	地下硬塑管(UPVC)铺设 塑料管 直径200mm以内	10m	0.1	56.12	1192.13	0.99	17.76	5.61	119.21	0.1	1.78
	人工单价			小计				5.61	119.21	0.1	1.78
	综合人工145元/工日			未计价材料费				118.45			
				清单项目综合单价				126.7			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价	合价	暂估单价	暂估合价
	电缆保护管 MPP-200		1.03	m			115	118.45			
	其他材料费						-	0.76			
	材料费小计						-	119.21			




综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码：030408003002
项目名称：电缆保护管
单位：元
第 13 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工单价			材料费			机械费			管理费			暂估单价	暂估合价
				人工费	材料费	机械费	人工费	材料费	机械费	管理费	和利润	和利润	和利润				
4-9-36	地下硬塑管(UPVC)铺设 塑料管 直径100mm以内	10m	0.1	32.63	189.27	0.66	3.26	18.93	0.07	10.33	3.26	18.93	0.07	1.03		1.03	
人工单价				小计			3.26	18.93	0.07	1.03				1.03			
综合人工145元/工日				未计价材料费			18.54			23.29							
清单项目综合单价组成明细																	
材料费		主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价									
材料费		电缆保护管 PVC-100 PVC100	m	1.03	18	18.54											
材料费		其他材料费			-	0.39											
材料费		材料费小计			-	18.93											
材料费																	
材料费																	
材料费																	
材料费																	
材料费																	
材料费																	
材料费																	
材料费																	
材料费																	
材料费																	
材料费																	



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

单位：元

项目编码		项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	合价		
定额编号	定额项目名称	数量	单价	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	管理费和利润	
4-9-251 *1.1	电力电缆终端头制作安 装 1kV以下室内干包式 铜芯电力电缆 电缆截面 400mm ² 以内 10kv以内 的电力电缆5芯电缆头制 作安装 单价*1.1	1		163.65	735.04		51.78	51.78	
人工单价				163.65	735.04			51.78	
综合人工145元/工日				未计价材料费					
清单项目综合单价				950.47					
材料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费				735.05	-			
	材料费小计				735.05	-			



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 16 页 共 77 页

工程名称：低压线路工程	项目编码	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	数量	单价				合价					
			定额单位	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
4-9-248 *1.1	电力电缆终端头制作安 装 1kV以下室内干包式 铜芯电力电缆 电缆截面 70mm ² 以内 10kV以内的 电力电缆5芯电缆头制作 安装 单价*1.1	1	个	99.06	127.5		31.34	99.06	127.5		31.34	
人工单价				99.06			31.34	99.06	127.5			31.34
综合人工145元/工日				未计价材料费				257.9				
材 料 费 明 细	清单项目综合单价		数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	主要材料名称、规格、型号					127.52	-					
	其他材料费					127.52	-					
	材料费小计											



综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
 标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位： 元
 第 19 页 共 77 页

项目编码	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	8	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价
4-9-246 *1.1	电力电缆终端头制作安 装 1kV以下室内干包式 铜芯电力电缆 电缆截面 35mm ² 以内 10kV以内的 电力电缆5芯电缆头制作 安装 单价*1.1	个	1	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
				70.5	93.81		22.31
				70.5	93.81		22.31
人工单价							
综合人工145元/工日							
清单项目综合单价							
未计价材料费							
清单项目综合单价				186.62			
材料 费 明 细	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价
	其他材料费			-	93.82	-	
材料费小计				-	93.82	-	



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程 项目编码 030408006007 项目名称 电力电缆头 单位：元 第 20 页 共 77 页

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-245 *1.1	电力电缆终端头制作安 装 1kV以下室内干包式 铜芯电力电缆 电缆截面 16mm ² 以内 10kV以内的 电力电缆5芯电缆头制作 安装 单价*1.1	个	1	42.43	53.09		13.43	42.43	53.09		13.43
人工单价								42.43	53.09		13.43
综合人工145元/工日											
				清单项综合单价				108.95			
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
	其他材料费					-	53.09	-			
	材料费小计					-	53.09	-			




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

项目编码		项目名称		电缆试验	计量单位	次	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-17-193	10kV输电线路整套启动调试	条	1	456.17	888.54	104.84	144.32	456.17	888.54	104.84	144.32
	人工单价			小计				456.17	888.54	104.84	144.32
	综合人工145元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价					1593.87		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格			单位		数量		单价	合价	暂估单价	暂估合价
	其他材料费							-	888.54	-	
	材料费小计							-	888.54	-	



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

项目编码	03B001	项目名称	电缆标志牌		计量单位	个	工程量	51			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
11-5-14	安装宣传警示牌	块	1	87	37.45		27.53	87	37.45		27.53
	人工单价			小 计				87	37.45		27.53
	综合人工145元/工日			未计价材料费					35.35		
				清单项目综合单价					151.98		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
	警告牌		套	1.01	35	35.35					
	其他材料费				-	2.1	-				
	材料费小计				-	37.45	-				




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 23 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	计量单位	工程量
4-9-160 *1.15	室内敷设电力电缆 铜芯 电力电缆敷设 电缆截面 16mm2以内 实际芯数 (芯):5	100m	0.01	510.26	9767.82	100.57	161.43	5.1	97.68	1.01	1.61	m	200
人工单价													
综合人工145元/工日				小计				5.1	97.68	1.01	1.61		
清单项综合单价				清单项材料费				96.32					
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
电缆ZR-YJV-5×16				m	1.01	95.37	96.32						
其他材料费						-	1.33	-					
材料费小计						-	97.65	-					



综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
 标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位： 元
 第 24 页 共 77 页

项目编码	项目名称	电力电缆头	计量单位	个	工程量	12	
清单综合单价组成明细							
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			管理费和利润
				人工费	材料费	机械费	
4-9-245*1.1	电力电缆终端头制作安装 1kV以下室内干包式铜芯电力电缆 电缆截面16mm ² 以内 10kV以内的电力电缆5芯电缆头制作安装 单价*1.1	个	1	42.43	53.09		13.43
				42.43	53.09		13.43
人工单价							
综合人工145元/工日							108.95
材料费明细	清单项目综合单价		数量	单位	单价	合价	暂估合价
	未计价材料费				-	53.09	-
	其他材料费				-	53.09	-
材料费小计							




综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 25 页 共 77 页

项目编码	项目名称	电缆保护管	计量单位	m	工程量	150					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-130	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径50mm	100m	0.01	1200.6	2722.49		379.83	12.01	27.22		3.8
人工单价				小计			12.01	27.22			3.8
综合人工145元/工日				未计价材料费			23.64				
				清单项目综合单价			43.03				
材料费	明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
									PC50 PC50	m	1.06
		其他材料费			-	3.58	-				
		材料费小计			-	27.22	-				



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
（配套设施改造）工程
项目编码：030411004001
项目名称：配线
单位：元
工程量：4350
第 26 页 共 77 页

清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费		
4-13-7	穿照明线 铜芯 导线截面 6mm ² 以内	100m单线	0.01	78.3	536.18		24.78	0.78	5.36			0.25
人工单价				小计				0.78	5.36			0.25
综合人工145元/工日				未计价材料费					5.15			

清单项目综合单价分析表										
材料费	名称	规格	单位	数量	单价		合价		暂估	
					单价	合价	单价	合价		
	铜芯导线ZR-BV-6mm ²		m	1.1	4.68	5.15				
	其他材料费				-	0.21				
	材料费小计				-	5.36				
							6.39			



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元
第 28 页 共 77 页


项目编码		项目名称		配管		计量单位	m	工程量	1500		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-12-127	刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构明配 外径25mm	100m	0.01	1070.1	773.64		338.54	10.7	7.74		3.39
人工单价				小计				10.7	7.74		3.39
综合人工145元/工日				未计价材料费				7			
清单项目综合单价表											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
PC25 PC25		m	1.06	6.6	7						
其他材料费				-	0.74	-					
材料费小计				-	7.74	-					
材料费											
管理费											
利润											
合计					21.82						



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程
 项目代码: 030413003001
 项目名称: 打洞(孔)
 单位: 元
 计量单位: 个
 工程量: 6
 第 29 页 共 77 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和 利润	
10-11-164		机械钻孔 混凝土楼地板钻孔 钻孔直径63mm以内	10个	0.1	199.67	0.7		63.17	19.97	0.07		6.32	6.32
人工单价					小计				19.97	0.07		6.32	6.32
综合人工145元/工日					未计价材料费								
清单项目综合单价													26.35
材料费		主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
其他材料费									-	0.06	-	-	-
材料费小计									-	0.06	-	-	-




综合单价分析表

工程名称：低压线路工程

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	计量单位	台	工程量	1
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m以内	台	1	230.84	3540.06	5.61	73.03	230.84	3540.06	5.61	73.03				
	人工单价			小计											
	综合人工145元/工日			未计价材料费											
清单项目综合单价													3500		
清单项目综合单价													3849.54		
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	合价							
								人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
	成套配电箱APZ1	台	1	3500	3500			3500	3540.06	5.61	73.03				
	其他材料费			-	40.07	-		-	40.07	-	-				
	材料费小计			-	3540.07	-		-	3540.07	-	-				




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码: 030404017002 项目名称: 配电箱 单位: 元
第 32 页 共 77 页

项目编码		项目名称		计量单位	台	工程量	1				
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m以内	台	1	230.84	3540.06	5.61	73.03	230.84	3540.06	5.61	73.03
人工单价				小计				230.84	3540.06	5.61	73.03
综合人工145元/工日				未计价材料费				3500			
清单项目综合单价								3849.54			
材料费	费用	名称	规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
										主要材料名称、规格	其他材料费
				台	1	3500	3500				
						-	40.07	-			
						-	3540.07	-			



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元
第 33 页 共 77 页

项目编码		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-2-78	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长2.5m以内	台	1	230.84	3540.06	5.61	73.03	230.84	3540.06	5.61	73.03		
人工单价				小计				230.84	3540.06	5.61	73.03		
综合人工145元/工日				未计价材料费				3500					
清单项目综合单价													
3849.54													
材料费	费用	名称	规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
		成套配电箱AP2-KT1		台	1	3500	3500						
		其他材料费				-	40.07	-					
		材料费小计				-	3540.07	-					



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 34 页 共 77 页

项目编码		项目名称		配电箱	计量单位	台	工程量	1			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内	台	1	190.68	2026.91		60.33	190.68	2026.91		60.33
人工单价				小计				190.68	2026.91		60.33
综合人工145元/工日				未计价材料费				2000			
清单项目综合单价											
材料费		主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
			成套配电箱AP1 -KT1 AP1 -KT1	台	1	2000	2000				
			其他材料费			-	26.92	-			
			材料费小计			-	2026.92	-			



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 36 页 共 77 页

项目编码		项目名称		配电箱		计量单位		台		工程量		1	
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
4-2-77	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长1.5m以内	台	1	190.68	1226.91		60.33	190.68	1226.91		60.33		
人工单价				小计				190.68	1226.91		60.33		
综合人工145元/工日				未计价材料费				1200					
清单项目综合单价													
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
成套配电箱AP2-KT4		台	1	1200	1200								
其他材料费				-	26.92	-							
材料费小计				-	1226.92	-							
材料费													
人工费													
机械费													
管理费和利润													
合计					1477.92								



综合单价分析表


工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

项目编码: 琼030503012001
项目名称: 三相电度表
单位: 元

清单综合单价组成明细

工程名称: 低压线路工程
第 37 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
4-2-116	电能表集中采集系统安装调试 三相电度表 安装	块	1	72.94	238.13		23.08	72.94	238.13		23.08	
人工单价				小计					72.94	238.13		23.08
综合人工145元/工日				未计价材料费					200			
清单项目综合单价				清单项目综合单价					334.15			
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	三相电度表DT862-4 1.5(6)	块	1	200	200	-	-		200			
其他材料费	材料费小计											
					38.13	-	-		38.13			
					238.13	-	-		238.13			




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位: 元
 第 38 页 共 77 页

项目编码		项目名称		计量单位	工程数量	合价					
定额项目名称		定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-2-75	成套配电箱安装 悬挂嵌入式 半周长0.5m以内	台	1	99.04	100.57		31.33	99.04	100.57		31.33
人工单价				小计				99.04	100.57		31.33
综合人工145元/工日				未计价材料费				80			
清单项目综合单价组成明细											
材料费		清单项目名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价		
空调开关控制箱		空调开关控制箱		台	1	80	80				
其他材料费		其他材料费				-	20.57	-			
材料费小计		材料费小计				-	100.57	-			
管理费		管理费									
利润		利润									
小计		小计									
合计		合计					230.94				




综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
 标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位：元
 第 39 页 共 77 页

项目编码	项目名称	其他电器接线	计量单位	个	工程量	111
琼030404037001	其他电器接线		个			
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-4-15	无端子外部接线 截面 6mm ² 以内	0.1	24.65	34.46		7.8
	人工单价		2.47	3.45		0.78
	小计		2.47	3.45		0.78
	综合人工145元/工日		未计价材料费			
	清单项目综合单价					6.69
材料费	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价	合价	暂估合价
其他材料费					3.45	-
材料费小计					3.45	-




综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 41 页 共 77 页

项目编码	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	6.75					
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
借1-1-68	沟槽、基坑回填 石屑	100m3	0.01	2270.7	16141.72	172.6	718.38	22.71	161.42	1.73	7.18
人工单价				小计			22.71	161.42	1.73	7.18	
综合人工145元/工日				未计价材料费							
				清单项目综合单价			193.03				
材料费	材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
								其他材料费	材料费小计		
					-	-		161.42	-		
					-	-		161.42	-		



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 42 页 共 77 页

项目编码	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	工程数量	合价	
040103001004	回填方										m3	48.44	
借I-1-313	填土夯实 槽坑	0.01	1944.89		193.77	615.3	19.45		1.94	6.15			
	人工单价		小计										
	综合人工145元/工日		未计价材料费										
清单项目综合单价												27.54	
材料费	主要材料名称、规格、型号												
费	单位												
明	数量												
细	单价												
	合价												
	暂估单价												
	暂估合价												



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 44 页 共 77 页

项目编码		项目名称		垫层		计量单位	m3	工程量	2.38	
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费
借5-1	现浇建筑物混凝土 垫层	10m3	0.1	536.79	5237.62		169.82	53.68	523.76	16.98
人工单价				小计				53.68	523.76	16.98
综合人工145元/工日				未计价材料费						
清单项目综合单价 594.42										
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价	数量	合价	暂估单价	暂估合价	
	其他材料费						523.76	-		
	材料费小计						523.76	-		




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调整配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 45 页 共 77 页

项目编码		项目名称	圈梁	计量单位	m3	工程量	4.33					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借5-20 换	现浇建筑物混凝土 圈梁 换为【 预拌混凝土C20 】	10m3	0.1	1281.51	5307.12		405.43	128.15	530.71			40.54
人工单价				小计				128.15	530.71			40.54
综合人工1.45元/工日				未计价材料费								
清单项下综合单价								699.41				
材料	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价			
费	其他材料费					-	530.71	-				
明						-	530.71	-				
细												




综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

项目编码	项目名称	实心砖墙	计量单位	m3	工程量	15.1
清单综合单价组成明细						
定额编号	定额项目名称	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借4-5 换	砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度240mm 换为【水泥石灰砂浆M10】	0.1	3181.21	4073.21	52.1	1006.44
	人工单价		318.12	407.32	5.21	100.64
	综合人工145元/工日					
未计价材料费						
	清单项工程综合单价			831.3		
材料费	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价	合价	暂估合价
	其他材料费			-	407.32	-
	材料费小计			-	407.32	-




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元
第 47 页 共 77 页

项目编码		项目名称		计量单位		m2		工程量		25.61		
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借12-1 换	一般抹灰 内墙 20mm 实际厚度(mm):15 换为 【水泥砂浆 1:2】	100m2	0.01	1588.91	873.24	64.79	502.69	15.89	8.73	0.65	5.03	
人工单价				小计								5.03
综合人工145元/工日				未计价材料费								
清单项目综合单价 30.3												
材料费 明细	主要材料名称、规格、型号		数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					8.73	-					
						8.73	-					



综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
 标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位： 元
 第 48 页 共 77 页

项目编码		项目名称		集水口	计量单位	m	工程量	2			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
10-1-313	给排水管道 室外塑料排水 管(粘接) 公称外径 200mm以内	10m	0.1	161.1	651.87	48.71	50.97	16.11	65.19	4.87	5.1
人工单价				小计				16.11	65.19	4.87	5.1
综合人工145元/工日				未计价材料费				64.55			
清单项目综合单价											
主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
PVC管 φ200		m	0.993	65	64.55						
其他材料费				-	0.64	-					
材料费小计				-	65.19	-					
材料费											
管理费											
利润											
合计											
综合单价											




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 51 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	暂估单价	暂估合价	
借5-115	现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤φ18mm	t	1	896.1	4728.08	58.82	283.5	896.1	4728.08	58.82	283.5	-	0.197	
	人工单价			小计				896.1	4728.08	58.82	283.5			
	综合人工145元/工日			未计价材料费										
	清单项目综合单价												5966.5	
材料费	主要材料名称、规格		数量	单位				单价	合价	暂估单价	暂估合价			
其他材料费								-	4728.08	-				
材料费小计								-	4728.08	-				




综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 52 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	项目名称			预埋铁件	计量单位	t	工程量	0.218
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价			
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-184	铁件制作、安装	t	1	2205.45	5314.32	439.51	772.95	2205.45	5314.32	439.51	772.95
人工单价				小计				2205.45	5314.32	439.51	772.95
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价 8732.25											
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位		数量		单价	合价	暂估单价	暂估合价
费	其他材料费							-	5314.32	-	
明	材料费小计							-	5314.32	-	
细											



综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程

标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位： 元

第 53 页 共 77 页

项目编码		项目名称		井盖板制安		计量单位	m ³	工程量	0.73		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借5-94	预制混凝土构件安装 地沟盖板、井盖板	10m ³	0.1	557.62	76832.03	429.31	176.41	55.76	7683.2	42.93	17.64
人工单价				小计				55.76	7683.2	42.93	17.64
综合人工145元/工日				未计价材料费				7671.23			
清单项目综合单价							7799.53				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	预制电缆井盖板	座	10.9589	700	7671.23						
	其他材料费			-	11.97						
	材料费小计				7683.2						




综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

工程名称：低压线路工程	项目编码	项目名称	电缆标志牌	计量单位	个	工程量	8					
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单 价			合 价					
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	
11-5-14	安装宣传警示牌	块	1	87	37.45		27.53	87	37.45		27.53	
人工单价				小计								
综合人工145元/工日				未计价材料费							35.35	
清单项目综合单价										151.98		
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	电缆标志牌	套	1.01	35	35.35							
	其他材料费			-	2.1	-						
	材料费小计			-	37.45	-						



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

单位：元

第 55 页 共 77 页

项目编码		项目名称		计量单位	个	工程量	16				
03B003		电缆支架									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
4-9-120	复合支架安装	副	1	12.33	91.02	0.42	3.9	12.33	91.02	0.42	3.9
人工单价				小计				12.33	91.02	0.42	3.9
综合人工145元/工日				未计价材料费				90.9			
				清单项目综合单价				107.67			
材料费	费用	明细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	
			其他材料费	材料费小计	个	2.02	45	90.9	-	0.12	



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

第 56 页 共 77 页

项目编码	项目名称	人工挖沟槽土方	m3	工程量	39.4					
清单综合单价组成明细										
定额编号	定额项目名称	数量	单价			合价				
			人工费	材料费	机械费		管理费和利润			
借1-1-10	人工挖沟、槽土方 一二类土 深度2m以内	0.01	4733.09			1497.4	47.33			14.97
人工单价							47.33			14.97
综合人工145元/工日		未计价材料费								
材料费明细		清单项目综合单价			62.3					
	主要材料名称、规格、型号	数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价			



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

项目编码	040103001005	项目名称	回填方	计量单位	m3	工程量	24.3						
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价					
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润		人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借I-1-313	填土夯实 槽坑	100m3	0.01	1944.89		193.77	615.3	19.45		1.94		6.15	
人工单价				小计				19.45		1.94		6.15	
综合人工145元/工日				未计价材料费									
				清单项目综合单价				27.54					
材料费	主要材料名称、规格、型号			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	计量单位	m3	工程量	
借1-1-253	自卸汽车运土(载重6t以内)运距5km	1000m3	0.001		50.04	13460.08			0.05	13.46				15.1	
				人工单价											
				小计											
				未计价材料费											
清单项目综合单价组成明细															
				清单项目综合单价								13.51			
材料费	主要材料名称、规格	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价								
	其他材料费			-	0.05	-	0.05								
	材料费小计			-	0.05	-	0.05								




综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 59 页 共 77 页

定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价						
项目编码	项目名称	电缆检查井	数量	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	计量单位	座	工程量
040205001001	电缆检查井	座	1	350	700		139.62	350	700		139.62			19
	人工单价			小计				350	700		139.62			
				未计价材料费										
				清单项目综合单价				1189.62						
材料费	主要材料名称、规格	座	数量	单位	单价	合价	暂估单价	暂估合价						
	电缆检查井	座	1	座	700	700								
费	材料费小计				-	700	-							
														

综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位: 元

项目编码	项目名称	拆除路面	计量单位	m2	工程量	210					
041001001001	项目名称	拆除路面									
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-9-2	开挖路面 厚度300mm以 内 混凝土路面	m2	1	42.49		48.25	13.45	42.49		48.25	13.45
人工单价				小计				42.49		48.25	13.45
综合人工145元/工日				未计价材料费			104.19				
清单项目综合单价							104.19				
材料费 明 细	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				




综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位： 元

项目编码		项目名称		余方装车、弃置		计量单位		m3		工程量		84	
040103002004													
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				管理费和利润		
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费			管理费和利润
借1-2-84	自卸汽车 (载重8t以) 运距5km	1000m3	0.001		50.04	20110.2				0.05	20.11		
				小计									
				未计价材料费									
清单项目综合单价													
20.16													
材料费 明 细	主要材料名称、规格			单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费					-	0.05	-					
材料费小计					-	0.05	-						



综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
 标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

项目编码： 040203007001
 项目名称： 修复混凝土路面
 单位： 元
 工程量： 210

第 62 页 共 77 页

定额编号		定额项目名称	定额单位	数量	单价				合价				
					人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润	
借5-1		现浇建筑物混凝土 垫层	10m3		536.79	5237.62		169.82					
4-9-10 换		修复路面 厚度200mm以内 混凝土路面	m2	1	175.02	112.24	49.29	55.37	175.02	112.24	49.29	55.37	
人工单价									175.02	112.24	49.29	55.37	
综合人工145元/工日													
清单项综合单价									391.92				
清单项材料费													
材 料 费 明 细	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价					
	碎石 30~50		m3	0.22	168	36.96							
	混凝土 C25		m3	0.22	287.44	63.24							
	其他材料费				-	12.04	-						
材料费小计									112.24				



综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
 标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位: 元

第 63 页 共 77 页

项目编码	定额项目名称	数量	项目名称	砖砌体拆除	计量单位	m3	工程量	1.2				
011601001001												
清单综合单价组成明细												
定额编号	定额项目名称	定额单位	单价				合价					
			人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润		
借1-10	墙体拆除 实心砖墙	m3	1	156.6			32.99	156.6				32.99
			人工单价									
			小计									
			综合人工145元/工日									
			未计价材料费									
			清单项目综合单价						189.59			
材料费	主要材料名称、规格、型号		单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
明												
细												



综合单价分析表

工程名称：低压线路工程
标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 66 页 共 77 页

项目编码	011201001002	项目名称	墙面一般抹灰		计量单位	m2	工程量	10			
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借12-2	一般抹灰 外墙 20mm	100m2	0.01	2892.9	1035.24	85.94	915.23	28.93	10.35	0.86	9.15
	人工单价			小计				28.93	10.35	0.86	9.15
	综合人工145元/工日			未计价材料费							
				清单项目综合单价					49.29		
材料费	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价	其他材料费			
								其他材料费	材料费小计		
					-	-		10.35	10.35		
					-	-		10.35	10.35		



综合单价分析表

标段：文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位：元

第 68 页 共 77 页

工程名称：低压线路工程		项目编码	项目名称		拆除人行道	计量单位	m2	工程量	180		
清单综合单价组成明细											
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价				
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润
借10-2-2	拆除人行道 现浇混凝土厚10cm以内 实际厚度(cm):20	100m2	0.01	3714.95	6.48	144.93	1175.3	37.15	0.06	1.45	11.75
借10-2-4	拆除人行道 普通黏土砖平铺	100m2	0.01	411.08			130.05	4.11			1.3
人工单价				小计							
综合人工145元/工日				未计价材料费							
清单项目综合单价											
55.83											
材料费明细											
	主要材料名称、规格、型号	单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
	其他材料费				0.06	-					
	材料费小计				0.06	-					




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程
标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

单位: 元

项目编码		项目名称		余方装车、弃置		计量单位		m3		工程量		32.4		
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费和利润	人工费	材料费	机械费	管理费和利润			
借1-2-84	自卸汽车 (载重8t以) 运距5km	1000m3	0.001		50.04	20110.2		0.05		20.11				
人工单价				小计									20.11	
				未计价材料费										
清单项目综合单价													20.16	
材料费 明 细	主要材料名称、规格 型号	单位	数量	单价		合价		暂估单价		暂估合价				
				其他材料费	材料费小计	单价	合价	单价	合价					



综合单价分析表

工程名称： 低压线路工程
 标段： 文昌市头苑中心学校空调配置项目
 (配套设施改造)工程

单位： 元

第 70 页 共 77 页

项目编码	项目名称	修复人行道	计量单位	m2	工程量	180							
清单综合单价组成明细													
定额编号	定额项目名称	定额单位	数量	单价			合价						
	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润					
借2-4-34 换	混凝土人行道 混凝土底 层 换为【预拌混凝土 C15】	10m3	0.01	1270.93	5255.86			402.09	12.71	52.56			4.02
借2-4-32 换	人行道块料铺设 广场砖 铺设 规格:200×200mm	100m2	0.01	3111.27	6223.76	20.11	984.31	31.11	62.24	0.2			9.84
人工单价				小计			43.82	114.8	0.2	13.86			
综合人工:145元/工日				未计价材料费			45.9						
清单项目综合单价				172.68									
主要材料名称、规格、型号				单位	数量	单价	合价	暂估单价	暂估合价				
预拌混凝土 C15				m3	0.101	515	52.02						
人行道砖				m2	1.02	45	45.9						
其他材料费						-	16.9	-					
材料费小计						-	114.82	-					
材料费明细													




综合单价分析表

工程名称: 低压线路工程 项目编码: 030410003001 项目名称: 架空线拆除 单位: 元 第 71 页 共 77 页

标段: 文昌市头苑中心学校空调配置项目
(配套设施改造)工程

定额编号	定额项目名称	数量	定额单位	单价				合价							
				人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润	人工费	材料费	机械费	管理费 和利润
4-11-257 换	绝缘铝绞线架设 截面 240mm ² 以内 人工*0.5, 材料*0, 机械*0.5	1	km/单 线	1067.78		19.83	337.81	1067.78		19.83	337.81	1067.78		19.83	337.81
	人工单价			小计				1067.78		19.83	337.81	1067.78		19.83	337.81
	综合人工145元/工日							未计价材料费							
	清单项	综合单价 1425.42													
材	主要材料名称、规格、型号			单位	数量			单价	合价			暂估单价	暂估合价		
料	其他材料费							-				-			
费	材料费小计							-				-			
明															
细															



总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市头苑中心学校空
调配置项目(配套设施改造)工

工程名称：低压线路工程

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	8870.06			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	2661.02			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1198.89			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率：
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	26913.42			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	1152.35			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	4639.72			
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价

编制人(造价员)：赵海涵 复核人(造价工程师)：贾长荣

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

赵海涵

贾长荣

规费、税金项目计价表

标段：文昌市头苑中心学校空调
配置项目(配套设施改造)工程

工程名称：低压线路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		24942.25
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	24942.25
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	145682.97
合计					170625.22

编制人(造价人员)：

信宏工程咨询
有限公司
有效期至：2026年11月20日

赵海涵

复核人(造价工程师)：

信宏工程咨询
有限公司
有效期至：2024年12月31日

贾长荣

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

主材表

标段：文昌市头苑中心学校空凋配置
项目（配套设施改造）工程

工程名称：低压线路工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	人行道砖	m ²	183.6	45	8262
2	成套配电箱AP1 -KT1 AP1 -KT1	台	1	2000	2000
3	成套配电箱APZ1	台	1	3500	3500
4	成套配电箱APZ2	台	1	3500	3500
5	成套配电箱AP2 -KT1	台	1	3500	3500
6	成套配电箱AP1-KT1~AP1-KT4、AP2-KT1~AP2-KT3	台	7	1200	8400
7	成套配电箱AP2-KT4	台	1	1200	1200
8	空调开关控制箱	台	74	80	5920
9	三相电度表DT862-4 1.5(6)	块	4	200	800
10	电缆保护管 PVC-100 PVC100	m	2317.5	18	41715
11	电缆保护管 MPP-200	m	391.4	115	45011
12	电缆支架	个	32.32	45	1454.4
13	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X35+1X16	m	141.4	150.5	21280.7
14	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X25+1X16	m	252.5	112.6	28431.5
15	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X95+1X50	m	262.6	477.2	125312.72
16	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X70+1X35	m	393.9	368	144955.2
17	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-5X16	m	323.2	73.65	23803.68
18	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X50+1X25	m	141.4	218.8	30938.32
19	电力电缆ZR-YJV-0.6/1-4X300+1X150	m	393.9	1433	564458.7
20	电缆ZR-YJV-5×16	m	202	95.37	19264.74
21	PC50 PC50	m	159	22.3	3545.7
22	PC25 PC25	m	1590	6.6	10494
23	铜芯导线ZR-BV-4mm ²	m	2145	3.63	7786.35
24	铜芯导线ZR-BV-6mm ²	m	4785	4.68	22393.8
25	PVC管 φ 200	m	1.986	65	129.09
26	警告牌	套	51.51	35	1802.85
27	电缆标志牌	套	8.08	35	282.8

