

投标报价书

(第一册, 共一册)

建设项目名称: 文罗镇坡村村委会田洋道路建设项目 (第二次采购)

编制单位名称: 明隆建设集团有限公司

编制日期: 2024年04月



文罗镇坡村村委会田洋道路建设项目（第二次采购）

投标报价书

投标报价金额：（小写）2576505.12 元

（大写）贰佰伍拾柒万陆仟伍佰零伍元壹角贰分



编制人：



审核人：

编制单位：明隆建设集团有限公司



编制日期：2024 年 04 月



投标报价编制说明

一. 工程概况

1、项目名称：文罗镇坡村村委会田洋道路建设项目（第二次采购）

2、建设单位：陵水黎族自治县文罗镇人民政府

3、建设地点：陵水黎族自治县文罗镇

4、工程范围：本项目属坡村村委会田洋道路，为乡村道路硬化项目，共5条道路，全长2.639公里，其中道路A全长约0.540公里，道路B全长约0.575公里，道路C全长约0.274公里，道路D全长约0.880公里，道路E全长约0.370公里，原有路面为砂土路，路基宽度3.5~5.0米。

二. 主要编制依据

1、文罗镇坡村村委会田洋道路建设项目（第二次采购）的施工图及工程量；

2、交通部《公路工程2018清单模板》；

3、交通部《公路工程项目概算预算编制办法》（以下简称《编制办法》）（JTG3830-2018）；

4、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3823-2018）等；

5、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

6、国家及海南省有关政策法规。

7、材料单价参考《海南省交通质监与造价信息》2024年第1月（总第94期）交通工程主要材料指价及市场咨询价格综合取定；

8、现场情况、本工程特点及常规施工方案。

三. 其他

1、按省交通运输厅琼交规划[2019]387号文，人工费（含机械工）单价按115元/工日标准执行。

2、根据《中华人民共和国住房和城乡建设部办公厅关于重新调整关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知（建办标函[2019]193号）》规定，调整为9%。


全标段工程量清单汇总表

建设项目名称：文罗镇坡村村委会田洋道路建设项目（第二次采购）

第 1 页 共 1 页

01-1表

项次	工程或费用名称	单位	总数量	估算金额（元）				技术经济指标	各项费用比例（%）	备注
				文罗镇坡村村委会田洋道路建设项目（第二次采购）						
1	第100章至第700章合计			2576505.12				2576505.12	100.00	
100	清单 第100章 总 则			143825.59				143825.59	5.58	
200	清单 第200章 路 基			274210.91				274210.91	10.64	
300	清单 第300章 路 面			1975587.89				1975587.89	76.68	
400	清单 第400章 桥梁、涵洞			139760.28				139760.28	5.42	
600	清单 第600章 安全设施及预埋管线			38071.32				38071.32	1.48	
700	清单 第700章 绿化及环境保护设施			5049.13				5049.13	0.20	
9	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计									
10	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计			2576505.12				2576505.12	100.00	
11	计日工合计									
11.1	劳务									
11.2	材料									
11.3	施工机械									
12	暂列金额（不含计日工总额）									
13	投标报价			2576505.12				2576505.12	100.00	



5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费		1.000	10349.73	10349.73
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1.000	6349.73	6349.73
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1.000	4000	4000
102	工程管理		1.000	45285.38	45285.38
102-1	竣工文件	总额	1.000	4865.36	4865.36
102-2	施工环保费	总额	1.000	1500	1500
102-3	安全生产费	总额	1.000	38920.02	38920.02
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除(包括原道路的养护)	总额	1.000	14908.91	14908.91
103-2	临时交通标志	总额	1.000	19680	19680
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1.000	14802.66	14802.66
103-5	临时供水与排污设施	总额	1.000	1600	1600
104	承包人驻地建设		1.000	25398.91	25398.91
104-1	承包人驻地建设	总额	1.000	25398.91	25398.91
105	施工标准化		1.000	11800	11800
105-1	施工驻地	总额	1.000	6000	6000
105-2	工地试验室	总额	1.000	3000	3000
105-6	仓储存放地	总额	1.000	2800	2800
清单 第100章 合计 人民币 143825.59 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	11876.000	1.54	18289.04
-b	砍伐树木	棵	5.000	38.16	190.8
202-3	拆除结构物（原有涵洞）				
-a	钢筋混凝土结构（原有涵洞）	m3	4.000	91.07	364.28
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	2219.000	3.8	8432.2
-b	挖石方	m3	232.000	4.77	1106.64
-c	弃土方	m3	1449.000	8.58	12432.42
-d	弃石方	m3	29.000	10.85	314.65
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-c	利用土石混填	m3	673.000	5.49	3694.77
-d	借土填方	m3	1072.950	32.78	35171.3
207	坡面排水				
207-1	边沟				
-c	现浇混凝土	m3	45.100	839.7	37870.47
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土	m3	169.400	922.93	156344.34
清单 第200章 合计 人民币 274210.91 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
302	垫层				
302-1	碎石垫层				
-a	厚150mm	m2	11701.200	48.17	563646.8
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚400mm (混凝土弯拉强度...MPa)	m3	2011.340	686.21	1380201.62
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋 (HRB335、HRB400)	kg	3573.550	6.1	21798.66
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	230.913	43.05	9940.81
清单 第300章 合计 人民币 1975587.89 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
419	圆管涵及倒虹吸管涵				
419-1	单孔钢筋混凝土圆管涵	m	12.000	5352.37	64228.44
419-2	双孔钢筋混凝土圆管涵	m	12.000	6294.32	75531.84
清单 第400章 合计 人民币 139760.28 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	124.000	148.83	18454.92
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个	8.000	1147.58	9180.64
604	警告标柱				
604-1	警告标柱	个	14.000	220	3080
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	减速标线	m ²	129.600	55.6	7205.76
605-5	轮廓标				
-b	附着式轮廓标	个	24.000	6.25	150
清单 第600章 合计 人民币 38071.32 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
-a	马尼拉草皮	m2	269.000	18.77	5049.13
清单 第700章 合计 人民币 5049.13 元					



5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
					
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					


5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
					
<p>材料小计金额：0 (计入“计日工汇总表”)</p> 					

5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
					
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					


5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)


5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
						
小计：0						

5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
						
小计：0						

5.4 投标报价汇总表

文罗镇坡村村委会田洋道路建设项目（第二次采购） 文罗镇坡村村委会田洋道路建设项目（第二次采购） 标段

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	总 则	143825.59
2	200	路 基	274210.91
3	300	路 面	1975587.89
4	400	桥梁、涵洞	139760.28
5	600	安全设施及预埋管线	38071.32
6	700	绿化及环境保护设施	5049.13
7	第100章至第700章合计		2576505.12
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计		
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2576505.12
10	计日工合计		
11	暂列金额（不计日工总额）		
12	投标报价		2576505.12

