

投 标 总 价

采 购 人： 海口市第二中学

工 程 名 称： 海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

投标总价（小写）： ￥2017120.99元

（大写）： 贰佰零壹万柒仟壹佰贰拾元玖角玖分

供 应 商： 海南三墨环境艺术设计有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人： 郑伟娜



郑伟娜



编 制 时 间： 2022 年 07 月 28 日



海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目 编制说明

一、工程概况

- 1、建设单位：海口市第二中学海口市第二中学
- 2、工程名称：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目
- 3、工程特征：墙面、天棚吊顶、楼地面改造、及安装工程等。

二、编制依据

1、《海南省装饰装修工程综合定额(2021)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》。

2、工程主要材料价格执行海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2022年5月海口地区建设工程主要材料参考价(不含税)，其他材料按市场价(不含税)及厂商报价计算；

3、海南省建设标准定额站颁布的其他有关工程预(结)算的文件；

三、工程有关说明

1、根据海南省建设厅(琼建规[2022]3号)的规定，执行2017年以后发布的我省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，其人工单价调至145元/工日；

2、建安工程税率按9%；

3、海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知(琼建定[2018]48号)文；

建设项目投标报价汇总表

工程名称：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	图书阅览室装修工程	1001805.58	199825.64	11436.99	32979.49
2	海口二中三层图书馆	486837.42	67102.92	6482.24	17277.46
3	科创馆装饰装修工程	528477.99	62484.86	6294.09	17987.17
合计		2017120.99	329413.42	24213.32	68244.12

注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：图书阅览室装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	图书阅览室装修工程	842941.82	199825.64	9250.18	27133.79
2	图书阅览室安装工程	158863.76		2186.81	5845.7
合计		1001805.58	199825.64	11436.99	32979.49



单位工程投标报价汇总表

工程名称：图书阅览室装修工程

标段：海口市第二中学创客中心及
阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	529758.1	
1.1	墙柱面工程	145536.05	
1.2	楼地面工程	92978.51	
1.3	天棚工程	180728.73	
1.4	其他工程	110514.81	
二	措施项目费	33122.95	
1	施工单价措施项目费	13882.33	
2	施工总价措施项目费	19240.62	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	9250.18	
2.2	其中：临时设施费	7747.69	
2.3	其中：雨季施工增加费	1529.15	
2.4	其中：夜间施工增加费	713.6	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	199825.64	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	199825.64	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费	27133.79	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	27133.79	—
五	税金	53101.34	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		842,941.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 1 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					529758.1	
		墙柱面工程					145536.05	
		A墙面					27889.36	
		拆除工程					2888.05	
1	011610002001	金属门窗拆除	1. 室内高度：详见施工图	樘	6	44.18	265.08	
2	011605002001	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他：详见施工图	m ²	22.81	25.29	576.86	
3	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m ²	22.28	31.37	698.92	
4	010103002001	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m ³	3.98	250.01	995.04	
5	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：暂按10km考虑	m ³	3.98	88.48	352.15	
		封洞					2489.47	
6	011207001001	墙面装饰板	1. 12mm石膏板封包（双面） 2. 18mm阻燃板基础（双面） 3. 50*100轻钢龙骨骨架 4. 其他：详见施工图	m ²	10.14	245.51	2489.47	
		墙面					22511.84	
7	011207001002	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：18mm生态板饰面 4. 其他：详见施工图	m ²	19.74	259.19	5116.41	
8	011207001003	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍，	m ²	15.3	299.48	4582.04	
本页小计							15075.97	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 2 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			打磨，基膜，壁布饰面 5.其他：详见施工图						
9	011105005001	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:90mm` 2. 基层材料种类、规格:实木踢脚线 3. 其他: 详见施工图	m	1.07	35.22	37.69		
10	010807003001	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2. 框、扇材质:百叶窗帘	m2	18.03	94.38	1701.67		
11	010807001001	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2. 框、扇材质:90铝型材推拉窗，壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度:5+6A+5厘钢化玻璃 4. 其他: 详见施工图	m2	18.03	495.21	8928.64		
12	010808001001	木门窗套	1. 面层材料品种、规格:30mm生态板 2. 其他: 详见施工图	m2	3.8	237.76	903.49		
13	011407006001	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数:防火漆3遍 3. 其他: 详见施工图	m2	40.04	22.82	913.71		
14	011701003001	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度:详见施工图	m2	69.68	4.71	328.19		
		B墙面					38344.16		
		拆除工程					3780.69		
15	011610002002	金属门窗拆除	1. 室内高度:详见施工图	樘	1	44.18	44.18		
16	011605002002	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型:墙面 2. 饰面材料种类:拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他: 详见施工图	m2	46.81	25.29	1183.82		
17	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:水泥砂浆找平 3. 其他: 详见施工图	m2	46.8	31.37	1468.12		
18	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度:详见施工图 2. 栏杆、栏板种类:拆除原有不锈钢护栏	m2	6.55	31.22	204.49		
本页小计							15714.00		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 3 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
19	010103002003	垂直运输	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m3	2.6	250.01	650.03	
20	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:建筑垃圾 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m3	2.6	88.48	230.05	
		封洞					731.62	
21	011207001004	墙面装饰板	1. 12mm石膏板封包 (双面) 2. 18mm阻燃板基础 (双面) 3. 50*100轻钢龙骨骨架 4. 其他: 详见施工图	m2	2.98	245.51	731.62	
		墙面					33831.85	
22	011207001005	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格:18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格:18mm生态板饰面 4. 其他: 详见施工图	m2	6.31	259.19	1635.49	
23	011207001006	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格:15mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格:15mm生态板饰面 4. 其他: 详见施工图	m2	19.97	217.32	4339.88	
24	011207001007	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距:60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格:18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格:12mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子三遍, 打磨, 基膜, 壁布饰面 5. 其他: 详见施工图	m2	16.98	299.48	5085.17	
25	010807003002	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 详见施工图 2. 框、扇材质: 百叶窗帘 3. 其他: 详见施工图	m2	36.13	94.38	3409.95	
本页小计							16082.19	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 4 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
26	010807001002	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图 2. 框、扇材质：90铝型材推拉窗，壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：5+6A+5厘钢化玻璃 4. 其他：详见施工图	m ²	36.13	495.21	17891.94	
27	010404001001	碎石	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：碎石子 2. 其他：详见施工图	m ³	0.26	366.73	95.35	
28	011407006002	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m ²	43.26	22.82	987.19	
29	011701003002	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m ²	82.14	471	386.88	
		C墙面					6205.32	
		拆除工程					1936.96	
30	011605002003	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他：详见施工图	m ²	26.3	25.29	665.13	
31	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m ²	26.3	31.37	825.03	
32	010103002005	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m ³	1.32	250.01	330.01	
33	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m ³	1.32	88.48	116.79	
		墙面					4268.36	
34	011207001008	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：18mm生态板饰面 4. 其他：详见施工图	m ²	10.13	259.19	2625.59	
35	011207001009	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨	m ²	3.44	299.48	1030.21	
本页小计							24954.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 5 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍，打磨，基膜，壁布饰面 5. 其他：详见施工图					
36	011105005002	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：90mm 2. 基层材料种类、规格：实木踢脚线 3. 其他：详见施工图	m	1.68	35.23	59.19	
37	011407006003	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m ²	13.57	22.82	309.67	
38	011701003003	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m ²	51.74	4.71	243.7	
		D墙面					41638.61	
		拆除工程					3275.63	
39	011610002003	金属门窗拆除	1. 室内高度：详见施工图	樘	6	44.18	265.08	
40	011605002004	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他：详见施工图	m ²	16.42	25.29	415.26	
41	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称：内墙 2. 砌体材质：砖混 3. 拆除高度：2.64m 4. 其他：详见施工图	m ³	2.86	146.06	417.73	
42	011201001004	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m ²	15.68	31.37	491.88	
43	010103002007	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m ³	4.98	250.01	1245.05	
44	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m ³	4.98	88.48	440.63	
		封洞					1141.62	
45	011207001010	墙面装饰板	1. 12mm石膏板封包（双	m ²	4.65	245.51	1141.62	
本页小计							5029.81	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 6 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			面) 2. 18mm阻燃板基础 (双面) 3. 50*100轻钢龙骨骨架 4. 其他：详见施工图					
		墙面					34497.26	
46	011207001011	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格:15mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格:15mm生态板饰面 4. 其他：详见施工图	m2	3.13	217.33	680.24	
47	011207001012	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格:18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格:12mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子三遍,打磨,基膜,壁布饰面 5. 其他：详见施工图	m2	8.08	299.48	2419.8	
48	011105005003	木质踢脚线	1. 踢脚线高度:90mm 2. 基层材料种类、规格:实木踢脚线 3. 其他：详见施工图	m	11.67	35.23	411.13	
49	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原墙打磨处理 2. 喷刷涂料部位:墙面 3. 刮腻子要求:刮腻子三遍 4. 涂料品种、喷刷遍数:白色乳胶漆 5. 其他：详见施工图	m2	9.05	53.78	486.71	
50	010807003003	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2. 框、扇材质:百叶窗帘 3. 其他：详见施工图	m2	27.43	94.38	2588.84	
51	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 窗代号及洞口尺寸:详见施工图 2. 框、扇材质:90铝型材	m2	27.43	495.21	13583.61	
本页小计							20170.33	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 7 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			推拉窗，壁厚1.4mm 3.玻璃品种、厚度：5+6A+5厘钢化玻璃 4.其他：详见施工图					
52	010802001001	金属(塑钢)门	1.门框、扇材质：不锈钢门套 2.玻璃品种、厚度：不锈钢地弹簧10mm钢化玻璃门 3.其他：详见施工图	m2	9.12	984.5	8978.64	
53	010808001002	木门窗套	1.面层材料品种、规格：90*370mm实木窗套 2.其他：详见施工图	m2	38.12	109.86	4187.86	
54	011502002001	木质装饰线	1.线条材料品种、规格、颜色：60*200mm实木条 2.其他：详见施工图	m	23.31	18.61	433.8	
55	011407006004	木材构件喷刷防火涂料	1.喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2.涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3.其他：详见施工图	m2	11.2	22.82	255.58	
56	011701003004	墙、柱面活动脚手架	1.搭设高度：详见施工图	m2	100.01	4.71	471.05	
		新建墙体					2724.1	
57	011207001013	墙面装饰板	1.龙骨材料种类、规格、中距：50*100轻钢龙骨骨架 2.隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础（双面） 3.基层材料种类、规格：12mm石膏板封包（双面） 4.刮腻子三遍 5.室内壁布饰面 6.室外白色外墙涂料 7.其他：详见施工图	m2	8.35	326.24	2724.1	
		E墙面					9393.6	
		拆除工程					501.5	
58	011605002005	立面块料拆除	1.拆除的基层类型：墙面 2.饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层	m2	6.82	25.29	172.48	
本页小计							17223.51	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 8 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他：详见施工图					
59	011201001005	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m2	6.82	31.37	213.94	
60	010103002009	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m3	0.34	250	85	
61	010103002010	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m3	0.34	88.47	30.08	
		墙面					8892.1	
62	011207001014	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：15mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：15mm生态板饰面 4. 其他：详见施工图	m2	6.17	217.38	1340.93	
63	010807003004	金属百叶窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图 2. 框、扇材质：百叶窗帘 3. 其他：详见施工图	m2	12.37	94.38	1167.48	
64	010807001004	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图 2. 框、扇材质：90铝型材推拉窗，壁厚1.4mm 3. 玻璃品种、厚度：5+6A+5厘钢化玻璃 4. 其他：详见施工图	m2	12.37	495.21	6125.75	
65	011407006005	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	6.17	22.82	140.8	
66	011701003005	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m2	24.87	4.71	117.14	
		F墙面					4874.18	
		新建外墙柱子					2217.19	
67	011207001015	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*100轻钢龙骨骨架	m2	6.17	359.35	2217.19	
本页小计							11438.31	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 9 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础（双层） 3. 基层材料种类、规格：4mm仿木纹铝塑板封包 4. 其他：详见施工图						
		新建假梁					2656.99		
68	011207001016	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*100轻钢龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础（双面） 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包（双面） 4. 刮腻子三遍 5. 白色外墙漆 6. 其他：详见施工图	m2	3.7	323.68	1197.62		
69	011407006006	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	6.64	22.82	151.52		
70	011210001001	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：50*100实木木方，间距50mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色：实木清漆（双面） 3. 其他：详见施工图	m2	3.32	375.56	1246.86		
71	011701003006	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m2	12.95	4.71	60.99		
		G墙面					12401.53		
		拆除工程					4672.5		
72	011610002004	金属门窗拆除	1. 室内高度：详见施工图	樘	5	44.18	220.9		
73	011605002006	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他：详见施工图	m2	35.35	25.29	894		
74	011601001002	砖砌体拆除	1. 砌体名称：内墙	m3	2.86	146.06	417.73		
本页小计								4189.62	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 10 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 砌体材质：砖混 3. 其他：详见施工图					
75	011201001006	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m ²	35.35	31.37	1108.93	
76	010103002011	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m ³	6	250.01	1500.06	
77	010103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m ³	6	88.48	530.88	
		封洞					1119.53	
78	011207001017	墙面装饰板	1. 12mm石膏板封包（双面） 2. 18mm阻燃板基础（双面） 3. 50*100轻钢龙骨骨架 4. 其他：详见施工图	m ²	4.56	245.51	1119.53	
		墙面					6609.5	
79	011207001018	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：15mm生态板饰面 4. 其他：详见施工图	m ²	9.32	217.33	2025.52	
80	011207001019	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍 5. 白色乳胶漆 6. 其他：详见施工图	m ²	18.7	168.29	3147.02	
81	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 3. 其他：详见施工图	m ²	4.14	19.42	80.4	
82	011105005004	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：90mm	m	9.52	35.23	335.39	
本页小计							9847.73	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 11 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 基层材料种类、规格：实木踢脚线 3. 其他：详见施工图						
83	011407006007	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	28.02	22.82	639.42		
84	011701003007	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m2	81.05	4.71	381.75		
		H墙面					2107.5		
		拆除工程					544.53		
85	011605002007	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他：详见施工图	m2	7.4	25.29	187.15		
86	011201001007	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m2	7.4	31.37	232.14		
87	010103002013	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m3	0.37	250	92.5		
88	010103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m3	0.37	88.49	32.74		
		墙面					1562.97		
89	011207001020	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍 5. 白色乳胶漆 6. 其他：详见施工图	m2	1.5	168.29	252.44		
90	011210001002	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：50*100实木木方，间距50mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色：实木清漆 3. 其他：详见施工图	m2	3.88	305.83	1186.62		
本页小计								3004.76	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 12 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
91	011407006008	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m ²	1.5	22.82	34.23	
92	011701003008	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m ²	19.04	4.71	89.68	
		J墙面					1428.72	
		墙面					1428.72	
93	011407001003	墙面喷刷涂料	1. 腻子种类：刮腻子三遍 2. 涂料品种、喷刷遍数：白色外墙漆 3. 其他：详见施工图	m ²	4.68	78.18	365.88	
94	011105005005	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：90mm 2. 基层材料种类、规格：实木踢脚线 3. 其他：详见施工图	m	0.57	35.23	20.08	
95	011508005001	吸塑字	1. 饰面8+3黑色亚克力字 2. 其他：详见施工图	个	3	130	390	
96	011302001001	天棚格栅	1. 实木清漆 2. 50*50实木木方 3. 其他：详见施工图	m ²	3.11	209.89	652.76	
		K墙面					1253.07	
		拆除工程					544.53	
97	011605002008	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他：详见施工图	m ²	7.4	25.29	187.15	
98	011201001008	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m ²	7.4	31.37	232.14	
99	010103002015	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m ³	0.37	250	92.5	
100	010103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m ³	0.37	88.49	32.74	
		墙面					708.54	
101	011207001021	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架	m ²	1.48	131.82	195.09	
本页小计							2292.25	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 13 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 其他：详见施工图					
102	011508005002	吸塑字	1. 饰面8+3黑色亚克力字 2. 其他：详见施工图	个	3	130	390	
103	011407006009	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	1.48	22.82	33.77	
104	011701003009	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m2	19.04	4.71	89.68	
		楼地面工程					92978.51	
105	011103001001	橡胶板楼地面	图书阅览室 1. 2mmLG浅绿色地板胶 2. 8mm自流平，专用胶粘贴 3. 其他：详见施工图	m2	438.02	212.27	92978.51	
		天棚工程					180728.73	
		走廊					22484.49	
106	011302001002	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1mm轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格：50*100*1mm木纹铝方通吊顶 3. 其他：详见施工图	m2	79.4	283.18	22484.49	
		包梁					54312.69	
107	011302001003	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1mm轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格：12mm石膏板封包 4. 刮腻子三遍，白色乳胶漆 5. 其他：详见施工图	m2	238.13	228.08	54312.69	
		天棚吊顶					64696.65	
108	011302001004	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1mm轻钢龙骨骨架	m2	256.8	240.8	61837.44	
本页小计							232126.58	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 14 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格：12mm石膏板封包 4. 刮腻子三遍，白色乳胶漆 5. 50mm实木线条 6. 其他：详见施工图					
109	011701003010	天棚活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m2	607.05	4.71	2859.21	
		造型斜顶					39234.9	
110	011302001005	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1mm轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格：12mm石膏板封包 4. 刮腻子三遍，白色乳胶漆 5. 3mm白色透光板 6. 50mm实木线条 7. 其他：详见施工图	m2	126.21	310.87	39234.9	
		其他工程					110514.81	
		拆除工程					20366.75	
111	011601001003	砖砌体拆除	1. 砌体名称：内墙 2. 砌体材质：砖混 3. 其他：详见施工图	m3	41.28	146.06	6029.36	
112	011605002009	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他：详见施工图	m2	4.94	25.29	124.93	
113	011201001009	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m2	4.94	31.37	154.97	
114	010103002017	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运	m3	41.53	250.01	10382.92	
115	010103002018	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m3	41.53	88.48	3674.57	
		墙面					1192.53	
116	011207001022	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规	m2	6.24	168.29	1050.13	
本页小计							63510.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 15 页 共 16 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、中距:60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格:18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格:12mm石膏板 4. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子三遍 5. 白色乳胶漆 6. 其他: 详见施工图					
117	011407006010	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数:防火漆3遍 3. 其他: 详见施工图	m ²	6.24	22.82	142.4	
		山坡书屋地台					88955.53	
		地台基础					85024.78	
118	011204004001	钢骨架 型钢骨架	1. 骨架种类、规格:50*50*5热镀锌方管 2. 其他: 详见施工图	m	3.4	12170.92	41381.13	
119	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层2mmLG地板胶 2. 专用胶粘贴 3. 18mm高密度板 4. 18mm阻燃板基础 5. 其他: 详见施工图	m ²	22.2	1965.93	43643.65	
		包柱子展示柜					2837.48	
120	011207001023	墙面装饰板	包柱 1. 15mm生态板制作 2. 15mm阻燃板基础 3. 60*40木龙骨骨架 4. 其他: 详见施工图	m ²	13.67	207.57	2837.48	
		Z1包柱子					1093.27	
121	011208001001	柱(梁)面装饰	1. 12mm石膏板封包 2. 18mm阻燃板基础 3. 60*40木龙骨骨架 4. 其他: 详见施工图	m ²	6.07	180.11	1093.27	
		措施项目					13882.33	
122	011703001001	垂直运输	1. 铝合金门窗垂直运输	m ²	89.66	2.54	227.74	
123	011703001002	垂直运输	1. 石膏板、埃特板垂直运输	m ²	541.87	4.64	2514.28	
124	琼011708002001	垂直运输	1. 水泥垂直运输	t	0.78	167.29	130.49	
本页小计							91970.44	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客
中心及阅读空间装饰装修工
程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			8665.18			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7	8665.18			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	585			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于费率浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			7747.69			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52	7747.69			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	713.6			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单	0.3	1529.15			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客
中心及阅读空间装饰装修工
程项目

工程名称：图书阅览室装修工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目合计- 人材机价差					
15	1.7	视频监控费						
合 计					19240.62			



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：图书阅览室装修工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	20mmPVC雕刻	20mmPVC雕刻制作安装，满足设计图纸要求	3109.74			7.47m ² ，每平方米416.29元
2	书桌吧台（制作安装）	书桌吧台（制作安装），满足设计图纸要求	10683.75			16.34m ² ，每平方米653.84元
3	墙面柜子（制作安装）	墙面柜子（制作安装），满足设计图纸要求	20000			34.78m ² ，每平方米575.04元
4	15mm奥松板（制作安装）	15mm奥松板（制作安装），满足设计图纸要求	1000			一项
5	定制加工实木图书馆前台	定制加工实木图书馆前台，满足设计图纸要求	3000			一项
6	15mmPVC展板	15mmPVC展板，满足设计图纸要求	684.75			1.245m ² ，每平方米550元
7	墙面书桌台（生态板制作，厚50mm）	墙面书桌台（生态板制作，厚50mm），满足设计图纸要求	2000			一项
8	定做圆形实木L*100*100mm（饰面清漆）	定做圆形实木L*100*100mm（饰面清漆），满足设计图纸要求	4000			共两项，每项2000元
9	18mm生态板雕刻	18mm生态板雕刻，满足设计图纸要求	2000			一项
10	18mm奥松板	18mm奥松板制作安装，满足设计图纸要求	1000			共两项，每项500元
11	10mm白色亚克力透光板	10mm白色亚克力透光板制作安装，满足设计图纸要求	600			共两项，每项300元
12	天棚面实木条装饰	天棚面实木条装饰制作安装，满足设计图纸要求	2000			一项
13	拆除原有多媒体排椅和课桌、搬运（含角磨机切割螺栓）	拆除原有多媒体排椅和课桌、搬运（含角磨机切割螺栓），满足设计图纸要求	4000			一项
14	原有课桌搬运及拆除原墙面广告装饰、黑板等	原有课桌搬运及拆除原墙面广告装饰、黑板等，满足设计图纸要求	2000			一项

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：图书阅览室装修工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		27133.79
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX-DE RGF+ DJCS-DE RGF+ FBFX-DE JSRGF +DJCS- DE JSRGF)*0.7	23.5	27133.79
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费- 其中：暂估价	A+B+C+D-C2	9	53101.34
合计					80235.13

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称：图书阅览室装修工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	39.41811	115	145	30	1182.54
2	水	m3	2.17586	3.5	4.49	0.99	2.15
3	电	kw·h	6.5772	0.76	0.79	0.03	0.2
4	中砂	m3	3.68027	125	254.85	129.85	477.88
5	32.5(R)水泥	t	1.20989	331	506.19	175.19	211.96
6	碎石 40	m3	0.28642	120	184.47	64.47	18.47
7	木材成材	m3	0.03354	1765.49	1769.91	4.42	0.15
8	铝合金推拉窗 90系列 5+6A+5	m2	89.66603	266	424.78	158.78	14237.17
9	万能胶	kg	2.7765	16.34	12.73	-3.61	-10.02
10	生态板 δ30	m2	4.9837	48.15	140	91.85	457.75
11	细木工板 δ15	m2	49.99438	48.15	42.48	-5.67	-283.47
12	自来水	m3	0.01564	4.09	4.49	0.4	0.01
13	杉木枋材	m3	3.2213	1817.27	1769.91	-47.36	-152.56
14	地板胶 δ2	m2	966.0441	40	52	12	11592.53
15	铁钉 50~75	kg	14.81473	5.92	7.58	1.66	24.59
16	高密度板 18mm	m2	24.42	42.48	79.29	36.81	898.9
17	生态板 δ18	m2	39.798	42.48	77.972	35.492	1412.51
18	生态板 δ15	m2	42.449	42.48	44.682	2.202	93.47
19	铁钉 30~45	kg	3.10343	5.92	6.95	1.03	3.2
20	实木踢脚线(成品) δ15 90mm高	m	25.7355	42.57	9.8	-32.77	-843.35
21	外墙涂料	kg	10.64028	22.2	23	0.8	8.51
22	水性封底漆 普通	kg	5.019	12	24.03	12.03	60.38
23	外墙成品腻子粉	kg	34.14928	4	2.65	-1.35	-46.1
24	圆钢 φ10以内	t	0.16813	3451.33	4729.65	1278.32	214.92
25	型钢 综合	t	3.604	3699.12	5000	1300.88	4688.37
26	电焊条	kg	8.96691	4.79	5.37	0.58	5.2
27	木砖	m3	0.71926	1542	1007.52	-534.48	-384.43
28	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	111.7558	7.23	4.42	-2.81	-314.03
29	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	28.66885	7.71	7.35	-0.36	-10.32
30	阻燃板 18厚	m2	142.7895	25.69	40	14.31	2043.32
31	阻燃板 15厚	m2	40.5195	25.69	35	9.31	377.24

单位工程人材机价差表

工程名称：图书阅览室装修工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
32	阻燃板 18mm	m2	70.203	25.69	40	14.31	1004.6
33	阻燃板 δ 15mm	m2	15.037	33.04	35	1.96	29.47
34	阻燃板 δ 18	m2	6.677	33.04	40	6.96	46.47
35	生态板 15mm	m2	14.3535	18.73	44.682	25.952	372.5
36	松木板材	m3	0.00655	1900	1530	-370	-2.42
37	铝塑板 δ 4mm	m2	6.787	45	118.94	73.94	501.83
38	石膏板 δ 12	m2	137.1825	22	13.29	-8.71	-1194.86
39	扁钢 综合	t	0.18152	4071.02	4620	548.98	99.65
40	等边角钢 综合	t	0.28021	3787.61	5110.62	1323.01	370.72
41	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m2	711.0481	28.6	15.81	-12.79	-9094.31
42	垫圈	百个	10.85838	1.43	178560 39.82	38.39	416.85
43	阻燃板 18mm	m2	652.197	18.01	40	21.99	14341.81
44	石膏板 δ 12	m2	638.8305	14.8	13.29	-1.51	-964.63
45	白色透光板 3mm	m2	57.54	222.74	130	-92.74	-5336.26
46	硬木枋材	m3	1.48518	4500	4783.54	283.54	421.11
47	百页窗帘	m2	98.658	46	81	35	3453.03
48	不锈钢地弹门 10mm厚钢化玻璃	m2	8.81813	604.6	876.18	271.58	2394.83
49	榉木装饰直线 100×12	m	24.4755	12.42	8	-4.42	-108.18
50	铝塑线条 50×10	m	31.7625	5.5	4.45	-1.05	-33.35
51	生漆(酚醛耐碱漆)	kg	1.07409	11.09	11.12	0.03	0.03
52	煤油	kg	0.30635	10	12	2	0.61
53	双飞粉	kg	1563.12648	0.21	0.22	0.01	15.63
54	涂料(乳胶漆)	kg	234.57848	22.83	23	0.17	39.88
55	壁布	m2	60.38449	192.74	35.4	-157.34	-9500.9
56	人工	工日	4.80755	115	145	30	144.23
57	人工	工日	0.69909	115	145	30	20.97
58	电	kW·h	26.25624	0.73	0.79	0.06	1.58
59	汽油	kg	132.58418	6.83	10.72	3.89	515.75
	合计						33923.78

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					130048.95	
		拆除工程					2011.78	
1	030411004001	配线	1. 名称：拆除照明电线	m	1500	0.41	615	
2	030412005001	荧光灯	1. 名称：拆除荧光灯	套	40	10.99	439.6	
3	030404033001	风扇	1. 名称：拆除吊风扇	台	32	20.72	663.04	
4	030412001001	普通灯具	1. 名称：拆除吸顶灯	套	24	7.86	188.64	
5	030404035001	插座	1. 名称：拆除插座	个	25	4.22	105.5	
		强电工程					114957.94	
6	030404017001	成套配电箱 1AL	1. 名称：成套配电箱 1AL 2. 满足设计及规范要求	台	1	2326.57	2326.57	
7	030404017002	成套配电箱 2AL	1. 名称：成套配电箱 2AL 2. 满足设计及规范要求	台	1	2376.57	2376.57	
8	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZRYJV-4x50+1*25 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 满足设计及规范要求	m	50	303.23	15161.5	
9	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：电缆截面4x50+1*25mm ² 3. 满足设计及规范要求	个	2	171.17	342.34	
10	030411004002	配线	1. 名称：NH-BV-2.5 2. 配线形式：管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	2414.79	4.28	10335.3	
11	030411004003	配线	1. 名称：BV-4 2. 配线形式：管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	1253.18	4.95	6203.24	
12	030411001001	配管	1. 名称：电缆配管 2. 规格：PC100 3. 配置形式：明敷 4. 满足设计及规范要求	m	50	48.74	2437	
13	030411001002	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配 4. 满足设计及规范要求	m	960.14	13.02	12501.02	
14	030411001003	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：暗配 4. 满足设计及规范要求	m	157.51	20.39	3211.63	
本页小计							56906.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	030413002001	凿（压）槽	1.名称：剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm 2.满足设计及规范要求	m	42.52	17.5	744.1	
16	030412005002	LED灯带	1.名称：LED灯带 14W/米，60珠，5050高亮 2.满足设计及规范要求	m	330.71	71.73	23721.83	
17	030412005003	荧光灯	1.名称：T5灯管12W，600OK 2.满足设计及规范要求	m	178.04	84.09	14971.38	
18	030412005004	LED线性灯	1.名称：LED线性灯 2.满足设计及规范要求	m	41.32	88.29	3648.14	
19	030412004001	装饰灯	1.名称：LED筒灯 12W，6000K 2.满足设计及规范要求	套	69	62.09	4284.21	
20	030412004002	装饰灯	1.名称：LED格栅灯 12W，6000K 2.满足设计及规范要求	套	52.60	76.25	3965	
21	030412001002	普通灯具	1.名称：吊线灯 5W，300OK 2.满足设计及规范要求	套	17	118.11	2007.87	
22	030412004003	装饰灯	1.名称：吊灯 2.满足设计及规范要求	套	1	1633.81	1633.81	
23	030404034001	单联单控开关	1.名称：单联单控开关 2.规格：10A 250V 3.满足设计及规范要求	个	4	22.38	89.52	
24	030404034002	双联单控开关	1.名称：双联单控开关 2.规格：10A 250V 3.满足设计及规范要求	个	2	27.48	54.96	
25	030404034003	三联单控开关	1.名称：三联单控开关 2.规格：10A 250V 3.满足设计及规范要求	个	1	35.12	35.12	
26	030404034004	四联单控开关	1.名称：四联单控开关 2.规格：10A 250V 3.满足设计及规范要求	个	4	40.54	162.16	
27	030412004004	应急灯	1.名称：应急照明灯 3.满足设计及规范要求	套	7	128.97	902.79	
28	030412004005	安全出口标志指示灯	1.名称：安全出口标志指示灯 LED灯，1瓦 3.满足设计及规范要求	套	2	130.39	260.78	
29	030404035002	地插 16A，5孔	1.名称：地插 16A，5孔 2.满足设计及规范要求	个	36	35.17	1266.12	
30	030404035003	空调插座 32A，5孔	1.名称：空调插座 32A，5孔	个	8	42.52	340.16	
本页小计							58087.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：图书阅览室安装工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		孔	2. 满足设计及规范要求						
31	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 满足设计及规范要求	个	196	7.72	1513.12		
32	030411006002	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 满足设计及规范要求	个	57	8.1	461.7		
		综合布线					852.68		
33	030502003001	分线接线箱（盒）	1. 名称:弱电箱 2. 满足设计及规范要求	个	1	264.15	264.15		
34	030502005001	双绞线缆	1. 名称:六类网线 2. 敷设方式:管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	25.6	5.02	128.51		
35	030411001004	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 满足设计及规范要求	m	25.6	13.02	333.31		
36	030413002002	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm 2. 满足设计及规范要求	m	0.9	17.5	15.75		
37	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 满足设计及规范要求	个	2	47.76	95.52		
38	030411006003	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	2	7.72	15.44		
		给排水工程					12226.55		
39	031001006001	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝管 3. 材质、规格:PVC-U冷凝管 DN25 4. 连接形式:承插粘接	m	85.73	24.49	2099.53		
40	011615001001	开孔（打洞）	1. 名称:机械钻孔 2. 洞尺寸:钻孔直径83mm以内	个	8	54.46	435.68		
41	031103014001	孔洞封堵	1. 规格:堵洞 孔洞直径50mm以内	个	8	11.55	92.4		
42	030413002003	凿（压）槽	1. 名称:剔堵槽、沟 混凝土结构 宽150 2. 满足设计及规范要求	m	98.23	85.91	8438.94		
43	03B001	外墙安装人工增加费	1. 名称:外墙安装人工增加费	项	8	145	1160		
		措施项目							
本页小计								15054.05	
合 计								130048.95	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客
中心及阅读空间装饰装修工
程项目

工程名称：图书阅览室安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	2078.86			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	107.95			默认的安责 费率是设置 照最优，但是 安责费率率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	6307.64			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	270.07			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	1087.4			
7	1.7	视频监控费						编制预算或

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：图书阅览室安装工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		5845.7
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	5845.7
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	13117.19
合计					18962.89

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



主材表

工程名称：图书阅览室安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	成套配电箱 1AL	台	1	2050	2050
2	成套配电箱 2AL	台	1	2100	2100
3	铜芯电力电缆 WDZRYJV-4x50+1*25	m	50.5	285	14392.5
4	JDG20管	m	1015.3122	4	4061.25
5	JDG25管	m	162.2353	8	1297.88
6	刚性阻燃管 PC100	m	53	26.8	1420.4
7	绝缘电线	m	1315.839	3.2	4210.68
8	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	2801.1564	2.2	6162.54
9	弱电箱	个	1	150	150
10	接线盒	个	258.06	1.8	464.51
11	接线盒	个	2.04	1.8	3.67
12	三联单控开关 10A 250V	套	1.02	23	23.46
13	LED格栅灯 12W, 6000K	套	52.52	50	2626
14	吊线灯 5W, 3000K	套	17.17	86	1476.62
15	吊灯	套	1.01	1200	1212
16	应急照明灯	套	7.07	86	608.02
17	安全出口标志指示灯 LED灯, 1瓦	套	2.02	86	173.72
18	T5灯管 12W, 6000K	套	143.85632	25	3596.41
19	LED筒灯 12W, 6000K	套	69.69	45	3136.05
20	四联单控开关 10A 250V	套	4.08	25	102
21	单联单控开关	套	4.08	10.5	42.84
22	双联单控开关 10A 250V	套	2.04	15.5	31.62
23	LED线性灯	套	33.38656	42	1402.24
24	LED灯带 14W/米, 60珠, 50高亮	套	267.21368	21.5	5745.09
25	地插 16A, 5孔	套	36.72	21	771.12
26	空调插座 32A, 5孔	套	8.16	26.1	212.98
27	信息插座	个	2.02	35.5	71.71
28	六类网线	m	26.88	2.3	61.82
29	PVC-U冷凝管 DN25	m	87.10168	3.6	313.57
30	室内塑料给排水管粘接管件 DN25	个	105.01925	1.8	189.03

主材表

工程名称：图书阅览室安装工程

第 2 页 共 2 页

合计	58109.73
----	----------



单位工程投标报价汇总表

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
—	分部分项工程费	288503.01	
1.1	拆除工程	24360.11	
1.2	墙柱面工程	87627.63	
1.3	楼地面工程	59846.33	
1.4	天棚工程	116668.94	
二	措施项目费	23132.45	
1	施工单价措施项目费	11349.75	
2	施工总价措施项目费	11782.70	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5629.01	
2.2	其中：临时设施费	4772.25	
2.3	其中：雨季施工增加费	941.89	
2.4	其中：夜间施工增加费	439.55	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	67102.92	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	67102.92	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费	14999.92	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	14999.92	—
五	税金	29397.18	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		423,135.48	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					288503.01	
		拆除工程					24360.11	
1	011610002005	金属门窗拆除	1. 室内高度：详见施工图	樘	8	44.18	353.44	
2	011601001004	砖砌体拆除	1. 砌体名称：内墙 2. 砌体材质：砖混 3. 其他：详见施工图	m3	12.97	146.06	1894.4	
3	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆(板)的高度：详见施工图 2. 栏杆、栏板种类：拆除原有不锈钢护栏 3. 其他：详见施工图	m2	6.52	31.22	203.55	
4	011605002010	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型：墙面 2. 饰面材料种类：拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他：详见施工图	m2	216.23	25.29	5468.46	
5	011201001010	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：水泥砂浆找平 3. 其他：详见施工图	m2	216.23	31.37	6783.14	
6	010103002019	垂直运输	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 工人垂直搬运 3. 其他：详见施工图	m3	28.53	250.01	7132.79	
7	010103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：建筑垃圾 2. 运距：投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m3	28.53	88.48	2524.33	
		墙柱面工程					87627.63	
		墙面拆除封门洞					3573.22	
8	011207001024	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*100轻钢龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础（双面） 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包 4. 刮腻子三遍 5. 白色乳胶漆 6. 其他：详见施工图	m2	5.15	287.22	1479.18	
9	011207001025	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*100轻钢龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础（双	m2	6.53	320.68	2094.04	
本页小计							27933.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			面) 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包 4. 原窗户贴波音纸 5. 其他：详见施工图						
		A墙面					24641.94		
10	011207001026	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍、白色乳胶漆 5. 其他：详见施工图	m2	18.84	246.47	4643.49		
11	011207001027	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 其他：详见施工图	m2	15.53	74	1149.22		
12	011207001028	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：18mm生态板 2. 其他：详见施工图	m2	21.89	127.37	2788.13		
13	011407001004	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m2	47.54	53.78	2556.7		
14	010809003001	软包垫子	1. 30mm软包垫子 2. 其他：详见施工图	m2	1.87	370.26	692.39		
15	010810001001	窗帘	1. 窗帘材质：遮光窗帘 2. 其他：详见施工图	m2	14.14	171.83	2429.68		
16	010810005001	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：罗马杆 2. 其他：详见施工图	m	8.32	63.07	524.74		
17	010807001005	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图 2. 框、扇材质：90系列推拉窗 3. 玻璃品种、厚度：5+6A+5厘钢化玻璃	m2	14.14	495.21	7002.27		
本页小计								21786.62	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 其他：详见施工图					
18	010808001003	木门窗套	1. 面层材料品种、规格：80mm实木窗套，侧面宽150mm 2. 其他：详见施工图	m ²	2.7	109.86	296.62	
19	011210001003	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：50*30实木方条，间距50mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色：实木清漆 3. 其他：详见施工图	m ²	7.28	305.83	2226.44	
20	011407006011	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m ²	14.56	22.82	332.26	
		B墙面					7514.39	
21	011207001029	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍、白色乳胶漆 5. 其他：详见施工图	m ²	9.63	246.47	2373.51	
22	011207001030	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 其他：详见施工图	m ²	17.26	74	1277.24	
23	011207001031	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：15mm生态板 2. 其他：详见施工图	m ²	7.82	90.75	709.67	
24	011407001005	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m ²	47.24	53.78	2540.57	
25	011407006012	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料	m ²	26.88	22.82	613.4	
本页小计							10369.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图					
		C墙面					22387.72	
26	011207001032	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍、白色乳胶漆 5. 其他：详见施工图	m2	13.31	246.47	3280.52	
27	011407001006	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m2	18.58	53.78	999.23	
28	011207001033	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距：60*40木龙骨骨架 2. 其他：详见施工图	m2	5.96	74	441.04	
29	011207001034	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：18mm生态板 2. 其他：详见施工图	m2	12.99	127.37	1654.54	
30	010810001002	窗帘	1. 窗帘材质：遮光窗帘 2. 其他：详见施工图	m2	15.05	171.83	2586.04	
31	010810005002	窗帘轨	1. 窗帘轨材质、规格：罗马杆 2. 其他：详见施工图	m	7.92	63.07	499.51	
32	010805005001	全玻自由门	1. 框材质：不锈钢门套不锈钢转印木纹，宽度300mm 2. 玻璃品种、厚度：不锈钢地弹簧10mm钢化玻璃门 3. 门把手合页等配件 4. 其他：详见施工图	m2	8.03	992.96	7973.47	
33	010807001006	金属（固定）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图	m2	20.51	200.44	4111.02	
本页小计							21545.37	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 玻璃品种、厚度：12mm 钢化玻璃 3. 其他：详见施工图					
34	011502002002	木质装饰线	1. 60*200mm实木条 2. 其他：详见施工图	m	17.6	18.61	327.54	
35	011105005006	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：实木踢脚线 3. 其他：详见施工图	m	2.08	36.09	75.07	
36	011407006013	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m ²	19.27	22.82	439.74	
		D墙面					6322.44	
37	011207001035	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍、白色乳胶漆 5. 其他：详见施工图	m ²	9.63	246.47	2373.51	
38	011407001007	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m ²	35.22	53.78	1894.13	
39	011207001036	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 其他：详见施工图	m ²	10.18	74	753.32	
40	011207001037	墙面装饰板	1. 基层材料种类、规格：15mm生态板 2. 其他：详见施工图	m ²	9.36	90.75	849.42	
41	011407006014	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍	m ²	19.81	22.82	452.06	
本页小计							7164.79	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创
客中心及阅读空间装饰装
修工程项目

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 其他：详见施工图					
		E墙面					14723.1	
42	011407001008	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m ²	44.42	53.78	2388.91	
43	010805005002	全玻自由门	1. 框材质：不锈钢门套不锈钢转印木纹，宽度300mm 2. 玻璃品种、厚度：不锈钢地弹簧10mm钢化玻璃门 3. 门把手合页等配件 4. 其他：详见施工图	m ²	7.72	992.96	7665.65	
44	010807001007	金属（固定）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图 2. 玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 3. 其他：详见施工图	m ²	19.72	200.44	3952.68	
45	011502002003	木质装饰线	1. 50mm实木线条边框 2. 其他：详见施工图	m	17.6	19.02	334.75	
46	011105005007	木质踢脚线	1. 踢脚线高度：100mm 2. 基层材料种类、规格：实木踢脚线 3. 其他：详见施工图	m	10.56	36.09	381.11	
		F墙面					2371.85	
47	011207001038	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：18mm生态板封包 4. 其他：详见施工图	m ²	3.62	259.19	938.27	
48	011407001009	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m ²	4.25	53.78	228.57	
本页小计							15889.94	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

标段：海口市第二中学创
客中心及阅读空间装饰装
修工程项目

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
49	011210001004	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：50*100实木方条，间距50mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色：实木清漆 3. 其他：详见施工图	m2	3.67	305.83	1122.4	
50	011407006015	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	3.62	22.82	82.61	
		I墙面					1793.25	
51	011207001039	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：18mm生态板封包 4. 其他：详见施工图	m2	3.64	259.2	943.49	
52	011407001010	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m2	4.25	53.78	228.57	
53	011508005003	吸塑字	1. 其他：详见施工图	个	3	101.59	304.77	
54	011210001005	木条贴板	1. 其他：详见施工图	m2	3.02	77.27	233.36	
55	011407006016	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	3.64	22.82	83.06	
		J墙面					3050.27	
56	011207001040	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：18mm生态板封包 4. 其他：详见施工图	m2	3.29	259.19	852.74	
本页小计							3851.00	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创
客中心及阅读空间装饰装
修工程项目

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
57	011407001011	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m2	4.25	53.78	228.57		
58	011508005004	吸塑字	1. 其他：详见施工图	个	3	101.59	304.77		
59	011210001006	木条贴板	1. 其他：详见施工图	m2	6.04	77.27	466.71		
60	011210001007	木隔断	1. 骨架、边框材料种类、规格：50*100实木方条，间距50mm 2. 隔板材料品种、规格、颜色：实木清漆 3. 其他：详见施工图	m2	3.67	305.83	1122.4		
61	011407006017	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	3.29	22.82	75.08		
		H墙面					1249.45		
62	011207001041	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：60*40木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：18mm生态板封包 4. 其他：详见施工图	m2	3.62	259.19	938.27		
63	011407001012	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m2	4.25	53.78	228.57		
64	011407006018	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	3.62	22.82	82.61		
		楼地面工程					59846.33		
		楼地面					49730		
本页小计								3446.98	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
65	011103001002	橡胶板楼地面	1. 2mmLG浅绿色地板胶 2. 8mm自流平, 专用胶粘贴 3. 其他: 详见施工图	m ²	277.14	179.44	49730		
		交流讲台					10116.33		
66	010606013001	零星钢构件	1. 钢材品种、规格: 50*50*3mm方管骨架 2. 其他: 详见施工图	t	0.403	12918.91	5206.32		
67	011104002002	竹、木(复合)地板	1. 基层材料种类、规格: 18mm阻燃板基础(双层) 2. 防潮膜 3. 18mm生态板 4. 其他: 详见施工图	m ²	267.86	182.8	4910.01		
		天棚工程					116668.94		
		包梁					55740.57		
68	011302001006	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 木条骨架(防火防蚁处理) 2. 基层材料种类、规格: 18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格: 12mm石膏板包梁 4. 刮腻子三遍, 白色乳胶漆 5. 其他: 详见施工图	m ²	269.43	192.76	51935.33		
69	011407006019	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称: 木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数: 防火漆3遍 3. 其他: 详见施工图	m ²	166.75	22.82	3805.24		
		铝方通吊顶					60928.37		
70	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 50*50*1mm轻钢龙骨骨架 2. 50*100*1mm木纹铝方通吊顶、间距70mm 3. 其他: 详见施工图	m ²	256.8	237.26	60928.37		
		措施项目					11349.75		
71	011701003011	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度: 详见施工图	m ²	270.76	4.71	1275.28		
72	011701003012	天棚活动脚手架	1. 搭设高度: 详见施工图	m ²	425	4.71	2001.75		
本页小计								179792.30	



总价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客
中心及阅读空间装饰装修工
程项目

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			5337.39			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.7	5337.39			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	291.62			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼质 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			4772.25			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.52	4772.25			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	439.55			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单	0.3	941.89			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	原有课桌、机柜搬运及拆除原墙面广告装饰等	原有课桌、机柜搬运及拆除原墙面广告装饰等，满足设计图纸要求	2000			一项
2	18mm生态板制作（含材料、制作安装）	18mm生态板制作（含材料、制作安装），满足设计图纸要求	473			0.86m ² ，每 平米550元
3	18mm生态板雕刻（含材料、制作安装）	18mm生态板雕刻（含材料、制作安装），满足设计图纸要求	1100			2m ² ，每平米 550元
4	A墙面柜子制作	A墙面柜子制作，满足设计图纸要求	7614			7.61m ² ，每 平米1000.5 2元
5	墙柜（制作安装）	墙柜（制作安装），满足设计图纸要求	41500			66.72m ² ，每 平米622元
6	15mm生态雕刻（含材料、制作安装）	15mm生态雕刻（含材料、制作安装），满足设计图纸要求	1000			一项
7	C墙面书桌台（制作安装）	C墙面书桌台（制作安装），满足设计图纸要求	4052			5.56m ² ，每 平米728.78 元
8	成品实木报刊展架 尺寸：620*350*1270mm	成品实木报刊展架 尺寸：620*350*1270mm，满足设计图纸要求	2400			共2个，每个 1200元
9	杂志展架	杂志展架，满足设计图纸要求	4830.92			7.72m ² ，每 平米625.76 元
10	5mm白色透光板	5mm白色透光板，满足设计图纸要求	445.5			0.81m ² ，每 平米550元
11	蚂蚁防治	蚂蚁防治，满足设计图纸要求	1687.5			114.5m ² ，每 平米6元
	合 计		67102.92			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		14999.92
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGE +DJCS DEJSRGE)*0.7	23.5	14999.92
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费- 其中：暂估价	A+B+C+D-C2	9	29397.18
合计					44397.1

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机价差表

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	41.61777	115	145	30	1248.53
2	水	m ³	2.7603	3.5	4.49	0.99	2.73
3	电	kw·h	0.9898	0.76	0.79	0.03	0.03
4	中砂	m ³	4.50736	125	254.85	129.85	585.28
5	32.5(R)水泥	t	1.51248	331	506.19	175.19	264.97
6	木材成材	m ³	0.00396	1765.49	1769.91	4.42	0.02
7	全玻有框门扇 12mm厚钢化玻璃	m ²	15.75	450	715	265	4173.75
8	铝合金推拉窗 90系列 5+6A+5	m ²	13.4938	266	424.78	158.78	2142.55
9	万能胶	kg	1.3926	16.34	12.73	-3.61	-5.03
10	细木工板 δ 15	m ²	3.54105	48.15	42.48	-5.67	-20.08
11	成品窗帘杆	m	16.4024	34.2	44	9.8	160.74
12	自来水	m ³	0.01803	4.09	4.49	0.4	0.01
13	中砂	m ³	0.05778	242.72	254.85	12.13	0.7
14	杉木枋材	m ³	2.3761	1817.27	1769.91	-47.36	-112.53
15	地板胶 δ 2	m ²	195.09945	40	52	12	2341.19
16	铁钉 50~75	kg	9.36103	5.92	7.58	1.66	15.54
17	防潮膜	m ²	29.546	0.8	1	0.2	5.91
18	生态板 δ 18	m ²	53.955	42.48	77.972	35.492	1914.97
19	生态板 δ 15	m ²	18.898	42.48	44.682	2.202	41.61
20	铁钉 30~45	kg	13.99822	5.92	6.95	1.03	14.42
21	实木踢脚线(成品) δ 15 100mm高	m	13.272	42.57	10.62	-31.95	-424.04
22	外墙涂料	kg	35.97216	22.2	23	0.8	28.78
23	水性封底漆 普通	kg	16.968	12	24.03	12.03	204.13
24	外墙成品腻子粉	kg	115.45028	4	2.65	-1.35	-155.86
25	圆钢 φ10以内	t	0.06163	3451.33	4729.65	1278.32	78.78
26	电焊条	kg	3.28704	4.79	5.37	0.58	1.91
27	木砖	m ³	0.56221	1542	1007.52	-534.48	-300.49
28	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	32.19008	7.23	4.42	-2.81	-90.45
29	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	8.25776	7.71	7.35	-0.36	-2.97
30	阻燃板 18厚	m ²	93.387	25.69	40	14.31	1336.37

单位工程人材机价差表

工程名称：海口二中三层图书馆装修工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
31	松木地板材	m ³	0.00316	1900	1530	-370	-1.17
32	实木木方 40*40	m ²	9.966	15.31	31	15.69	156.37
33	石膏板 δ12	m ²	66.2445	22	13.29	-8.71	-576.99
34	等边角钢 综合	t	0.10272	3787.61	5110.62	1323.01	135.9
35	实木 50×10	m	18.48	6.17	10	3.83	70.78
36	钢化玻璃 δ12	m ²	49.84497	114.23	122.67	8.44	420.69
37	轻钢龙骨不上人型(平面) 300×300	m ²	260.652	28.6	15.81	-12.79	-3333.74
38	垫圈	百个	3.9804	1.43	39.82	38.39	152.81
39	阻燃板 18mm	m ²	282.9015	18.01	40	21.99	6221
40	石膏板 δ12	m ²	282.9015	14.8	13.29	-1.51	-427.18
41	铝方通 50×100*1(含配件)	m ²	261.936	260.13	128	-132.13	-34609.6
42	遮光窗帘	m ²	72.975	31.86	65	33.14	2418.39
43	地弹簧	台	7.21413	309.23	313.07	3.84	27.7
44	榉木装饰直线 100×12	m	18.48	12.42	8	-4.42	-81.68
45	铝塑线条 50×10	m	12.82995	5.5	4.45	-1.05	-13.47
46	方钢管 50*50*3	kg	427.18	4.6	4.823	0.223	95.26
47	生漆(酚醛耐碱漆)	kg	1.49271	11.09	11.12	0.03	0.04
48	煤油	kg	0.42573	10	12	2	0.85
49	双飞粉	kg	1214.92856	0.21	0.22	0.01	12.15
50	涂料(乳胶漆)	kg	182.71078	22.83	23	0.17	31.06
51	32.5(R)水泥	t	0.02908	331	506.19	175.19	5.09
52	30mm软包垫子	m ²	1.9635	14.16	210	195.84	384.53
53	阻燃板 18mm	m ²	28.203	40.13	40	-0.13	-3.67
54	生态板 18mm	m ²	28.203	40.13	77.972	37.842	1067.26
55	波音纸	m ²	7.183	69.16	60	-9.16	-65.8
56	人工	工日	2.23059	115	145	30	66.92
57	人工	工日	0.87394	115	145	30	26.22
58	电	kW·h	302.90488	0.73	0.79	0.06	18.17
59	汽油	kg	61.51603	6.83	10.72	3.89	239.3
	合计						-14111.34

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：海口二中三层图书馆安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					51373.39	
		拆除工程					2485.42	
1	030411004004	配线	1. 名称：拆除照明电线	m	1200	0.41	492	
2	030411001005	配管	1. 名称：拆除PC20刚性阻燃管	m	400	3.08	1232	
3	030412005005	荧光灯	1. 名称：拆除荧光灯	套	28	10.99	307.72	
4	030404033002	风扇	1. 名称：拆除吊风扇	台	20	20.72	414.4	
5	030412001003	普通灯具	1. 名称：拆除吸顶灯	套	5	7.86	39.3	
		强电工程					43109	
6	030404017003	成套配电箱 3AL	1. 名称：成套配电箱 3AL 2. 满足设计及规范要求	台		2826.57	2826.57	
7	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号：WDZRYJV-4x16+1x10 3. 敷设方式、部位：穿管敷设 4. 满足设计及规范要求	m		115.27	922.16	
8	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：电缆截面4x16+1x10mm ² 3. 满足设计及规范要求	个	2	100.33	200.66	
9	030411004005	配线	1. 名称：NH-BV-2.5 2. 配线形式：管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	945.39	4.28	4046.27	
10	030411004006	配线	1. 名称：BV-4 2. 配线形式：管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	489.96	4.92	2410.6	
11	030411001006	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：JDG75 3. 配置形式：暗敷 4. 满足设计及规范要求	m	8	88.97	711.76	
12	030411001007	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：JDG20 3. 配置形式：暗配 4. 满足设计及规范要求	m	375.55	13.02	4889.66	
13	030411001008	配管	1. 名称：镀锌电线管 2. 规格：JDG25 3. 配置形式：暗配 4. 满足设计及规范要求	m	61.74	20.39	1258.88	
14	030413002004	凿 (压) 槽	1. 名称：剔堵槽、沟 砖	m	23.22	17.5	406.35	
本页小计							20158.33	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海口二中三层图书馆安装工程

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			结构 宽70mm*深70mm 2. 满足设计及规范要求					
15	030412005006	LED灯带	1. 名称:灯带 2. 满足设计及规范要求	m	78.83	68.9	5431.39	
16	030412005007	LED线性灯	1. 名称:LED线性灯色温6500K 2. 满足设计及规范要求	m	36.26	88.29	3201.4	
17	030412005008	荧光灯	1. 名称:LED长条灯 定制, 色温6500K 2. 满足设计及规范要求	套	90	139.47	12552.3	
18	030412004006	装饰灯	1. 名称:LED染色灯 2. 满足设计及规范要求	套	12	162.18	1946.16	
19	030404034005	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 满足设计及规范要求	个	2	27.48	54.96	
20	030404034006	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 满足设计及规范要求	个	4	35.13	140.52	
21	030412004007	应急灯	1. 名称:应急照明灯 3. 满足设计及规范要求	套	5	128.97	644.85	
22	030412004008	安全出口标志指示灯	1. 名称:安全出口灯 3. 满足设计及规范要求	套	1	130.39	130.39	
23	030404035004	低位插座 16A, 5孔	1. 名称:低位插座 16A, 5孔 2. 满足设计及规范要求	个	5	24.97	124.85	
24	030404035005	空调插座 32A, 5孔	1. 名称:空调插座 32A, 5孔 2. 满足设计及规范要求	个	4	42.53	170.12	
25	030411006004	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 满足设计及规范要求	个	112	7.72	864.64	
26	030411006005	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 满足设计及规范要求	个	21	8.31	174.51	
		给排水工程					5778.97	
27	031001006002	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝管 3. 材质、规格:PVC-U冷凝管 DN25 4. 连接形式:承插粘接	m	29.32	24.49	718.05	
28	011615001002	开孔 (打洞)	1. 名称:机械钻孔 2. 洞尺寸:钻孔直径83mm以内	个	5	54.46	272.3	
29	031103014002	孔洞封堵	1. 规格:堵洞 孔洞直径	个	5	11.55	57.75	
本页小计							26484.19	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客
中心及阅读空间装饰装修工
程项目

工程名称：海口二中三层图书馆安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	809.94			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	43.29			默认的安责 险费率是设置 按照最优，但是 安责险费率由 于费率条件不 同，所以请参 照琼建质【2019】 38号中的附件 1计算实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2457.5			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	105.22			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	423.66			
7	1.7	视频监控费						编制预算或

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：海口二中三层图书馆安装工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		2277.54
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	2277.54
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	5259.79
合计					7537.33

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称： 科创馆装饰装修工程

标段： 海口市第二中学创客中心及
阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	272438.9	
1.1	拆除工程	13855.96	
1.2	墙柱面工程	91533.2	
1.3	楼地面工程	73626.84	
1.4	天棚工程	93422.9	
二	措施项目费	24291.43	
1	施工单价措施项目费	14527.24	
2	施工总价措施项目费	9764.19	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	4683.19	
2.2	其中：临时设施费	3940.37	
2.3	其中：雨季施工增加费	777.7	
2.4	其中：夜间施工增加费	362.93	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	62484.86	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	62484.86	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		—
四	规费	13701.22	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	13701.22	—
五	税金	27938.84	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		400,855.25	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：科创馆装饰装修工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					272438.9	
		拆除工程					13855.96	
1	011610002006	金属门窗拆除	1. 室内高度: 详见施工图	樘	10	44.18	441.8	
2	011601001005	砖砌体拆除	1. 砌体名称: 内墙 2. 砌体材质: 砖混 3. 其他: 详见施工图	m3	3.86	146.06	563.79	
3	011605002011	立面块料拆除	1. 拆除的基层类型: 墙面 2. 饰面材料种类: 拆除原有瓷砖及水泥层 3. 其他: 详见施工图	m2	140.66	25.29	3557.29	
4	011201001011	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比: 水泥砂浆找平 3. 其他: 详见施工图	m2	140.66	31.37	4412.5	
5	010103002021	垂直运输	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 工人垂直搬运 3. 其他: 详见施工图	m3	13.99	250.01	3497.64	
6	010103002022	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 投标人根据施工现场实际情况综合考虑	m3	15.63	88.48	1382.94	
		墙柱面工程					91533.2	
		隔墙					3719.2	
7	011207001042	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 50*100轻钢龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格: 18mm阻燃板基础 (双面) 3. 基层材料种类、规格: 12mm石膏板饰面 (双面) 4. 刮腻子三遍 5. 白色乳胶漆 6. 其他: 详见施工图	m2	11.49	323.69	3719.2	
		A墙面					14448.41	
8	011207001043	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距: 木条骨架 2. 隔离层材料种类、规格: 18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格: 12mm石膏板封包 4. 面层材料品种、规	m2	4.14	246.47	1020.39	
本页小计							18595.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创
客中心及阅读空间装饰装
修工程项目

工程名称：科创馆装饰装修工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			格、颜色：刮腻子三遍、白色乳胶漆 5.其他：详见施工图					
9	011407001013	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m2	35.06	53.78	1885.53	
10	010807001008	金属（塑钢、断桥）窗	1. 窗代号及洞口尺寸：详见施工图 2. 框、扇材质：铝合金窗 3. 玻璃品种、厚度：6+1.2+6中空玻璃 4. 其他：详见施工图	m2	19.6	495.21	9706.12	
11	011508005005	吸塑字	1. 字体规格：10+3亚克力字 2. 其他：详见施工图	个	8	150	1200	
12	011105006001	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：钛金踢脚线 3. 其他：：详见施工图	m	6.73	80.52	541.9	
13	011407006020	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	4.14	22.82	94.47	
		B墙面					10321.99	
14	011207001044	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*50木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍、白色、蓝色乳胶漆 5. 其他：详见施工图	m2	21.52	246.47	5304.03	
15	011508005006	吸塑字	1. 字体规格：10+3亚克力字 2. 其他：详见施工图	个	9	150	1350	
本页小计							20082.05	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：科创馆装饰装修工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
16	011507001001	平面、箱式招牌	1. 基层材料种类:9mm多层板基础 2. 面层材料种类:磁力板玻璃饰面 3. 30mm木质边框（黑灰色） 4. 其他:详见施工图	m2	4.03	289.73	1167.61	
17	010809004001	石材台板	1. 窗台板材质、规格、颜色:30mm石英石台面 2. 其他:详见施工图	m2	7.12	282.2	2009.26	
18	011407006021	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数:防火漆3遍 3. 其他:详见施工图	m2	21.52	22.82	491.09	
		C墙面					11613.67	
19	011207001045	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、间距:30*50木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格:18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格:12mm石膏板封包 4. 面层材料品种、规格、颜色:刮腻子三遍、白色乳胶漆 5. 其他:详见施工图	m2	4.56	246.46	1123.86	
20	011407001014	墙面喷刷涂料	1. 基层类型:原墙打磨处理 2. 刮腻子要求:刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数:蓝色、白色乳胶漆 4. 其他:详见施工图	m2	7.06	53.78	379.69	
21	010805005003	全玻自由门	1. 框材质:不锈钢玻璃门,把手合页等 2. 玻璃品种、厚度:12mm钢化玻璃 3. 不锈钢门套,门套宽240mm 4. 其他:详见施工图	m2	10.31	970.52	10006.06	
22	011407006022	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称:木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数:	m2	4.56	22.82	104.06	
本页小计							15281.63	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：科创馆装饰装修工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			防火漆3遍 3.其他：详见施工图					
		D墙面					14017.29	
23	011207001046	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*50木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：12mm石膏板封包 4. 面层材料品种、规格、颜色：刮腻子三遍、白色乳胶漆 5. 其他：详见施工图	m2	17.65	246.47	4350.2	
24	011207001047	墙面装饰板	1. 龙骨材料种类、规格、中距：30*50木龙骨骨架 2. 隔离层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 基层材料种类、规格：18mm免漆板制作 4. 其他：详见施工图	m2	30.1	220.15	6626.52	
25	011508005007	吸塑字	1. 字体规格：10+3亚克力字 2. 其他：详见施工图	个	13	150	1950	
26	011407006023	木材构件喷刷防火涂料	1. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 2. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 3. 其他：详见施工图	m2	47.79	22.82	1090.57	
		E墙面					3627.2	
27	011407001015	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍、白色乳胶漆 3. 其他：详见施工图	m2	43.4	53.78	2334.05	
28	011105006002	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：钛金踢脚线 3. 其他：：详见施工图	m	16.06	80.52	1293.15	
		F墙面					2243.44	
29	011407001016	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三	m2	17.67	53.78	950.29	
本页小计							18594.78	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：科创馆装饰装修设计工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			遍、白色乳胶漆 3. 其他：详见施工图					
30	011105006003	金属踢脚线	1. 踢脚线高度：60mm 2. 基层材料种类、规格：钛金踢脚线 3. 其他：：详见施工图	m	16.06	80.52	1293.15	
		G墙面					31542	
31	011407001017	墙面喷刷涂料	1. 基层类型：原墙打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍、白色乳胶漆 3. 其他：详见施工图	m ²	22.74	53.78	1222.96	
32	010805005004	全玻自由门	1. 框材质：不锈钢窗套，窗套宽200mm 2. 玻璃品种、厚度：12mm钢化玻璃 3. 其他：详见施工图	m ²	31.624	970.52	30319.04	
		楼地面工程					73626.84	
33	011103001003	橡胶板楼地面	1. 2mmLG浅绿色地板胶 2. 8mm自流平，专用胶粘贴 3. 其他：详见施工图	m ²	409	179.43	73386.87	
34	011502001001	金属装饰线	1. 线条材料品种、规格、颜色：30mm钛金收口条 2. 其他：详见施工图	m	9.1	26.37	239.97	
		天棚工程					93422.9	
		白色乳胶漆吊顶					33882.46	
35	011302001007	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1mm轻钢龙骨骨架 2. 基层材料种类、规格：12mm防潮耐水石膏板 3. 面层材料品种、规格：刮腻子三遍、白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m ²	154.87	218.78	33882.46	
		包梁					39656.74	
36	011302001008	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：木条骨架（防火防蚁处理）科技馆 2. 基层材料种类、规格：18mm阻燃板基础 3. 面层材料品种、规格：	m ²	169.64	219.94	37310.62	
本页小计							177655.07	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：科创馆装饰装修工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			12mm石膏板包梁 4. 刮腻子三遍，白色乳胶漆 5. 其他：详见施工图					
37	011407006024	木材构件喷刷防火涂料	1. 部位：包梁 2. 喷刷防火涂料构件名称：木质材料 3. 涂料品种、喷刷遍数：防火漆3遍 4. 其他：详见施工图	m2	169.64	13.83	2346.12	
		硅钙板					15462.14	
38	011302001009	吊顶天棚	1. 龙骨材料种类、规格、中距：50*50*1mm轻钢龙骨骨架 2. 面层材料品种、规格：600*600mm硅钙板吊顶 3. 其他：详见施工图	m2	109.91	140.68	15462.14	
		走廊					4421.56	
39	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 原顶及梁打磨处理 2. 刮腻子要求：刮腻子三遍 3. 涂料品种、喷刷遍数：白色乳胶漆 4. 其他：详见施工图	m2	75.12	58.86	4421.56	
		措施项目					14527.24	
40	011701003013	墙、柱面活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m2	429	4.71	2020.59	
41	011701003014	天棚活动脚手架	1. 搭设高度：详见施工图	m2	360	4.71	1695.6	
42	011703001005	垂直运输	1. 铝合金门窗垂直运输 2. 3层以上6层以内	m2	113	4	452	
43	琼011708004005	垂直运输	1. 胶合板垂直运输 2. 3层以上6层以内	m3	6.08	380.89	2315.81	
44	011703001006	垂直运输	1. 石膏板、埃特板垂直运输 2. 3层以上6层以内	m2	224	7.71	1727.04	
45	琼011708004006	垂直运输	1. 中砂垂直运输 2. 3层以上6层以内	m3	3.5	521.26	1824.41	
46	琼011708004007	垂直运输	1. 木枋板材垂直运输	m3	4.31	401.47	1730.34	
47	011703001007	垂直运输	1. 玻璃垂直运输	m2	6.34	8.41	53.32	
本页小计							34048.93	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客
中心及阅读空间装饰装修工
程项目

工程名称：科创馆装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			4406.99			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.7	4406.99			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	0				
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	276.2			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			3940.37			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.52	3940.37			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	362.93			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单	0.3	777.7			

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：科创馆装饰装修工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	原有课桌、机柜搬运等	原有课桌、机柜搬运等，满足设计图纸要求	2000			一项
2	PVC展板	PVC展板，满足设计图纸要求	5326.2			9.22m ² ，每平方米577.68元
3	手绘图案	手绘图案，满足设计图纸要求	6685			13.37m ² ，每平方米500元
4	18mm免漆板柜子制作（含锁扣、五金）	18mm免漆板柜子制作（含锁扣、五金），满足设计图纸要求	47000			62.26m ² ，每平方米754.90元
5	蚂蚁防治	蚂蚁防治，满足设计图纸要求	1473.66			245.61m ² ，每平方米6元
合 计			62484.86			—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：科创馆装饰装修工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		13701.22
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	13701.22
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费- 其中：暂估价	A+B+C+D=C2	9	27938.84
合计					41640.06

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程人材机价差表

工程名称：科创馆装饰装修工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	自来水	m3	0.04238	4.09	4.49	0.4	0.02
2	镀锌木螺钉 d6×100	个	0.10016	3.11	3.712	0.602	0.06
3	电	kw·h	1.372	0.76	0.79	0.03	0.04
4	热轧厚钢板 δ6~7	t	0.0011	4000	4743.36	743.36	0.82
5	松木板材	m3	0.00355	1900	1530	-370	-1.31
6	电	kW·h	7.56777	0.73	0.79	0.06	0.45
7	水	m3	1.8211	3.5	4.49	0.99	1.8
8	扁钢 综合	t	0.0022	4071.02	4620	548.98	1.21
9	松杂木枋板材	m3	0.01004	1592.28	1769.91	177.63	1.78
10	电焊条	kg	3.38919	4.79	5.37	0.58	1.97
11	32.5(R)水泥	t	0.07671	331	506.19	175.19	13.44
12	中砂	m3	0.15243	242.72	254.85	12.13	1.85
13	铁钉 50~75	kg	7.28261	5.92	7.58	1.66	12.09
14	方钢管 25×25×2.5	kg	13.20019	4.9	4.496	-0.404	-5.33
15	镀锌轻钢龙骨 75×50	m	8.12343	7.71	7.35	-0.36	-2.92
16	人工	工日	0.5685	115	145	30	17.06
17	铝塑线条 50×10	m	18.93465	5.5	4.45	-1.05	-19.88
18	胶合板 δ5	m2	0.29295	18.01	314.87	296.86	86.97
19	铁钉 30~45	kg	13.98603	5.92	6.95	1.03	14.41
20	钛金收口条 30×0.8	m	9.282	4.09	15	10.91	101.27
21	镀锌轻钢龙骨 75×40	m	31.66644	7.23	4.42	-2.81	-88.98
22	多层板 9mm	m2	4.2315	18.01	34.15	16.14	68.3
23	人工	工日	1.22202	115	145	30	36.66
24	垫圈	百个	6.70896	1.43	39.82	38.39	257.56
25	双飞粉	kg	1359.48301	0.21	0.22	0.01	13.59
26	外墙成品腻子粉	kg	121.16563	4	2.65	-1.35	-163.57
27	圆钢 φ10以内	t	0.07344	3451.33	4729.65	1278.32	93.88
28	汽油	kg	33.70116	6.83	10.72	3.89	131.1
29	木砖	m3	0.38283	1542	1007.52	-534.48	-204.61
30	水性封底漆 普通	kg	17.808	12	24.03	12.03	214.23
31	磁力板玻璃	m2	4.8763	65.12	99	33.88	165.21
32	32.5(R)水泥	t	0.98389	331	506.19	175.19	172.37

单位工程投标报价汇总表

工程名称：科创馆安装工程

标段：海口市第二中学创客中心及
阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	105568.3	
1.1	拆除工程	1310.15	
1.2	强电工程	100712.53	
1.3	综合布线	617.54	
1.4	给排水工程	2928.08	
二	措施项目费	7230.83	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	7230.83	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1610.9	
2.2	其中：临时设施费	4624.66	
2.3	其中：雨季施工增加费	797.26	
2.4	其中：夜间施工增加费	198.01	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	4285.95	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	4285.95	—
五	税金	10537.66	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		127,622.74	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：科创馆安装工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					105568.3	
		拆除工程					1310.15	
1	030411004007	配线	1. 名称: 拆除照明电线	m	2000	0.41	820	
2	030412005009	荧光灯	1. 名称: 拆除荧光灯	套	35	10.99	384.65	
3	030404035006	插座	1. 名称: 拆除插座	个	25	4.22	105.5	
		强电工程					100712.53	
4	030404017004	成套配电箱 4AL	1. 名称: 成套配电箱 4AL 2. 满足设计及规范要求	台	1	956.57	956.57	
5	030404017005	成套配电箱 5AL	1. 名称: 成套配电箱 5AL 2. 满足设计及规范要求	台	1	2376.57	2376.57	
6	030408001003	电力电缆	1. 名称: 电力电缆 2. 型号: WDZRYJV-4x16+1x10 3. 敷设方式、部位: 穿管敷设 4. 满足设计及规范要求	m	23	116.48	2679.04	
7	030408006003	电力电缆头	1. 名称: 电力电缆头 2. 规格: 电缆截面4x16+1x10mm ² 3. 满足设计及规范要求	个	2	100.33	200.66	
8	030411004008	配线	1. 名称: NH-BV-2.5 2. 配线形式: 管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	2251.26	4.4	9905.54	
9	030411004009	配线	1. 名称: BV-4 2. 配线形式: 管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	832.46	4.95	4120.68	
10	030411001009	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG75 3. 配置形式: 暗敷 4. 满足设计及规范要求	m	23	91.64	2107.72	
11	030411001010	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG20 3. 配置形式: 暗配 4. 满足设计及规范要求	m	897.69	13.02	11687.92	
12	030411001011	配管	1. 名称: 镀锌电线管 2. 规格: JDG25 3. 配置形式: 暗配 4. 满足设计及规范要求	m	78.13	20.39	1593.07	
13	030413002006	凿（压）槽	1. 名称: 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm 2. 满足设计及规范要求	m	25.25	17.5	441.88	
本页小计							37379.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创
客中心及阅读空间装饰装
修工程项目

工程名称：科创馆安装工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			求					
14	030412005010	LED线性灯	1. 名称:LED线性灯 色温6500K 23.5宽×10mm厚 2. 满足设计及规范要求	m	215	98.23	21119.45	
15	030412005011	LED线性灯	1. 名称:LED线性灯色温6500K 30mm宽×10mm厚 2. 满足设计及规范要求	m	188.89	99.85	18860.67	
16	030401003001	变压器 200W	1. 名称:变压器 2. 电压 (kV):200W	台	34	324.55	11034.7	
17	030401003002	变压器 200W	1. 名称:变压器 2. 电压 (kV):400W	台	6	404.55	2427.3	
18	030412004009	装饰灯	1. 名称:LED平板灯 20瓦, 暖白,600*600 2. 满足设计及规范要求	套	8	198.66	1589.28	
19	030412004010	装饰灯	1. 名称:LED筒灯 9瓦, 色温6500K 2. 满足设计及规范要求	套	96	63.1	6057.6	
20	030412001004	普通灯具	1. 名称:LED吸顶灯 24瓦, 暖白 2. 满足设计及规范要求	套	3	91.61	274.83	
21	030404034007	单联单控开关	1. 名称:单联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 满足设计及规范要求	个	1	22.88	22.88	
22	030404034008	双联单控开关	1. 名称:双联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 满足设计及规范要求	个	1	27.47	27.47	
23	030404034009	三联单控开关	1. 名称:三联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 满足设计及规范要求	个	1	35.12	35.12	
24	030404034010	四联单控开关	1. 名称:四联单控开关 2. 规格:10A 250V 3. 满足设计及规范要求	个	5	40.54	202.7	
25	030412004011	应急灯	1. 名称:应急照明灯 3. 满足设计及规范要求	套	5	128.97	644.85	
26	030404035007	天花插座 16A, 5孔	1. 名称:天花插座 16A, 5孔 2. 满足设计及规范要求	个	9	28.03	252.27	
27	030404035008	中位插座 16A, 5孔	1. 名称:中位插座 16A, 5孔 2. 满足设计及规范要求	个	1	28.03	28.03	
本页小计							62577.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客中心及阅读空间装饰装修工程项目

工程名称：科创馆安装工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
28	030404035009	低位插座 16A, 5孔	1. 名称:低位插座 16A, 5孔 2. 满足设计及规范要求	个	10	24.97	249.7		
29	030404035010	地插 16A, 5孔	1. 名称:地插 16A, 5孔 2. 满足设计及规范要求	个	2	35.17	70.34		
30	030404035011	空调插座 32A, 5孔	1. 名称:空调插座 32A, 5孔 2. 满足设计及规范要求	个	4	41.4	165.6		
31	030411006006	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 满足设计及规范要求	个	167	7.72	1289.24		
32	030411006007	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 满足设计及规范要求	个	35	8.31	290.85		
		综合布线					617.54		
33	030502003002	分线接线箱 (盒)	1. 名称:弱电箱 2. 满足设计及规范要求	个	1	264.15	264.15		
34	030502005002	双绞线缆	1. 名称:4对非屏蔽双绞线HYUTP6E 2. 敷设方式:管内穿线 3. 满足设计及规范要求	m	15.92	5.02	79.92		
35	030411001012	配管	1. 名称:镀锌电线管 2. 规格:JDG20 3. 配置形式:暗配 4. 满足设计及规范要求	m	15.92	13.02	207.28		
36	030413002007	凿 (压)槽	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm 2. 满足设计及规范要求	m	0.6	17.5	10.5		
37	030502012002	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 满足设计及规范要求	个	1	47.76	47.76		
38	030411006008	开关盒	1. 名称:开关盒 2. 材质:塑料PVC 3. 安装形式:暗装	个	1	7.93	7.93		
		给排水工程					2928.08		
39	031001006003	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:冷凝管 3. 材质、规格:PVC-U冷凝管 DN25 4. 连接形式:承插粘接	m	15	24.49	367.35		
40	011615001003	开孔 (打洞)	1. 名称:机械钻孔 2. 洞尺寸:钻孔直径83mm以内	个	3	54.46	163.38		
41	031103014003	孔洞封堵	1. 规格:堵洞 孔洞直径50mm以内	个	3	11.55	34.65		
本页小计								3248.65	

总价措施项目清单与计价表

标段：海口市第二中学创客
中心及阅读空间装饰装修工
程项目

工程名称：科创馆安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	1524.18			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	0				
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	86.72			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	4624.66			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	198.01			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	797.26			
7	1.7	视频监控费						编制预算或

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：科创馆安装工程

标段：海口市第二中学创客中心
及阅读空间装饰装修工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		4285.95
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(PBFX DERGF+ DJCS DERGF+ FBFX DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	4285.95
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	10537.66
合计					14823.61

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

主材表

工程名称：科创馆安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	成套配电箱 5AL	台	1	2100	2100
2	成套配电箱 4AL	台	1	680	680
3	铜芯电力电缆 WDZRYJV-4x16+1×10	m	23.23	105	2439.15
4	JDG20管	m	941.0183	4	3764.07
5	JDG25管	m	80.4739	8	643.79
6	镀锌电线管 JDG75	m	23.69	36	852.84
7	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	2611.4616	2.3	6006.36
8	绝缘电线 BV-4	m	874.083	3.2	2797.07
9	弱电箱	个	1	150	150
10	接线盒	个	170.34	1.8	306.61
11	开关盒	个	1.02	2	2.04
12	开关盒	个	35.7	2	71.4
13	三联单控开关 10A 250V	套	1.02	23	23.46
14	应急照明灯	套	5.05	86	434.3
15	LED平板灯 20瓦 暖白 600*600	套	8.08	125	1010
16	LED吸顶灯 24瓦, 暖白	套	3.03	62	187.86
17	四联单控开关 10A 250V	套	5.1	25	127.5
18	LED线性灯 色温6500K 23.5宽×10mm厚	套	173.72	42.5	7383.1
19	LED线性灯 色温6500K 30mm宽×10mm厚	套	152.62312	44.5	6791.73
20	LED筒灯 9瓦, 色温6500K	套	96.96	46	4460.16
21	单联单控开关 10A 250V	套	1.02	11	11.22
22	双联单控开关 10A 250V	套	1.02	15.5	15.81
23	低位插座 16A, 5孔	套	10.2	11	112.2
24	地插 16A, 5孔	套	2.04	21	42.84
25	空调插座 32A, 5孔	套	4.08	25	102
26	天花插座 16A, 5孔	套	9.18	14	128.52
27	中位插座 16A, 5孔	套	1.02	14	14.28
28	信息插座	个	1.01	35.5	35.86
29	变压器 200W	台	34	285	9690
30	变压器 400W	台	6	365	2190

