

# 投 标 总 价

招 标 人： 临高县皇桐镇农业服务中心

工 程 名 称： 2022年皇桐镇红专居委会提升工程项目

投标总价（小写）： 2123133.41元

（大写）： 贰佰壹拾贰万叁仟壹佰叁拾叁元肆角壹分

投 标 人： 中铭运建设工程有限公司 (单位盖章)



法定代表人或其授权人： 陈小君 (签字或盖章)



编 制 人： 谢妍婷 (造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2022 年 9 月 14 日

扉—3

# 单位工程招标控制价汇总表

工程名称：皇桐镇红专居委会提升工 标段：皇桐镇红专居委会提升工程  
 工程项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1830637.21	
1.1	砍树挖根	6400.8	
1.2	拆除旧路面	554.99	
1.3	恢复路面 12cm级配+15cm路面	2971.55	
1.4	土方工程	66754.15	
1.5	路面 12cm级配+15cm路面	1576855.49	
1.6	平面交叉口	18550.85	
1.7	排水沟	148590.16	
1.8	混凝土圆管1-Φ0.50m圆管涵 1道5米长及修复路面	8092.19	
1.9	公示牌	1867.03	
二	措施项目费	84680.99	
1	施工单价措施项目费	10250.44	
2	施工总价措施项目费	74430.55	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	34287.21	
2.2	其中：临时设施费	28774.07	
2.3	其中：雨季施工增加费	9404.21	
2.4	其中：夜间施工增加费	1965.06	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	32510.62	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	32510.62	—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：皇桐镇红专居委会提升工程项目

标段：皇桐镇红专居委会  
提升工程项目

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					1830637.21		
		砍树挖根					6400.8		
1	050101001003	砍伐乔木	1. 树干胸径:≤10cm 2. 运距: 综合考虑	株	60	14.04	842.4		
2	050101002003	挖树根(莞)	1. 地径:≤20cm 2. 运距:综合考虑	株	60	44.74	2684.4		
3	050101006003	清除草皮	1. 草皮种类:杂草	m <sup>2</sup>	600	4.79	2874		
		拆除旧路面					554.99		
4	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:15cm	m <sup>2</sup>	20.95	19.3	404.34		
5	040102001005	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣 2. 开凿深度:12cm	m <sup>3</sup>	2.51	9.23	23.17		
6	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	2.51	22.68	56.93		
7	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:15cm	m <sup>3</sup>	3.14	6.52	20.47		
8	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种:三类土 2. 运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	3.14	15.95	50.08		
		恢复路面 12cm级配+15cm路面					2971.55		
9	040202001006	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检	m <sup>2</sup>	20.95	2.37	49.65		
10	040202011007	碎石	1. 石料规格:详见施工图纸设计 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	20.95	31.21	653.85		
11	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:详见施工图纸设计 2. 厚度:15cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	20.95	108.26	2268.05		
		土方工程					66754.15		
12	040101001011	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸设计 3. 弃土运距:综合考虑	m <sup>3</sup>	123	6.85	842.55		
13	040103001010	回填方	1. 填方材料品种:原土 2. 填方来源、运距:道路利用回填	m <sup>3</sup>	123	12.12	1490.76		
14	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸设计	m <sup>3</sup>	2428	6.85	16631.8		
本页小计								28892.45	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：皇桐镇红专居委会提升工程项目

标段：皇桐镇红专居委会提升工程项目

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. 弃土运距：综合考虑						
15	040103002018	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：综合考虑	m3	2428	15.95	38726.6		
16	040102001006	挖一般石方	1. 岩石类别：详见施工图纸设计说明 2. 开凿深度：详见施工图纸设计	m3	284	9.23	2621.32		
17	040103002019	余方弃置	1. 土壤类别：石碴 2. 弃土运距：综合考虑	m3	284	22.68	6441.12		
		路面 12cm级配+15cm路面					1576855.49		
18	040202001007	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检	m2	11266.8	2.37	26702.32		
19	040202011008	碎石	1. 石料规格：详见施工图纸设计 2. 厚度：12cm	m2	11266.8	31.21	351636.83		
20	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：详见施工图纸设计 2. 厚度：15cm 3. 养护：塑料膜 4. 拉防滑条	m2	10047	108.26	1087688.22		
21	040402018004	施工缝	1. 水泥混凝土路面 伸缝 沥青木板	m	255	25.13	6408.15		
22	040402018005	缩缝	1. 类别：缩缝 2. 材料品种、规格：塑料油膏	m	2562.75	9.31	23859.2		
23	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 2. 钢筋规格：直径6mm	t	0.046	8736.3	401.87		
24	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径14mm	t	5.84	6437.36	37594.18		
25	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 2. 钢筋规格：直径22mm	t	7.336	5802.17	42564.72		
		平面交叉口					18550.85		
26	040202001008	路床(槽)整形	1. 路床整形 路床碾压检	m2	138.43	2.37	328.08		
27	040202011009	碎石	1. 石料规格：详见施工图纸设计 2. 厚度：12cm	m2	138.43	31.21	4320.4		
28	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：详见施工图纸设计 2. 厚度：15cm 3. 养护：塑料膜	m2	129.65	107.23	13902.37		
本页小计								1643195.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：皇桐镇红专居委会提升工程项目

标段：皇桐镇红专居委会  
提升工程项目

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		排水沟					148590.16	
29	040101001013	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图纸设计 3. 弃土运距：综合考虑	m3	334.9	6.85	2294.07	
30	040103001011	回填方	1. 密实度要求：详见施工图纸设计 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	55.8	24.04	1341.43	
31	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：综合考虑	m3	279.2	20.62	5757.11	
32	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土 C20	m3	46.42	598.35	27775.41	
33	041102001004	垫层模板	1. 构件类型：垫层 模板	m2	117.4	42.47	4985.98	
34	040305004007	砖砌体	1. 部位：墙身 2. 材料品种、规格：砖砌	m3	130.6	651.8	85125.08	
35	040308001005	水泥砂浆抹面	1. 部位：墙内及地面	m2	837.7	25.44	21311.09	
		混凝土圆管1-Φ0.50m圆管涵 1道5米长及修复路面					8092.19	
36	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详见施工图纸设计 3. 弃土运距：综合考虑	m3	14.27	6.85	97.75	
37	040103001012	回填方	1. 密实度要求：详见施工图纸设计 2. 填方材料品种：一、二类土	m3	6.68	24.04	160.59	
38	040103002021	余方弃置	1. 土壤类别：一、二类土 2. 弃土运距：综合考虑	m3	7.59	15.95	121.06	
39	040303001005	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：预拌混凝土 C15	m3	1.25	593.92	742.4	
40	040501001003	混凝土管	1. 管座材质：钢筋混凝土管 2. 规格：500mm	m	5	239.19	1195.95	
41	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：圆钢 2. 钢筋规格：直径6mm	t	0.024	8736.25	209.67	
42	040309010005	防水层	1. 材料品种、规格：石油沥青 30# 2. 工艺要求：二毡三油	m2	1.25	111.49	139.36	
本页小计							151256.94	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：皇桐镇红专居委会提升工程项目

标段：皇桐镇红专居委会  
提升工程项目

第 4 页 共 4 页


序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
43	011201003003	墙面勾缝	1. 勾缝类型:墙面 2. 勾缝材料种类:预拌水泥砂浆 1:2	m2	5.86	14.28	83.68	
44	040308001006	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比:预拌水泥砂浆 1: 1.25 2. 部位:八字墙	m2	5.86	46.96	275.19	
45	040303004003	混凝土墩(台)帽	1. 部位:管口顶部 2. 混凝土强度等级:预拌混凝土 C30	m3	0.37	637.51	235.88	
46	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土 C20	m3	4.72	598.35	2824.21	
47	041102001005	垫层模板	1. 构件类型:垫层 模板	m2	10.75	42.47	456.55	
48	040305004008	砖砌体	1. 部位:八字墙 2. 材料品种、规格:标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级:预拌干混砂浆M10	m3	2.69	576.17	1549.9	
		公示牌					1867.03	
49	040101001015	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图纸设计	m3	2.43	8.41	20.44	
50	040103001013	回填方 槽坑	1. 密实度要求:详见施工图纸设计 2. 填方材料品种:一、二类土	m3	1.3	24.05	31.27	
51	040103002022	余方弃置	1. 土壤类别:一、二类土 2. 弃土运距:综合考虑	m3	1.13	15.95	18.02	
52	040305004009	砖砌体	1. 部位:基础 2. 材料品种、规格:标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级:预拌干混砂浆M10	m3	1.89	482.3	911.55	
53	040308003005	镶贴面层	1. 材质:棕红色瓷砖	m2	4.69	131.29	615.75	
54	04B005	白色大理石	白色大理石	块	1	270	270	
		措施项目					10250.44	
55	041106001005	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 履带式挖掘机 1m3以内	台·次	1	6234.28	6234.28	
56	041106001006	大型机械设备进出场及安拆	1. 场外运输 压路机	台·次	1	4016.16	4016.16	
本页小计							17542.88	
合 计							1840887.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：皇桐镇红专居委会提升工程项目  
 工程名称：皇桐镇红专居委会提升工程项目  
 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			25265.04			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	25265.04			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	7579.51			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1442.66			默认的安责险费率是按设置最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			28774.07			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	28774.07			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.14	1965.06			



编制人(造价人员)： 复核人(造价工程师)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。













# 规费、税金项目计价表

工程名称：皇桐镇红专居委会提升工程项目

标段：皇桐镇红专居委会提升工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		32510.62
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	32510.62
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	175304.59
					207815.21

编制人（造价人员）：

谢妍婷

复核人（造价工程师）：

王盛

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。