

开标记录表(二次报价)

采购人：海南经贸职业技术学院
项目名称：学生澡堂改造项目（第二次采购）
代理机构：海南正荣项目投资管理有限公司
2022年09月30日



供应商名称（填写名称并盖章）：中南建业城市建设有限公司

供应商二次报价（最终报价）：

大写：壹佰玖拾伍万肆仟捌佰壹拾玖元捌角陆分

小写：(¥: 1954819.86 元)

供应商其他承诺：无

法定代表人（授权代理人）签字：王小靖

2022年9月30日

- 注：1.大写数字：壹贰叁肆伍陆柒捌玖零、亿、万、仟、佰、拾；
2.供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。
3.以上报价单位均为人民币元。

三、已标价工程量清单

【投标报价表封面】

投 标 总 价

采 购 人：海南经贸职业技术学院

工 程 名 称：学生澡堂改造项目（第二次采购）

投标总价（小写）：2000796.46 元

（大写）：贰佰万零柒佰玖拾陆元肆角陆分



供 应 商：中南建业城市建设有限公司

（单位盖章）

响应代表：王小晴

（签字）

编 制 人：孙娜



编制时间：2022年09月29日

投 标 总 价

采 购 人： 海南经贸职业技术学院

工 程 名 称： 学生澡堂改造项目（第二次采购）

投标总价（小写）： 2,000,796.46

（大写）： 贰佰万零柒佰玖拾陆元肆角陆分

供 应 商： 中南建业城市建设有限公司
(单位盖章)



响应代表： 王小晴
(签字)

编 制 人： _____



编 制 时 间： 2022年9月29日


扉一3

建设项目投标报价汇总表

工程名称：学生澡堂改造项目（第二次采购）

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	学生澡堂改造项目（第二次采购）	2000796.46		52060.72	68273.17
合计		2000796.46		52060.72	68273.17



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

表-02

学生澡堂改造项目（第二次采购）

招标工程量清单编制说明

一、工程概况：

1. 工程名称：学生澡堂改造项目（第二次采购）
2. 建设单位：海南经贸职业技术学院
3. 建设地点：海南省海口市

二、编制范围：

学生澡堂改造项目-改造工程；学生澡堂改造项目-安装工程。

三、编制依据：

1. 《学生澡堂改造项目项目 2021.09 版》图纸、学生澡堂各专业图纸；《澡堂改造建施 2021.01 版》图纸；
2. 《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）、《房屋建筑与装饰工程工程量计算规范》（GB50854-2013）、《通用安装工程工程量计算规范》（GB50856-2013）；
3. 海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省装饰装修工程综合定额（2021）》、《海南省安装工程综合定额（2017）》；
4. 海南省住房和城乡建设厅发布的《关于贯彻〈建筑工程安全防护、文明施工措施费用及使用管理规定〉的实施意见》（琼建质[2009]242 号）；
5. 《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100 号），本工程增值税税率为 9%；
6. 财政部《基本建设项目建设成本管理规定》财建[2016]504 号文。

四、编制方法：

1.工程量根据《学生澡堂改造项目施工图》图纸、海南省财政预算评审中心意见及答复计算。

2.根据海南省房屋建筑工程施工图设计文件审查意见回复表(琼施设审G2016字1710号)内容计算。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程

标段：学生澡堂改造项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1129668.91	
		室内装饰部分					918749.73	
		拆除部分					92887.53	
1	011601001001	砖砌体拆除	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 拆除高度:按设计图纸 4. 拆除砌体的截面尺寸:按设计图纸 5. 砌体表面的附着物种类:抹灰层、涂料、陶瓷块料	m3	35.44	67.52	2392.91	
2	011609002001	成品浴厕隔断拆除	1. 铝合金隔断高度:2m 2. 栏杆、栏板种类:铝合金	m2	1015.83	10.74	10910.01	
3	011610002001	金属门窗拆除 金属门	1. 拆除构件:金属门窗拆除	樘	10	36.86	368.6	
4	011610002002	金属门窗拆除 金属窗	1. 拆除构件:金属门窗拆除	樘	37	36.86	1363.82	
5	011609001001	铝合金金属隔断拆除	1. 拆除构件:金属隔断拆除	m2	28.03	10.74	301.04	
6	011605001001	平面块料拆除	1. 铲除部位:楼地面 2. 饰面材料种类:瓷砖	m2	1045.42	6.62	6920.68	
7	011602001001	混凝土构件拆除	1. 构件表面的附着物种类:找平层及装饰层	m3	83.63	140.64	11761.72	
8	011105003001	踢脚线拆除	1. 拆除的基层类型:水泥砂浆 2. 饰面材料种类:陶瓷踢脚线	m2	47.52	6.62	314.58	
9	011605002001	立面块料拆除	1. 铲除部位:内墙 2. 饰面材料种类:陶瓷面砖	m2	745.2	14.06	10477.15	
10	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位名称:天棚抹灰	m2	1220.83	7.06	8619.06	
11	011608002001	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:涂料 2. 铲除部位:内墙	m2	2837.12	3.97	11263.37	
12	011608002002	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:天棚涂料	m2	1220.83	7.06	8619.06	
13	011605001002	石材拆除	1. 铲除部位:楼、地面 2. 饰面材料种类:石材	m2	10.11	6.62	66.93	
14	010103002001	建筑垃圾外运 运距20m以内	1. 废弃料品种:拆卸物外运	m3	121.91	123.91	15105.87	
本页小计							88485.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程

标段：学生澡堂改造项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
15	010103002002	建筑垃圾外运 运距:5km以内	1. 废弃物品种:拆卸物外运	m3	157.34	27.98	4402.37		
		砌筑工程					92899.66		
16	010402001001	砌块墙 墙体厚度200mm(内墙)	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 高度:按设计图纸 4. 砌体的截面尺寸:按设计图纸	m3	47.54	752.75	35785.74		
17	010402001002	砌块墙 墙体厚度150mm(内墙)	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 高度:按设计图纸 4. 砌体的截面尺寸:按设计图纸	m3	68.12	829.02	56472.84		
18	010402001003	砌块墙 墙体厚度200mm(女儿墙)	1. 砌体名称:内墙 2. 砌体材质:加气混凝土砌块 3. 高度:按设计图纸 4. 砌体的截面尺寸:按设计图纸	m3	0.41	752.76	308.63		
19	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C30	m3	0.25	828.61	207.15		
20	011702028001	扶手、压顶模板	1. 模板类型:木模、木支撑	m2	1.93	64.92	125.3		
		门窗工程					219514.99		
21	010802001001	金属(塑钢)门	1. 成品双扇铝合金门(含五金配件)	m2	108.68	424.29	46111.84		
22	010802003001	钢质防火门	1. 成品甲级木质防火门(含五金配件及闭门器和顺位器)	m2	13.2	544.12	7182.38		
23	010805001001	电子感应门	1. 成品电动玻璃感应门(含五金配件)	m2	21.25	505.51	10742.09		
24	010805004001	电动伸缩门	1. 成品电动伸缩门(含五金配件)	樘	1	500.16	500.16		
25	010802004001	防盗门	1. 成品防盗门(含五金配件)	m2	104.72	490.86	51402.86		
26	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 成品铝合金窗(含五金配件)	m2	235.1	410.56	103575.66		
		楼地面装饰工程					156052.39		
		除卫生间楼梯间以外的地面					121711.95		
本页小计								316817.02	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程

标段：学生澡堂改造项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	011102003004	块料楼地面	1. 10mm厚地面砖, 砖背面刮水泥浆黏贴, 稀水泥浆擦缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道	m ²	885.53	114.64	101517.16	
28	011108001001	石材零星项目	1. 10mm厚地面砖, 砖背面刮水泥浆黏贴, 稀水泥浆擦缝 2. 30mm厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3. 素水泥浆一道	m ²	10.11	114.64	1159.01	
29	010404001001	垫层	1、60mm厚中砂填充层	m ³	53.74	354.22	19035.78	
		卫生间、阳台					34340.44	
30	011102003005	块料楼地面	1、8~14mm厚防滑地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝 2、25mm厚1:2水泥砂浆找平层	m ²	151.48	113.8	17238.42	
31	011101003001	细石混凝土楼地面	1、80mm厚C15混凝土	m ²	121.84	78.4	9552.26	
32	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物乳液防水涂料	m ²	151.48	49.84	7549.76	
		墙柱面装饰工程					312070.48	
		除卫生间以外的其他房间					155208.03	
33	011201001008	墙面一般抹灰	1、15mm厚1:1:6水泥石灰砂浆 2、5mm厚1:0.5:3水泥石灰砂浆	m ²	1031.15	47.58	49062.12	
34	011407001003	墙面喷刷涂料	1、清理抹灰基层 2、满刮腻子一遍 3、刷底漆一遍 4、乳胶漆二遍	m ²	3466.46	27.31	94669.02	
35	011105003003	块料踢脚线	1、8~10mm厚面砖, 水泥浆擦缝	m ²	74.89	153.25	11476.89	
		卫生间					114338.84	
36	011201001010	墙面一般抹灰	1、15mm厚1:3水泥砂浆	m ²	134.03	29.53	3957.91	
37	011204003002	块料墙面	1、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(结合层可采用专用胶粘剂, 应与防水层材料相容) 2、4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴	m ²	283.79	121.83	34574.14	
本页小计							349792.47	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程

标段：学生澡堂改造项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3、8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝						
38	010903002003	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物乳液防水涂料	m ²	283.79	49.84	14144.09		
39	011210005002	成品隔断	1、隔断材料品种、规格、颜色;成品防水轻质隔断2.4m高	m ²	93.84	248.73	23340.82		
40	011505011002	镜箱	1、成品镜柜800mm*1100mm	个	28	445.72	12480.16		
41	011505001003	洗漱台	1、成品洗脸台长1100mm 2、大理石挡水80mm高 3、20厚大理石台面 4、1:1.6水泥砂浆 5、钢板网DW=1x10 1.50x32x3角钢 6、20厚大理石云石胶干挂	个	16	920.91	14734.56		
42	011505001004	洗漱台	1、成品洗脸台长1350mm 2、大理石挡水80mm高 3、20厚大理石台面 4、1:1.6水泥砂浆 5、钢板网DW=1x10 1.50x32x3角钢 6、20厚大理石云石胶干挂	个	10	1023.23	10232.3		
43	011501011001	橱柜	1、成品橱柜 长3000mm高800mm	m	6	145.81	874.86		
		阳台					42523.61		
44	011201001009	墙面一般抹灰	1、15mm厚13水泥砂浆	m ²	174.26	29.53	5145.9		
45	011204003001	块料墙面	1、5mm厚聚合物水泥防水砂浆(结合层可采用专用胶粘剂,应与防水层材料相容) 2、4~5mm厚1:1水泥砂浆加水重20%建筑胶镶贴 3、8~10mm厚面砖,水泥浆擦缝或1:1水泥砂浆勾缝	m ²	217.73	121.83	26526.05		
46	010903002002	墙面涂膜防水	1、1.5mm厚聚合物乳液防水涂料	m ²	217.73	49.84	10851.66		
		天棚工程					15324.68		
		除卫生间、阳台以外的其他房间					23492.29		
本页小计								118330.4	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程

标段：学生澡堂改造项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
47	011407002003	天棚喷刷涂料	1、清理抹灰基层 2、满刮腻子一遍 3、刷底漆一遍 4、乳胶漆二遍	m ²	1105.83	39.33	43492.29		
		卫生间、阳台					1832.39		
48	011302001002	吊顶天棚	1、配套金属龙骨 2、铝合金方形板，规格为500x500、600x600等	m ²	61.1	29.99	1832.39		
		室外装饰部分					210919.18		
		垃圾处理站					26304.63		
49	010101002001	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:详设计施工图纸	m ³	43.03	8.63	371.35		
50	010103001001	回填方	1.土壤类别:一、二类土 2.填方材料品种:原土 3.填方来源、运距:场内利用方	m ³	36.72	18.22	669.04		
51	010401001001	砖基础	1.砌体名称:基础 2.砌体材质:灰砂砖 3.高度:按设计图纸 4.砌体的截面尺寸:按设计图纸	m ³	2.82	721.85	2035.62		
52	010401003001	实心砖墙	1.砌块品种、规格、强度等级:加气混凝土砌块 2.墙体类型:200厚内墙 3.砂浆强度等级:M7.5水泥石灰砂浆	m ³	5.38	1003.54	5399.05		
53	010515001001	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:圆钢筋HPB300 直径≤Φ10mm	t	0.009	7063.33	63.57		
54	010515001002	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	0.418	6653.18	2781.03		
55	010515001003	现浇构件钢筋	1.钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.129	8385.19	1081.69		
56	010401012001	零星砌砖	1、地沟截面、深度:300*300*300 2、砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 3、砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆砌筑	m ³	0.72	788.68	567.85		
57	011201001011	墙面一般抹灰	1、15mm厚13水泥砂浆	m ²	26.7	29.53	788.45		
本页小计								59082.33	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程

标段：学生澡堂改造项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
58	011201001012	墙面一般抹灰	1、15mm厚13水泥砂浆	m2	20.41	29.53	602.71	
59	011101003002	细石混凝土楼地面	1、80mm厚C15混凝土 2、20mm厚1：4干硬性水泥砂浆	m2	14.6	103.07	1504.82	
60	011204001003	石材墙面	1、15mm厚1：3水泥砂浆 2、5~7mm厚石材墙面胶粘剂粘贴，填缝剂填缝	m2	11.16	310.22	3462.06	
61	011406001001	抹灰面油漆	1、涂饰底层涂料 2、喷涂主层涂料 3、涂饰面层涂料二遍	m2	26.7	32.98	880.57	
62	011406001002	抹灰面油漆	1、清理抹灰基层 2、满刮腻子一遍 3、刷底漆一遍 4、乳胶漆二遍	m2	20.41	32.98	673.12	
63	010401011001	砖检查井	1、井截面、深度：560*560*560 2、砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 3、垫层材料种类、厚度：100厚C15混凝土 4、砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑 5、15mm厚13水泥砂浆	座	1	1205.67	1205.67	
64	010404001003	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.46	599.87	275.94	
65	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.98	484.83	1444.79	
66	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.1	590.68	649.75	
67	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.8	643.18	514.54	
68	010505002001	无梁板	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.82	472.7	1333.01	
		室外部分					484614.55	
		室外水沟、雨棚、台阶等					116916.48	
69	040402016002	沟道盖板	1、不锈钢地沟盖板	m	106.78	185.23	19778.86	
70	011605001003	平面块料拆除	1. 铲除部位：楼、地面 2. 饰面种类：瓷砖	m2	233.88	6.62	1548.29	
本页小计							33874.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程

标段：学生澡堂改造项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
71	010404001002	垫层	1、150厚C15细石混凝土 2、150厚3:7灰土(或天然砂砾) 3、素土夯实,压实度不小于90%	m3	35.08	175.25	6147.77		
72	011102003006	块料楼地面	1、30厚海南黑烧面石板砖 2、30厚1:3水泥砂浆	m2	233.88	313.86	73405.58		
73	011107002003	块料台阶面	1、面层材料品种、规格、颜色：800×800釉面砖 2、找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆，面散素水泥	m2	10.28	125.9	1294.25		
74	011108003001	块料零星项目	1.找平层:20厚1:4干硬性水泥砂浆 2.粘结层厚度、材料种类:素水泥浆 3.面层:带坡道防滑瓷砖	m2	5.4	163.7	883.98		
75	011107001003	石材台阶面	1、面层材料品种、规格、颜色：荔枝面芝麻灰花岗岩 2、找平层厚度、砂浆配合比:30厚1:4干硬性水泥砂浆，面散素水泥 3、石材倒角磨边 磨制、抛光 半圆边	m2	10.26	313.75	3219.08		
76	011506003002	玻璃雨篷	1. 双层钢化夹胶玻璃 2. 预留8mm缝填硅酮耐候密封胶 3. 不锈钢驳接件 4. 型材类型：H型钢	m2	18.16	585.83	10638.67		
		外墙涂料					67698.07		
77	011608002003	铲除涂料面	1. 铲除部位名称:涂料 2. 铲除部位:外墙	m2	791.42	3.97	3141.94		
78	011407001004	墙面喷刷涂料	1、5厚干粉类聚合物水泥砂浆，中间压入一层耐碱玻璃纤维网布 2、涂饰底层涂料 3、喷涂主层涂料 4、涂饰面层涂料二遍	m2	791.42	45.77	36223.29		
79	010903002004	墙面涂膜防水	1、1mm厚聚合物乳液防水涂料	m2	791.42	35.8	28332.84		
		措施项目					62015.06		
本页小计								163287.3	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程 标段：学生澡堂改造项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			29573.53			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	29573.53			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	14786.77			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	977.05			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			20208.58			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	20208.58			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	1380.			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):



注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程 标段：学生澡堂改造项目 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	6013.29			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					72939.32			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-改造工程 标段：学生澡堂改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		54557.61
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) * 0.7	23.5	54557.61
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	118726.28
合计					173283.89

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装
工程

标段：学生澡堂改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	477988.61	
1.1	拆除给排水部分	9814.22	
1.2	拆除电气部分	3788.24	
1.3	强电系统	245731.41	
1.4	弱电系统	31998.77	
1.5	给排水系统	155678.17	
1.6	消防系统	30977.8	
二	措施项目费	24708.01	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	24708.01	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6723.37	
2.2	其中：临时设施费	14799.6	
2.3	其中：雨季施工增加费	2551.37	
2.4	其中：夜间施工增加费	633.67	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	13715.56	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	13715.56	—
五	税金	46477.1	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		562,889.28	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程

标段：学生澡堂改造项目

第 1 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					477988.61		
		拆除给排水部分					9814.22		
1	031001006001	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN100 5.连接形式:热熔连接	m	19.22	9.29	178.55		
2	031001006002	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN80 5.连接形式:热熔连接	m	8.4	7.18	60.31		
3	031001006003	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN65 5.连接形式:热熔连接	m	12.82	5.76	73.84		
4	031001006004	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN50 5.连接形式:热熔连接	m	56.5	5.39	304.54		
5	031001006005	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN40 5.连接形式:热熔连接	m	50.1	5.77	289.08		
6	031001006006	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN32 5.连接形式:热熔连接	m	66.6	5.52	367.63		
7	031001006007	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN25 5.连接形式:热熔连接	m	36.54	5.27	192.57		
8	031001006008	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水 4.材质、规格:DN20 5.连接形式:热熔连接	m	12.23	4.96	60.66		
9	031001006009	塑料管	1.名称:管道拆除 2.安装部位:室内 3.介质:给水	m	3.95	4.74	18.72		
本页小计								1545.9	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程

标段：学生澡堂改造项目

第 2 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			4. 材质、规格:DN15 5. 连接形式:热熔连接						
10	031001006010	塑料管	1. 名称:管道拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:DN100 5. 连接形式:粘接	m	110.9	6.95	770.76		
11	031001006011	塑料管	1. 名称:管道拆除 2. 安装部位:室内 3. 介质:排水 4. 材质、规格:DN150 5. 连接形式:粘接	m	31.1	9.46	294.21		
12	031004014001	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏拆除 2. 型号、规格:DN100	个	6	22.85	137.1		
13	031004014002	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏拆除 2. 型号、规格:DN80	个	2	19.52	39.04		
14	031004010001	淋浴器	1. 名称:淋浴器拆除	套	200	15.88	3176		
15	031004003001	洗脸盆	1. 名称:洗脸盆拆除	组	3	44.83	134.49		
16	031004006001	大便器	1. 名称:蹲式大便器拆除	组	10	71.71	717.1		
17	031003013001	水表	1. 名称:水表拆除 2. 型号、规格:DN100	组	1	251.48	251.48		
18	030807003001	低压法兰阀门	1. 名称:阀门拆除 2. 型号、规格:DN80	个	1	51.15	51.15		
19	031001006012	塑料管	1. 名称:管道拆除 2. 安装部位:室外 3. 介质:排水 4. 材质、规格:DN200 5. 连接形式:粘接	m	47.58	12.98	617.59		
20	040504001002	砌筑井	1. 名称:检查井拆除 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌, DN700 3. 其他:详见图纸说明	座	4	259.55	1038.2		
21	010507006001	化粪池、检查井	1. 名称:砖砌化粪池拆除 2. 其他:详见图纸说明	m3	4	259.55	1038.2		
		拆除电气部分					3788.24		
22	030411004001	配线	1. 名称:照明线拆除	m	606.7	1.28	776.58		
23	030411004002	配线	1. 名称:插座线拆除	m	68.88	1.28	88.17		
24	030404035001	插座	1. 名称:插座拆除	个	18	1.14	20.52		
25	030404034001	照明开关	1. 名称:开关拆除	个	40	2.78	111.2		
26	030408001001	电力电缆	1. 名称:电缆拆除	m	79.22	2.44	193.3		
本页小计								9458.09	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程

标段：学生澡堂改造项目

第 3 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
27	030401017001	配电箱	1.名称:配电箱拆除	台	6	77.01	462.06	
28	030412004001	装饰灯	1.名称:指示灯拆除	套	13	7.97	103.61	
29	030412002001	工厂灯	1.名称:应急灯拆除	套	19	7.97	151.43	
30	030412001001	普通灯具	1.名称:吸顶灯具拆除	套	97	10.81	1048.57	
31	030412005001	荧光灯	1.名称:单管荧光灯拆除	套	48	17.35	832.8	
		强电系统					245731.41	
32	030412001002	普通灯具	1.名称:楼梯间半扁罩节能吸顶灯 2.规格:220V/50W,LED光源	套	16	317.02	5072.32	
33	030412001003	普通灯具	1.名称:吸顶灯 2.规格:220V/22W,LED光源	套	24	225.35	5408.4	
34	030412002002	工厂灯	1.名称:吸顶灯(防水防尘型) 2.规格:220V/11W 3.安装形式:吸顶安装	套	55	341.73	18795.15	
35	030404034002	照明开关	1.名称:单联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.4m安装	个	62	50.7	3143.4	
36	030404034003	照明开关	1.名称:双联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.4m安装	个	27	20.6	556.2	
37	030404034004	照明开关	1.名称:三联单控开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.4m安装	个	1	31.7	31.7	
38	030404034005	照明开关	1.名称:声控延时开关 2.规格:250V/10A 3.安装方式:距地1.4m安装	个	15	56.91	853.65	
39	030412002003	工厂灯	1.名称:应急照明灯(带蓄电池) 2.规格:AC200V/2*8W 3.安装形式:2.2m壁装 4.其他:LED光源,蓄电池持续时间不小于90分钟	套	20	249.18	4983.6	
40	030412004002	装饰灯	1.名称:安全出口标志灯(带蓄电池) 2.规格:AC200V/3W(常	套	4	270.89	1083.56	
本页小计							42526.45	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 学生澡堂改造项目-安装工程

标段: 学生澡堂改造项目

第 4 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			亮型) 3. 安装形式: 门框上方壁装 4. 其他: LED光源, 蓄电池持续时间不小于90分钟						
41	030412004003	装饰灯	1. 名称: 疏散指示灯(带蓄电池) 2. 规格: AC200V/1W(常亮型) 3. 安装形式: 0.5m吸壁安装 4. 其他: LED光源, 蓄电池持续时间不小于90分钟	套	19	228.98	4350.62		
42	030404035002	插座	1. 名称: 单相两孔、三孔插座(安全型) 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 距地0.3m暗装	个	94	4.15	390.1		
43	030404035003	插座	1. 名称: 壁挂式空调三孔插座 2. 规格: 250V/16A 3. 安装方式: 距地2.2m暗装	个	28	41.8	1170.4		
44	030404035004	插座	1. 名称: 柜式空调三孔插座 2. 规格: 250V/16A 3. 安装方式: 距地0.3m暗装	个	2	46.6	93.2		
45	030404035005	插座	1. 名称: 排油烟机单相三孔插座 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 距地2.3m暗装	个	2	27.34	54.68		
46	030404035006	插座	1. 名称: 冰箱三孔插座(带防水盖板) 2. 规格: 250V/10A 3. 安装方式: 距地0.3m暗装	个	28	33.55	939.4		
47	030404035007	插座	1. 名称: 厨房五孔插座(安全型带防水盖板) 2. 规格: 250V/16A 3. 安装方式: 距地1.3m暗装	个	4	35.06	140.24		
本页小计							7138.64		


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程

标段：学生澡堂改造项目

第 5 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
48	030404035008	插座	1.名称:热水器三孔插座(带防水盖板) 2.规格:250V/16A 3.安装方式:距地2.3m暗装	个	28	44.51	1246.28	
49	030411006001	接线盒	1.名称:开关盒 2.安装形式:暗装	个	107	11.94	1277.58	
50	030411006002	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	193	9.86	1902.98	
51	030411004003	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:线槽敷设 3.型号、规格:BV-3x2.5	m	1881.5	5.58	10498.77	
52	030411004004	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NHBV-3x2.5	m	497.22	5.34	2655.15	
53	030411004005	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-3x2.5	m	912.6	5.34	4873.28	
54	030411004006	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-3x4	m	1821.48	7.51	13679.31	
55	030411004007	配线	1.名称:照明线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:BV-3x6	m	380.37	10.74	4085.17	
56	030411004008	配线	1.名称:动力线 2.配线形式:管内穿线 3.型号、规格:NHBV-3X6	m	10.2	9.24	94.25	
57	030408001002	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV-5*10 3.敷设方式:穿管敷设	m	3.4	74.37	252.86	
58	030408001003	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.规格:YJV-5*16 3.敷设方式:穿管敷设	m	6.6	155.69	1027.55	
59	030411002001	线槽	1.名称:线槽 2.材质、规格:PR(20X10)	m	196.45	27.44	5390.59	
60	030411001001	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC20 3.配置形式:暗敷	m	165.74	31.7	5253.96	
本页小计							52237.73	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程

标段：学生澡堂改造项目

第 6 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
61	030411001002	配管	1.名称:半硬质塑料管 2.规格:PVC20 3.配置形式:暗敷	m	911.36	14.44	13160.04		
62	030411001003	配管	1.名称:半硬质塑料管 2.规格:PVC25 3.配置形式:暗敷	m	130.19	18.86	2455.38		
63	030411001004	配管	1.名称:半硬质塑料管 2.规格:PVC32 3.配置形式:暗敷	m	0.79	21.75	17.18		
64	030411001005	配管	1.名称:半硬质塑料管 2.规格:PVC40 3.配置形式:暗敷	m	6.6	29.37	193.84		
65	030404017002	配电箱	1.名称:住户照明配电箱M3 2.安装方式:距地1.6m暗装	台	2	1224.72	2449.44		
66	030404017003	配电箱	1.名称:照明配电箱M2 2.安装方式:距地1.6m暗装	台	2	2043.31	4086.62		
67	030404017004	配电箱	1.名称:住户照明配电箱M1 2.安装方式:距地1.6m暗装	台	26	1224.72	31842.72		
68	030404017005	配电箱	1.名称:应急照明配电箱ALE 2.安装方式:距地1.6m暗装	台	1	1940.98	1940.98		
69	030404017006	配电箱	1.名称:二、三层楼层配电箱2AL/3AL 2.安装方式:距地1.6m暗装	台	2	1782.18	3564.36		
70	030404017007	配电箱	1.名称:一层楼层配电箱1AL 2.安装方式:距地1.6m暗装	台	1	1777.27	1777.27		
71	030404017008	配电箱	1.名称:照明总配电箱ALZ 2.安装方式:距地1.6m暗装	台	1	1940.98	1940.98		
72	030408001004	电力电缆	1.名称:铜芯电力电缆 2.型号、规格:YJV22-4x70+1x35 3.敷设方式:穿管敷设	m	80	475.33	38026.4		
73	030408006001	电力电缆头	1.名称:电力电缆终端头	个	2	197.79	395.58		
本页小计							101850.79		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程 标段：学生澡堂改造项目 第 7 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 规格:电缆截面70mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1kV以下					
74	030408006002	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面16mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1kV以下	个	4	111.06	444.24	
75	030408006003	电力电缆头	1. 名称:电力电缆终端头 2. 规格:电缆截面10mm ² 以内 3. 材质、类型:铜芯 4. 安装部位:室内 5. 电压等级 (kV):1kV以下	个	2	88.32	176.64	
76	030411001006	配管	1. 名称:镀锌钢管 2. 规格:SC80 3. 配置形式:埋地	m	80	162.16	12972.8	
77	030413002001	凿 (压)槽	1. 名称:剔堵槽 2. 规格:宽70mm*深70mm 3. 类型:砖结构	m	173	15.71	2717.83	
78	010101007001	管沟土方	1. 名称:沟槽挖填 2. 土壤类别:普通土 3. 回填要求:原土回填	m ³	36	67.36	2424.96	
79	030409008001	等电位端子箱、测试板	1. 名称:局部等电位端子箱	台	28	922.85	25839.8	
		弱电系统					31998.77	
80	030411004009	配线	1. 名称:穿多芯软导线 2. 配线形式:管内穿线 3. 型号:HYV-4x0.5	m	192.26	5.58	1072.81	
81	031101038001	数字分配架/箱 光分配架/箱	1. 名称:配线箱	箱	1	716.12	716.12	
82	030411001007	配管	1. 名称:半硬质塑料管 2. 规格:PC20	m	738.22	14.12	10423.67	
83	030502005001	双绞线缆	1. 名称:超五类双绞线	m	480.77	5.73	2754.81	
84	031101019001	配线架	1. 类型:配线架	架	1	327.68	327.68	
85	030502013001	光纤盒	1. 名称:4芯光纤适配器	块	1	116.61	116.61	
86	030501012001	交换机	1. 名称:光纤通道交换机	台	1	3320.46	3320.46	
本页小计							63308.43	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程

标段：学生澡堂改造项目

第 8 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
87	030409010001	浪涌保护器	1.名称:浪涌保护器	个	1	68.93	68.93	
88	030404017009	配电箱	1.名称:楼层综合弱电箱	台	3	1777.88	5333.64	
89	030411001008	配管	1.名称:镀锌钢管 2.规格:SC40 3.配置形式:埋地敷设	m	6.76	63.14	426.83	
90	030502007001	光缆	1.名称:光缆 2.线缆对数:12芯 3.敷设方式:管内穿放	m	6.8	48.33	328.64	
91	030505005001	射频同轴电缆	1.名称:同轴电缆 2.规格:SYV-75-5 3.敷设方式:管内穿放	m	462.36	6.85	3167.17	
92	030502012001	信息插座	1.名称:网络插座 2.安装方式:距地0.3m安装	个	28	27.19	761.32	
93	030502004001	电视、电话插座	1.名称:电话插座 2.安装方式:距地0.3m安装	个	32	27.94	894.08	
94	030502004002	电视、电话插座	1.名称:电视插座 2.安装方式:距地0.3m安装	个	32	29.54	945.28	
95	030411006003	接线盒	1.名称:接线盒 2.安装形式:暗装	个	92	9.86	907.12	
96	030413002002	凿(压)槽	1.名称:剔堵槽 2.规格:宽70mm*深70mm 3.类型:砖结构	m	27.6	15.71	433.6	
		给排水系统					155678.17	
		给水系统					28252.53	
97	031001006016	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:DN65 4.连接形式:热熔连接	m	67.02	75.57	5064.7	
98	031001006017	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:DN50 4.连接形式:热熔连接	m	25.77	47.74	1230.26	
99	031001006018	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:DN40 4.连接形式:热熔连接	m	21.9	34.85	763.22	
100	031001006019	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:给水 3.规格:DN32 4.连接形式:热熔连接	m	109.12	30.63	3342.35	
本页小计							23667.14	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程 标段：学生澡堂改造项目 第 9 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
101	031001006020	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	9.7	25.56	247.93	
102	031001006021	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	17.14	23.95	410.5	
103	031001006022	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:给水 3. 规格:DN15 4. 连接形式:热熔连接	m	133.4	21.59	2880.11	
104	031003001001	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	6	138.41	830.46	
105	031003001002	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN50 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	146.75	733.75	
106	031003001003	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	79.17	79.17	
107	031003001004	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	32	63.58	2034.56	
108	031004010002	淋浴器	1. 名称:淋浴器	套	28	294.04	8233.12	
109	031003001005	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN32 3. 连接形式:螺纹	个	2	82.19	164.38	
110	031003013002	水表	1. 安装部位(室内外): 室外 2. 型号、规格:DN75 3. 连接形式:法兰 4. 附件配置:法兰闸阀、 法兰止回阀、法兰挠性 接头、碳钢平焊法兰	组	1	1701.76	1701.76	
111	030413003001	打洞(孔)	1. 名称:混凝土楼板钻孔 2. 规格:直径63mm以内	个	22	22.97	505.34	
112	03B001	路面破除及修复	1. 名称:路面破除及修复	项	1	30.92	30.92	
		热水系统					25995.96	
113	031001006023	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格:DN65 4. 连接形式:热熔连接	m	61.3	75.57	4632.41	
本页小计							22484.44	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程 标段：学生澡堂改造项目 第 10 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
114	031001006024	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格:DN32 4. 连接形式:热熔连接	m	88.5	19.39	1716.02	
115	031001006025	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格:DN25 4. 连接形式:热熔连接	m	117.8	25.56	3010.97	
116	031001006026	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:热水 3. 规格:DN20 4. 连接形式:热熔连接	m	57.2	23.95	1369.94	
117	031003001008	螺纹阀门	1. 名称:电磁阀 2. 规格:DN65 3. 连接形式:螺纹连接	个	1	194.35	194.35	
118	030601002002	压力仪表	1. 名称:压力表 2. 规格:DN65	台	1	113.89	113.89	
119	031003001006	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN32 3. 连接形式:螺纹连接	个	5	67.83	339.15	
120	031003001009	螺纹阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN25 3. 连接形式:螺纹连接	个	17	63.58	1080.86	
121	031003001010	螺纹阀门	1. 名称:截止阀 2. 规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	27	46.88	1265.76	
122	031003013003	水表	1. 安装部位(室内外): 室内 2. 型号、规格:DN20 3. 连接形式:螺纹连接	个	27	431.57	11652.39	
123	030413003002	打洞(孔)	1. 名称:混凝土楼板钻孔 2. 规格:直径63mm以内	个	27	22.97	620.19	
		排水系统					101429.68	
124	040504001003	砌筑井	1. 名称:圆形污水检查井 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:砖砌、内径700mm	座	13	259.55	3374.15	
125	010507006002	化粪池、检查井	1. 名称:砖砌化粪池 2. 其他:详见图纸说明	m3	12	737.1	8845.2	
126	031004006002	大便器	1. 名称:坐便器 2. 附件名称:角型阀(带铜活) 3. 其他:详见图纸说明	组	28	1056.95	29594.6	
本页小计							63177.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程 标段：学生澡堂改造项目 第 11 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
127	031004004001	洗涤盆	1. 材质:陶瓷 2. 附件名称:洗涤盆托架、长颈水嘴 3. 其他:详见图纸说明	组	28	551.03	15512.84	
128	031004014003	给、排水附(配)件	1. 名称:地漏 2. 规格:DN100	个	56	70.8	3964.8	
129	031001006013	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:废水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接	m	160	64.18	10268.8	
130	031001006014	塑料管	1. 安装部位:室内 2. 介质:污水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:DN100 5. 连接形式:粘接	m	191.9	64.18	12316.14	
131	031001006027	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:DN75 5. 连接形式:粘接	m	4	57.11	228.44	
132	030413003003	打洞(孔)	1. 名称:混凝土楼板钻孔 2. 规格:直径108mm以内	个	63	42	2646	
133	030413003004	打洞(孔)	1. 名称:混凝土墙体钻孔 2. 规格:直径108mm以内	个	3	42	126	
134	031001006015	塑料管	1. 安装部位:室外 2. 介质:排水 3. 材质:PVC-U 4. 规格:DN200 5. 连接形式:粘接	m	77.63	150.73	11701.17	
135	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m ³	56.73	49.72	2820.62	
136	03B002	路面破除及修复	1. 名称:路面破除及修复	项	1	30.92	30.92	
		消防系统					30977.8	
137	030901010001	室内消火栓	1. 安装方式:距地1.1m暗装 2. 型号、规格:SN65 3. 附件材质、规格:一条消防水龙带25m, Φ19直流水枪一支, 电铃, 指示灯各一个; 消防软管卷盘。	套	6	258.84	1553.04	
138	030901010002	试验消火栓	1. 安装方式:距地1.1m暗装	套	1	276.08	276.08	
本页小计							61444.85	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程 标段：学生澡堂改造项目 第 12 页 共 12 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 型号、规格:SN65 3. 附件材质、规格:一条消防水龙带 25m, Φ19直流水枪一支; 电铃,指示灯各一个; 消防软管卷盘。					
139	030901002001	消防栓钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:螺纹连接	m	76.95	189.7	14597.42	
140	040501003001	铸铁管	1. 名称:铸铁管 2. 安装部位:室外 3. 材质、规格:DN100 4. 连接形式:胶圈接口	m	2.7	258.57	698.14	
141	030901002002	消防栓钢管	1. 名称:镀锌钢管 2. 安装部位:室内 3. 材质、规格:DN65 4. 连接形式:螺纹连接	m	6.5	117.6	764.4	
142	030901012001	消防水泵接合器	1. 安装部位:地下式 2. 型号、规格:DN100 3. 附件材质、规格:螺纹截止阀DN100、平焊法兰DN100	套	1	8320.63	8320.63	
143	030901013001	灭火器	1. 名称:灭火器 2. 规格、型号:MF/ABC5	具	12	219.3	2631.6	
144	031003002001	螺纹法兰阀门	1. 名称:闸阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	5	246.79	1233.95	
145	031003002002	螺纹法兰阀门	1. 名称:安全阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1	209.19	209.19	
146	031003002003	螺纹法兰阀门	1. 名称:止回阀 2. 规格:DN100 3. 连接形式:法兰	个	1	245.72	245.72	
147	031003001007	螺纹阀门	1. 名称:自动排气阀 2. 规格、压力等级:DN25 3. 连接形式:螺纹	个	1	81.74	81.74	
148	030601002001	压力仪表	1. 名称:压力表	台	1	113.89	113.89	
149	030413003005	打洞(孔)	1. 名称:混凝土楼板钻孔 2. 规格:直径108mm以内	个	6	42	252	
		措施项目						
本页小计							29178.68	
合 计							477988.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：学生澡堂改造项目-安装工程 标段：学生澡堂改造项目 单位：元 第 1 页 共 2 页


序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	5.85	4877.61			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	1463.28			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	382.48			默认的安 责 险 费 率 是 按 照 最 优 设 置 ， 但 是 由 于 安 责 险 费 率 中 浮 动 费 率 根 据 具 体 条 件 不 同 费 率 不 同 ， 所 以 请 参 照 琼 建 质 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	17.75	14799.6			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.76	633.67			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06	2551.37			

编制人(造价人员): 

复核人(造价工程师): 

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



规费、税金项目计价表

工程名称: 学生澡堂改造项目-安装工程 标段: 学生澡堂改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中: 垃圾处置费+其中: : 社保费	D1 + D2		13715.56
1.1	其中: 垃圾处置费				
1.2	其中: 社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DE, RGF+ DJCS_DE, RGF+F BFX_DE, JSRGF+ DJCS_DE, JSRGF) * 0.7	23.5	13715.56
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	46477.1
合计					60192.66

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注:“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

