

# 最后报价函

项目名称：白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造工程（卫星居九队漫水桥）

项目编号：HNJYG20220903-CC30

供应商	海南鼎融建设工程有限公司
采购预算	2037019.21 元
最后报价（元）	大写：贰佰零贰万玖仟陆佰柒拾叁元叁角壹分 小写：¥ 2029673.31 元
其他承诺	无
备注	注： 1. 本报价应包括竞争性磋商文件所规定的招标范围的全部内容； 2. 0-10 的大写：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾。 3. 此报价函用于现场二次报价，不置于响应文件中。

供应商：海南鼎融建设工程有限公司（公章）

法定代表人或被授权人：林云焯（签字或盖章）

日期：2022 年 10 月 19 日

## 投标报价汇总表

合同段：白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造工程（卫星居九队漫水桥）

标表1

序号	章次	科目名称	金额（元）
1	100	清单 第100章 总则	164229.82
2	200	清单 第200章 路基	874732.92
3	300	清单 第300章 路面	82859.33
4	400	清单 第400章 桥梁、涵洞	784803.08
5	600	清单 第600章 安全设施及预埋管线	107968.86
6		第100章至第700章合计	2014594.01
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	2014594.01
9		计日工合计	
10		暂列金额（不含计日工总额）	20168.51
11		投标报价	2034762.52



## 工程量清单表

合同段：白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造工程（卫星里九队漫水桥）

标表2


### 清单 第100章 总则

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定，提供建筑工程一切险	总额	1	5016.44	5016.44
-b	按合同条款规定，提供第三者责任险	总额	1	3000	3000
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	2500	2500
102-2	施工环保费	总额	1	3000	3000
102-3	安全生产费	总额	1	29653.86	29653.86
103	临时工程与设施				
103-1	临时道路修建、养护与拆除（包括原道路的养护）	总额	1	56235.44	56235.44
-a	便道工程	m	102.7	456.25	46856.88
-b	便道拆除	m	102.7	91.32	9378.56
103-2	临时标志	总额			
-a	1200×400施工公告标志	块	8	811.26	6490.08
-b	爆闪灯	个	4	153.17	612.68
-c	防撞桶	个	16	95.89	1558.2
-d	锥型桶	个	30	70.18	2105.4
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	25088	25088
-a	临时供电设施架设、维护与拆除	m	200	125.44	25088
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额		28969.72	28969.72
清单 第100章 合计				人民币 164229.82 元	

清单 第 1 页 共 5 页

### 工程量清单表

合同段：白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造工程（卫星居九队漫水桥）					标表2
清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-a	清理现场	m2	517.48	6.72	3477.47
202-3	拆除结构物				
-b	混凝土结构	m3	154	73.84	11371.36
203	挖方路基				
203-1	路基挖方				
-a	挖土方	m3	25.81	7.02	181.19
-b	弃土方	m3	25.81	15.12	390.25
-d	挖淤泥（清淤）	m3	707.1	18.76	13265.2
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-d	借土填方	m3	600.7	26.17	15720.32
-h	结构物台背回填	m3	662	133.62	88390.24
-i	锥坡及台前溜坡填土	m3	796.6	59.43	47341.94
208	护坡、护面墙				
208-4	混凝土护坡				
-e	浆砌片石	m3	84.3	710.79	60633.39
209	挡土墙				
209-3	砌体挡土墙				
-a	浆砌片（块）石	m3	325.9	722.92	235599.63
209-5	混凝土挡土墙				
-a	C20片石混凝土	m3	455.67	874.24	398364.94
清单 第200章 合计		人民币	874732.92	元	



### 工程量清单表

合同段：白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造工程（卫星桥九队漫水桥）

标表2

#### 清单 第300章 路面

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m <sup>2</sup>	318.79	53.26	16978.76
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm（混凝土弯拉强度4.5MPa）	m <sup>2</sup>	281.19	163.47	45966.13
-b	现浇C30砼过渡板	m <sup>3</sup>	10.79	1081.16	11665.93
312-2	钢筋				
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	1.0186	8097.89	8248.51



清单 第300章 合计 人民币 82859.33 元

清单 第 3 页 共 5 页

## 工程量清单表

合同段：白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造工程（卫星厝九队漫水桥） 标表2

### 清单 第400章 桥梁、涵洞

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
403	钢筋				
403-1	基础钢筋（含灌注桩、承台、桩系梁、沉桩、沉井等）				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	259.6	6.88	1786.05
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	6693.5	6.81	45582.74
403-2	下部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	349.7	7.29	2549.31
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	13963.5	7.28	101654.28
403-3	上部结构钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	kg	442.1	7.12	3147.75
-b	带肋钢筋（HRB335、HRB400）	kg	10451.8	7.05	73685.19
405	钻孔灌注桩				
405-1	钻孔灌注桩				
-a	陆上钻孔灌注桩	m	48.6	2572.46	125021.56
410	结构混凝土工程				
410-2	混凝土下部结构				
-d	台帽混凝土	m3	53.3	1367.43	72884.02
-e	搭板混凝土	m3	48.4	1256.24	64034.26
410-3	现浇混凝土上部结构				
-a	空心板	m3	50.1	3956.01	199194.1
415	桥面铺装				
415-2	水泥混凝土桥面铺装				
-a	水泥混凝土桥面铺装	m2	120	455.42	54650.4
415-4	桥面排水				
-a	竖、横向集中排水管				
-a-3	PVC管	m	41.3	155.85	6436.61
416	桥梁支座				
416-1	板式橡胶支座	dm3	10	1073.33	10733.3
417	桥梁接缝和伸缩装置				
417-2	模数式伸缩装置				
-a	模数式伸缩装置	m	13.4	1898.77	25443.52


清单 第400章 合计 人民币 784803.08 元

清单 第 4 页 共 5 页

### 工程量清单表

合同段：白沙县农村公路桥梁建设及危桥改造工程（卫星居九队漫水桥） 标表2

#### 清单 第600章 安全设施及预埋管线

子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-1	混凝土护栏（护墙、立柱）				
-a	现浇混凝土护栏	m3	18.4	3471.31	63872.1
602-3	波形梁钢护栏				
-a	路侧波形梁钢护栏	m	108	302.96	32113.76
604	道路交通标志				
604-1	单柱式交通标志	个			
-a	单柱式（限重标志+限速标志）	块	2	1518.37	3036.74
-b	单柱式（桥铭牌标志）	个	2	1193.46	2386.92
-c	单柱式（两侧变窄标志）	个	2	1284.37	2568.74
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔型涂料路面标线	m2	270	14.78	3990.6
					
清单 第600章 合计 人民币 107968.86 元					
清单 第 5 页					共 5 页