

3、已标价工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考第五部分“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。

投标人：海南中盛建设工程有限公司（填写名称并盖章）

法定代表人或被授权人：（签字或盖章）

日期：2022年11月01日

2022年大中型水库移民后期
扶持资金儋州市红山村、高
河村美丽家园建设项目


工程量清单报价表

合同编号： (/)

投标人：  海南中盛建设工程有限公司 (单位盖章)

法定代表人：   (签字盖章)

造价工程师
及注册证号：  王庆辉 (签字盖执业专用章)

编制时间：  海南中盛建设工程
有限公司2022年10月27日
有效期至:2026年07月04日

投 标 总 价

工 程 名 称 : 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、
高河村美丽家园建设项目

合 同 编 号 : /

投 标 总 价 (小 写) : 2954839.81元

(大 写) : 贰佰玖拾伍万肆仟捌佰叁拾玖元捌角壹分

投 标 人 : 海南中盛建设工程有限公司 (单位盖章)

法 定 代 表 人 :  (签字盖章)

编 制 时 间 : 2022年10月27日



编制说明

一、工程概况

- 1.项目名称：2022 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目
- 2.建设地点：儋州
- 3.建设单位：儋州市水务项目建设管理中心
- 4.建设内容：道路工程、排水沟工程、挡土墙工程、路灯工程、村庄绿化美化工程。

二、编制范围

招标文件内涉及的相关内容，工程量清单及图纸包含的全部内容。

三、编制依据

- 1.《2022 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目》施工图纸
- 2.《水利工程量清单计价规范》(2007)；
- 3.《海南省水利水电工程概(估)算编制颁发及费用标准》的通知》(琼水利基[2000]103 号文)；
- 4.《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》(琼水利基[2000]42 号文)；
- 5.《水利建筑工程概(预)算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概(估)算编制规定》(水总[2002]116 号文)；
- 6.税金按照 琼建定【2019】128 号文《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》调整为 9%；
- 7.人工费按照琼水建管【2017】215 号文记取人工费用；
- 8.主要材料价格按《海南工程造价信息》2022 年 8 月公布的儋州地区价格执行，其余部分按海口及三亚市场价综合考虑；
- 9.相关图集及工程工序做法。

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 1 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
		第一部分 建筑工程			2915243.56	2915243.56	
一		道路工程			1034238.51	1034238.51	
(一)		1#村庄道路 (B=1m)			47598.42	47598.42	
a		道路工程			25605.12	25605.12	
1	500101002001	土方机械开挖	m3	34.01	3.44	116.99	
2	500105009001	拆除原挡墙及护面	m3	12.56	136.18	1710.42	
3	500101002003	弃渣外运 (3km)	m3	46.57	48.82	2273.55	
4	500101001001	路床碾压	m2	124.62	1.1	137.08	
5	500114001003	插筋锚固 (含钻孔)	根	187	29.16	5452.92	
6	500114001001	级配碎石路基 厚15cm	m2	93	42.85	3985.05	
7	500114001002	砼路面厚18cm	m2	93	128.27	11929.11	
b		路侧花池			21993.3	21993.3	
1	500109001002	C15砼基础	m3	1.73	728.01	1259.46	
2	500105006001	M7.5浆砌砖墙	m3	6.12	509.2	3416.18	
3	500114001009	10*10*1.5芝麻灰 光面贴面	m2	40.8	216.35	8827.08	
4	500114001010	磨光黄锈石压顶	m2	30.6	277.47	8490.58	
(二)		2#村庄道路 (B=3m)			74826.44	74826.44	
1	500101002004	土方机械开挖	m3	147.9	3.44	508.78	
2	500101001002	路床碾压	m2	493	1.1	542.3	
3	500103001002	土方回填	m3	75.4	6.07	457.68	
4	500101002005	余土外运 (3km)	m3	72.5	22.08	1600.8	
5	500114001005	级配碎石路基 厚12cm	m2	503	34.51	17358.53	
6	500114001006	砼路面厚16cm	m2	445	114.48	50943.6	
4	500114001011	人工铺草皮	m2	145	23.55	3414.75	
(三)		3#村庄道路 (B=3m)			41951.43	41951.43	
1	500101002006	土方机械开挖	m3	81.6	3.44	280.7	
2	500101001003	路床碾压	m2	272	1.1	299.2	
3	500103001003	土方回填	m3	41.6	6.07	252.51	
4	500101002007	余土外运 (3km)	m3	40	22.08	883.2	

法定代表人:  签字

(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 2 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
5	500114001012	级配碎石路基 厚12cm	m2	282	34.51	9731.82	
6	500114001013	砼路面厚16cm	m2	250	114.48	28620	
4	500114001014	人工铺草皮	m2	80	23.55	1884	
(四)		4#村庄道路 (B=2.5m)			25181.43	25181.43	
1	500101002008	土方机械开挖	m3	40.32	3.44	138.7	
2	500101001004	路床碾压	m2	162.4	1.1	178.64	
3	500103001004	土方回填	m3	29.12	6.06	176.47	
4	500101002009	余土外运(3km)	m3	11.2	22.08	247.3	
5	500114001015	级配碎石路基 厚12cm	m2	172.4	34.51	5949.52	
6	500114001016	砼路面厚16cm	m2	150	114.48	17172	
4	500114001017	人工铺草皮	m2	56	23.55	1318.8	
(五)		5#村庄道路 (B=2.5m)			8681.97	8681.97	
1	500101002010	土方机械开挖	m3	12.24	3.44	42.11	
2	500101001005	路床碾压	m2	49.3	1.1	54.23	
3	500103001005	土方回填	m3	8.84	6.06	53.57	
4	500101002011	余土外运(3km)	m3	3.4	22.08	75.07	
5	500114001018	级配碎石路基 厚12cm	m2	59.3	34.51	2046.44	
6	500114001019	砼路面厚16cm	m2	52.5	114.48	6010.2	
4	500114001020	人工铺草皮	m2	17	23.55	400.35	
(六)		6#村庄道路 (B=3m)			413691.8	413691.8	
1	500101002012	土方机械开挖	m3	831.3	3.44	2859.67	
2	500101001006	路床碾压	m2	2771	1.1	3048.1	
3	500103001006	土方回填	m3	423.8	6.07	2572.47	
4	500101002013	余土外运(3km)	m3	407.5	22.08	8997.6	
5	500114001021	级配碎石路基 厚12cm	m2	2781	34.51	95972.31	
6	500114001022	砼路面厚16cm	m2	2455	114.48	281048.4	
4	500114001023	人工铺草皮	m2	815	23.55	19193.25	
(七)		7#村庄道路 (B=3m)			410147.21	410147.21	
1	500101002014	土方机械开挖	m3	824.16	3.44	2835.11	
2	500101001007	路床碾压	m2	2747.2	1.1	3021.92	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

第 3 页、共 14 页

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
3	500103001007	土方回填	m ³	420.16	6.06	2546.17	
4	500101002015	余土外运(3km)	m ³	404	22.08	8920.32	
5	500114001024	级配碎石路基 厚12cm	m ²	2757.2	34.51	95150.97	
6	500114001025	砼路面厚16cm	m ²	2434	114.48	278644.32	
4	500114001026	人工铺草皮	m ²	808	23.55	19028.4	
(八)		DN300排水圆管涵(每宗长4米)			9495.7	9495.7	
1	500101003001	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	52.8	11.36	599.81	
2	500103001008	建筑物土方回填	m ³	44.67	29.59	1321.79	
3	500109001003	C25钢筋砼排水管基础	m ³	4.73	728.9	3447.7	
4	500112006001	C25钢筋砼排水管DN300安装	m	20	206.32	4126.4	
(九)		DN500排水圆管涵			2664.11	2664.11	
1	500101003002	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	8.8	11.36	99.97	
2	500103001009	建筑物土方回填	m ³	7.45	29.58	220.37	
3	500109001004	C25钢筋砼排水管基础	m ³	0.95	726.16	689.85	
4	500112006002	C25钢筋砼排水管DN500安装	m	4	413.48	1653.92	
二		排水沟工程			459305.74	459305.74	
(一)		1#排水沟(0.4*0.5m)			149553.43	149553.43	
1	500101003003	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	432.35	11.36	4911.5	
2	500103016001	原土夯实	m ²	307.8	1.68	517.1	
3	500103001010	土方回填一蛙式打夯机	m ³	241.05	6.53	1574.06	
4	500101002017	余土外运(3km)	m ³	191.29	22.08	4223.68	
5	500109001005	C15砼基础	m ³	30.78	726.37	22357.67	
6	500105006002	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m ³	68.4	559.6	38276.64	
7	500105010001	M10砂浆抹面	m ²	421.8	20.98	8849.36	
8	500112001001	C25混凝土预制排沟盖板	m ³	35.11	892.56	31337.78	
9	500111001001	钢筋加工及安装	t	4.14	7130.42	29519.94	
10	500114001027	人工铺草皮	m ²	342	23.35	7985.7	
(二)		2#排水沟(0.3*0.3m)			13816.87	13816.87	

法定代表人:  (或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 4 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	500101003004	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	34.44	11.36	391.24	
2	500103016002	原土夯实	m2	35.28	1.68	59.27	
3	500103001011	土方回填一蛙式打夯机	m3	20.97	6.53	136.93	
4	500101002018	余土外运(3km)	m3	13.5	22.08	298.08	
5	500109001006	C15砼基础	m3	3.53	725.93	2562.53	
6	500105006003	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	5.18	560.03	2900.96	
7	500105010002	M10砂浆抹面	m2	38.88	20.98	815.7	
8	500112001002	C25混凝土预制排沟盖板	m3	3.37	892.5	3007.73	
9	500111001002	钢筋加工及安装	t	0.37	7123.53	2635.71	
10	500114001028	人工铺草皮	m2	43.2	23.35	1008.72	
(三)		3#排水沟(0.4*0.5m)			20107.02	20107.02	
1	500101003005	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	60.68	11.36	689.32	
2	500103016003	原土夯实	m2	67.2	1.68	112.9	
3	500103001012	土方回填一蛙式打夯机	m3	33.83	6.53	220.91	
4	500101002019	余土外运(3km)	m3	26.85	22.08	592.85	
5	500109001007	C15砼基础	m3	4.32	726.37	3137.92	
6	500105006004	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	9.6	559.6	5372.16	
7	500105010003	M10砂浆抹面	m2	59.2	20.98	1242.02	
8	500112001003	C25混凝土预制排沟盖板	m3	4.93	892.15	4398.3	
9	500111001003	钢筋加工及安装	t	0.45	7155.21	3219.84	
10	500114001029	人工铺草皮	m2	48	23.35	1120.8	
(四)		4#排水沟(0.3*0.4m)			52427.34	52427.34	
1	500101003006	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	146.48	11.36	1664.01	
2	500103016004	原土夯实	m2	122.5	1.68	205.8	
3	500103001013	土方回填一蛙式打夯机	m3	94.55	6.53	617.41	
4	500101002020	余土外运(3km)	m3	52.05	22.08	1149.26	
5	500109001008	C15砼基础	m3	12.25	726.37	8898.03	
6	500105006005	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	24	559.6	13430.4	

法定代表人:  签字

(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 5 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
7	500105010004	M10砂浆抹面	m ²	160	20.98	3356.8	
8	500112001004	C25混凝土预制排沟盖板	m ³	11.7	892.5	10442.25	
9	500111001004	钢筋加工及安装	t	1.29	7101.46	9160.88	
10	500114001030	人工铺草皮	m ²	150	23.35	3502.5	
(五)		5#排水沟(0.3*0.4m)			38165.35	38165.35	
1	500101003007	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	106.63	11.36	1211.32	
2	500103016005	原土夯实	m ²	89.18	1.68	149.82	
3	500103001014	土方回填一蛙式打夯机	m ³	68.83	6.53	449.46	
4	500101002021	余土外运(3km)	m ³	37.89	22.08	836.61	
5	500109001009	C15砼基础	m ³	8.92	726.19	6477.61	
6	500105006006	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m ³	17.47	559.65	9777.09	
7	500105010005	M10砂浆抹面	m ²	116.48	20.98	2443.75	
8	500112001005	C25混凝土预制排沟盖板	m ³	8.52	892.28	7602.23	
9	500111001005	钢筋加工及安装	t	0.94	7098.23	6667.64	
10	500114001031	人工铺草皮	m ²	109.2	23.35	2549.82	
(六)		6#排水沟(0.3*0.4m)			91427.52	91427.52	
1	500101003008	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	255.48	11.36	2901.91	
2	500103016006	原土夯实	m ²	213.64	1.68	358.92	
3	500103001015	土方回填一蛙式打夯机	m ³	164.9	6.53	1076.8	
4	500101002022	余土外运(3km)	m ³	90.78	22.08	2004.42	
5	500109001010	C15砼基础	m ³	21.36	726.5	15518.04	
6	500105006007	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m ³	41.86	559.53	23421.93	
7	500105010006	M10砂浆抹面	m ²	279.04	20.98	5854.26	
8	500112001006	C25混凝土预制排沟盖板	m ³	20.4	892.74	18211.9	
9	500111001006	钢筋加工及安装	t	2.24	7129.9	15970.98	
10	500114001032	人工铺草皮	m ²	261.6	23.35	6108.36	
(七)		7#排水沟(0.2*0.2m)			5711.49	5711.49	
1	500101003009	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	12.96	11.36	147.23	
2	500103016007	原土夯实	m ²	16.72	1.68	28.09	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 6 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3	500103001016	土方回填—蛙式打夯机	m3	8.19	6.53	53.48	
4	500101002023	余土外运(3km)	m3	4.77	22.09	105.37	
5	500109001011	C15砼基础	m3	1.67	727.2	1214.42	
6	500105006008	砖砌排沟—蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	1.58	561	886.38	
7	500105010007	M10砂浆抹面	m2	16.72	20.98	350.79	
8	500112001007	C25混凝土预制排沟盖板	m3	1.48	891.29	1319.11	
9	500111001007	钢筋加工及安装	t	0.14	7072.74	990.18	
10	500114001033	人工铺草皮	m2	26.4	23.35	616.44	
(八)		8#排水沟(0.2*0.2m)			5190.09	5190.09	
1	500101003010	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	11.78	11.36	133.82	
2	500103016008	原土夯实	m2	15.2	1.68	25.54	
3	500103001017	土方回填—蛙式打夯机	m3	7.45	6.53	48.65	
4	500101002024	余土外运(3km)	m3	4.34	22.08	95.83	
5	500109001012	C15砼基础	m3	1.52	726.34	1104.04	
6	500105006009	砖砌排沟—蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	1.44	569.6	805.82	
7	500105010008	M10砂浆抹面	m2	15.2	20.98	318.9	
8	500112001008	C25混凝土预制排沟盖板	m3	1.34	895.16	1199.51	
9	500111001008	钢筋加工及安装	t	0.13	6904.44	897.58	
10	500114001034	人工铺草皮	m2	24	23.35	560.4	
(九)		9#排水沟(0.2*0.2m)			14283.53	14283.53	
1	500101003011	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	32.4	11.36	368.06	
2	500103016009	原土夯实	m2	41.8	1.68	70.22	
3	500103001018	土方回填—蛙式打夯机	m3	20.48	6.53	133.73	
4	500101002025	余土外运(3km)	m3	11.94	22.07	263.52	
5	500109001013	C15砼基础	m3	4.18	726.37	3036.23	
6	500105006010	砖砌排沟—蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	3.96	559.6	2216.02	
7	500105010009	M10砂浆抹面	m2	41.8	20.98	876.96	
8	500112001009	C25混凝土预制排沟盖板	m3	3.7	891.54	3298.7	

法定代表人:  签字

(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年中大型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 7 页, 共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
9	500111001009	钢筋加工及安装	t	0.35	7082.84	2478.99	
10	500114001035	人工铺草皮	m ²	66	23.35	1541.1	
(十)		10#排水沟(0.2*0.2m)			14283.53	14283.53	
1	500101003012	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	32.4	11.36	368.06	
2	500103016010	原土夯实	m ²	41.8	1.68	70.22	
3	500103001019	土方回填—蛙式打夯机	m ³	20.48	6.53	133.73	
4	500101002026	余土外运(3km)	m ³	11.94	22.07	263.52	
5	500109001014	C15砼基础	m ³	4.18	726.37	3036.23	
6	500105006011	砖砌排沟—蒸压砂砖MU10 235×113×50	m ³	3.96	559.6	2216.02	
7	500105010010	M10砂浆抹面	m ²	41.8	20.98	876.96	
8	500112001010	C25混凝土预制排沟盖板	m ³	3.7	891.54	3298.7	
9	500111001010	钢筋加工及安装	t	0.35	7082.84	2478.99	
10	500114001036	人工铺草皮	m ²	66	23.35	1541.1	
(十一)		11#排水沟(0.2*0.2m)			7792.21	7792.21	
1	500101003013	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	17.67	11.36	200.73	
2	500103016011	原土夯实	m ²	22.8	1.68	38.3	
3	500103001020	土方回填—蛙式打夯机	m ³	11.17	6.53	72.94	
4	500101002027	余土外运(3km)	m ³	6.51	22.08	143.74	
5	500109001015	C15砼基础	m ³	2.28	726.35	1656.08	
6	500105006012	砖砌排沟—蒸压砂砖MU10 235×113×50	m ³	2.16	559.6	1208.74	
7	500105010011	M10砂浆抹面	m ²	22.8	20.98	478.34	
8	500112001011	C25混凝土预制排沟盖板	m ³	2.02	890.74	1799.29	
9	500111001011	钢筋加工及安装	t	0.19	7123.41	1353.45	
10	500114001037	人工铺草皮	m ²	36	23.35	840.6	
(十二)		12#排水沟(0.2*0.2m)			7792.21	7792.21	
1	500101003014	挖掘机挖土渠(不装车)	m ³	17.67	11.36	200.73	
2	500103016012	原土夯实	m ²	22.8	1.68	38.3	
3	500103001021	土方回填—蛙式打夯机	m ³	11.17	6.53	72.94	
4	500101002028	余土外运(3km)	m ³	6.51	22.08	143.74	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 8 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
5	500109001016	C15砼基础	m3	2.28	726.35	1656.08	
6	500105006013	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	2.16	559.6	1208.74	
7	500105010012	M10砂浆抹面	m2	22.8	20.98	478.34	
8	500112001012	C25混凝土预制排沟盖板	m3	2.02	890.74	1799.29	
9	500111001012	钢筋加工及安装	t	0.19	7123.41	1353.45	
10	500114001038	人工铺草皮	m2	36	23.35	840.6	
(十三)		13#排水沟(0.2*0.2m)			22848.07	22848.07	
1	500101003015	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	51.83	11.36	588.79	
2	500103016013	原土夯实	m2	66.88	1.68	112.36	
3	500103001022	土方回填一蛙式打夯机	m3	32.77	6.53	213.99	
4	500101002029	余土外运(3km)	m3	19.1	22.08	421.73	
5	500109001017	C15砼基础	m3	6.69	726.13	4857.81	
6	500105006014	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	6.34	559.22	3545.45	
7	500105010013	M10砂浆抹面	m2	66.88	20.98	1403.14	
8	500112001013	C25混凝土预制排沟盖板	m3	5.91	893.12	5278.34	
9	500111001013	钢筋加工及安装	t	0.56	7072.67	3960.7	
10	500114001039	人工铺草皮	m2	105.6	23.35	2465.76	
(十四)		14#排水沟(0.2*0.2m)			7270.72	7270.72	
1	500101003016	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	16.49	11.36	187.33	
2	500103016014	原土夯实	m2	21.28	1.68	35.75	
3	500103001023	土方回填一蛙式打夯机	m3	10.43	6.53	68.11	
4	500101002030	余土外运(3km)	m3	6.08	22.06	134.12	
5	500109001018	C15砼基础	m3	2.13	725.68	1545.7	
6	500105006015	砖砌排沟一蒸压砂砖MU10 235×113×50	m3	2.02	558.48	1128.13	
7	500105010014	M10砂浆抹面	m2	21.28	20.98	446.45	
8	500112001014	C25混凝土预制排沟盖板	m3	1.88	893.47	1679.72	
9	500111001014	钢筋加工及安装	t	0.18	7004.72	1260.85	
10	500114001040	人工铺草皮	m2	33.6	23.35	784.56	

法定代表人:  签字

(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

第 9 页、共 14 页

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金侏州市红山村、高河村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
(十五)		DN300排水圆管涵 (每宗长4米)			2535.24	2535.24	
1	500101003017	挖掘机挖土渠 (不装车)	m ³	70.4	11.36	799.74	
2	500103001024	建筑物土方回填	m ³	7.45	29.58	220.37	
3	500109001019	C25钢筋砼排水管基础	m ³	0.95	726.16	689.85	
4	500112006003	C25钢筋砼排水管DN300安装	m	4	206.32	825.28	
(十六)		沉砂池			6101.12	6101.12	
1	500101004001	人工挖坑	m ³	6.14	12.85	78.9	
2	500103016015	原土夯实	m ²	10.4	1.68	17.47	
3	500103001025	建筑物土方回填	m ³	6.51	29.59	192.63	
4	500101002031	余土外运3km	m ³	2.82	21.95	61.9	
5	500109001020	C15砼基础	m ³	5.93	725.97	4305	
6	500105006016	N7.5砖砌沉砂池	m ³	1.9	561.04	1065.98	
7	500114001041	De200PVC排水管	m	4	94.81	379.24	
三		挡土墙工程			78235.33	78235.33	
(一)		1#浆砌毛石 (H=0.6m)			51444.97	51444.97	
1	500101002032	土方机械开挖	m ³	200.41	3.44	689.41	
2	500103016016	基础原土夯实	m ²	291.5	1.1	320.65	
3	500103001026	土方回填	m ³	61.28	6.07	371.97	
4	500109001021	C15混凝土垫层	m ³	19.88	556.07	11054.67	
5	500105003001	M7.5浆砌毛石挡土墙	m ³	79.5	483.64	38449.38	
6	500109009001	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	7.95	70.3	558.89	
(二)		2#浆砌毛石 (H=0.6m)			9318.37	9318.37	
1	500101002033	土方机械开挖	m ³	36.3	3.44	124.87	
2	500103016017	基础原土夯实	m ²	52.8	1.1	58.08	
3	500103001027	土方回填	m ³	11.1	6.07	67.38	
4	500109001022	C15混凝土垫层	m ³	3.6	556.22	2002.39	
5	500105003002	M7.5浆砌毛石挡土墙	m ³	14.4	483.64	6964.42	
6	500109009002	伸缩缝-闭孔泡沫板	m ²	1.44	70.3	101.23	
(三)		3#浆砌毛石 (H=0.6m)			17471.99	17471.99	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 10 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
1	500101002034	土方机械开挖	m3	68.06	3.44	234.13	
2	500103016018	基础原土夯实	m2	99	1.1	108.9	
3	500103001028	土方回填	m3	20.81	6.07	126.32	
4	500109001023	C15混凝土垫层	m3	6.75	556.23	3754.55	
5	500105003003	M7.5浆砌毛石挡土墙	m3	27	483.64	13058.28	
6	500109009003	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	2.7	70.3	189.81	
四		路灯工程			174415.22	174415.22	
(一)		路灯土建工程			10977.98	10977.98	
1	500101004002	沟、槽土开挖	m3	57.6	12.85	740.16	
2	500103001029	建筑物土方回填	m3	46.32	29.59	1370.61	
3	500101002035	余土外运3km	m3	11.28	21.95	247.6	
4	500109001024	C20砼基础	m3	11.23	736.49	8270.78	
5	500111001015	钢筋加工及安装	t	0.01	5699.36	56.99	
6	500114001042	320*320定位板厚2	块	24	12.16	291.84	
(二)		路灯			163437.24	163437.24	
1	500114001043	6m杆50W太阳能路灯(含安装)	盏	16	6000	96000	
2	500114001044	壁式200W太阳能路灯(含安装)	盏	30	808	24240	
3	500114001049	10m杆500W球场照明灯(含安装)	盏	8	3030	24240	
4	500101003018	人工挖沟槽	m3	112	25.58	2864.96	
5	500103001030	土方回填夯实	m3	112	31.94	3577.28	
6	500114001046	电缆YJV-0.6/1KV-2X6	m	200	33.5	6700	
7	500114001047	电缆保护管pc40	m	200	21.5	4300	
8	500114001048	太阳能射树灯	盏	10	151.5	1515	
五		村庄绿化美化工程			1169048.76	1169048.76	
<一>		景观工程			885401.45	885401.45	
(一)		路侧铺设透水砖			95132.85	95132.85	
1	500101001008	人工平整场地	m2	290	3.92	1136.8	
2	500103007001	级配碎石垫层	m3	29	230.1	6672.9	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金德州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 11 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码
3	500109001025	C15混凝土基础	m ³	29	726.37	21064.73	
4	500114001050	面层铺荷兰透水砖 20x10x5cm	m ²	290	146.69	42540.1	
5	500114001051	预制路缘石 (1000*300*120)	m	290	72.9	21141	
6	500109001026	预制路缘石C20砼基础	m ³	3.48	740.61	2577.32	
(二)		文化广场			416495.38	416495.38	
a		广场铺装			392684.83	392684.83	
1	500101001009	人工平整场地	m ²	1243	3.92	4872.56	
2	500103007002	级配碎石基层	m ³	124.3	230.1	28601.43	
3	500109001027	C15混凝土基础	m ³	124.3	726.37	90287.79	
4	500114001052	面层铺60*30*2.5芝麻灰/黑	m ²	1243	216.35	268923.05	
b		成品石桌椅 (含安装)			5050	5050	
1	500114001056	成品石桌椅 (含安装)	套	2	2525	5050	
c		成品靠背石椅 (含安装及 喷字)			6464	6464	
1	500114001055	成品靠背石椅 (含安装及 喷字)	套	8	808	6464	
d		健身器材8件套			6986.55	6986.55	
1	500114001057	健身器材8件套	套	1	6986.55	6986.55	
e		树池			5310	5310	
1	500101001010	人工平整场地	m ²	12	3.92	47.04	
2	500109001028	C15砼基础	m ³	0.72	726.34	522.96	
3	500114001053	树池预制路缘石 (1000*300*120)	m	60	79	4740	
(三)		道路路沿石			17700.09	17700.09	
1	500101001011	人工平整场地	m ²	40	3.92	156.8	
2	500109001029	C15砼基础	m ³	2.4	726.37	1743.29	
3	500114001058	路缘石 (1000*300*120)	m	200	79	15800	
(四)		村委会戏台景墙修复			5317.49	5317.49	
1	500114001059	1:1:6刮糙纸筋粉光石灰 刷白二度	m ²	36	29.02	1044.72	
2	500114001060	冰裂纹凹缝青石板贴面	m ²	5.4	232.6	1256.04	

法定代表人:  签字

(或委托代理人)


分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 12 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
3	500114001061	屋脊小青瓦	m ²	5.4	4.21	22.73	
4	500114001062	漏窗(含浮雕)	m ²	3	998	2994	
(五)		现有围墙粉刷真石漆仿砖纹			172538.8	172538.8	
1	500114001063	外墙面粉涂真石漆(米黄色)	m ²	1960	88.03	172538.8	
(六)		修复篮球场32*19m			84660.84	84660.84	
1	500114001064	球场面层铺3mm硅PU胶(含画线)	m ²	608	133.73	81307.84	
2	500114001065	移动篮球架	套	1	3353	3353	
(七)		修复排球场24*15m			51495.8	51495.8	
1	500114001066	球场面层铺3mm硅PU胶(含画线)	m ²	360	133.73	48142.8	
2	500114001067	移动排球架	套	1	3353	3353	
(八)		村牌4m*1.9m			9047.41	9047.41	
1	500101004003	沟、槽土开挖	m ³	12.56	12.85	161.4	
2	500103001032	建筑物土方回填	m ³	11.12	29.59	329.04	
3	500101002038	余土外运3km	m ³	1.44	21.95	31.61	
4	500109001032	C20砼基础	m ³	0.72	736.34	530.16	
5	500114001071	成品不锈钢村牌4m*2.8m	m ²	7.6	1052	7995.2	
(九)		工程简介牌			4306.12	4306.12	
1	500101004004	沟、槽土开挖	m ³	6.28	12.85	80.7	
2	500103001033	建筑物土方回填	m ³	5.56	29.59	164.52	
3	500101002039	余土外运3km	m ³	0.72	21.96	15.81	
4	500109001033	C20砼基础	m ³	0.36	736.35	265.09	
5	500114001073	成品不锈钢工程简介牌1.8m*2m	m ²	3.6	1050	3780	
(十)		垃圾收集亭			28706.67	28706.67	
1	500101002040	土方机械开挖	m ³	3.17	3.43	10.87	
2	500103001034	建筑物土方回填	m ³	1.2	29.59	35.51	
3	500101002041	余土外运3km	m ³	3.17	21.92	69.49	
4	500103007003	级配碎石垫层	m ³	1.5	230.1	345.15	
5	500109001034	C20砼基础	m ³	1.5	736.37	1104.56	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

第 13 页、共 14 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
6	500114001074	预制路缘石 (1000*300*120)	m	25	72.9	1822.5	
7	500109001035	预制路缘石C20砼基础	m ³	0.5	736.37	368.19	
8	500114001075	成品垃圾屋	座	5	3992	19960	
9	500114001076	240L户外四色大号垃圾分类桶	个	20	249.52	4990.4	
<二>		绿化工程			283647.31	283647.31	
<一>		乔木			35560.71	35560.71	
1	500114001077	栽植 黄花鸡蛋花 树高 2.2-2.5m 胸径8-10cm	株	2	836.77	1673.54	
2	500114001090	植树—红花鸡蛋花 树高 2.2-2.5m 胸径7-8cm	株	9	1555.72	14001.48	
3	500114001078	栽植 狐尾椰子 自然高 5-5.5m 杆高2-2.5m	株	3	1169.18	3507.54	
4	500114001091	植树—美丽针葵 自然 高: 2-2.5m 杆高1.2- 1.5m	株	53	243.31	12895.43	
5	500114001092	栽植 美丽异木棉 高 3.5-4m 胸径11-12cm	株	3	659.2	1977.6	
6	500114001093	栽植 四季桂花 高3-3.5m 胸径5-6cm	株	1	1505.12	1505.12	
<二>		灌木			90532.23	90532.23	
1	500114001079	栽植 多色三角梅 高1.2- 1.4m, 冠幅80-100cm	株	11	210.73	2318.03	
2	500114001094	栽植 红花三角梅 高0.7- 0.9m, 冠幅50-80cm	株	63	138.32	8575.84	
3	500114001080	栽植 苏铁 自然高: 0.8- 0.9m 冠幅70-80cm	株	28	245.57	6875.96	
4	500114001082	栽植 红花继木(球) 自 然高0.8-0.9m 冠幅80- 90cm	株	194	116.94	22686.36	
5	500114001081	栽植 鸳鸯茉莉 自然高 0.8-0.9m 冠幅70-8cm	株	11	138.32	1521.52	
6	500114001083	栽植 变叶木 自然高: 0.8-1m 冠幅60-80cm	株	154	81.19	12503.26	
7	500114001095	栽植 九里香 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	8	101.39	811.12	
8	500114001086	栽植 硬枝黄蝉 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	52	144.38	7507.76	
9	500114001084	栽植 小叶紫薇 自然高 1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	25	180.63	4515.75	

法定代表人:  签字
(或委托代理人)

分类分项工程量清单计价表

合同编号:

第 14 页、共 14 页

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持资金儋州市红山村、高河村美丽家园建设项目

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码
10	500114001085	栽植 琴叶珊瑚 自然高1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	105	156.62	16445.1	
11	500114001096	栽植 灰莉球 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	6	144.39	866.34	
12	500114001097	栽植 重瓣大红花 自然高0.7-0.8m 冠幅70-80cm	株	43	137.33	5905.19	
(三)		地被			157554.37	157554.37	
1	500101001012	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	0.64	1279	818.56	
2	500114001087	长春花 苗高35-40cm 中袋 25株/m2	m2	40	50.27	2010.8	
3	500114001088	重瓣太阳花 苗高10-15cm 小袋 25株/m2	m2	71	29.54	2097.34	
4	500114001098	大叶龙船花 苗高35-40cm 中袋 25株/m2	m2	81	50.27	4071.87	
5	500114001099	蓝花草 苗高25-30cm 小袋 49株/m2	m2	25	86.76	2169	
6	500114001089	人工铺草皮	m2	6216	23.55	146386.8	
		第四部分 临时工程			39596.25	39596.25	
一		临时房屋建筑工程			10479	10479	
1	500114002003	施工仓库30m2	m2	30	149.7	4491	
2	500114002004	生活工棚40m2	m2	40	149.7	5988	
二		其他临时建筑工程			29117.25	29117.25	
1	500114002005	其他临时建筑工程		2911724.76	0.01	29117.25	
		合计				2954839.81	



法定代表人: 签字
(或委托代理人)

