

### 3、已标价工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考第五部分“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。

投标人：海南北峰建设工程有限公司（填写名称并盖章）

法定代表人或被授权人 （签字或盖章）

日期：2022 年 11 月 1 日

# 投 标 总 价

招 标 人： 儋州市水务项目建设管理中心

工 程 名 称： 2022年大中型水库移民后期扶持资金  
儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项目

投标总价（小写）： ¥2379683.51元

（大写）： 贰佰叁拾柒万玖仟陆佰捌拾叁元伍角壹分

投 标 人： 海南兆峰建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 林恩高

林恩高

(签字或盖章)

编 制 人： 赵庆



海南兆峰建设工程  
有限公司

有效期至: 2024年09月16日(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2022 年 10 月 28 日



# 编制说明

工程名称：2022 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项目

## 一、工程概况

- 1、工程名称：2022 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项目
- 2、建设地点：海南省儋州市
- 3、主要工程内容：道路工程、排水沟工程、亮化工程、挡土墙工程和村庄绿化美化工程等组成。

## 二、编制范围

本工程清单编制范围主要包括以下部分：

- 1、2022 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项目。

## 三、编制依据

- 1、建设单位提供的海南省水利水电勘测设计研究院有限公司的《2022 年大中型水库移民后期扶持资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项目施工图》；
- 2、《海南省水利水电工程概（估）算编制颁发及费用标准》的通知》（琼水利基[2000]103 号文）；
- 3、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》（琼水利基[2000]42 号文）；
- 4、《水利建筑工程概（预）算定额》、《水利工程施工机械台时费定额》及《水利工程设计概（估）算编制规定》（水总[2002]116 号文）；
- 5、《关于整顿公路汽车货运价格的通知》（琼交运[1991]011 号文）与《关于公路汽车运价实行浮动价格的通知》（琼价[1994]45 号文）；
- 6、海南省建设标准定额站颁布的《海南工程造价信息》及其它相关文件规定和解释；
- 7、各专业国家标准图集及其它与本工程相关的资料。
- 8、其它有关的法律、法规、政策、规范文件。



#### 四、编制办法

本建设项目清单采用广联达水利云计价软件 GWH5.0 软件进行编制，主要按照《水利工程量清单计价规范》(2007)、《海南省水利水电建筑工程预算定额》与《海南省水利水电设备安装工程预算定额》(琼水利基[2000]42 号文)等及相关规定编制本清单。

#### 五、计算说明

工程量根据施工图设计文件、有关计量规范计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；直接费、间接费、计划、利润及税金根据相关规定计取。





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 1 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计(元)	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程				#####		
一		红坎村				#####		
[一]		道路工程				185,972.67		
(一)		村庄道路1~3 (B=2.5m)				22,177.05		
1	500101002001	土方机械开挖	m3	35.67	3.11	110.93		
2	500101001001	路床碾压	m2	118.9	1.01	120.09		
3	500103001001	土方回填	m3	21.32	5.47	116.62		
4	500101002003	余土外运至广场(1km)	m3	20.5	13.79	282.70		
5	500114001001	级配碎石路基 厚12cm	m2	148.9	38.43	5,722.23		
6	500114001002	砼路面厚16cm	m2	132.5	119.43	15,824.48		
(二)		村庄道路4~5 (B=3m)				65,353.09		
1	500101002004	土方机械开挖	m3	125.46	3.11	390.18		
2	500101001002	路床碾压	m2	418.2	1.01	422.38		
3	500103001002	土方回填	m3	63.96	5.47	349.86		
4	500101002005	余土外运至广场(1km)	m3	61.5	14.51	892.37		
5	500114001003	级配碎石路基 厚12cm	m2	438.2	38.43	16,840.03		
6	500114001004	砼路面厚16cm	m2	389	119.43	46,458.27		
(三)		村庄道路6 (B=2.5m)				8,809.89		
1	500101002006	土方机械开挖	m3	14.79	3.12	46.14		
2	500101001003	路床碾压	m2	49.3	1.01	49.79		
3	500103001003	土方回填	m3	8.84	5.47	48.35		
4	500101002007	余土外运至广场(1km)	m3	8.5	13.79	117.22		
5	500114001005	级配碎石路基 厚12cm	m2	59.3	38.42	2,278.31		
6	500114001006	砼路面厚16cm	m2	52.5	119.43	6,270.08		
(四)		村庄道路7 (B=3m)				44,909.60		
1	500101002008	土方机械开挖	m3	88.35	3.11	274.77		
2	500101001004	路床碾压	m2	294.5	1.01	297.45		
3	500103001004	土方回填	m3	49.4	5.47	270.22		
4	500101002009	余土外运至广场(1km)	m3	38.95	13.79	537.12		
5	500114001007	级配碎石路基 厚12cm	m2	304.5	38.43	11,701.94		
6	500114001008	砼路面厚16cm	m2	266.5	119.43	31,828.10		



## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 2 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
(五)		村庄道路8~10 (B=2.5m)				44,723.04		
1	500101002010	土方机械开挖	m3	81.78	3.11	254.34		
2	500101001005	路床碾压	m2	272.6	1.01	275.33		
3	500103001005	土方回填	m3	48.88	5.47	267.37		
4	500101002011	余土外运至广场(1km)	m3	47	13.79	648.13		
5	500114001009	级配碎石路基 厚12cm	m2	302.6	38.43	11,628.92		
6	500114001010	砼路面厚16cm	m2	265	119.43	31,648.95		
[二]		排水沟工程				357,966.80		
<一>		排水沟				288,436.90		
(一)		排水沟1(0.3*0.4m)				52,111.38		
1	500101003001	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	139.84	10.19	1,424.97		
2	500103016001	原土夯实	m2	112.7	1.54	173.56		
3	500103001006	土方回填--蛙式打夯机	m3	82.43	5.89	485.51		
4	500101002012	余土外运至广场(1km)	m3	57.41	13.79	791.68		
5	500109001001	C15砼基础	m3	11.27	768.17	8,657.28		
6	500105006001	N7.5砖砌排沟	m3	22.08	575.48	12,706.60		
7	500105010001	M10砂浆抹面	m2	147.2	22.93	3,375.30		
8	500112001001	C25混凝土预制排沟盖板	m3	12.56	983.46	12,352.26		
9	500111001001	钢筋加工及安装	t	1.47	7306.17	10,740.07		
10	500114001011	人工铺草皮	m2	86.25	16.28	1,404.15		
(二)		排水沟2(0.3*0.4m)				58,450.29		
1	500101003002	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	156.86	10.19	1,598.40		
2	500103016002	原土夯实	m2	126.42	1.54	194.69		
3	500103001007	土方回填--蛙式打夯机	m3	92.47	5.89	544.65		
4	500101002013	余土外运至广场(1km)	m3	64.4	13.79	888.08		
5	500109001002	C15砼基础	m3	12.64	768.30	9,711.33		
6	500105006002	N7.5砖砌排沟	m3	24.77	575.42	14,253.15		
7	500105010002	M10砂浆抹面	m2	165.12	22.93	3,786.20		
8	500112001002	C25混凝土预制排沟盖板	m3	14.09	983.42	13,856.39		
9	500111001002	钢筋加工及安装	t	1.65	7298.38	12,042.33		
10	500114001012	人工铺草皮	m2	96.75	16.28	1,575.09		




## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市千元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 3 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
(三)		排水沟3(0.6*0.6m)				18,002.54		
1	500101003003	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	78.05	10.19	795.33		
2	500103016003	原土夯实	m2	64	1.54	98.56		
3	500103001008	土方回填--蛙式打夯机	m3	40.25	5.89	237.07		
4	500101002014	余土外运至广场(1km)	m3	37.8	13.79	521.26		
5	500109001003	C15砼基础	m3	6.4	768.17	4,916.29		
6	500105006003	N7.5砖砌排沟	m3	14.4	575.48	8,286.91		
7	500105010003	M10砂浆抹面	m2	84	22.93	1,926.12		
10	500114001013	人工铺草皮	m2	75	16.28	1,221.00		
(四)		排水沟4(0.4*0.4m)				92,956.45		
1	500101003004	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	243.2	10.19	2,478.21		
2	500103016004	原土夯实	m2	205.2	1.54	316.01		
3	500103001009	土方回填--蛙式打夯机	m3	136.19	5.89	802.16		
4	500101002015	余土外运至广场(1km)	m3	107.01	13.79	1,475.67		
5	500109001004	C15砼基础	m3	20.52	768.17	15,762.85		
6	500105006004	N7.5砖砌排沟	m3	36.48	575.48	20,993.51		
7	500105010004	M10砂浆抹面	m2	243.2	22.93	5,576.58		
8	500112001003	C25混凝土预制排沟盖板	m3	23.41	983.53	23,024.44		
9	500111001003	钢筋加工及安装	t	2.76	7321.42	20,207.12		
10	500114001014	人工铺草皮	m2	142.5	16.28	2,319.90		
(五)		排水沟5(0.4*0.4m)				5,867.35		
1	500101003005	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	15.36	10.19	156.42		
2	500103016005	原土夯实	m2	12.96	1.54	19.96		
3	500103001010	土方回填--蛙式打夯机	m3	8.6	5.89	50.65		
4	500101002016	余土外运至广场(1km)	m3	6.76	13.79	93.22		
5	500109001005	C15砼基础	m3	1.3	765.81	995.55		
6	500105006005	N7.5砖砌排沟	m3	2.3	576.49	1,325.93		
7	500105010005	M10砂浆抹面	m2	15.36	22.93	352.20		
8	500112001004	C25混凝土预制排沟盖板	m3	1.48	982.30	1,453.80		
9	500111001004	钢筋加工及安装	t	0.17	7488.22	1,273.00		
10	500114001015	人工铺草皮	m2	9	16.28	146.52		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 4 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
(六)		排水沟6(0.4*0.4m)				5,867.35		
1	500101003006	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	15.36	10.19	156.52		
2	500103016006	原土夯实	m2	12.96	1.54	19.96		
3	500103001011	土方回填-蛙式打夯机	m3	8.6	5.89	50.65		
4	500101002017	余土外运至广场(1km)	m3	6.76	13.79	93.22		
5	500109001006	C15砼基础	m3	1.3	765.81	995.55		
6	500105006006	N7.5砖砌排水沟	m3	2.3	576.49	1,325.93		
7	500105010006	M10砂浆抹面	m2	15.36	22.93	352.20		
8	500112001005	C25混凝土预制挂沟盖板	m3	1.48	982.30	1,453.80		
9	500111001005	钢筋加工及安装	t	0.17	7488.22	1,273.00		
10	500114001016	人工铺草皮	m2	9	16.28	146.52		
(七)		DN300排水圆管涵(每宗长4米)				1,899.83		
1	500101003007	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	8.8	10.19	89.67		
2	500103001012	建筑物土方回填	m3	7.45	26.42	196.83		
3	500109001007	C25钢筋砼排水管基础	m3	0.95	797.69	757.81		
4	500112006001	C25钢筋砼排水管DN300安装	m	4	213.88	855.52		
(八)		DN400排水圆管涵(每宗长5米)				43,796.89		
1	500101003008	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	118.8	10.19	1,210.57		
2	500103001013	建筑物土方回填	m3	100	26.44	2,644.00		
3	500109001008	C25钢筋砼排水管基础	m3	9.99	808.41	8,076.02		
4	500112006002	C25钢筋砼排水管DN400安装	m	45	244.32	10,994.40		
5	500114002001	破除穿路涵砼路面	m2	126	7.79	981.54		
6	500114001017	级配碎石路基 厚12cm	m2	126	38.43	4,842.18		
7	500114001018	砼路面厚16cm	m2	126	119.43	15,048.18		
(九)		沉砂池				9,494.82		
1	500101004001	人工挖坑	m3	9.21	11.49	105.82		
2	500103016007	原土夯实	m2	15.6	1.54	24.02		
3	500103001014	建筑物土方回填	m3	9.76	26.44	258.05		
4	500101002018	余土外运3km	m3	4.23	19.63	83.03		
5	500109001009	C15砼基础	m3	8.89	768.25	6,829.74		
6	500105006007	N7.5砖砌沉砂池	m3	2.86	574.88	1,644.16		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 5 页, 共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
7	500114001019	De200PVC排水管	m	6	90.00	540.00		
<二>		U形排水沟工程--HDPE成品 U形树脂水沟				69,529.90		
(一)		U形排水沟1(0.2*0.2m)				6,414.20		
1	500101003009	人工挖沟槽(渠道)	m3	2.5	22.85	57.13		
2	500103016008	人工夯实 坑槽	m2	10	3.52	35.20		
3	500103001015	土方回填--人工夯实	m3	1.5	28.54	42.81		
4	500101002019	余土外运至广场(1km)	m3	1	13.79	13.79		
5	500109001010	C15砼基础	m3	1	768.17	768.17		
6	500114001020	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	25	215.00	5,375.00		
7	500114001021	人工铺草皮	m2	7.5	16.28	122.10		
(二)		U形排水沟2(0.2*0.2m)				9,493.02		
1	500101003010	人工挖沟槽(渠道)	m3	3.7	22.85	84.55		
2	500103016009	人工夯实 坑槽	m2	14.8	3.52	52.10		
3	500103001016	土方回填--人工夯实	m3	2.22	28.54	63.36		
4	500101002020	余土外运至广场(1km)	m3	1.48	13.79	20.41		
5	500109001011	C15砼基础	m3	1.48	768.17	1,136.89		
6	500114001022	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	37	215.00	7,955.00		
7	500114001023	人工铺草皮	m2	11.1	16.28	180.71		
(三)		U形排水沟3(0.2*0.2m)				24,373.91		
1	500101003011	人工挖沟槽(渠道)	m3	9.5	22.85	217.08		
2	500103016010	人工夯实 坑槽	m2	38	3.52	133.76		
3	500103001017	土方回填--人工夯实	m3	5.7	28.54	162.68		
4	500101002021	余土外运至广场(1km)	m3	3.8	13.79	52.40		
5	500109001012	C15砼基础	m3	3.8	768.16	2,919.01		
6	500114001024	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	95	215.00	20,425.00		
7	500114001025	人工铺草皮	m2	28.5	16.28	463.98		
(四)		U形排水沟4(0.2*0.2m)				5,131.38		
1	500101003012	人工挖沟槽(渠道)	m3	2	22.85	45.70		
2	500103016011	人工夯实 坑槽	m2	8	3.52	28.16		
3	500103001018	土方回填--人工夯实	m3	1.2	28.54	34.25		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 6 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
4	500101002022	余土外运至广场(1km)	m3	0.8	13.81	11.05		
5	500109001013	C15砼基础	m3	0.8	768.18	614.54		
6	500114001026	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	20	215.00	4,300.00		
7	500114001027	人工铺草皮	m2	6	16.28	97.68		
(五)		U形排水沟5(0.2*0.2m)				8,979.86		
1	500101003013	人工挖沟槽(渠道)	m3	3.5	22.85	79.98		
2	500103016012	人工夯实 坑槽	m2	14	3.52	49.28		
3	500103001019	土方回填--人工夯实	m3	2.1	28.54	59.93		
4	500101002023	余土外运至广场(1km)	m3	1.4	13.79	19.31		
5	500109001014	C15砼基础	m3	1.4	768.16	1,075.42		
6	500114001028	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	35	215.00	7,525.00		
7	500114001029	人工铺草皮	m2	10.5	16.28	170.94		
(六)		U形排水沟6(0.2*0.2m)				10,006.15		
1	500101003014	人工挖沟槽(渠道)	m3	3.9	22.85	89.12		
2	500103016013	人工夯实 坑槽	m2	15.6	3.52	54.91		
3	500103001020	土方回填--人工夯实	m3	2.34	28.54	66.78		
4	500101002024	余土外运至广场(1km)	m3	1.56	13.79	21.51		
5	500109001015	C15砼基础	m3	1.56	768.17	1,198.35		
6	500114001030	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	39	215.00	8,385.00		
7	500114001031	人工铺草皮	m2	11.7	16.28	190.48		
(七)		U形排水沟7(0.2*0.2m)				5,131.38		
1	500101003015	人工挖沟槽(渠道)	m3	2	22.85	45.70		
2	500103016014	人工夯实 坑槽	m2	8	3.52	28.16		
3	500103001021	土方回填--人工夯实	m3	1.2	28.54	34.25		
4	500101002025	余土外运至广场(1km)	m3	0.8	13.81	11.05		
5	500109001016	C15砼基础	m3	0.8	768.18	614.54		
6	500114001032	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	20	215.00	4,300.00		
7	500114001033	人工铺草皮	m2	6	16.28	97.68		
[三]		挡土墙工程				55,854.44		
(一)		挡土墙工程				55,854.44		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 7 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
1	500101002027	土方机械开挖	m3	187.74	3.11	583.87		
2	500103016015	基础原土夯实	m2	83.7	1.01	84.54		
3	500103001022	土方回填	m3	133.57	5.47	730.63		
4	500101002026	余土外运至广场(1km)	m3	54.17	13.79	747.00		
5	500109001017	C15混凝土垫层	m3	8.37	663.66	5,554.83		
6	500105003001	M7.5水泥砂浆砌块石	m3	81.84	542.12	44,367.10		
7	500105011001	M10水泥砂浆表面勾缝	m2	119.04	21.48	2,556.98		
8	500103005001	碎石、砂反滤层	m3	0.47	274.06	128.81		
9	500103014001	土工布300g/m2	m2	3.26	6.14	20.02		
10	500109009001	伸缩缝-闭孔泡沫板	m2	5.58	77.00	429.66		
11	500114001034	De50PVC排水管	m	46.5	14.00	651.00		
[四]		路灯工程				68,634.92		
(一)		路灯土建工程				4,734.92		
1	500101004002	沟、槽土开挖	m3	24	11.49	275.76		
2	500103001023	建筑物土方回填	m3	19.3	26.44	510.29		
3	500101002028	余土外运3km	m3	4.7	19.64	92.31		
4	500109001018	C20砼基础	m3	4.68	790.69	3,700.43		
5	500111001006	钢筋加工及安装	t	0.01	5853.04	58.53		
6	500114001035	320*320定位板厚2	块	10	9.76	97.60		
(二)		路灯				63,900.00		
1	500114001036	6m杆50W太阳能路灯(含安装)	盏	12	3800.00	45,600.00		
2	500114001037	壁式200W太阳能路灯(含安装)	盏	20	850.00	17,000.00		
3	500114001038	太阳能射树灯	盏	10	130.00	1,300.00		
[五]		村庄绿化美化工程				599,658.75		
<一>		景观工程				484,364.01		
(一)		文化广场				173,175.59		
1	500101001007	人工平整场地	m2	515	2.00	1,030.00		
2	500103007001	级配碎石垫层	m3	51.5	256.32	13,200.48		
3	500109001046	C15混凝土基础	m3	51.5	768.17	39,560.76		
4	500114001039	面层铺60*30*2.5芝麻灰	m2	452	230.12	104,014.24		
5	500114001040	铺30*30*2.5芝麻黑 波打线	m2	63	243.97	15,370.11		






## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 8 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
(二)		干砌片石挡土墙				22,652.80		
1	500101002030	土方机械开挖	m3	181.81	3.11	565.43		
2	500103016017	基础原土夯实	m2	89.66	1.01	90.56		
3	500103001024	土方回填	m3	75.06	5.47	410.58		
3	500101002032	余土外运3km	m3	106.75	19.63	2,095.50		
5	500109001020	C15混凝土垫层	m3	3.75	664.19	2,490.71		
6	500105003003	干砌片石挡土墙	m3	36.7	324.39	11,905.11		
7	500114001114	磨光黄锈石压顶(300×200×50mm)	m2	20.85	244.36	5,094.91		
(三)		台阶				15,483.64		
1	500101001008	人工平整场地	m2	40	2.00	80.00		
2	500103007002	级配碎石垫层	m3	4	256.34	1,025.36		
3	500109001047	C15混凝土基础	m3	4	768.17	3,072.68		
4	500114001043	50*30*3烧面海南黑 踏步	m2	36	244.36	8,796.96		
5	500114001042	海南黑20*10*2	m2	11.62	215.89	2,508.64		
(四)		树池(15个)				4,751.28		
1	500101001009	人工平整场地	m2	12	2.00	24.00		
2	500109001023	C15砼基础	m3	1.2	768.17	921.80		
3	500114001044	成品仿石护栏(高25*长40*厚6cm)	m	60	56.00	3,360.00		
4	500114001045	回填种植土	m2	14	31.82	445.48		
(五)		成品靠背石椅(含安装及喷字)				5,840.00		
1	500114001046	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	8	730.00	5,840.00		
(六)		成品石桌椅(含安装)				6,900.00		
1	500114001047	成品石桌椅(含安装)	套	3	2300.00	6,900.00		
(七)		健身器材8件套				7,500.00		
1	500114001048	健身器材8件套	套	1	7500.00	7,500.00		
(八)		不锈钢宣传栏10*2.5m				52,504.76		
1	500101004003	沟、槽土开挖	m3	18.64	11.49	214.17		
2	500103001025	建筑物土方回填	m3	2.2	26.44	58.17		
3	500109001024	C20砼基础	m3	18	790.69	14,232.42		
4	500114001049	不锈钢宣传栏10*2.5m	m2	25	1520.00	38,000.00		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市千元村、红坎村美丽家园建设项目

第 9 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
(九)		景观石				1,300.00		
1	500114001050	景观石	块	2	650.00	1,300.00		
(十)		铺设透水砖				28,385.61		
1	500101001006	人工平整场地	m <sup>2</sup>	110	2.00	220.00		
2	500103007003	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	11	256.34	2,819.74		
3	500109001048	C15混凝土基础	m <sup>3</sup>	11	768.17	8,449.87		
4	500114001051	面层铺荷兰透水砖 20x10x5cm	m <sup>2</sup>	110	153.60	16,896.00		
(十一)		花池				1,802.61		
1	500101001010	人工平整场地	m <sup>2</sup>	4.4	2.00	8.80		
2	500109001026	C15砼基础	m <sup>3</sup>	0.44	768.20	338.01		
3	500114001052	成品仿石护栏(高25*长 40*厚6cm)	m	22	56.00	1,232.00		
4	500114001053	回填种植土	m <sup>2</sup>	5	44.76	223.80		
(十二)		围墙彩绘				114,349.04		
1	500105010007	砌体砂浆抹面	m <sup>2</sup>	344	26.16	8,999.04		
2	500105011002	刷棕红色漆	m <sup>2</sup>	64.5	30.00	1,935.00		
3	500114001054	围墙彩绘	m <sup>2</sup>	279.5	370.00	103,415.00		
(十三)		垃圾收集亭				12,978.18		
1	500101002034	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	1.27	3.11	3.95		
2	500103001026	建筑物土方回填	m <sup>3</sup>	16	26.44	423.04		
3	500101002033	余土外运3km	m <sup>3</sup>	1.27	19.58	24.87		
4	500103007004	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	0.6	256.32	153.79		
5	500109001027	C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.6	790.69	474.41		
6	500114001055	预制路缘石 (1000*300*120)	m	10	78.00	780.00		
7	500109001028	预制路缘石C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.2	790.61	158.12		
8	500114001056	成品垃圾屋	座	2	4400.00	8,800.00		
9	500114001057	240L户外四色大号垃圾分类桶	个	8	270.00	2,160.00		
(十四)		村牌4m*2.6m				22,082.61		
1	500101004004	沟、槽土开挖	m <sup>3</sup>	6.28	11.49	72.16		
2	500103001027	建筑物土方回填	m <sup>3</sup>	5.56	26.44	147.01		
3	500101002035	余土外运3km	m <sup>3</sup>	0.72	19.64	14.14		
4	500109001029	C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.72	790.69	569.30		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 10 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
5	500114001058	成品不锈钢村牌4m*2.8m	m2	11.2	1900.00	21,280.00		
(十五)		工程简介牌				14,657.89		
1	500101004005	沟、槽土开挖	m3	13.82	11.49	158.79		
2	500103001028	建筑物土方回填	m3	11.18	26.43	295.49		
3	500101002036	余土外运3km	m3	2.65	19.61	51.97		
4	500109001030	C20砼基础	m3	3.43	791.15	2,713.64		
5	500114001059	成品不锈钢项目LOGO牌 D=2.5m	m2	4.91	1900.00	9,329.00		
5	500114001060	成品不锈钢项目概况简介牌 1.1*1m	m2	1.11	1900.00	2,109.00		
<二>		绿化工程				115,294.74		
(一)		乔木				6,133.18		
1	500114001061	植树—红花鸡蛋花 树高 2.2-2.5m 胸径7-8cm	株	4	1341.75	5,367.00		
2	500114001062	植树—美丽针葵 自然 高: 2-2.5m 杆高1.2- 1.5m	株	2	383.09	766.18		
(二)		灌木				63,182.14		
1	500114001063	栽植 红花三角梅 高0.7- 0.9m, 冠幅50-80cm	株	69	130.78	9,023.82		
2	500114001064	栽植 苏铁 自然高: 0.8- 0.9m 冠幅70-80cm	株	16	264.71	4,235.36		
3	500114001065	栽植 鸳鸯茉莉 自然高 0.8-0.9m 冠幅70-8cm	株	10	130.78	1,307.80		
4	500114001066	栽植 红花继木(球) 自 然高0.8-0.9m 冠幅80- 90cm	株	151	130.78	19,747.78		
5	500114001067	栽植 变叶木 自然高: 0.8-1m 冠幅60-80cm	株	18	119.51	2,151.18		
6	500114001068	栽植 小叶紫薇 自然高 1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	20	212.55	4,251.00		
7	500114001069	栽植 琴叶珊瑚 自然高 1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	77	197.04	15,172.08		
8	500114001070	栽植 硬枝黄蝉 自然高 0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	48	151.94	7,293.12		
(三)		地被				45,979.42		
1	500101001011	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	0.26	1315.17	341.94		
2	500114001071	长春花 苗高35-40cm 16 株/m2 中袋	m2	86	42.86	3,685.96		
3	500114001072	翠芦莉 苗高25-30cm 49 株/m2 小袋	m2	33	47.97	1,583.01		
4	500114001073	人工铺草皮	m2	2457	16.43	40,368.51		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市千元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 11 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
二		千元村				#####		
[一]		排水沟工程				269,955.41		
<一>		排水沟				142,586.84		
(一)		排水沟1(0.3*0.4m)				47,284.83		
1	500101003016	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	127.68	10.19	1,301.06		
2	500103016018	原土夯实	m2	102.9	1.54	158.47		
3	500103001029	土方回填--蛙式打夯机	m3	96.77	5.89	569.98		
4	500101002037	余土外运(3km)	m3	30.91	19.76	610.78		
5	500109001031	C15砼基础	m3	10.29	768.17	7,904.47		
6	500105006008	N7.5砖砌排水沟	m3	20.16	575.48	11,601.68		
7	500105010008	M10砂浆抹面	m2	134.4	22.93	3,081.79		
8	500112001006	C25混凝土预制排水沟盖板	m3	11.47	983.28	11,278.22		
9	500111001007	钢筋加工及安装	t	1.3	7304.87	9,496.33		
10	500114001074	人工铺草皮	m2	78.75	16.28	1,282.05		
(二)		排水沟2(0.3*0.4m)				7,653.96		
1	500101003017	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	20.67	10.19	210.63		
2	500103016019	原土夯实	m2	16.66	1.54	25.66		
3	500103001030	土方回填--蛙式打夯机	m3	15.67	5.89	92.30		
4	500101002038	余土外运(3km)	m3	5	19.78	98.90		
5	500109001032	C15砼基础	m3	1.67	766.35	1,279.80		
6	500105006009	N7.5砖砌排水沟	m3	3.26	576.18	1,878.35		
7	500105010009	M10砂浆抹面	m2	21.76	22.92	498.74		
8	500112001007	C25混凝土预制排水沟盖板	m3	1.86	981.51	1,825.61		
9	500111001008	钢筋加工及安装	t	0.21	7316.18	1,536.40		
10	500114001075	人工铺草皮	m2	12.75	16.28	207.57		
(三)		排水沟3(0.3*0.4m)				69,808.03		
1	500101003018	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	188.48	10.19	1,920.61		
2	500103016020	原土夯实	m2	151.9	1.54	233.93		
3	500103001031	土方回填--蛙式打夯机	m3	142.85	5.89	841.39		
4	500101002039	余土外运(3km)	m3	45.63	19.76	901.65		
5	500109001033	C15砼基础	m3	15.19	768.17	11,668.50		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 12 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
6	500105006010	N7.5砖砌排沟	m3	29.76	575.48	17,126.28		
7	500105010010	M10砂浆抹面	m2	198.4	22.93	4,549.31		
8	500112001008	C25混凝土预制排沟盖板	m3	16.93	983.39	16,648.79		
9	500111001009	钢筋加工及安装	t	1.92	7304.70	14,025.02		
10	500114001076	人工铺草皮	m2	116.25	16.28	1,892.55		
(四)		DN100双壁波纹管排水管				2,633.72		
1	500101003019	人工挖沟槽(渠道)	m3	1.8	9.38	16.88		
2	500103001032	土方回填--人工夯实	m3	1.8	28.80	51.84		
3	500114001078	DN100双壁波纹管排水管	m	45	57.00	2,565.00		
(五)		DN300排水圆管涵(每宗长4米)				5,721.48		
1	500101003020	挖掘机挖土渠(不装车)	m3	26.4	10.19	269.02		
2	500103001033	建筑物土方回填	m3	22.34	26.44	590.67		
3	500109001034	C25钢筋砼排水管基础	m3	2.84	808.18	2,295.23		
4	500112006003	C25钢筋砼排水管DN300安装	m	12	213.88	2,566.56		
(六)		沉砂池				9,484.82		
1	500101004006	人工挖坑	m3	9.21	11.49	105.82		
2	500103016021	原土夯实	m2	15.6	1.54	24.02		
3	500103001034	建筑物土方回填	m3	9.76	26.44	258.05		
4	500101002040	余土外运3km	m3	4.23	19.63	83.03		
5	500109001035	C15砼基础	m3	8.89	768.25	6,829.74		
6	500105006011	N7.5砖砌沉砂池	m3	2.86	574.88	1,644.16		
7	500114001079	De200PVC排水管	m	6	90.00	540.00		
<二>		U形排水沟工程--HDPE成品U形树脂水沟				127,368.57		
(一)		U形排水沟1(0.2*0.2m)				7,697.05		
1	500101003021	人工挖沟槽(渠道)	m3	3	22.85	68.55		
2	500103016022	人工夯实 坑槽	m2	12	3.52	42.24		
3	500103001035	土方回填--人工夯实	m3	1.8	28.54	51.37		
4	500101002041	余土外运至广场(1km)	m3	1.2	13.81	16.57		
5	500109001036	C15砼基础	m3	1.2	768.17	921.80		
6	500114001080	20*20成品U形树脂水沟 配40mm复合树脂盖板	m	30	215.00	6,450.00		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 13 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
7	500114001081	人工铺草皮	m <sup>2</sup>	9	16.28	146.52		
(二)		U形排水沟2(0.2*0.2m)				3,848.53		
1	500101003022	人工挖沟槽(渠道)	m <sup>3</sup>	1.5	22.85	34.28		
2	500103016023	人工夯实 坑槽	m <sup>2</sup>	6	3.52	21.12		
3	500103001036	土方回填--人工夯实	m <sup>3</sup>	0.9	28.54	25.69		
4	500101002042	余土外运至广场(1km)	m <sup>3</sup>	0.6	13.79	8.27		
5	500109001037	C15砼基础	m <sup>3</sup>	0.6	768.18	460.91		
6	500114001082	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	15	215.00	3,225.00		
7	500114001083	人工铺草皮	m <sup>2</sup>	4.5	16.28	73.26		
(三)		U形排水沟3(0.3*0.3m)				39,878.94		
1	500101003023	人工挖沟槽(渠道)	m <sup>3</sup>	10.8	22.85	246.78		
2	500103016024	人工夯实 坑槽	m <sup>2</sup>	43.2	3.52	152.06		
3	500103001037	土方回填--人工夯实	m <sup>3</sup>	6.48	28.54	184.94		
4	500101002043	余土外运至广场(1km)	m <sup>3</sup>	4.32	13.79	59.57		
5	500109001038	C15砼基础	m <sup>3</sup>	5.4	768.17	4,148.12		
6	500114001084	30*30成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	108	320.00	34,560.00		
7	500114001085	人工铺草皮	m <sup>2</sup>	32.4	16.28	527.47		
(四)		U形排水沟4(0.2*0.2m)				4,618.17		
1	500101003024	人工挖沟槽(渠道)	m <sup>3</sup>	1.8	22.85	41.13		
2	500103016025	人工夯实 坑槽	m <sup>2</sup>	7.2	3.52	25.34		
3	500103001038	土方回填--人工夯实	m <sup>3</sup>	1.08	28.54	30.82		
4	500101002044	余土外运至广场(1km)	m <sup>3</sup>	0.72	13.78	9.92		
5	500109001039	C15砼基础	m <sup>3</sup>	0.72	768.13	553.05		
6	500114001086	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	18	215.00	3,870.00		
7	500114001087	人工铺草皮	m <sup>2</sup>	5.4	16.28	87.91		
(五)		U形排水沟5(0.2*0.2m)				7,697.05		
1	500101003025	人工挖沟槽(渠道)	m <sup>3</sup>	3	22.85	68.55		
2	500103016026	人工夯实 坑槽	m <sup>2</sup>	12	3.52	42.24		
3	500103001039	土方回填--人工夯实	m <sup>3</sup>	1.8	28.54	51.37		
4	500101002045	余土外运至广场(1km)	m <sup>3</sup>	1.2	13.81	16.57		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 14 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
5	500109001040	C15砼基础	m3	1.2	768.17	921.80		
6	500114001088	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	30	215.00	6,450.00		
7	500114001089	人工铺草皮	m2	9	16.28	146.52		
(六)		U形排水沟6(0.2*0.2m)				19,242.59		
1	500101003026	人工挖沟槽(渠道)	m3	7.5	22.85	171.38		
2	500103016027	人工夯实 坑槽	m2	30	3.52	105.60		
3	500103001040	土方回填--人工夯实	m3	4.5	28.54	128.43		
4	500101002046	余土外运至广场(1km)	m3	3	13.79	41.37		
5	500109001041	C15砼基础	m3	3	768.17	2,304.51		
6	500114001090	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	75	215.00	16,125.00		
7	500114001091	人工铺草皮	m2	22.5	16.28	366.30		
(七)		U形排水沟7(0.2*0.2m)				44,386.24		
1	500101003027	人工挖沟槽(渠道)	m3	17.3	22.85	395.31		
2	500103016028	人工夯实 坑槽	m2	69.2	3.52	243.58		
3	500103001041	土方回填--人工夯实	m3	10.38	28.54	296.25		
4	500101002047	余土外运至广场(1km)	m3	6.92	13.79	95.43		
5	500109001042	C15砼基础	m3	6.92	768.17	5,315.74		
6	500114001092	20*20成品U形树脂水沟 配 40mm复合树脂盖板	m	173	215.00	37,195.00		
7	500114001093	人工铺草皮	m2	51.9	16.28	844.93		
[二]		挡土墙工程				9,017.89		
(一)		挡土墙工程				9,017.89		
1	500101002048	土方机械开挖	m3	30.28	3.11	94.17		
2	500103016029	基础原土夯实	m2	22.5	1.01	22.73		
3	500103001042	土方回填	m3	21.54	5.47	117.82		
4	500101002049	余土外运至广场(1km)	m3	8.74	13.79	120.52		
5	500109001043	C15混凝土垫层	m3	1.35	663.65	895.93		
6	500105003002	M7.5水泥砂浆砌块石	m3	13.2	542.12	7,155.98		
7	500105011003	M10水泥砂浆表面勾缝	m2	19.2	21.48	412.42		
8	500103005003	碎石、砂反滤层	m3	0.08	259.87	20.79		
9	500103014003	土工布300g/m2	m2	0.53	6.10	3.23		






## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 15 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
10	500109009003	伸缩缝-闭孔泡沫板	m <sup>2</sup>	0.9	77.00	69.30		
11	500114001094	De50PVC排水管	m	7.5	14.00	105.00		
[三]		路灯工程				115,771.50		
(一)		路灯土建工程				8,475.82		
1	500101004007	沟、槽土开挖	m <sup>3</sup>	43.2	11.49	496.37		
2	500103001043	建筑物土方回填	m <sup>3</sup>	34.74	26.44	918.53		
3	500101002050	余土外运3km	m <sup>3</sup>	8.46	19.63	166.07		
4	500109001044	C20砼基础	m <sup>3</sup>	8.42	791.05	6,660.64		
5	500111001010	钢筋加工及安装	t	0.01	5853.04	58.53		
6	500114001095	320*320定位板厚2	块	18	9.76	175.68		
(二)		路灯				107,295.68		
1	500114001096	6m杆50W太阳能路灯(含安装)	盏	14	3800.00	53,200.00		
2	500114001097	壁式200W太阳能路灯(含安装)	盏	30	850.00	25,500.00		
3	500114001098	10m杆500W球场照明灯(含安装)	盏	4	2800.00	11,200.00		
4	500101003028	人工挖沟槽	m <sup>3</sup>	112	22.85	2,559.20		
5	500103001044	土方回填夯实	m <sup>3</sup>	112	28.54	3,196.48		
6	500114001099	电缆YJV-0.6/1KV-2X6	m	200	30.00	6,000.00		
7	500114001100	电缆保护管pc40	m	200	23.00	4,600.00		
8	500114001101	太阳能射树灯	盏	8	130.00	1,040.00		
[四]		村庄绿化美化工程				683,679.90		
<一>		景观工程				562,270.45		
(一)		文化广场				176,550.03		
1	500101001012	人工平整场地	m <sup>2</sup>	525	2.00	1,050.00		
2	500103007005	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	52.5	256.34	13,457.85		
3	500109001049	C15混凝土基础	m <sup>3</sup>	52.5	768.17	40,328.93		
4	500114001102	面层铺60*30*2.5芝麻灰	m <sup>2</sup>	460	230.12	105,855.20		
5	500114001103	铺30*30*2.5芝麻黑波打线	m <sup>2</sup>	65	243.97	15,858.05		
(二)		台阶				7,505.93		
1	500101001013	人工平整场地	m <sup>2</sup>	20	2.00	40.00		
2	500103007006	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	2	256.34	512.68		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 16 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
3	500109001050	C15混凝土基础	m3	2	768.18	1,536.36		
4	500114001104	50*30*3烧面海南黑 踏步	m2	17.6	244.36	4,300.74		
5	500114001105	海南黑20*10*2	m2	5.17	215.89	1,116.15		
(三)		树池				1,307.76		
1	500101001014	人工平整场地	m2	2	1.60	3.20		
2	500109001051	C15砼基础	m3	0.32	768.13	245.80		
3	500114001106	成品仿石护栏(高25*长40*厚6cm)	m	16	56.00	896.00		
4	500114001107	回填种植土	m2	4	40.69	162.76		
(四)		成品靠背石椅(含安装及喷字)				5,840.00		
1	500114001108	成品靠背石椅(含安装及喷字)	套	8	730.00	5,840.00		
(五)		成品石桌椅(含安装)				4,600.00		
1	500114001109	成品石桌椅(含安装)	套	2	2300.00	4,600.00		
(六)		不锈钢宣传栏10*2.5m				52,504.76		
1	500101004008	沟、槽土开挖	m3	18.64	11.49	214.17		
2	500103001045	建筑物土方回填	m3	2.2	26.44	58.17		
3	500109001052	C20砼基础	m3	18	790.69	14,232.42		
4	500114001111	不锈钢宣传栏10*2.5m	m2	25	1520.00	38,000.00		
(七)		花钵				660.00		
1	500114001112	花钵	块	2	330.00	660.00		
(八)		干砌片石挡土墙				16,840.38		
1	500101002051	土方机械开挖	m3	135.16	3.11	420.35		
2	500103016030	基础原土夯实	m2	66.65	1.01	67.32		
3	500103001046	土方回填	m3	55.8	5.47	305.23		
3	500101002052	余土外运3km	m3	79.36	19.63	1,557.84		
5	500109001053	C15混凝土垫层	m3	2.79	663.66	1,851.61		
6	500105003004	干砌片石挡土墙	m3	27.28	324.43	8,850.45		
7	500114001115	磨光黄锈石压顶(300×200×50mm)	m2	15.5	244.36	3,787.58		
(九)		排球场(24m*15m)				109,896.75		
1	500101001015	人工平整场地	m2	376	2.00	752.00		
2	500103007007	级配碎石垫层	m3	56.4	256.32	14,456.45		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市千元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 17 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
3	500109001054	C20混凝土基础	m3	36	790.69	28,464.84		
4	500111001011	钢筋加工及安装	t	1.6	7316.11	11,705.78		
5	500114001116	1: 2水泥砂浆厚2cm	m3	7.2	590.00	4,248.00		
6	500114001117	面刷5遍丙烯酸球场漆	m2	360	39.00	14,040.00		
7	500114001118	分缝人工填灌缝塑料油膏	m2	14.4	2.80	40.32		
8	500114001119	移动排球架	套	1	1400.00	1,400.00		
9	500114001120	球场地面喷漆画线	项	1	1600.00	1,600.00		
10	500109001055	围网立柱C25砼基础	m3	23.33	790.80	18,449.36		
11	500114001121	成品球场围网	m2	268	55.00	14,740.00		
(十)		景观矮墙(H=0.5m)				4,492.15		
1	500101001016	人工平整场地	m2	9	2.00	18.00		
2	500109001056	C15混凝土垫层	m3	0.9	663.66	597.29		
3	500105003005	M7.5浆砌火山岩块石	m3	4.5	535.67	2,410.52		
5	500114001123	磨光黄锈石压顶(300×200×50mm)	m2	6	244.39	1,466.34		
(十一)		拆除危房				2,112.00		
1	500114002002	拆除危房	m2	64	33.00	2,112.00		
(十二)		铺设透水砖				13,837.38		
1	500101001017	人工平整场地	m2	40	2.00	80.00		
2	500103007008	级配碎石垫层	m3	4	256.34	1,025.36		
3	500109001057	C15混凝土基础	m3	4	768.17	3,072.68		
4	500114001124	面层铺荷兰透水砖 20×10×5cm	m2	40	153.60	6,144.00		
5	500114001125	预制路缘石 (1000×300×120)	m	40	78.00	3,120.00		
6	500109001058	预制路缘石C20砼基础	m3	0.48	823.63	395.34		
(十三)		花盆砖景观墙				13,102.34		
1	500101001018	清杂	m2	90	2.55	229.50		
2	500101002053	土方机械开挖	m3	39.6	3.11	123.16		
3	500103016031	基础原土夯实	m2	58.5	1.01	59.09		
4	500103001047	土方回填	m3	39.6	5.47	216.61		
5	500109001059	C20砼基础	m3	6.75	790.69	5,337.16		
6	500103014004	土工布300g/m2	m2	63	6.14	386.82		
7	500114001126	干垒花盆砖50*44.7*22cm	块	150	45.00	6,750.00		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年大中型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 18 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
(十四)		花池				43,088.45		
1	500101001019	人工平整场地	m <sup>2</sup>	100	2.00	200.00		
2	500109001060	C15砼基础	m <sup>3</sup>	10.52	768.17	8,081.15		
3	500114001127	成品仿石护栏(高25*长40*厚6cm)	m	526	56.00	29,456.00		
4	500114001128	回填种植土	m <sup>2</sup>	118	45.35	5,351.30		
(十五)		围墙彩绘				43,612.19		
1	500105010011	砌体砂浆抹面	m <sup>2</sup>	131.2	26.16	3,432.19		
2	500105011004	刷棕红色漆	m <sup>2</sup>	24.6	30.00	738.00		
3	500114001129	围墙彩绘	m <sup>2</sup>	106.6	370.00	39,442.00		
(十六)		新建围墙(H=1.6m)				18,281.33		
1	500101002054	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	24.09	3.11	74.92		
2	500103016032	原土夯实	m <sup>2</sup>	46.62	1.01	47.09		
3	500103001048	土方回填	m <sup>3</sup>	16.93	5.47	92.61		
4	500101002055	余土外运至广场(1km)	m <sup>3</sup>	17.69	13.79	243.95		
5	500109001061	C15砼基础	m <sup>3</sup>	2.66	769.03	2,045.62		
6	500105006012	砌砖基础	m <sup>3</sup>	3.78	537.16	2,030.46		
7	500105006013	砌砖墙墩	m <sup>3</sup>	15.14	555.77	8,414.36		
8	500109001062	C25砼压顶	m <sup>3</sup>	0.89	1202.19	1,069.95		
9	500114001130	仿古ASA树脂瓦	m	44.4	66.00	2,930.40		
10	500105011005	拆除危墙	m <sup>3</sup>	10.66	124.95	1,331.97		
(十七)		垃圾收集亭				25,956.39		
1	500101002056	土方机械开挖	m <sup>3</sup>	2.53	3.12	7.89		
2	500103001049	建筑物土方回填	m <sup>3</sup>	32	26.44	846.08		
3	500101002057	余土外运3km	m <sup>3</sup>	2.53	19.64	49.69		
4	500103007009	级配碎石垫层	m <sup>3</sup>	1.2	256.32	307.58		
5	500109001063	C20砼基础	m <sup>3</sup>	1.2	790.72	948.86		
6	500114001131	预制路缘石 (1000*300*120)	m	20	78.00	1,560.00		
7	500109001064	预制路缘石C20砼基础	m <sup>3</sup>	0.4	790.72	316.29		
8	500114001132	成品垃圾屋	座	4	4400.00	17,600.00		
9	500114001133	240L户外四色大号垃圾分类桶	个	16	270.00	4,320.00		
(十八)		村牌4m*2.6m				22,082.61		





## 分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 2022年中大型水库移民后期扶持  
资金儋州市干元村、红坎村美丽家园建设项  
目

第 19 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	工程数量	金额(元)	合计	主要技术条款编码	备注
1	500101004009	沟、槽土开挖	m3	6.28	11.49	72.16		
2	500103001050	建筑物土方回填	m3	5.56	26.44	147.01		
3	500101002058	余土外运3km	m3	0.72	19.64	14.14		
4	500109001065	C20砼基础	m3	0.72	790.69	569.30		
5	500114001134	成品不锈钢村牌4m*2.8m	m2	11.2	1900.00	21,280.00		
<二>		绿化工程				121,409.45		
(一)		乔木				5,174.40		
1	500114001135	植树—红花鸡蛋花 树高2.2-2.5m 胸径7-8cm	株	3	1341.74	4,025.22		
2	500114001136	植树—美丽针葵 自然高: 2-2.5m 杆高1.2-1.5m	株	3	383.06	1,149.18		
(二)		灌木				77,416.66		
1	500114001137	栽植 红花三角梅 高0.7-0.9m, 冠幅50-80cm	株	17	130.78	2,223.26		
2	500114001138	栽植 苏铁 自然高: 0.8-0.9m 冠幅70-80cm	株	8	264.71	2,117.68		
3	500114001139	栽植 鸳鸯茉莉 自然高0.8-0.9m 冠幅70-8cm	株	4	130.78	523.12		
4	500114001140	栽植 红花继木(球) 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	97	130.78	12,685.66		
5	500114001141	栽植 变叶木 自然高: 0.8-1m 冠幅60-80cm	株	5	119.51	597.55		
6	500114001142	栽植 小叶紫薇 自然高1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	3	212.55	637.65		
7	500114001143	栽植 琴叶珊瑚 自然高1.5-1.8m 冠幅80-90cm	株	67	197.04	13,201.68		
8	500114001144	栽植 硬枝黄蝉 自然高0.8-0.9m 冠幅80-90cm	株	299	151.94	45,430.06		
(三)		地被				38,818.39		
1	500101001020	整地-全面整地 机械施工 I~II类土	公顷	0.15	1313.33	197.00		
2	500114001145	长春花 苗高35-40cm 16株/m2 中袋	m2	423	42.86	18,129.78		
3	500114001146	翠芦莉 苗高25-30cm 49株/m2 小袋	m2	97	47.97	4,653.09		
4	500114001147	人工铺草皮	m2	964	16.43	15,838.52		
		第四部分 临时工程				33,171.23		
—		临时房屋建筑工程				9,800.00		
1	500114002003	施工仓库30m2	m2	30	140.00	4,200.00		





















