

## 报价函（最终报价）

项目名称： 秀英门诊二楼整形美容科改造项目

项目编号： HNXS2022-C047

1、最终报价：¥ 3210564.91元

人民币：  
(大写) 叁佰贰拾壹万零伍佰陆拾肆元玖角壹分

2、其它承诺

无

其余部分均以已递交的响应文件为准。

供应商全称：中南建业城市建设有限公司

法定代表人或授权代表（签字）：王婧

报价日期：2022年11月3日

大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖

大写单位：万、仟、佰、拾、元、角、分

## 六、已标价的工程量清单

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

报价金额（小写）3242063.57 元

（大写）叁佰贰拾肆万贰仟零陆拾叁元伍角柒分

供应商名称：中南建业城市建设有限公司

法定代表或其授权人：李正

编制人：孙娜 注册造价工程师签字并盖执业章



时间：2022年11月02日

秀英门诊二楼整形美容科改造 工程  
项目

---

投标总价

投 标 人： 中南建业城市建设有限公司

(单位盖章)



2022年11月2日

封-3

# 投 标 总 价

招 标 人： 海南省人民医院

工 程 名 称： 秀英门诊二楼整形美容科改造项目

投标总价(小写)： 3,242,063.57

(大写)： 叁佰贰拾肆万贰仟零陆拾叁元伍角柒分

投 标 人： 中南建业城市建设有限公司



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： \_\_\_\_\_



(签字或盖章)

编 制 人： \_\_\_\_\_



(造价人员签字盖专用章)

孙娜

编 制 时 间： 2022年11月2日

扉-3

# 建设项目投标报价汇总表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

序号	单项工程名称	金额 (元)	其中: (元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	秀英门诊二楼整形美容科改造项目	3242063.57	50000	59350.06	76198.83
合计		3242063.57	50000	59350.06	76198.83



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

## 编制说明

### 一、工程概况

1. 工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目
2. 建设地点：海南省人民医院
3. 采购人：海南省人民医院

### 二、编制范围

1. 改造总面积为 814.66 m<sup>2</sup>，内容有：接待大厅、候诊区、咨询及宣教室、示教室、诊室 3 间（含主任医生诊室）、换药室、治疗室 2 间、VIP 候诊治疗室、资料室、激光治疗室 4 间、激光美容、生活美容 5 间、生活美容准备区、抗衰激光治疗室、处置室、照相室、手术室 2 间及配套工程房、值班室 2 间。

### 三、编制依据

1. 秀英门诊二楼整形美容科改造项目施工图设计图纸；
2. 住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）（以下简称 13 清单规范）
3. 2017 年海南省建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》。
4. 2021 年海南省建设厅颁布的《海南省装饰装修工程综合定额》。
5. 2017 年海南省建设厅颁布的《海南省安装工程综合定额》。
6. 2015 年海南省建设厅颁布的《海南省房屋修缮与抗震修复工程综合定额》。
7. 琼建定[2018]48 号《海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》。
8. 人工单价按照海南省住房和城乡建设厅颁布的琼建规（2022）3 号文件，人工费按 145 元/工日调整。
9. 琼建定（2019）100 号海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》。
10. 琼建定（2019）128 号海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省



建设工程社会保险费率的通知》。

11. 琼建定〔2019〕38号海南省住房和城乡建设厅《关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知》。

12. 海南省建设标准定额站颁布的其他有关文件。

#### 四、编制方法


1. 在编制过程中，我们结合该工程的现场实际情况实施了包括工程量计算、定额套用等我们认为必要的编制程序。



# 单项工程投标报价汇总表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

序号	单位工程名称	金额(元)	其中:(元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	秀英门诊二楼整形美容科改造项目	3242063.57	50000	59350.06	76198.83
合计		3242063.57	50000	59350.06	76198.83





## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2716179.16	
1.1	拆除工程（天花、地面、墙体）	89732.88	
1.2	楼地面装饰工程	281809.36	
1.3	墙、柱面工程	888728.52	
1.4	天棚工程	290628.86	
1.5	强电综合布线（含消防电源）	277025.27	
1.6	弱电综合布线	136876.68	
1.7	给排水改造	68728.08	
1.8	暖通部分	317152.54	
1.9	消防改造工程	214789.27	
1.10	综合项目	150707.7	
二	措施项目费	131992.26	
1	施工单价措施项目费	28717.37	
2	施工总价措施项目费	103274.89	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	59350.06	
2.2	其中：临时设施费	34064.15	
2.3	其中：雨季施工增加费	6723.19	
2.4	其中：夜间施工增加费	3137.49	
2.5	其中：视频监控费		
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费	50000	
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价	50000	
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		
3.5	其中：其他费用		



## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
四	规费	76198.83	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	76198.83	—
五	税金	267693.32	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		3,242,063.57	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

美容科改造项目

第 1 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2716179.16	
		拆除工程 (天花、地面、墙体)					89732.88	
1	011606003001	天棚面龙骨及饰面拆除	1. 铝扣板天花拆除	m2	794.82	12.57	9990.89	
2	030702003001	镀锌薄钢板通风管道	空调风机盘管、风管拆除	m2	794.82	37.04	29440.13	
3	030408009001	天花强弱电线路拆除 (含灯具)	1. 天花强弱电线路拆除 (含灯具)	m2	794.82	9	7153.38	
4	011606002001	耐特板钢架隔墙拆除	1. 间壁墙拆除 金属骨架不分饰面 拆除	m2	507.92	12.88	6542.01	
5	011610002001	铝合金钢化玻璃隔拆除 2000*2800mm	铝合金钢化玻璃隔拆除 2000*2800mm	樘	1	280	280	
6	011610001001	木门窗拆除	1. 木质门窗 拆除	樘	15	35.2	528	
7	011615001001	开孔 (打洞)	1. 开门窗洞口 180墙 2. 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 实际运距 (km):20 3. 人力车运建筑垃圾 50m内	个	1	524.35	524.35	
8	011605001001	地面地胶拆除	1. 地面地胶拆除 2. 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 实际运距 (km):20 3. 人力车运建筑垃圾 50m内	m2	794.82	21.36	16977.36	
9	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 地面水泥砂浆层拆除 (拆除至原结构楼板) 2. 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内 实际运距 (km):20 3. 人力车运建筑垃圾 50m内	m2	794.82	23.02	18296.76	
		楼地面装饰工程					281809.36	
10	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 楼地面水泥砂浆找平层 混凝土或硬基层上 20mm	m2	767.11	29.27	22453.31	
11	011101005001	自流坪楼地面	1. 环氧自流平防腐地面底漆一遍 2. 环氧自流平防腐地面面漆一遍	m2	767.11	95.84	73519.82	
12	011103001001	橡胶板楼地面	1. 同质透心PVC地胶 (英国保利3mm)	m2	767.11	226	173366.86	
本页小计							359072.87	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

美容科改造项目

第 2 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
13	010904002001	楼(地)面涂膜防水	1. 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm平面 实际厚度(mm):2	m2	90	94.32	8488.8		
14	011101001002	水泥砂浆防水保护层	1. 楼地面水泥砂浆找平层 填充材料上 20mm	m2	35	33.05	1156.75		
15	010904001001	卫生间地面回填抬高200mm	1. 填充层 C20陶粒混凝土	m2	5.1	172.25	878.48		
16	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面铺贴陶瓷块料水泥膏 每块周长2400mm以内	m2	10.23	190.16	1945.34		
		墙、柱面工程					888728.52		
17	011207001001	轻钢龙骨阻燃板隔墙基层	1. 隔墙轻钢龙骨 中距竖400mm,横600mm 2. 龙骨上钉胶合板基层 换为【防火板 δ12】	m2	602.33	183.63	110605.86		
18	011207001002	轻钢龙骨阻燃板隔墙隔离层	1. 隔离层 玻璃棉毡	m2	602.33	26.04	15684.67		
19	011207001003	耐特板墙面(木纹)	1. 耐特板 贴在胶合板基层上 双墙面 换为【耐特板】	m2	1204.66	256.99	309585.57		
20	011105006001	金属踢脚线	1. 成品踢脚线(卡扣式安装) 不锈钢踢脚线 高100mm以内 2. 用于玻镁板隔墙以外的墙面踢脚。	m	502	49.64	24919.28		
21	011105006002	金属踢脚线	1. 金属踢脚线 铝合金弧形压条 高100mm 2. 用于玻镁板隔墙。	m	725	45.85	33241.25		
22	011210006001	玻镁板隔墙100mm厚	1. 玻镁板隔墙100mm厚	m2	418.04	445	186027.8		
23	010401003001	实心砖墙	1. 砖砌体 灰砂砖墙 墙体厚度120mm	m3	7.03	851.78	5988.01		
24	011201001001	墙面一般抹灰	1. 各种墙面 底层抹灰 15mm 实际厚度(mm):20 换为【水泥砂浆1:2.5】 2. 墙、柱面基层处理 墙面拉毛	m2	117.16	48.42	5672.89		
25	010903002001	墙面涂膜防水	1. 防水工程 聚合物水泥基复合防水涂料 1mm立面 实际厚度(mm):1.5	m2	58.58	78.51	4599.12		
26	011204003001	块料墙面	1. 墙面面砖(密缝) 水泥膏镶贴 300*300mm	m2	58.58	187.57	10987.85		
本页小计								719781.67	




# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形  
美容科改造项目

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

第 3 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
27	010801002001	定制平开门带套	1. 成品木门扇安装 1000*2400mm 共38套	樘	38	1938.27	73654.26		
28	010801002002	定制双开门带套	1. 成品套装实木门安装 双扇门 1500*2400mm	樘	4	3081.36	12325.44		
29	010801002003	定制平开门带套	1. 成品木门扇安装 800*2100mm	樘	4	1380.98	5523.92		
30	010805005001	定制自动玻璃门	1. 电子感应自动门 玻璃 推拉式 1250*2800mm 2. 自动门电磁感应装置	樘	1	9662.08	9662.08		
31	010805005002	定制自动玻璃门	1. 电子感应自动门 玻璃 推拉式 2100*2800mm 2. 自动门电磁感应装置	樘	1	13362.08	13362.08		
32	010805005003	定制手术室自动门	1. 电子感应自动门 玻璃 推拉式 1500*2100mm 2. 自动门电磁感应装置	樘	4	8697.08	34788.32		
33	010902006001	自动门门梁加固	1. 梁底加固工程 结构植 钢筋、植螺杆 φ18 如 为朝上成孔时 人工 *1.3, 材料*1.3, 机械 *1.3 2. 金属构件制作 金属零 星构件 3. 金属构件安装 金属零 星构件	个	6	3138.3	18829.8		
34	011502002001	遮阳窗帘	1. 窗帘轨 成品窗帘杆 2. 成品窗帘 装饰布帘 2800mm高	m	72	184.31	13270.32		
		天棚工程					290628.86		
35	011302001001	吊顶天棚	1. 轻钢龙骨双层埃特板 造型吊顶(加强型龙 骨) 2. 做法、造型详见设计 图。	m <sup>2</sup>	210	455.91	95741.1		
36	011406003001	满刮腻子	1. 涂料(油漆)基层 满刮 双飞粉腻子两遍 天棚面	m <sup>2</sup>	210	25.37	5327.7		
37	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷(刷)油漆、涂料 内 墙涂料(乳胶漆面漆) 天 棚面 两遍	m <sup>2</sup>	210	21.63	4542.3		
38	011302001002	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配 式U型轻钢天棚龙骨 不 上人型 副龙骨间距 (600mm×600mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 方形铝扣板 600mm×	m <sup>2</sup>	373.72	162.58	60385.68		
本页小计								347413	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


工程名称: 秀英门诊二楼整形美容科改造项目      标段: 秀英门诊二楼整形美容科改造项目      第 4 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中: 暂估价	
			600mm加厚型						
39	011302001003	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 装配式U型轻钢天棚龙骨 不上人型 副龙骨间距(300×300mm) 平面 2. 平面、跌级天棚 面层 方形铝扣板 300mm×300mm加厚型	m <sup>2</sup>	10.23	159.59	1632.61		
40	011302001004	吊顶天棚	1. 平面、跌级天棚 轻钢龙骨 成型龙骨(T形、三角形、Ω形) 2. 平面、跌级天棚 面层 玻镁板100mm厚	m <sup>2</sup>	200.87	426.36	85642.93		
41	011302001005	吊顶天棚	1. 吊顶反支撑	m <sup>2</sup>	794.82	47	37356.54		
		强电综合布线 (含消防电源)					277025.27		
42	030408001001	电力电缆	1. 名称: 低压电力电缆 2. 规格型号: YJV 4*35+1*16 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式及部位: 室内敷设 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV	m	210	272.14	57149.4		
43	030408001002	电力电缆	1. 名称: 低压电力电缆 2. 规格型号: YJV 3*10 3. 材质: 铜芯 4. 敷设方式及部位: 室内敷设 5. 电压等级 (kV): 0.6/1kV	m	120	59.93	7191.6		
44	030404017001	配电箱	1. 名称: 配电箱 2. 安装方式: 墙上安装 3. 其他: 含外部接线与接线端子, 具体详见图纸	台	3	1464.59	4393.77		
45	030411004001	配线	1. 型号: 铜芯电线 2. 规格: BV-2.5mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 穿管暗敷	m	8800	4.03	35464		
46	030411004002	配线	1. 型号: 铜芯电线 2. 规格: BV-4mm <sup>2</sup> 3. 敷设方式: 穿管暗敷	m	12680	4.96	62892.8		
47	030411003001	桥架	1. 名称: 电缆桥架 2. 规格: 100*100 3. 材质: 钢制 4. 类型: 托盘式	m	260	100.34	26088.4		
本页小计								317812.05	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      第 5 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 其他:综合考虑桥架弯头/三通/四通/变径/开孔等;其他详见招标文件、图纸及相关文件					
48	030411001001	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:镀锌线管 3. 规格:JDG 32 4. 配置形式:砖、混凝土结构明敷	m	2300	26.21	60283	
49	030412001001	照明灯具	1. 名称:单管荧光灯 3. 安装方式:吸顶	套	120	97.3	11676	
50	030404035001	单相二、三孔插座 250V 10A	1. 名称:单相二、三孔插座 2. 规格:250V 10A 3. 安装:暗装	个	215	29.35	6310.25	
51	030404034001	照明平开关 250V 10A	1. 名称:照明开关 2. 规格:250V 10A 3. 安装高度:距地1.3米暗装	个	65	28.67	1863.55	
52	030411006001	接线盒	1. 名称:接线底盒 2. 敷设方式:暗装	个	450	8.25	3712.5	
		弱电综合布线					136876.68	
53	030502005001	配线	1. 名称:超6类网线 2. 规格:UTP6e 3. 敷设方式:桥架或管内敷设 4. 其它:水晶头安装及做标记	m	5000	5.69	28450	
54	030502005002	配线	1. 名称:电话线 3. 敷设方式:桥架或管内敷设 4. 其它:水晶头安装及做标记	m	3000	3.86	11580	
55	030411006002	接线盒	1. 名称:接线底盒 2. 敷设方式:暗装	个	140	8.25	1155	
56	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装高度:距地0.3米暗装	个	70	45.73	3201.1	
57	030502012002	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装高度:距地0.3米暗装	个	70	38.8	2716	
58	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:200W像素网络高清半球	台	26	666.78	17336.28	
59	030506004001	拾音器	1. 名称:拾音器	台	9	369.88	3328.92	
本页小计							151612.6	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目  
美容科改造项目

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目 第 6 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	030507005001	门禁系统	1.名称:门禁系统整套	台	6	1967.98	11807.88	
61	030507005002	电话对讲系统	1.名称:对讲单元门口机 2.型号、规格:满足图纸、招标文件及相关文件要求 3.安装方式:墙上安装 4.其他:其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	2	3050.74	6101.48	
62	080606005001	硬盘录像机	1.名称:硬盘录像机32路	台	1	6223.04	6223.04	
63	080606005002	监控机硬盘	1.名称:监控机硬盘3TB	台	8	2223	17784	
64	030501012001	核心交换机	1.名称:千兆24口核心交换机	台	2	2706.5	5413	
65	030502001001	机柜、机架	1.名称:弱电机柜 2.型号、规格:且满足图纸、招标文件及相关文件要求,投标时综合考虑 3.其他:包含弱电机柜与网络适配器连接的线缆等安装;其他详见招标文件、图纸及相关文件	台	1	4247.38	4247.38	
66	030411001002	配管	1.名称:配管 2.材质:刚性阻燃管 3.规格:PVC20 4.敷设方式:暗敷	m	600	14.17	8502	
67	030411003002	桥架	1.名称:电缆桥架 2.规格:100*100 3.材质:钢制 4.类型:托盘式 5.其他:综合考虑桥架弯头/三通/四通/变径/开孔等;其他详见招标文件、图纸及相关文件	m	90	100.34	9030.6	
		给排水改造					68728.08	
68	031001006001	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC塑料排水管 DN100 4.连接形式:胶水粘接 5.压力试验及吹、洗设计要求:符合设计及规范要求	m	200	89.34	17868	
69	031001006002	塑料管	1.安装部位:室内 2.介质:排水 3.材质、规格:U-PVC塑	m	160	46.53	7444.8	
本页小计							94422.18	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

美容科改造项目

第 7 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			料排水管 DN50 4. 连接形式: 胶水粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 符合设计及规范要求						
70	031001006003	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: 给水 3. 材质、规格: PP-R塑料管 DN25 4. 连接形式: 热熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道消毒、冲洗 6. 管件安装: 含管件、管卡	m	360	39.94	14378.4		
71	011615001002	开孔 (打洞)	1、名称：楼板开开孔Φ65	个	40	38.42	1536.8		
72	031004003001	洗脸盆	1、名称：立柱式洗手盆成套安装	组	26	607.81	15803.06		
73	031004014001	给、排水附(配)件	1. 材质: 不锈钢防臭地漏 2. 型号、规格: 地漏 DN100 3. 安装方式: 本体安装	个	4	103.9	415.6		
74	031004006001	大便器	1. 材质: 大便器成套安装 2. 规格、类型: 蹲式 3. 组装形式: 含配件及水箱安装	组	4	770.46	3081.84		
75	031004004001	洗手台	1. 材质: 定制3043不锈钢洗手台 2. 规格、类型: 1390*700 3. 组装形式: 含水龙头等配件安装	组	1	3522.86	3522.86		
76	011505011001	镜箱	1、名称：镜子 1000*800安装	个	5	670	3350		
77	031004010001	淋浴器	1、名称：淋浴花洒安装	套	3	442.24	1326.72		
		暖通部分					317152.54		
78	030701004001	卧式暗装风机盘管 机组 FP136	1. 名称: 卧式暗装风机盘管 机组 FP136(含控制器) 2. 配套附件: 本体安装, 含不锈钢金属软管安装 3. 减振器、支架形式、材质: 支架制安 4. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深	台	12	1298.76	15537.12		
本页小计								58952.4	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      第 8 页 共 15 页

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      美容科改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			化设计并自行考虑本工程实际情况					
79	030701004002	卧式暗装风机盘管机组 FP68	1. 名称: 卧式暗装风机盘管机组 FP68(含控制器) 2. 配套附件: 本体安装, 含不锈钢金属软管安装 3. 减振器、支架形式、材质: 支架制安 4. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	台	32	759.16	24293.12	
80	030702001001	碳钢通风管道	1. 名称: 风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 450mm < 长边长 ≤ 1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 接口形式: 法兰连接	m <sup>2</sup>	225.2	153.1	34478.12	
81	031208003001	通风管道绝热	1. 绝热材料品种: 离心玻璃棉板 2. 绝热厚度: 50mm 3. 规格: 1.0h耐火极限系统采用容重48kg/m <sup>3</sup> , 厚度 ≥ 50mm的绝热玻璃棉; 外侧符合进口长效耐水阻燃FFR贴面, 贴面水洗前后氧指数均应 ≥ 28%, 且变化 < 1%。	m <sup>3</sup>	11.26	969.54	10917.02	
82	030703001001	风量调节阀	1. 名称: 风量调节阀 2. 其它: 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	个	58	202.12	11722.96	
83	030703007001	空调出风口	1. 名称: 空调出风口 2. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	个	58	143.22	8306.76	
84	030703007002	空调回风口	1. 名称: 空调回风口 2. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	个	44	160.38	7232.72	
本页小计							96950.7	




## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目 第 9 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
85	031001001001	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN25 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 冲洗 6. 防腐:表面除锈后刷防锈底漆两遍 7. 满足招标文件、施工及设计规范要求,含深化设计并自行考虑本工程实际情况	m	126	50.57	6371.82		
86	031001001002	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN32 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 冲洗 6. 防腐:表面除锈后刷防锈底漆两遍 7. 满足招标文件、施工及设计规范要求,含深化设计并自行考虑本工程实际情况	m	65	52.06	3383.9		
87	031001001003	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN40 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 冲洗 6. 防腐:表面除锈后刷防锈底漆两遍 7. 满足招标文件、施工及设计规范要求,含深化设计并自行考虑本工程实际情况	m	98	58.86	5768.28		
88	031001001004	镀锌钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质:镀锌钢管 3. 规格、压力等级:DN65 4. 连接形式:焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求:管道试压 冲洗 6. 防腐:表面除锈后刷防锈底漆两遍 7. 满足招标文件、施工及设计规范要求,含深化设计并自行考虑本工程实际情况	m	80	90.44	7235.2		
本页小计								22759.2	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目 第 10 页 共 15 页

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目 美容科改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			程实际情况						
89	031001001005	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内 2. 材质: 镀锌钢管 3. 规格、压力等级: DN80 4. 连接形式: 焊接连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管道试压 冲洗 6. 防腐: 表面除锈后刷防锈底漆两遍 7. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	m	144	116.52	16778.88		
90	031208002001	管道绝热	1. 绝热材料品种: 空调水管保温 2. 绝热厚度: 橡塑保温厚度25mm 3. 管道外径: DN50以内	m <sup>3</sup>	2.84	2612.77	7420.27		
91	031208002002	管道绝热	1. 绝热材料品种: 空调水管保温 2. 绝热厚度: 橡塑保温厚度30mm 3. 管道外径: DN80以内	m <sup>3</sup>	4.01	2258.31	9055.82		
92	031001006004	塑料管	1. 安装部位: 室内 2. 介质: UPVC冷凝水 DN32 3. 材质、规格: DN32 4. 连接形式: 粘接 5. 其它: 橡塑保温厚度25mm	m	186	46.12	8578.32		
93	031003010001	软接头(软管)	1. 材质: 不锈钢软接头 2. 规格: DN50	个	57	97.05	5531.85		
94	031003001001	全铜闸阀 DN25	1. 类型: 全铜闸阀 2. 规格、压力等级: DN25 3. 连接形式: 螺纹 4. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	个	44	73.03	3239.72		
95	031002001001	管道支架	1. 材质: 型钢 2. 除锈、刷油设计要求: 设计要求管道除锈, 刷红丹两遍, 灰色调和漆两遍	kg	357.63	26.6	9537.99		
96	031003001002	FCU电动二通阀	1. 类型: 电动二通阀	个	44	174.22	7665.68		
本页小计								67808.53	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目 第 11 页 共 15 页

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目 美容科改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		DN20	2. 规格、压力等级: DN20 3. 连接形式: 螺纹 4. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况					
97	030602001001	FCU液晶温控器	1. 名称: FCU液晶温控器安装	台	44	254.13	11181.72	
98	030702001002	碳钢通风管道	1. 名称: 镀锌新排风风管 2. 材质: 镀锌钢板 3. 形状: 矩形 4. 规格: 450mm < 长边长 ≤ 1000mm 5. 板材厚度: δ 0.75 6. 接口形式: 法兰连接 7. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	m <sup>2</sup>	505.1	153.1	77330.81	
99	030703007003	新风出口	1. 名称: 新风出口 2. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	个	58	248.82	14431.56	
100	030703007004	排风回风口	1. 名称: 排风回风口 2. 满足招标文件、施工及设计规范要求, 含深化设计并自行考虑本工程实际情况	个	55	202.78	11152.9	
		消防改造工程					214789.27	
101	030901010001	室内消火栓	1. 安装部位: 室内-消火栓 (含1000*700*160箱子、单阀单出口消火栓、消防软管卷盘 (L=30m)、衬胶水带、水枪、报警按钮、警铃、指示灯) 2. 型号规格: DN65 单栓	套	3	1423.59	4270.77	
102	030901010002	室内消火栓	1. 名称: 消火栓DN65减压稳压型/普通型 2. 型号规格: DN65 单栓	套	3	558.65	1675.95	
103	031001001006	镀锌钢管	1. 安装部位: 室内消火栓 2. 规格、压力等级: 热浸镀锌钢管 DN65 1. 0Mpa < 工作压力 ≤	m	15	101	1515	
本页小计							121558.71	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      第 12 页 共 15 页

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      美容科改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			1. 6Mpa 3. 连接形式：卡箍连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求：按设计图纸要求 5. 管道涂刷红丹两遍，红色调和漆两遍 6. 油漆色标：大红色						
104	030902003001	消火栓钢管管件	1. 名称：消火栓镀锌钢管管件 2. 规格：150*65机械三通 3. 连接方法：卡箍连接	个	150	169.87	25480.5		
105	030902003002	消火栓钢管管件	1. 名称：消火栓镀锌钢管管件 2. 规格：65弯头 3. 连接方法：卡箍连接	个	267	116.25	31038.75		
106	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN150 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 管件安装：含弯头、正三通、正四通、异径管、同心异径管、卡箍接头等管件安装	m	55	207.79	11428.45		
107	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN100 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 管件安装：含弯头、正三通、正四通、异径管、同心异径管、卡箍接头等管件安装	m	45	150.23	6760.35		
108	030901001003	水喷淋钢管	1. 安装部位：室内 2. 材质、规格：镀锌钢管 DN80 3. 连接形式：沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求：按规范及设计要求 5. 管件安装：含弯头、正三通、正四通、异径管、同心异径管、卡箍接头等管件安装	m	60	142.24	8534.4		
本页小计								85242.45	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      第 13 页 共 15 页

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      美容科改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
109	030901001004	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN65 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 5. 管件安装:含弯头、正三通、正四通、异径管、同心异径管、卡箍接头等管件安装	m	100	111.43	11143	
110	030901001005	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN40 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 5. 管件安装:含弯头、正三通、正四通、异径管、同心异径管、卡箍接头等管件安装	m	100	81.95	8195	
111	030901001006	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN32 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 5. 管件安装:含弯头、正三通、正四通、异径管、同心异径管、卡箍接头等管件安装	m	90	63.42	5707.8	
112	030901001007	水喷淋钢管	1. 安装部位:室内 2. 材质、规格:镀锌钢管DN25 3. 连接形式:沟槽式连接 4. 压力试验及冲洗设计要求:按规范及设计要求 5. 管件安装:含弯头、正三通、正四通、异径管、同心异径管、卡箍接头等管件安装	m	200	58.67	11734	
113	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 安装部位:有吊顶 2. 材质、型号、规格:快速响应68°下喷头(隐蔽式) 3. 连接形式:螺纹连接	个	126	67.09	8447.09	
114	030904007001	消防广播(扬声器)	1. 名称:消防广播扬声器 2. 功率:3W	个	6	123.71	742.26	
本页小计							45369.1	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      第 14 页 共 15 页

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      美容科改造项目

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		)	3. 安装方式:吸顶						
115	030411004003	配线	1. 名称:配线 2. 配线形式:管内穿线 3. 规格型号:NH-RVS2*1.5 4. 材质:铜芯	m	2500	9.91	24775		
116	030411004004	配线	1. 型号:铜芯电线 2. 规格: NH-BV1*2.5 3. 敷设方式:穿管暗敷	m	400	4.56	1824		
117	030904001001	点型探测器	1. 名称:点型感温火灾探测器 2. 线制:总线 3. 含底座	个	4	124.01	496.04		
118	030904001002	点型探测器	1. 名称:智能光电感烟探测器 2. 线制:总线 3. 含底座	个	50	124.01	6200.5		
119	030904003001	消火栓按钮	1. 名称:消火栓起泵按钮	个	5	360.25	1801.25		
120	030904003002	手报按钮	1. 名称:手动报警按钮(带电话插孔)	个	7	145.17	1016.19		
121	030904005001	声光报警器	1. 名称:声光报警器	个	5	172.74	863.7		
122	030904008001	模块(模块箱)	1. 名称:单输入/输出模块	个	10	435.27	4352.7		
123	030904008002	模块(模块箱)	1. 名称:短路隔离器	个	2	823.59	1647.18		
124	080903014001	模块箱		个	1	813.26	813.26		
125	030904017001	防火门监视器	1. 名称:防火门监视器 2. 安装方式:壁挂安装	台	2	1466.09	2932.18		
126	030411001003	配管	1. 名称:电线管 2. 材质:SC20 4. 配置形式:砖、混凝土结构暗敷	m	1000	16.01	16010		
127	030904001003	报警系统原有点位改造	1. 名称:报警系统原有点位改造 2. 其它:包含人工、辅材、机械费、管理费等一切费用	个	58	117	6786		
128	030904001004	喷淋系统改造	1. 名称:喷淋系统改造 2. 其它:包含人工、辅材、机械费、管理费等一切费用	个	126	73	9198		
		综合项目					150707.7		
129	011501015001	大理石面免漆板	1. 大理石面免漆板基层	m	3.8	2393.46	9095.15		
本页小计								87811.15	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

第 15 页 共 15 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		基层接待台 3800*800*1100mm	接待台:3800*800*1100mm 2. 具体样式详见图纸。					
130	011501015002	治疗室不锈钢柜子定制2400mm高	1. 治疗室不锈钢柜子定制2400mm高。 2. 具体样式详见图纸。	m	14.7	2775.65	40802.06	
131	011501015003	手术室不锈钢器械柜2000mm高	1. 手术室不锈钢器械柜2000mm高 2. 具体样式详见图纸。	m	14.7	2491.36	36622.99	
132	031008013001	医疗设备带	1. 医疗设备带安装	m	32	348.96	11166.72	
133	031008014001	气体终端	1. 氧气终端(德标)	个	6	225.86	1355.16	
134	031008014002	气体终端	1. 负压终端(德标)	个	6	225.86	1355.16	
135	031008013002	中心供氧铜管	1. 8X1.0mm医用紫铜管	m	80	84.95	6796	
136	031008013003	负压铜管	1. 10X1.0mm医用紫铜管	m	80	84.95	6796	
137	030411006003	接线盒	1. 普通插座安装 明插座 电流 10A三孔插座	个	12	31.35	376.2	
138	031008013004	设备带管道改造(人工费)	1. 设备带管道改造; 2. 只计人工费和辅材。	m	32	58.08	1858.56	
139	010101001001	垃圾清理及外运	1. 机械建筑垃圾自卸汽车运 10km内 实际运距(km):25	m <sup>2</sup>	823	21.9	18023.7	
140	010101001002	开荒保洁	1. 室内外开荒保洁	m <sup>2</sup>	823	20	16460	
		措施项目					28717.37	
141	011701003001	里脚手架	1. 钢管脚手架 高度(10m以内)	m <sup>2</sup>	823	7.19	5917.37	
142	011707004001	主材二次搬运	1. 人工垂直运输 垂直运输高度 3层以内 2. 标准砖、中砂、水泥、铝质天花、铝合金门窗、石膏、埃特板等	项	1	22800	22800	
本页小计							170329.92	
合计							2744896.53	



# 总价措施项目清单与计价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

第 1 页 共 2 页

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			38098.06			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.7	38098.06			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	50	19049.03			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	2202.97			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			34064.15			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.52	34064.15			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	3137.49			

编制人(造价人员): *孙娜*

复核人(造价工程师): *张林*

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.3	6723.19			
15	1.7	视频监控费						
16	1.8	测量放线费	建筑面积*3.5					测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。
17	1.9	BIM技术服务及深化设计费	建筑面积*11.5					BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅作参考。
合 计						103274.9		



编制人（造价人员）：*孙娜*      复核人（造价工程师）：*马利*

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目
标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	50000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	50000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		50000		—



# 暂列金额明细表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目
标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1



## 专业工程暂估价及结算价表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	LOGO、标识标牌制作	LOGO、标识标牌制作暂估一批	50000			
合 计			50000			—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

## 计日工表

标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4



# 总承包服务费计价表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目      第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

## 规费、税金项目计价表

工程名称：秀英门诊二楼整形美容科改造 标段：秀英门诊二楼整形美容科改造项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		76198.83
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	76198.83
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	267693.32
合计					343892.15

编制人(造价人员)：孙娜

复核人(造价工程师)：孙娜

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

