

投 标 总 价


招 标 人： 儋州市雅星镇人民政府

工 程 名 称： 儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程

投标总价（小写）： 3482742.62 元

（大写）： 叁佰肆拾捌万贰仟柒佰肆拾贰元陆角贰分

投 标 人： 海南恒建建筑工程有限公司



法定代表人
或其授权人： 陈勇

（签字或盖章）

编 制 人： 李彩睿



编制时间： 2022 年 11 月 04 日

扉一3

编制说明

一、 工程概况：

- 1、项目名称：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程
- 2、建设单位：儋州市雅星镇人民政府
- 3、项目地点：儋州市雅星镇

二、 编制范围：

本项目主要内容包括：新建道路、排水管安装、新建桥栏杆、新建交通标志牌等。

三、 编制依据：

- 1、中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》；
- 2、《儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村生产道路硬化工程-施工图》；
- 3、其他有关编制工程预算的相关规定及政府文件。

四、 编制方法：

- 1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》设置。
- 2、清单工程量根据《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》的计算规则按设计施工图计算。




单项工程投标报价汇总表

工程名称：儋州市雅星镇乐贺村委会利乐村
生产道路硬化工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额 (元)	其中: (元)		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	利乐村	1963456.97		35212.37	36010.85
2	茂花村	1519285.65		27279.01	26395.1
合计		3482742.62		62491.38	62405.95




单位工程投标报价汇总表

工程名称：利乐村

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1694227.65	
1.1	土石方工程	84434.22	
1.2	路面12cm级配+18cm路面	1577095.16	
1.3	混凝土排水管	5127.5	
1.4	桥栏杆	10279.33	
1.5	交通标志牌	1068.24	
1.6	机械进场	16223.2	
二	措施项目费	71098.17	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	71098.17	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	35212.37	
2.2	其中：临时设施费	25722.34	
2.3	其中：雨季施工增加费	8406.81	
2.4	其中：夜间施工增加费	1756.65	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	36010.85	
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费	36010.85	
五	税金	162120.3	
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,963,456.97	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市雅星镇乐贺
村委会利乐村生产道路硬
化工程

工程名称：利乐村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1694227.65	
		土石方工程					84434.22	
1	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：机械挖一、二类土	m3	5635.22	5.61	31613.58	
2	040103002001	余方弃置	1. 场内运土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	32.93	16.98	559.15	
3	040103001001	机械回填土	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	5602.29	8.57	48011.63	
4	040103001002	机械回填土 (路肩土)	1. 密实度要求：符合设计规范要求 2. 填方来源、运距：原土回填	m3	495.9	8.57	4249.86	
		路面12cm级配+18cm路面					1577095.16	
5	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位：路床整形 路床碾压检	m2	11295.5	2.51	28351.71	
6	040202011001	12cm级配碎石垫层	1. 石料规格：级配碎石垫层 2. 厚度：12cm	m2	11295.5	30.31	342366.61	
7	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 2. 厚度：18cm 3. 塑料模养护 4. 拉防滑条	m2	9642.5	122.26	1178892.05	
8	040402017001	缩缝(锯缝机切缝)	1、缩缝 锯缝机切缝； 2、人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	m	2254.7	12.19	27484.79	
		混凝土排水管					5127.5	
9	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	0.43	573.91	246.78	
10	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：混凝土垫层模板	m2	8	50.83	406.64	
11	040501001001	混凝土管	1. 规格：钢筋混凝土管 DN500 2. 接口方式：承插式 3. 人机配合下管 4. 水泥砂浆接口	m	12	179.84	2158.08	
12	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石	m3	3.47	630.25	2186.97	
13	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：石挡土墙 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm 水泥砂浆1：2	m2	2.59	49.82	129.03	
本页小计							1666656.88	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市雅星镇乐贺
村委会利乐村生产道路硬
化工程

工程名称：利乐村

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		桥栏杆					10279.33		
14	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:钢管栏杆	t	1.028	9999.35	10279.33		
		交通标志牌					1068.24		
15	01B001	交通标志牌	1. 交通标志牌	根	2	534.12	1068.24		
		机械进场					16223.2		
16	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1	6499.81	6499.81		
17	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机 90kW以内	台.次	1	4916.26	4916.26		
18	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台.次	1	4807.13	4807.13		
		措施项目							
本页小计								27570.77	
合 计								1694227.65	



总价措施项目清单与计价表

标段：儋州市雅星镇乐贺村
委会利乐村生产道路硬化工

工程名称：利乐村

程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			22585.47			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	22585.47			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元 以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	50	11292.74			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	1334.16			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			25722.34			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	25722.34			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元 以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：李彩霞

复核人（造价工程师）：姚青

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表


标段：儋州市雅星镇乐贺村
委会利乐村生产道路硬化工

工程名称：利乐村

程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	1756.65			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	8406.81			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计						71098.17		



编制人（造价人员）：李彩春 复核人（造价工程师）：张群

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：利乐村

标段：儋州市雅星镇乐贺村委会
利乐村生产道路硬化工程


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		36010.85
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) * 0.7	23.5	36010.85
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	162120.3
合计					198131.15

编制人(造价人员)： 李彩书

复核人(造价工程师)： 林新

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




单位工程投标报价汇总表

工程名称：茂花村

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1312363.92	
1.1	土石方工程	33614.27	
1.2	路面12cm级配+18cm路面	1276678.53	
1.3	平面交叉口12cm级配+18cm路面	2071.12	
二	措施项目费	55081.03	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	55081.03	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	27279.01	
2.2	其中：临时设施费	19928.02	
2.3	其中：雨季施工增加费	6513.06	
2.4	其中：夜间施工增加费	1360.94	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	26395.1	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	26395.1	
五	税金	125445.6	
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,519,285.65	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市雅星镇乐贺
村委会利乐村生产道路硬
化工程

工程名称：茂花村

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					1312363.92		
		土石方工程					33614.27		
1	040101001001	挖一般土方	1.土壤类别:机械挖一、二类土	m3	1556	5.61	8729.16		
2	040103002001	余方弃置	1.场内运土 2.运距:投标人自行考虑	m3	900	16.98	15282		
3	040103001006	机械回填土	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	656	8.57	5621.92		
4	040103001007	机械回填土(路肩土)	1.密实度要求:符合设计规范要求 2.填方来源、运距:原土回填	m3	464.55	8.57	3981.19		
		路面12cm级配+18cm路面					1276678.53		
5	040202001001	路床(槽)整形	1.部位:路床整形 路床碾压检	m2	9291	2.51	23320.41		
6	040202011001	12cm级配碎石垫层	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:12cm	m2	9290.99	30.31	281609.91		
7	040203007004	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.塑料模养护 4.拉防滑条	m2	7742.5	122.26	946598.05		
8	040402017001	缩缝(锯缝机切缝)	1.缩缝 锯缝机切缝; 2.人工填灌缝塑料油膏 缝宽6mm 缝深5cm	m	2063.18	12.19	25150.16		
		平面交叉口12cm级配+18cm路面					1276678.53		
9	040202001002	路床(槽)整形	1.部位:路床整形 路床碾压检	m2	15.2	2.51	38.15		
10	040202011003	12cm级配碎石垫层	1.石料规格:级配碎石垫层 2.厚度:12cm	m2	15.2	30.31	460.71		
11	040203007003	水泥混凝土	1.混凝土强度等级:C30 2.厚度:18cm 3.塑料模养护 4.拉防滑条	m2	12	122.26	1467.12		
12	040901001005	现浇构件钢筋	1.钢筋种类:圆钢 2.钢筋规格:直径6mm	t	0.001	8200	8.2		
本页小计								1312266.98	



总价措施项目清单与计价表


标段：儋州市雅星镇乐贺村
委会利乐村生产道路硬化工

工程名称：茂花村

程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			17497.77			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	17497.77			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元 以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	50	8748.89			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	1032.35			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			19928.02			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	19928.02			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元 以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				



编制人(造价人员)：李梁春

复核人(造价工程师)：张永

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：儋州市雅星镇乐贺村委会
利乐村生产道路硬化工程

工程名称：茂花村

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		26395.1
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) * 0.7	23.5	26395.1
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	125445.6
合计					151840.7

编制人（造价人员）：李彩春

复核人（造价工程师）：林舒

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

