

五、已标价的工程量清单

投 标 总 价

招 标 人： 定安县龙湖镇人民政府

工 程 名 称： 2022年龙湖镇文头岭村美丽乡村建设项目

投标总价（小写）： 2,448,090.69

（大写）： 贰佰肆拾肆万捌仟零玖拾元陆角玖分

投 标 人： 海南可颂建设工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 陈显燕
(签字或盖章)



编 制 人： 旷建华



编 制 时 间： 2022 年 11 月 10 日

清单编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：2022 年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
- 2、建设地点：海南省定安县龙湖区
- 3、招标单位：定安县龙湖区人民政府

二、编制范围

1、包括施工图设计范围内 2022 年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目的工程量清单编制,主要工程内容:园建工程、绿化工程、土建工程、安装工程等工程。

2、不包含建设用地费用、工程建设其他费、预备费等费用的编制。

三、编制依据

1、2022 年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目施工图文件,相关技术标准、规范、图集。

2、计价规范《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)。

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合定额(2019)》、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》《海南省安装工程综合定额(2017)》。

4、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》(琼建定[2018]48号)、《建设工程工程量清单计价规范》(GB50500-2013)专业工程量计算规范实施指



导意见的通知（琼建定[2015]25号）、《关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2019]128号）、《关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2021]2号）、《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定[2019]100号）。

5、海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》（2022年第8月）提供的定安地区建设工程主要材料信息价、市场价格信息。

6、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

7、施工现场情况、工程特点及常规施工方案。

四、编制方法


1、单位工程招标控制价，采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据施工图设计文件和有关13计量规范及常规施工方案计算；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。

五、计量说明

- 1、园建工程：按相关资料计算全部内容。
- 2、绿化工程：按相关资料计算全部内容。
- 3、活动室-土建工程：按相关资料计算全部内容。
- 4、活动室-安装工程：按相关资料计算全部内容。

六、其他说明：

- 1、其他未尽说明相见工程量清单。



单位工程投标报价汇总表

标段：2022年龙湖镇文头岭村美丽

乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：园建工程

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1881259.37	
1.1	分区一	490211.08	
1.2	分区二	1391048.29	
二	措施项目费	52666.48	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	52666.48	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	33077.25	
2.2	其中：临时设施费	17270.51	
2.3	其中：雨季施工增加费	1692.04	
2.4	其中：夜间施工增加费	626.68	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	51544.46	
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	51544.46	
五	税金	178692.33	
	投标报价合计=一+二+三+四+五	2,164,162.64	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1881259.37	
		分区一					490211.08	
		混凝土改青石板					184868.93	
1	011602001001	混凝土路面拆除	1. 名称:混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:50cm 3. 其他:投标方需综合考虑拆除厚垃圾外运	m3	33.71	89.38	3013	
2	011102001001	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x600x50厚青石板	m2	563.1	237.31	133629.26	
3	011102001002	石材楼地面(波导)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x50厚机切面海南黑细孔蜂窝石波导	m2	111.18	269.78	29994.14	
4	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆找平	m2	674.28	27.04	18232.53	
		篮球场					210800.67	
		篮球场					199670.46	
5	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:2m内 3. 弃土运距:结合现场实际情况综合考虑	m3	198.09	27.15	5378.14	
6	010404001001	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:200mm天然级配碎石	m3	111.6	336.09	37507.64	
7	010501001001	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	83.7	608.54	50934.8	
8	011702001001	垫层模板	1. 基础类型:基础垫层模板制安	m2	14.7	50.77	746.32	
9	琼011104006001	琼球场面层	1. 面层材料种类、厚度:5mm厚PU专用球场塑胶层, 沥青结合层一	m2	558	167.04	93208.32	
本页小计							372644.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			道						
10	011505006001	活动篮球架 (一套两个)	1. 篮球架选用护套版平箱仿液压墨绿色篮球架, 12mm钢化篮板, 2. 2m*1m大方形箱体, 10cm*30cm*3mm加厚立柱, 3. 10cm*5cm加固双弯梁, 10kg三弹簧实心篮圈。 4. 其他规格应符合国家标准比赛篮架	套	1	9246.35	9246.35		
11	011505006002	活动排球网架	1. 可移动式排球网架 2. 其他要求详见图纸	套	1	2648.89	2648.89		
		照明系统					11130.21		
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m ³	3.76	597.84	2247.88		
13	011702001002	独立基础模板	1. 基础类型: 独立基础模板制安	m ²	17.68	61.77	1092.09		
14	040805001001	8m高球场灯	1. 名称: 太阳能球场灯 2. 灯杆材质、高度: Q235 钢材、8m高 3. 灯架形式及臂长: 1.2m 4. 光源数量: 200W LED灯 5. 附件配置: 单晶硅电池组件120wp, 锂电池150Ah(24V)。 6. 其他: 满足设计图纸要求	套	4	1947.56	7790.24		
		篮球场围网					94541.48		
15	010607004001	金属网栏	1. 材料品种、规格: 优质低碳钢丝, 编织焊接, 外包天蓝色PE钢丝φ3.8, 网孔: 50x50 2. 边框及立柱型钢品种、规格: 立柱为φ80*5镀锌钢管, 外喷蓝色漆, 边框为φ50*5镀锌钢管, 外包天蓝色PE	m ²	406.7	232.46	94541.48		
		分区二					1391048.29		
本页小计								117566.93	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程 标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目 第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		混凝土改青石板					232340.7	
16	011602001002	混凝土路面拆除	1. 名称:混凝土路面 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸:50cm 3. 其他:投标方需综合考虑拆除厚垃圾外运	m3	43.22	89.38	3863	
17	011102001003	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x600x50厚青石板	m2	864.3	237.31	205107.03	
18	011101006002	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:20mm 2. 砂浆种类及配合比:1:2.5水泥砂浆找平	m2	864.3	27.04	23370.67	
		戏台改造					40276.3	
19	010404001002	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm级配碎石垫层	m3	8.84	336.09	2971.04	
20	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	8.84	598.74	5292.86	
21	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:240*240mm 2. 混凝土种类:预拌混凝土 3. 混凝土强度等级:C25	m3	2.3	829.33	1907.46	
22	011702028001	压顶模板	1. 类型:压顶模板制安	m2	19.2	62.31	1196.35	
23	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:40*70*2厚热镀锌方通, 外刷木纹漆 2. 栏杆材料种类、规格:100*100*3厚热镀锌方通, 外刷木纹漆 3. 固定配件种类:200*200*5厚热镀锌钢板, 4C12钢筋, L=120	m	29.4	108.69	3195.49	
24	011102001004	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x600x50	m2	11.64	265.47	3090.07	
本页小计							249993.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			厚机切面海南黑压顶						
25	011102001005	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x600x20机切面海南黑	m ²	88.36	209.65	18524.67		
26	011204003001	块料墙面	1. 墙体类型:砌体墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:60x240x10厚仿古青色面砖 3. 结合层材料品种、规格、颜色:30厚1:2.5水泥砂浆	m ²	28	146.37	4098.36		
		活动室旁地面铺装					27878.95		
27	010101001001	平整场地	1. 土壤类别:一、二类土 2. 取土运距:结合现场实际情况综合考虑	m ²	76.85	6.88	528.73		
28	010404001003	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:150mm碎石垫层	m ³	11.53	336.09	3875.12		
29	010501001003	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	7.68	608.54	4673.59		
30	011702001003	垫层模板	1. 基础类型:基础垫层模板制安	m ²	3.81	50.77	193.43		
31	011102001006	石材楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x600x50厚青石板	m ²	65.43	237.31	15527.19		
32	011102001007	石材楼地面(波导)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x50厚机切面海南黑细孔蜂窝石波导	m ²	11.42	269.78	3080.89		
		竹篱笆护栏					31220.68		
本页小计							50501.98		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
33	010101002002	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:就近堆放	m3	26.04	4.26	110.93		
34	010103001001	回填方	1.密实度要求:≥94% 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就近取土	m3	26.04	8.55	222.64		
35	010101002003	挖一般土方 (装车)	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:投标方结合现场实际情况综合考虑	m3	11.19	27.15	303.81		
36	010403003001	石墙	1.石料种类、规格:直径100~350本地石块垒砌 2.勾缝要求:1:2.5水泥砂浆灌缝	m3	19.39	845.71	16398.32		
37	010404001004	碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm级配碎石垫层	m3	11.53	336.09	3875.12		
38	010501001004	垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	4.71	588.94	2773.91		
39	011702001004	基础	1.基础类型:基础垫层模板制安	m2	13.85	50.77	703.16		
40	011503002001	竹篱笆护栏	1.成品竹篱笆护栏 2.具体做法详见图纸	m	69.27	98.64	6832.79		
		休闲广场					897633.19		
		铺装					746151.14		
41	010101001002	平整场地	1.土壤类别:一、二类土 2.取土运距:结合现场实际情况综合考虑	m2	2059.56	6.88	14169.77		
42	010404001005	碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:150mm碎石垫层	m3	308.93	336.09	103828.28		
43	010501001005	混凝土垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25	m3	205.96	608.54	125334.9		
44	011702001005	垫层模板	1.基础类型:基础垫层模板制安	m2	205.96	50.77	10456.59		
45	011102001008	石材楼地面	1.结合层厚度、砂浆配合比:30mm1:2.5水泥砂	m2	1948.46	237.31	462389.04		
本页小计								747399.26	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300x600x50厚青石板					
46	011102001009	石材楼地面（波导）	1. 结合层厚度、砂浆配合比：30mm1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：300x300x50厚机切面海南黑细孔蜂窝石波导	m ²	111.1	269.78	29972.56	
		树池					15221.09	
47	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：就近堆放	m ³	11.77	4.26	50.14	
48	010103001002	回填方	1. 密实度要求：≥94% 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就近取土	m ³	11.77	8.55	100.63	
49	010101002005	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：2m内 3. 弃土运距：投标方结合现场实际情况综合考虑	m ³	11.33	27.45	307.61	
50	010404001006	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100mm厚级配碎石	m ³	3.18	336.09	1068.77	
51	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：Mu10砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	4.98	777.56	3872.25	
52	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：240x120x60厚仿古青砖 2. 墙体类型：砖墙 3. 砂浆强度等级、配合比：白色素水泥固定	m ³	5.97	808.12	4824.48	
53	010501001006	混凝土垫层	1. 混凝土种类：预拌混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	3.18	588.94	1872.83	
本页小计							42069.27	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

工程名称：园建工程 第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
54	011702001006	垫层模板	1.基础类型:基础垫层模板制安	m2	6.91	50.77	350.82	
55	011102001010	石材楼地面	1.面层材料品种、规格、颜色:80mm芝麻灰花岗岩光面	m2	10.37	267.46	2773.56	
		毛石矮墙					37553.59	
56	010101002006	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:就近堆放	m3	46.84	4.26	199.54	
57	010103001003	回填方	1.密实度要求:≥94% 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就近取土	m3	48.85	8.55	417.67	
58	010101002007	挖一般土方(装车)	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:投标方结合现场实际情况综合考虑	m3	27.69	27.15	751.78	
59	010404001007	碎石垫层	1.垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	m3	8.53	336.09	2866.85	
60	010501001007	混凝土垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15	m3	6.4	588.94	3769.22	
61	011702001007	垫层模板	1.基础类型:基础垫层模板制安	m2	21.26	50.77	1079.37	
62	010403003002	石墙	1.石料种类、规格:直径100~350本地块石 2.勾缝要求:1:2.5水泥砂浆灌缝	m3	31.9	892.45	28469.16	
		木坐凳					8495.69	
63	010101002008	挖一般土方	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内 3.弃土运距:就近堆放	m3	7.14	4.26	30.42	
64	010103001004	回填方	1.密实度要求:≥94% 2.填方材料品种:原土回填 3.填方来源、运距:就近取土	m3	7.14	8.55	61.05	
65	010101002009	挖一般土方(装车)	1.土壤类别:一、二类土 2.挖土深度:2m内	m3	4.96	27.15	134.66	
本页小计							40904.1	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 弃土运距: 投标方结合现场实际情况综合考虑					
66	010404001008	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度: 100mm 厚级配碎石	m ³	1.68	336.09	564.63	
67	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: Mu10 砖 2. 基础类型: 砖基础 3. 砂浆强度等级: M7.5 水泥砂浆	m ³	3.2	777.56	2488.19	
68	010501001008	垫层混凝土	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C15	m ³	1.34	588.94	789.18	
69	011702001008	垫层模板	1. 基础类型: 基础垫层模板制安	m ²	3.36	50.77	170.59	
70	010507007001	其他构件	1. 构件的类型: 木凳面基础 2. 混凝土种类: 细石混凝土 3. 混凝土强度等级: C20	m ³	1.09	889.61	969.67	
71	011702025001	其他现浇构件模板	1. 构件类型: 零星混凝土构建模板制安	m ²	6.55	59.74	391.3	
72	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 砖墙 2. 面层厚度、砂浆配合比: 20mm 1:2 水泥砂浆	m ²	8.57	43.6	373.65	
73	020510004001	坐凳面	1. 木材品种: 450*100*20mm 厚防腐木	m ²	14.78	170.66	2522.35	
		挡墙及护栏					55770.24	
74	010101002010	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 就近堆放	m ³	52.11	4.26	221.99	
75	010103001005	回填方	1. 密实度要求: ≥94% 2. 填方材料品种: 原土回填 3. 填方来源、运距: 就近取土	m ³	52.11	8.55	445.54	
76	010101002011	挖一般土方 (装车)	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 2m 内 3. 弃土运距: 投标方结合现场实际情况综合考虑	m ³	18.95	27.15	514.49	
本页小计							9451.58	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
77	010404001009	碎石垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:100mm厚级配碎石	m ³	3.89	336.09	1307.39		
78	010501001009	混凝土垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m ³	3.21	598.74	1921.96		
79	011702001009	垫层模板	1. 基础类型:基础垫层模板制安	m ²	6.77	50.77	343.71		
80	010504004001	挡土墙	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m ³	21.57	605.55	13061.71		
81	011702011001	挡土墙模板	1. 类型:混凝土墙模板制安	m ²	145.51	68.77	10006.72		
82	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型:混凝土墙 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚直径150-350机切面细孔蜂窝石	m ²	38.92	436.89	17003.76		
83	011102001011	石材楼地面(波导)	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm 1:2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:300x300x50厚机切面海南黑细孔蜂窝石波导	m ²	10.15	252.63	2564.19		
84	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 扶手材料种类、规格:50x80x3厚热镀锌方通,外刷木纹漆 2. 栏杆材料种类、规格:100x100x5厚热镀锌方通,外刷木纹漆、30x60x2厚热镀锌方通,外刷木纹漆 3. 固定配件种类:200x200x5厚热镀锌钢板 4C12钢筋, L=120	m	33.84	247.6	8378.78		
		宣传牌及坐凳					34441.44		
85	050307009001	标志牌	1. 种类、规格:宣传牌,4260*3100*300mm 2. 其他:其他要求详见设计图纸	个	4	4215.65	16862.6		
本页小计							71450.82		

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
86	050305006001	成品石桌椅套	1. 成品石桌椅套	个	3	1286.93	3860.79		
87	050307019001	成品售卖亭	1. 成品售卖亭	个	5	2743.61	13718.05		
		墙面翻新					161698.47		
88	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位：外墙面 2. 抹灰层种类：水泥砂浆 3. 其他：需综合考虑拆除后垃圾外运	m2	848.9	12.46	10577.29		
89	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：外墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比：20mm厚1：3水泥砂浆	m2	848.9	42.81	36341.41		
90	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：外墙面 2. 涂料品种、喷刷遍数：1底2面乳胶漆外墙涂料	m2	848.9	38.83	32962.79		
91	011406001001	墙面彩绘	1. 做法：进口丙烯颜料绘制彩绘，丙烯酸光油地坪漆罩面保护（防雨防晒），墙体保护膜	m2	848.9	96.38	81816.98		
		措施项目							
本页小计							179277.31		
合 计							1881259.37		



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表


标段：2022年龙湖区文头岭

工程名称：园建工程

村美丽乡村建设项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			24312.85			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.45	24312.85			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以 内部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	7293.86			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	1470.54			
8	1.4	临时设施费			17270.51			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.03	17270.51			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以 内部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.2	626.68			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.54	1692.04			



编制人(造价人员): 邢建华

复核人(造价工程师): 张德宝

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙湖区镇文头岭

工程名称：园建工程

村美丽乡村建设项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计					52666.48			



编制人（造价人员）：王建华


复核人（造价工程师）：张德军

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：园建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2022年龙湖区文头岭
村美丽乡村建设项目

工程名称：园建工程 第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表-12-2

计 日 工 表

工程名称：园建工程 标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							




注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4

总承包服务费计价表

工程名称：园建工程 标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：2022年龙湖镇文头岭村美
丽乡村建设项目

工程名称：园建工程


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		51544.46
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	51544.46
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	178692.33
合计					230236.79

编制人（造价人员）：叶建华

复核人（造价工程师）：张德海

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




单位工程投标报价汇总表

标段：2022年龙湖镇文头岭村美丽
乡村建设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	73394.33	
1.1	乔木	5180.28	
1.2	灌木	6174.96	
1.3	地被	62039.09	
二	措施项目费	2215.8	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2215.8	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1367.68	
2.2	其中：临时设施费	715.54	
2.3	其中：雨季施工增加费	96.75	
2.4	其中：夜间施工增加费	35.83	
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2947.27	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	2947.27	—
五	税金	7070.17	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		85,627.57	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程
标段：2022年龙湖镇文头岭村美丽乡村建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					73394.33	
		乔木					5180.28	
1	050102001001	栽植芒果	1. 种类:芒果 2. 胸径或干径:Φ=13-15CM 3. 株高、冠径:H=4.0-4.5M, W=3.0-3.5M 4. 养护期:6个月 5. 其他:已综合考虑其他措施费用,如草帘绕树干等	株	7	740.04	5180.28	
		灌木					6174.96	
2	050102002001	栽植散尾葵	1. 种类:散尾葵 2. 冠丛高:H=200-220CM 3. 蓬径:W=100-120CM 4. 养护期:6个月	株	33	187.12	6174.96	
		地被					62039.09	
3	050102008001	栽植金脉爵床	1. 花卉种类:金脉爵床 2. 株高或蓬径:H=40-45CM, W=35-40 3. 单位面积株数:16株 4. 养护期:6个月	m ²	93	131.84	12261.12	
4	050102008002	栽植小蚌兰	1. 花卉种类:小蚌兰 2. 株高或蓬径:H=20-25CM, W=20-25CM 3. 单位面积株数:36株 4. 养护期:6个月	m ²	103	97.26	10017.78	
5	050102008003	栽植白蝴蝶	1. 花卉种类:白蝴蝶 2. 株高或蓬径:H=30-35CM, W=25-30CM 3. 单位面积株数:36株 4. 养护期:6个月	m ²	110	121.36	13349.6	
6	050102008004	栽植蜘蛛兰	1. 花卉种类:蜘蛛兰 2. 株高或蓬径:H=40-45CM, W=35-40CM 3. 单位面积株数:16株 4. 养护期:6个月	m ²	151	74.13	11193.63	
本页小计							58177.37	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
7	050102008005	栽植黄变叶木	1. 花卉种类:黄变叶木 2. 株高或蓬径:H=30-35CM, W=25-30CM 3. 单位面积株数:25株 4. 养护期:6个月	m ²	64	124.13	7944.32		
8	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:种植土 2. 回填厚度:30cm	m ³	156.3	46.53	7272.64		
		措施项目							
本页小计							15216.96		
合 计							73394.33		



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙湖镇文头岭

工程名称：绿化工程

村美丽乡村建设项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			1007.31			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45	1007.31			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	302.19			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	58.18			
8	1.4	临时设施费			715.54			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03	715.54			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	35.83			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	96.75			

编制人(造价人员): 邱建华

复核人(造价工程师): 张德宝

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙湖镇文头岭
村美丽乡村建设项目

工程名称：绿化工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计					2215.8			



编制人（造价人员）：白建华 复核人（造价工程师）：朱瑞宝

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：绿化工程

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计			0	—



暂列金额明细表

工程名称：绿化工程
标段：2022年龙湖镇文头岭村
美丽乡村建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

标段：2022年龙湖区文头岭村美
丽乡村建设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计日工表

标段：2022年龙湖区文头
岭村美丽乡村建设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：绿化工程 标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：2022年龙湖镇文头岭村美
丽乡村建设项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2947.27
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2947.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	7070.17
合计					10017.44

编制人（造价人员）：叶建华

复核人（造价工程师）：张德宝

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽

工程名称：活动室-土建工程

乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	132422.47	
1.1	土石方工程	685.71	
1.2	砌筑工程	18384.87	
1.3	钢筋混凝土工程	35302	
1.4	门窗工程	13560.4	
1.5	屋面及防水工程	9561.63	
1.6	楼地面工程	9574.41	
1.7	墙柱面工程	30710.33	
1.8	天棚工程	1399.27	
1.9	涂料工程	8593.53	
1.10	其他工程	4650.32	
二	措施项目费	32170.98	
1	施工单价措施项目费	23586.25	
2	施工总价措施项目费	8584.73	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5050.13	
2.2	其中：临时设施费	2587.83	
2.3	其中：雨季施工增加费	770.04	
2.4	其中：夜间施工增加费	176.73	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6793.14	—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

工程名称：活动室-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6793.14	—
五	税金	15424.79	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		186,811.38	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

工程名称：活动室-土建工程 第 1 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					132422.47	
		土石方工程					685.71	
1	010101004001	挖基坑土方	1.土壤类别：一、二类土 2.挖土深度：2m内	m3	22.29	8.16	181.89	
2	010103001006	回填方	1.填方材料品种：原土回填 2.填方来源、运距：就近取土	m3	9.83	18.17	178.61	
3	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种：一、二类土 2.运距：投标方结合现场实际情况综合考虑	m3	12.46	26.1	325.21	
		砌筑工程					18384.87	
4	010401001003	砖基础	1.砖品种、规格、强度等级：MU10混凝土实心砌块 2.砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆砌筑	m3	4.87	783.7	3816.62	
5	010401003002	实心砖墙	1.砖品种、规格、强度等级：MU10实心蒸压灰砂砖 2.墙体类型：外墙 3.砂浆强度等级、配合比：M5.0专用砂浆	m3	13.29	1078.48	14333	
6	010904003001	楼(地)面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比：20mm1:2.5水泥砂浆(内加3~5%防水剂)	m2	7.34	32.05	235.25	
		钢筋混凝土工程					35302	
7	010501001010	垫层	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C10	m3	2.23	586.55	1308.01	
8	010501003002	独立基础	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	4.32	596.03	2574.85	
9	010503001001	基础梁	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	3.08	601.69	1853.21	
10	010502001001	矩形柱	1.混凝土种类：预拌混凝土 2.混凝土强度等级：C30	m3	4.37	678.96	2967.06	
本页小计							27773.71	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程 标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目 第 2 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
11	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	8.54	606.18	5176.78	
12	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C30	m ³	7.54	717.7	5411.46	
13	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 φ 10以内	t	0.193	5671.19	1094.54	
14	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 φ 12~18	t	1.154	5581.13	6440.62	
15	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格: HRB400以内 φ 20~25	t	0.767	5004.78	3838.67	
16	010515001004	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HPB300 φ 10以内	t	0.288	7287.47	2098.79	
17	010515001005	现浇构件箍筋	1. 钢筋种类、规格: 箍筋 HRB400以内 φ 10以内	t	0.308	7203.93	2218.81	
18	010516003001	机械连接	1. 连接方式: 电渣压力焊 2. 规格: ≤φ 18	个	48	6.65	319.2	
		门窗工程					13560.4	
19	010802001001	铝合金平开门	1. 门代号及洞口尺寸: 铝合金平开门 2. 门框、扇材质: 铝合金 3. 其他: 已综合考虑五金等其他费用	m ²	4.5	701.1	3154.95	
20	010807001001	铝合金固定窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金固定窗 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 已综合考虑五金等其他费用	m ²	16.55	416.65	6895.56	
21	010807001002	铝合金推拉窗	1. 窗代号及洞口尺寸: 铝合金推拉窗 2. 框、扇材质: 铝合金 3. 玻璃品种、厚度: 已综合考虑五金等其他费用	m ²	8.1	433.32	3509.89	
		屋面及防水工程					9561.63	
22	010902001001	屋面卷材防水	1. 20厚1:2.5或M15水泥砂浆, 分格面积宜为1m ² 2. 0.4厚聚乙烯膜或	m ²	51.94	184.09	9561.63	
本页小计							49720.9	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 3 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			200g/m ² 聚酯无纺布一层 3. 1.5厚三元乙丙防水卷材(可焊接型) 4. 20厚1:2.5水泥砂浆或30厚C20细石混凝土找平 5. 50厚挤塑聚苯板保温层 6. 30厚(最薄处)LC5.0轻骨料混凝土找2%坡					
		楼地面工程					9574.41	
23	011102003001	块料楼地面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:8~14厚防滑地砖铺实拍平,水泥浆擦缝	m ²	51.94	132.13	6862.83	
24	011101003001	混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级:80mmC15混凝土垫层	m ²	1	2711.58	2711.58	
		墙柱面工程						
		内墙						
25	011201001003	墙面一般抹灰	1. 墙体类型:内墙 2. 底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆 3. 面层厚度、砂浆配合比:5mm1:2水泥砂浆	m ²	88.06	50.14	4415.33	
26	011001003001	保温隔热墙面	1. 保温隔热部位:内墙 2. 保温隔热面层材料品种、规格、性能:20厚无机保温砂浆,表面压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	88.06	55.88	4920.79	
		涂料外墙					8021.54	
27	011201001004	墙面一般抹灰	1. 底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆	m ²	108.59	45.44	4934.33	
28	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 砂浆厚度、配合比:8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层耐碱玻璃纤维网布	m ²	108.59	28.43	3087.21	
		面砖外墙					3266.15	
本页小计							26932.07	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程 标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目 第 4 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
29	011201001005	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆	m2	15.19	45.44	690.23		
30	010903003002	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网	m2	15.19	27.17	412.71		
31	011204003002	仿古面砖墙面	1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:7厚仿古面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝	m2	7.35	145.44	1068.98		
32	011204003003	仿木纹面砖墙面	1.墙体类型:外墙 2.面层材料品种、规格、颜色:7厚仿木纹面砖,陶瓷墙地砖胶粘剂粘贴,填缝剂填缝	m2	7.84	139.57	1094.23		
		水泥砂浆外墙					10086.52		
33	011201001006	墙面一般抹灰	1.底层厚度、砂浆配合比:15mm1:3水泥砂浆 2.面层厚度、砂浆配合比:8mm1:2水泥砂浆	m2	91.38	83.21	7603.73		
34	010903003003	墙面砂浆防水(防潮)	1.砂浆厚度、配合比:8厚干粉类聚合物水泥防水砂浆,中间压入一层热镀锌电焊网	m2	91.38	27.17	2482.79		
		天棚工程					1399.27		
35	011301001001	天棚抹灰	1.基层类型:天棚 2.抹灰厚度、材料种类:5mm1:2水泥砂浆	m2	51.94	13.57	704.83		
36	011301001002	天棚抹灰	1.基层类型:天棚 2.抹灰厚度、材料种类:5mm1:3水泥砂浆	m2	51.94	13.37	694.44		
		涂料工程					8593.53		
		内墙涂料					2691.99		
37	011407001002	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:内墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:一底二面乳胶漆	m2	88.06	30.57	2691.99		
		外墙涂料					4086.24		
38	011407001003	墙面喷刷涂料	1.喷刷涂料部位:外墙面 2.涂料品种、喷刷遍数:	m2	108.59	37.63	4086.24		
本页小计								21530.17	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 5 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			一底二面乳胶漆					
		天棚涂料					1815.3	
39	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位:天棚 2. 涂料品种、喷刷遍数: 一底二面乳胶漆	m ²	51.94	34.95	1815.3	
		其他工程					4650.32	
		散水					2546.67	
40	010507001001	散水、坡道	1. 60厚C15混凝土,面加5厚1:1水泥砂浆随打随抹光 2. 60厚中砂铺垫素土夯实 3. 背衬填建筑嵌缝膏聚苯乙烯泡沫衬条	m ²	28.64	88.92	2546.67	
		台阶					2103.65	
41	010507004001	台阶	1. 10厚带防滑条防滑地砖,缝宽5,1:1水泥砂浆填缝 2. 25厚1:3干硬性水泥砂浆 3. 素水泥浆一遍 4. 100厚C15混凝土 5. 100厚1:3:6石灰、砂、碎石三合土 6. 素土夯实	m ²	4.8	438.26	2103.65	
		措施项目					23586.25	
42	011701001001	综合脚手架	1. 建筑结构形式:框架结构 2. 檐口高度:3.9m	m ²	58.78	41.35	2430.55	
43	011702001010	垫层	1. 混凝土垫层模板制安	m ²	7.5	49.29	369.68	
44	011702001011	独立基础	1. 独立基础模板制安	m ²	12.7	63.11	801.5	
45	011702005001	基础梁	1. 基础梁模板制安	m ²	24.6	66.53	1636.64	
46	011702002001	矩形柱	1. 矩形柱模板制安	m ²	43.2	70.41	3041.71	
47	011702008001	圈梁	1. 圈梁模板制安	m ²	83.17	79.69	6627.82	
48	011702008002	圈梁(超高部分)	1. 圈梁模板制安(超过3.6m部分)	m ²	62.1	11.18	694.28	
49	011702014001	有梁板	1. 有梁板模板制安	m ²	102.33	70.64	7228.59	
50	011702014002	有梁板(超高部分)	1. 有梁板模板制安(超	m ²	65.24	11.58	755.48	
本页小计							30051.87	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-土建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 6 页 共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		分)	过3.6m部分)					
本页小计							30051.87	
合 计							156008.72	





注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙湖镇文头岭
工程名称：活动室-土建工程 村美丽乡村建设项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			3787.07			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	3787.07			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	1136.12			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	126.94			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			2587.83			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	2587.83			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	176.73			

编制人(造价人员): 

复核人(造价工程师): 

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙桥镇文头岭

工程名称：活动室-土建工程

村美丽乡村建设项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	770.04			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					8584.73			



编制人（造价人员）：日建华

复核人（造价工程师）：张瑞宝

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：活动室-土建工程

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计			0	—



材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：2022年龙湖区文头岭

村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：活动室-土建工程

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表—12—2

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：活动室-土建工程

标段：2022年龙湖镇文头岭村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

工程名称：活动室-土建工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

总承包服务费计价表

工程名称：活动室-土建工程
 标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值 (元)	服务内容	计算基础	费率 (%)	金额 (元)
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表


标段：2022年龙湖镇文头岭村美


工程名称：活动室-土建工程

丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		6793.14
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+ DJCS_DEJSRGF) *0.7	23.5	6793.14
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	15424.79
合计					22217.93

编制人(造价人员)： 

复核人(造价工程师)： 

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

工程名称：活动室-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	8927.94	
1.1	强电系统	5491.36	
1.2	弱电系统	680.65	
1.3	防雷接地系统	2755.93	
二	措施项目费	1108.76	
1	施工单价措施项目费	207.5	
2	施工总价措施项目费	901.26	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	240.71	
2.2	其中：临时设施费	543.57	
2.3	其中：雨季施工增加费	93.71	
2.4	其中：夜间施工增加费	23.27	
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	503.76	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	503.76	—
五	税金	948.64	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		11,489.10	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程 标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					8927.94	
		强电系统					5491.36	
1	030404017001	配电箱	1. 名称:配电箱 2. 型号:AL 3. 安装方式:离地高度 1. 5m	台	1	1306.57	1306.57	
2	030411001001	配管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:PC20	m	59.42	12.71	755.23	
3	030408001001	电力电缆	1. 名称:铜芯电力电缆 2. 型号:YJV22-3*10	m	41.02	30.3	1242.91	
4	030408006001	电力电缆头	1. 名称:电力电缆头	个	1	76.09	76.09	
5	030411004001	配线	1. 名称:绝缘电线 2. 型号:BV-2.5	m	18.4	3.16	58.14	
6	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:开槽	m	59.42	18.52	1100.46	
7	030412001001	双管荧光灯	1. 名称:双管荧光灯 2. 型号:2*36W, 三基色 节能荧光灯	套	2	80.81	161.62	
8	030412001002	应急灯	1. 名称:应急灯 2. 型号:2*3W	套	2	156.12	312.24	
9	030412001003	防水防尘吸顶灯	1. 名称:节能吸顶灯 2. 型号:12w	套	1	87.79	87.79	
10	030411006001	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:安装	个	11	7.96	87.56	
11	030404035001	插座	1. 名称:五孔插座	个	7	24.51	171.57	
12	030404035002	插座	1. 名称:空调插座	个	2	40.03	80.06	
13	030404034001	照明开关	1. 名称:单联单控开关	个	1	22.17	22.17	
14	030404034002	照明开关	1. 名称:双联单控开关	个	1	28.95	28.95	
		弱电系统					680.65	
15	030502003001	接线箱	1. 名称:弱电箱	个	1	166.61	166.61	
16	030411001002	配管	1. 名称:焊接钢管 2. 规格:SC32	m	15.3	28.15	430.7	
17	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:开槽	m	4.5	18.52	83.34	
		防雷接地系统					2755.93	
18	030409005001	避雷网	1. 名称:避雷网 2. 材质:热镀锌圆钢Φ12	m	31.8	22.24	707.23	
19	030409005002	避雷网	1. 名称:避雷网	m	31.8	5.93	188.57	
本页小计							7067.81	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：活动室-安装工程

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 材质:均压环						
20	030409003001	避雷引下线	1. 名称:避雷引下线	m	27	13.41	362.07		
21	030409002001	接地母线	1. 名称:接地母线	m	4	24.49	97.96		
22	030409001001	避雷网安装	1. 名称:避雷网安装 2. 基础接地形式:柱主筋与圈梁钢筋焊接	块	6	51.21	307.26		
23	030409008001	接地系统测试	1. 名称:接地系统测试	台	1	1092.84	1092.84		
		措施项目					207.5		
24	031301017001	脚手架搭拆	1. 脚手架搭拆	项	1	207.5	207.5		
本页小计								2067.63	
合 计								9135.44	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙湖区文头岭

工程名称：活动室-安装工程

村美丽乡村建设项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	5.85	179.15			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	53.75			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	7.81			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率：
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	17.75	543.57			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0.76	23.27			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	3.06	93.71			

编制人（造价人员）：符建华

复核人（造价工程师）：张德宝

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：2022年龙湖镇文头岭
村美丽乡村建设项目

工程名称：活动室-安装工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					901.26			



编制人（造价人员）：田建华 复核人（造价工程师）：张德宝

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：活动室-安装工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



暂列金额明细表

工程名称：活动室-安装工程
 标段：2022年龙湖镇文头岭村美丽乡村建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：活动室-安装工程

标段：2022年龙湖区文头岭
村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

表一-12-2

专业工程暂估价及结算价表

标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

工程名称：活动室-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表-12-3

计日工表

工程名称：活动室-安装工程
标段：2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目
第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)		
						暂定	实际	
1	人工							
人工小计								
2	材料							
材料小计								
3	机械							
机械小计								
总 计								



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表-12-4


总承包服务费计价表

标段: 2022年龙湖区文头岭村美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

工程名称: 活动室-安装工程

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						



注: 此表项目名称、服务内容由招标人填写, 编制招标控制价时, 费率及金额由招标人按有关计价规定确定; 投标时, 费率及金额由投标人自主报价, 计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

标段：2022年龙湖镇文头岭村美
丽乡村建设项目

工程名称：活动室-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		503.76
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+F BFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	503.76
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	948.64
合计					1452.4

编制人(造价人员)： 叶建华

复核人(造价工程师) 张德宝

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。