

投 标 总 价

招 标 人： 白沙黎族自治县青松乡人民政府

工 程 名 称： 2022年青松乡乡农场完善基础设施配套工程

投标总价（小写）： 1993792.93元

（大写）： 壹佰玖拾玖万叁仟柒佰玖拾贰元玖角叁分

投 标 人： 海南荣诚建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人或其授权人： 王松源



(签字或盖章)

编 制 人： 方家豪



B21224600000111

海南铭汇项目管理
有限公司
有效期至:2026年07月11日

编 制 时 间： 2022 年 12 月 05 日



编制说明

一、工程概况：

建设单位：白沙黎族自治县青松乡人民政府

建设地点：白沙黎族自治县青松乡

工程名称：2022年青松乡乡农场完善基础设施配套工程

工程内容：道路工程、路灯工程、排水工程、给水工程及其他工程

二、计算资料：

1、《工程量清单项目计量规范（2013-海南）》、《海南省市政工程综合定额（2017）》、《海南省安装工程综合定额（2017）》等相关定额标准；

2、2022年第11期《海南工程造价信息》白沙黎族自治县信息价及同期市场价。

3、根据海南省建设厅（琼建规[2022]3号）的规定，执行2017年以后发布的我省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，其定额人工单价由135元/工日调至145元/工日；仍在执行2017年之前发布定额的工程项目，各专业工程定额人工单价参考本次调整幅度进行调整；调整的建设工程定额人工单价价差参与取费，只记取税金；

4、《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函〔2019〕100号）的要求，税率取9%；

5、海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知（琼建定[2018]48号）文。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	323006.93	
1.1	临时工程	8469.2	
1.2	圆管涵0.75m	32014.15	
1.3	挡土墙	116896.28	
1.4	硬化路面及道路交叉口	165627.3	
二	措施项目费	13387.71	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	13387.71	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6632.73	
2.2	其中：临时设施费	4841.86	
2.3	其中：雨季施工增加费	1582.46	
2.4	其中：夜间施工增加费	330.66	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	8761.33	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	8761.33	—
五	税金	31064.04	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		376,220.01	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					323006.93	
		临时工程					8469.2	
1	031103030002	标志牌1.2m*0.4m	1. 标志牌1.2m*0.4m	块	8	297.6	2380.8	
2	031103030001	标志牌 0.6m*0.8m	1. 标志牌 0.6m*0.8m	块	4	297.6	1190.4	
3	050307009002	锥形交通标	1. 锥形交通标	个	6	150	900	
4	030408001001	电力电缆	1. 临时施工电缆YJV-1KV-4*10	m	200	19.99	3998	
		圆管涵0.75m					32014.15	
5	041001006001	拆除管道	1. 机械拆除拆除混凝土管道管径Φ100	m	10	91.95	919.5	
6	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度	m3	44.8	5.6	250.88	
7	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：5Km	m3	44.8	20.79	931.39	
8	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度 3. 装车	m3	69.87	5.6	391.27	
9	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：5Km	m3	25.07	20.79	521.21	
10	080202002001	混凝土基础	1. 管道(渠)基础C15	m3	4.08	860.75	3511.86	
11	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 混凝土基础模板	m2	9.6	51.75	496.8	
12	040305003001	浆砌块料	1. .5浆砌片石	m3	32	528.38	16908.16	
13	040501001001	混凝土管	1. DN750钢筋混凝土管	m	16	326.79	5228.64	
14	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 台帽C20混凝土	m3	3.8	620.6	2358.28	
15	041102004001	墩(台)帽模板	1. 台帽模板	m2	3.57	138.98	496.16	
		挡土墙					116896.28	
16	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度	m3	76.75	5.6	429.8	
17	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度 3. 不装车	m3	44.76	4.02	179.94	
18	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度 3. 人工开挖	m3	6.4	62.77	401.73	
19	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一二类土	m3	47.12	26.04	1227	
本页小计							42721.82	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	080202025001	混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C25 2. 沉降缝要求:沉降缝沥青甘蔗板	m3	80.77	618.95	49992.59	
21	041102017001	挡墙模板	1. 挡墙模板	m2	162.94	83.18	13553.35	
22	080202025002	混凝土挡土墙墙身	1. 混凝土强度等级:商品混凝土C25 2. 沉降缝要求:沉降缝沥青甘蔗板	m3	17.7	618.95	10955.42	
23	041102018001	压顶模板	1. 挡墙模板	m2	128.24	101.17	12974.04	
24	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ18	t	0.182	5517.8	1004.24	
25	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ12	t	0.497	6281.6	3121.96	
26	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ10	t	0.674	6466.76	4358.6	
27	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 栏杆材料种类、规格:不锈钢栏杆	m	56.275	255	15400	
28	081201006001	拆除砖石结构	1. 机械拆除砖石构筑物	m3	16.13	164.22	2648.87	
29	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣	m3	16.13	11.26	181.62	
30	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:5km	m3	16.13	28.96	467.12	
		硬化路面及道路交叉口					165627.3	
31	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计深度	m3	23.8	5.6	133.28	
32	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m3	23.8	20.79	494.8	
33	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土类路面层无筋 2. 厚度:20cm	m2	472	27.83	13135.76	
34	040102001001	挖一般石方	1. 履带式单斗液压挖掘机挖石碴装车	m3	165.2	11.26	1860.15	
35	040103002002	石方余方弃置	1. 废弃料品种:石方 2. 运距:5km	m3	165.2	28.96	4784.19	
36	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:路床	m2	579.6	2.51	1454.8	
37	040202011001	碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m2	579.6	39.7	23010.12	
38	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土路面 2. 厚度:20cm	m2	540	138.42	74746.8	
本页小计							234277.71	


总价措施项目清单与计价表


工程名称：道路工程

标段：2022年青松乡乡农场
完善基础设施配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			4251.39			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	4251.39			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	2125.7			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	255.64			默认的安责 险费率设置 ，但是由于 安责费率 中浮动费 率条件不 同，所以 请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			4841.86			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	4841.86			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计		0.14			

编制人（造价人员）：  万家豪

复核人（造价工程师）：  张俊

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

标段：2022年青松乡农场完善
基础设施配套工程

工程名称：道路工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		8761.33
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	8761.33
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		31064.04
合计					39825.37

编制人（造价人员）：

方家
 海南铭汇项目管理
 有限公司
 2022年07月11日

复核人（造价工程师）：

张俊
 海南铭汇项目管理
 有限公司
 有效期至：2023年10月30日

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

方家
 海南铭汇项目管理
 有限公司
 46010000053708

单位工程人材机价差表

工程名称：道路工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	432.09446	115	145	30	12962.83
2	水	m3	80.59808	4.17	3.69	-0.48	-38.69
3	水	m3	0.19356	4.17	3.69	-0.48	-0.09
4	铁件(综合)	kg	200.32116	4.2	3.6	-0.6	-120.19
5	片石	m3	36.8	88	124.65	36.65	1348.72
6	电	kW·h	112.78382	0.73	0.79	0.06	6.77
7	碎石(综合)	m3	115.28244	120	155.34	35.34	4074.08
8	钢模板	kg	28.9008	3	3.98	0.98	28.32
9	圆钉	kg	33.17118	5.13	5.83	0.7	23.22
10	板枋材	m3	2.33134	1500	2044.25	544.25	1268.83
11	组合钢模板	kg	101.7986	3.86	5.97	2.11	214.8
12	汽油 70#~90#	kg	0.74226	8.24	11.45	3.21	2.38
13	镀锌铁丝(综合)	kg	0.4	7.5	5.97	-1.53	-0.61
14	汽油 100#	kg	0.4	8.67	11.45	2.78	1.11
15	HPB300 φ8	kg	2.04	2.97	4.089	1.119	2.28
16	HRB400 φ10	kg	687.47894	2.94	4.132	1.192	819.47
17	HRB400 φ12	kg	6891.07419	2.85	4.052	1.202	8283.07
18	HRB400 φ14	kg	52.27491	2.92	4.052	1.132	59.18
19	HRB400 φ16	kg	97.375	2.92	3.973	1.053	102.54
20	HRB400 φ18	kg	186.55	2.94	3.928	0.988	184.31
21	HRB400 φ28	kg	998.35	3	4.079	1.079	1077.22
22	塑料管	m	19.5573	3.6	7.27	3.67	71.78
23	预拌混凝土 C20	m3	3.838	305	526.21	221.21	849
24	预拌混凝土路面 C30	m3	110.16	365	545.63	180.63	19898.2
25	预拌混凝土 C15	m3	4.1208	295	516.5	221.5	912.76
26	预拌混凝土 C25	m3	99.4547	325	535.92	210.92	20976.99
27	预拌干混砂浆 M10	m3	11.456	385.5	469	83.5	956.58
28	人工	工日	31.03695	115	145	30	931.11
29	柴油	kg	580.11794	5.78	8.53	2.75	1595.32
30	柴油	kg	21.92988	5.78	8.53	2.75	60.31
31	电	kW·h	1457.05033	0.73	0.79	0.06	87.42
32	汽油	kg	82.91139	6.83	11.45	4.62	383.05

表-15

单位工程投标报价汇总表

工程名称：路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	129167.72	
1.1	路面拆除	544.79	
1.2	路灯土方工程 21盏	2602.07	
1.3	路灯工程 21盏	126020.86	
二	措施项目费	1963.34	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1963.34	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1004.08	
2.2	其中：临时设施费	687.58	
2.3	其中：雨季施工增加费	224.72	
2.4	其中：夜间施工增加费	46.96	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	1829.98	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	1829.98	—
五	税金	11966.49	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		144,927.53	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					129167.72	
		路面拆除					544.79	
1	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土类路面层 无筋 2. 厚度：20cm	m2	13	27.83	361.79	
2	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别：石渣	m3	4.55	11.26	51.23	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：5km	m3	4.55	28.96	131.77	
		路灯土方工程 21 盏					2602.07	
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度 3. 人工开挖	m3	4.03	62.77	252.96	
5	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度 3. 不装车	m3	60.15	4.02	241.8	
6	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度 3. 装车	m3	20.5	5.6	114.8	
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：5Km	m3	20.5	20.79	426.2	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一二类土	m3	60.15	26.04	1566.31	
		路灯工程 21盏					126020.86	
9	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C150 混凝土	m3	2.1	591.24	1241.6	
10	041102001001	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	8.4	45.51	382.28	
11	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C25 砼现浇基础	m3	18.4	600.99	11058.22	
12	041102002001	基础模板	1. 构件类型：基础模板	m2	95.76	51.75	4955.58	
13	030409001001	接地极	1. 规格：镀锌角钢L15x50 2. 土质：普通土	根	21	118.88	2496.48	
14	030408001001	电力电缆	1. 名称：铜芯电缆 2. 型号：BV 3. 规格：2.5	m	210	3.98	835.8	
15	010515002001	预制构件钢筋	1. 预埋路灯基础螺丝	t	0.134	10891.94	1459.52	
16	030412007001	一般路灯	1. 太阳能灯杆高8m米、 光源LED 40W、太阳能电池板200W、锂电蓄电池100AH*1	套	21	4900.38	102907.98	
本页小计							128484.32	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯工程

标段：2022年青松乡乡农场
完善基础设施配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			603.73			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	603.73			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	301.87			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	98.48			默认的安责 险费率是 按照最优 设置，但 是由于安 责险费率 中浮动费 率根据具 体条件不 同，所以 请参照琼 质【2019】 38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			687.58			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	687.58			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计	14	4690			

编制人（造价人员）： 复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

有效期至：2026年07月11日

规费、税金项目计价表

标段：2022年青松乡农场完善
基础设施配套工程

工程名称：路灯工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		1829.98
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	1829.98
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		11966.49
合计					13796.47

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机价差表

工程名称：路灯工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	46.42682	115	145	30	1392.8
2	综合人工	工日	71.4	56.03	145	88.97	6352.46
3	棉纱	kg	2.1	5.569	7.06	1.491	3.13
4	电焊条	kg	16.38	5.243	4.55	-0.693	-11.35
5	调和漆(综合)	kg	2.52	8.773	13.7	4.927	12.42
6	铁砂布 0~2#	张	12.6	0.728	1.03	0.302	3.81
7	防锈漆 C53-1	kg	3.57	12.773	15.04	2.267	8.09
8	水	m3	3.54816	4.17	3.69	-0.48	-1.7
9	水	m3	0.246	4.17	3.69	-0.48	-0.12
10	电	kW·h	8.20088	0.73	0.79	0.06	0.49
11	圆钉	kg	3.95556	5.13	5.83	0.7	2.77
12	板枋材	m3	0.35364	1500	2044.25	544.25	192.47
13	组合钢模板	kg	56.4984	8.86	5.97	2.11	119.21
14	预拌混凝土 C15	m3	2.121	295	516.5	221.5	469.8
15	预拌混凝土 C25	m3	18.584	325	535.92	210.92	3919.74
16	人工	工日	28.87668	56.03	145	88.97	2569.16
17	柴油	kg	210.798	6.47	8.53	2.06	434.24
18	电	kWh	151.8804	0.715	0.79	0.075	11.39
19	汽油	kg	139.1208	8.496	11.96	3.464	481.91
20	人工	工日	1.45198	115	145	30	43.56
21	柴油	kg	17.39091	5.78	8.53	2.75	47.83
22	电	kW·h	545.05301	0.73	0.79	0.06	32.7
23	汽油	kg	0.06586	6.83	11.45	4.62	0.3
24	汽油	kg	17.54548	6.83	11.45	4.62	81.06
	合计						16166.17

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					49347.47	
		拆除原有排水明沟36m					10593.72	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 材质:混凝土类水沟墙身及盖板、有筋	m3	21.6	458.4	9901.44	
2	040102001002	挖一般石方	1. 岩石类别:石渣	m3	21.6	11.26	243.22	
3	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m3	21.6	20.79	449.06	
		新建排水暗沟36m					38753.75	
4	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计深度 3. 人工开挖	m3	2.88	62.77	180.78	
5	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计深度 3. 不装车	m3	18.36	4.02	73.81	
6	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:一二类土	m3	18.36	26.04	478.09	
7	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:按设计深度 3. 装车	m3	39.24	5.6	219.74	
8	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:5km	m3	39.24	20.79	815.8	
9	040303002001	混凝土基础	1. C20混凝土基础	m3	7.56	600.99	4543.48	
10	041102002001	基础模板	1. 混凝土基础模板	m2	10.8	51.75	558.9	
11	040402005001	混凝土沟道	1. 现浇混凝土方沟壁C25	m3	10.8	889.16	9602.93	
12	041102031001	管(渠)道平基模板	1. 管(渠)道平基模板	m2	36	61.15	2201.4	
13	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制混凝土盖板C25 2. 盖板安装	m3	5.94	2547.78	15133.81	
14	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ12	t	0.357	6281.6	2242.53	
15	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ8	t	0.075	6901.87	517.64	
16	040308001001	水泥砂浆抹面	1. M10砂浆抹面	m2	54	40.46	2184.84	
		措施项目						
本页小计							49347.47	
合 计							49347.47	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：2022年青松乡乡农场
完善基础设施配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			581.76			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	581.76			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	290.88			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001		6839.53			默认的安责 险费率是设置 最优，但是由于 安责险费率中 浮动费率条件 不同，所以请 参照琼建质 【2019】38号 中的附件1计 算实际费率；
8	1.4	临时设施费			662.56			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	662.56			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计 价措施项目合计	0.32	45.25			

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：排水工程

标段：2022年青松乡乡农场完善
基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		2182.41
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	2182.41
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D		4802.98
合计					6985.39

编制人（造价人员）：

方家豪
4600000111

复核人（造价工程师）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

海南铭汇项目管理
有限公司
有效期至：2026年07月11日



单位工程投标报价汇总表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1215945.2	
1.1	新建拦水坝 宽8m高1m	189729.91	
1.2	新建水池 V=50m ³	83002.6	
1.3	石英砂过滤器 φ1000 1个	19955.22	
1.4	输水管道	499012.69	
1.5	供水管道	423120.14	
1.6	人力二次运输	1124.64	
二	措施项目费	23710.62	
1	施工单价措施项目费	23710.62	
2	施工总价措施项目费	11998.99	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	8394.7	
2.2	其中：临时设施费	2743.03	
2.3	其中：雨季施工增加费	573.3	
2.4	其中：夜间施工增加费	—	
2.5	其中：视频监控费	—	
三	其他项目费	—	
3.1	其中：暂列金额	—	
3.2	其中：暂估价	—	
3.3	其中：计日工	—	
3.4	其中：总承包服务费	—	
四	规费	32944.33	
4	其中：垃圾处置费	—	
5	其中：社保费	32944.33	
五	税金	114534.01	
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,387,134.16	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1215945.2	
		新建拦水坝 宽8m 高1m					189729.91	
		拦水坝					165595.71	
1	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：按设计深度 3. 人工开挖	m3	6.4	62.77	401.73	
2	040102001001	挖一般石方	1. 类别：石方 2. 挖深度：按设计深度	m3	7.6	387.72	2946.67	
3	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：20m	m3	7.6	67.96	516.5	
4	040601006001	现浇混凝土池底	1. C25混凝土、抗渗P6	m3	18.06	681.22	12302.83	
5	041102035001	池壁(隔墙)模板	1. 池壁模板	m2	36	72.75	2691	
6	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土基础C25	m3	11.65	600.99	7001.53	
7	041102002001	基础模板	1. 基础模板	m2	8.4	51.75	952.2	
8	040303012001	混凝土连续板	1. 导水墙墙身混凝土C25	m3	81.52	618.45	50416.04	
9	041102014001	板模板	1. 导水墙墙身模板	m2	162	83.18	13475.16	
10	040602031001	闸门	1. 木制冲砂闸门5cm厚	座	1	550	550	
11	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ22	t	0.1	5298.3	529.83	
12	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ18	t	0.1	5517.8	551.78	
13	040901008001	植筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ22	个	64	76	4864	
14	011707004001	二次搬运	1. 材料二次搬运 人力竖向搬运 运距80m	10m3	111.23	614.91	68396.44	
		进水井					12351.92	
15	010102002001	挖沟槽石方	1. 类别：石方 2. 挖深度：按设计深度	m3	4.29	387.72	1663.32	
16	琼011708005002	各类石运杂费	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：20m	m3	4.29	67.97	291.59	
17	040303002003	混凝土基础	1. 混凝土基础C25	m3	2.17	600.99	1304.15	
18	041102002004	基础模板	1. 基础模板	m2	0.8	51.75	41.4	
19	040305002001	干砌块料	1. M7.5干砌片石	m3	2.12	359.27	761.65	
20	040305002002	干砌块料	1. M7.5干砌片石	m3	0.64	359.27	229.93	
21	040305002003	干砌块料	1. M7.5干砌片石	m3	0.44	359.27	158.08	
22	040305002004	干砌块料	1. M7.5干砌片石	m3	5.35	359.27	1922.09	
本页小计							171967.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
23	040601007003	现浇混凝土池壁(隔墙)	1. 现浇混凝土池壁(隔墙) 2. 圆混凝土C25	m3	2.99	807.15	2413.38		
24	040601010003	现浇混凝土池盖板	1. 现浇混凝土池盖C25	m3	0.64	692.36	443.11		
25	040601010004	现浇混凝土池盖板	1. 现浇混凝土池盖C25	m3	0.04	692.36	27.69		
26	041102035002	池壁(隔墙)模板	1. 混凝土池壁模板	m2	24.5	74.75	1831.38		
27	041102036001	池盖模板	1. 混凝土池盖模板	m2	7.1	106.91	759.06		
28	010515001011	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ12	t	0.076	6281.6	477.4		
29	010515001012	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ20	t	0.001	5420	5.42		
30	010515001013	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ6.5	t	0.001	8470	8.47		
31	010515001014	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ8	t	0.002	6901.87	13.8		
		阀门井2个 0.7*0.9					11782.28		
32	040102003001	挖基坑石方	1. 类别:石方 2. 挖深度:按设计深度	m3	1.28	387.72	496.28		
33	琼011708005001	各类石运杂费	1. 废弃料品种:石碴 2. 运距:20m	m3	1.28	67.97	87		
34	040303001006	混凝土垫层	1. 混凝土垫层C15	m3	0.37	721.4	266.92		
35	040407016003	基槽抛铺碎石	1. 石料规格:碎石 2. 厚度:15cm	m3	0.02	365.57	7.31		
36	040305004001	砖砌体	1. M7.5砂浆砌筑灰砂砖	m3	3.33	730.26	2431.77		
37	011201001002	墙面一般抹灰	1. M10水泥砂浆抹灰	m2	11.78	62.26	733.42		
38	琼011702050002	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 钢筋混凝土井盖C25	m3	0.18	886.33	159.54		
39	010515001010	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:φ8	t	0.004	6901.87	27.61		
40	040502005011	阀门	1. 钢制法兰阀门DN200	个	1	1651.84	1651.84		
41	040502005012	阀门	1. 钢制法兰阀门DN150	个	1	1019.21	1019.21		
42	040501002010	钢管	1. 钢塑复合管DN200 2. 管道消毒、冲洗、试压	m	4	394.27	1577.08		
43	040501002011	钢管	1. 钢塑复合管DN150 2. 管道消毒、冲洗、试压	m	15	221.62	3324.3		
本页小计								17761.99	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		新建水池 V=50m3					83002.6	
		蓄水池					55856.08	
44	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	20.32	38.91	790.65	
45	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土垫层C15	m3	2.6	721.4	1875.64	
46	040601006003	现浇混凝土池底	1. 现浇混凝土池底C25	m3	5.15	694.02	3574.2	
47	040601007002	现浇混凝土池壁 (隔墙)	1. 现浇混凝土池壁C25	m3	14.4	826.8	11905.92	
48	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 现浇混凝土池盖板C25	m3	3.39	674.37	2286.11	
49	070105003001	水池壁板	1. 现浇混凝土池壁C25	m3	0.94	641.45	602.96	
50	040601010002	现浇混凝土池盖板	1. 现浇混凝土池盖板C25	m3	0.14	674.37	94.41	
51	011101006001	平面砂浆找平层	1. M10防水砂浆批档水池底	m2	42.26	30165	1295.27	
52	011201004001	立面砂浆找平层	1. M10防水砂浆批档水池壁	m2	127.68	40.3	5145.5	
53	040303024001	混凝土其他构件	1. 混凝土C25	m3	1.04	911.88	948.36	
54	010515001005	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ6	t	0.019	8468.95	160.91	
55	010515001006	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.072	6901.87	496.93	
56	010515001007	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ10	t	1.56	6466.76	10088.15	
57	010515001008	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ12	t	0.885	6281.6	5559.22	
58	010515001009	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ14	t	0.732	5983.77	4380.12	
59	030814001001	碳钢板管件制作	1. 铁件制作、安装 预埋铁件Q235	t	0.088	11834.09	1041.4	
60	010516002001	预埋铁件	1. 焊接钢管DN150	t				
61	010516002002	预埋铁件	1. 焊接钢管DN100	t				
62	040501002008	钢管	1. 钢塑复合管DN100	m	5	164.98	824.9	
63	040501002009	钢管	1. 钢塑复合管DN150	m	7	230.41	1612.87	
64	010606008002	钢梯	1. 钢梯Q235	t	0.101	12226.24	1234.85	
65	011405001001	金属面油漆	1. 红丹防锈漆一遍 金属面刷二遍防锈漆	m2	18	9.91	178.38	
66	011405001002	金属面油漆	1. 金属面 调和漆二遍	m2	18	7.54	135.72	
本页小计							54232.47	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
67	080603007001	数字记录仪	1. 水位传示仪	套	1	1000	1000	
68	040601030001	井、池渗漏试验	1. 井、池渗漏试验 井、池渗漏试验	m3	53.24	1.36	72.41	
69	040402018001	施工缝	1. 橡胶止水带厚2cm、宽15cm	m	13.63	40.44	551.2	
		溢水井					27146.52	
70	040303001005	混凝土垫层	1. 井渠、池槽底板混凝土垫层C15	m3	0.58	632.67	366.95	
71	040601006002	现浇混凝土池底	1. 现浇混凝土池底C25	m3	2.42	694.02	1679.53	
72	040601007001	现浇混凝土池壁（隔墙）	1. 现浇混凝土池壁C25	m3	26.4	826.8	21827.52	
73	040601014001	混凝土导流壁、筒	1. 砌筑导流壁C25	m3	0.01		7.51	
74	040501002007	钢管	1. 钢塑复合管DN150 2. 管道消毒、冲洗、试压	m	5	221.62	1108.1	
75	010606008001	钢梯	1. 钢梯Q235	t	0.101	12226.24	1234.85	
76	030804017001	玻璃钢顶盖2.2m×2.2m	1. 玻璃钢顶盖2.2m×2.2m 2. 2m×2.2m	个	1	922.06	922.06	
		石英砂过滤器 φ1000 1个					19955.22	
77	040101001007	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	1.88	38.91	73.15	
78	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土基础C25	m3	2.5	600.99	1502.48	
79	041102002003	基础模板	1. 基础模板	m2	4	51.75	207	
80	030216006001	砾石过滤器	1. 砂过滤器 φ1006*3 10m3/h	台	1	18121.95	18121.95	
81	011707004004	二次搬运	1. 人力运输工程 设备	10t·km	0.15	337.6	50.64	
		输水管道					499012.69	
		管道工程					440279.95	
82	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1.0m以内	m3	8.53	65.49	558.63	
83	040503002004	混凝土支墩	1. 混凝土支墩C25	m3	15.64	827.86	12947.73	
84	041102005002	墩（台）身模板	1. 墩（台）身模板	m2	91.25	84.75	7733.44	
85	040501002006	钢管	1. 钢塑复合管DN65 2. 管道消毒、冲洗、试压	m	2845	142.33	404928.85	
86	040502002007	钢管管件制作、安装	1. 钢制45° 弯头 DN65	个	95	148.54	14111.3	
本页小计							489005.30	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		减压阀井、闸阀井、排气井、排泥井 共17座					48064.74	
87	040101001005	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 人工开挖	m3	23.89	65.49	1564.56	
88	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：一二类土	m3	15.69	26.04	408.57	
89	040303001004	混凝土垫层	1. 混凝土垫层C15	m3	3.06	721.4	2207.48	
90	040407016002	基槽抛铺碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m3	0.14	365.57	51.18	
91	080205003001	砖砌体	1. M7.5砂浆砌筑灰砂砖	m3	28.29	730.26	20659.06	
92	020803009001	零星项目抹灰	1. M10水泥砂浆抹灰	m2	100.1	62.26	6232.23	
93	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土井盖C25	m3	1.37	886.35	1214.3	
94	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.033	6901.87	227.76	
95	040502005008	阀门	1. 铸铁阀门、2. 0MPa 2. DN65	个	5	637.38	3186.9	
96	040502005009	阀门	1. 钢制可调式减压阀DN65	个	2	1152.38	2304.76	
97	040502006001	法兰	1. 钢制法兰DN65	个	34	125.63	4271.42	
98	040503002003	混凝土支墩	1. 混凝土支墩C25	m3	0.15	827.86	124.18	
99	041102004001	墩(台)帽模板	1. 支墩木模	m2	3.57	84.75	302.56	
100	040502005010	法兰伸缩套	1. 钢制法兰伸缩套DN100	个	17	312.34	5309.78	
		施工便道					10668	
101	010101001001	平整场地	1. 场地修整平均厚度0.3m	m2	2800	3.81	10668	
		供水管道					423120.14	
		管道工程					324569.78	
102	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内 3. 人工开挖	m3	5.29	65.49	346.44	
103	040503002002	混凝土支墩	1. 混凝土支墩C25	m3	9.7	827.86	8030.24	
104	041102005001	墩(台)身模板	1. 墩(台)身模板	m2	56.6	84.75	4796.85	
105	040501002001	钢管	1. 钢塑复合管DN65 2. 管道消毒、冲洗、试压	m	1761	142.33	250643.13	
106	040501002002	钢管	1. 钢塑复合管DN50	m	260	121.82	31673.2	
本页小计							354222.60	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：2022年青松乡乡农
场完善基础设施配套工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 管道消毒、冲洗、试压					
107	040501002003	钢管	1. 钢塑复合管DN40 2. 管道消毒、冲洗、试压	m	182	101.56	18483.92	
108	040502002001	钢管管件制作、安装	1. 钢制45°弯头 DN65	个	59	148.54	8763.86	
109	040502002002	钢管管件制作、安装	1. 钢制45°弯头 DN50	个	7	112.93	790.51	
110	040502002003	钢管管件制作、安装	1. 钢制45°弯头 DN40	个	5	86.43	432.15	
111	040502002004	钢管管件制作、安装	1. 钢制异径三通 DN65*50	个	3	150.54	451.62	
112	040502002005	钢管管件制作、安装	1. 钢制异径三通 DN50*40	个	1	81.43	81.43	
113	040502002006	钢管管件制作、安装	1. 钢制异径直通DN50	个	1	76.43	76.43	
		入户水表及配套阀门管件 40户					65246.8	
114	040501002004	钢管	1. 钢塑复合管DN20 2. 管道消毒、冲洗	m	600	74.05	44430	
115	040501002005	钢管	1. 钢塑复合管DN15 2. 管道消毒、冲洗	m	80	61.28	4902.4	
116	040502005005	阀门	1. 钢制DN20球阀	个	40	62.26	2490.4	
117	040502005006	阀门	1. 钢制DN20止回阀	个	40	62.26	2490.4	
118	040502009001	水表	1. DN20机械式冷水表	个	40	213.44	8537.6	
119	040502005007	水龙头	1. DN15水龙头 钢制	个	80	29.95	2396	
		减压阀井、闸阀井、排气井、排泥井 共10座					33303.56	
120	040303001007	混凝土垫层	1. 混凝土垫层C15	m3	1.8	721.4	1298.52	
121	040407016004	基槽抛铺碎石	1. 石料规格：碎石 2. 厚度：15cm	m3	0.08	365.57	29.25	
122	060204008002	立井并筒壁座砌筑	1. M10灰砂砖	m3	16.64	730.26	12151.53	
123	011201001003	墙面一般抹灰	1. M10水泥砂浆抹灰	m2	58.88	62.26	3665.87	
124	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 混凝土井盖C25	m3	0.81	886.35	717.94	
125	010515001015	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.019	6901.87	131.14	
126	040502005013	阀门	1. 低压不锈钢闸阀DN50	个	4	529.87	2119.48	
本页小计							114440.45	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：给水工程

标段：2022年青松乡乡农场
完善基础设施配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			7370.96			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	7370.96			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	3685.48			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	942.55			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			8394.7			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	8394.7			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计	0.14	573.3			

编制人（造价人员）：  复核人（造价工程师）： 

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可以填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：2022年青松乡农场完善基础设施配套工程 第 1 页 共 1 页

工程名称：给水工程

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		32944.33
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	32944.33
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	114534.01
合计					147478.34

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机价差表

工程名称：给水工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	1444.4466	115	145	30	43333.4
2	综合人工	工日	1.63543	56.03	145	88.97	145.5
3	综合人工	工日	413.99806	76.58	145	68.42	28325.75
4	镀锌铁丝 10#	kg	0.02646	4.926	7.2	2.274	0.06
5	水	m3	5.5902	3.591	3.69	0.099	0.55
6	氧气	m3	1.53318	3.85	3.61	-0.24	-0.37
7	乙炔气	m3	0.54136	15.38	13.6	-1.78	-0.96
8	低合金钢焊条 E43系列	kg	6.09656	21.37	51	29.63	180.64
9	型钢 综合	t	0.101	2860	4100.88	1240.88	125.33
10	圆钢 综合	t	0.061	2760	4230.97	1470.97	89.73
11	中厚钢板 综合	t	0.05616	2990	3965.49	975.49	54.78
12	红丹醇酸防锈漆	kg	4.16556	8.5	15.04	6.54	27.24
13	水	m3	527.58925	4.17	3.69	-0.48	-253.24
14	低碳钢焊条 J422 φ3.2	kg	4.1396	4.8	5.27	0.47	1.95
15	氧气	m3	9.2112	3.85	3.61	-0.24	-2.21
16	型钢 (综合)	kg	12.232	3.6	4.101	0.501	6.13
17	铁件 (综合)	kg	172.52323	4.2	3.6	-0.6	-103.51
18	片石	m3	10.68752	88	124.65	36.65	391.7
19	电	kW·h	257.55002	0.73	0.79	0.06	15.45
20	水	m3	3.0497	4.17	3.69	-0.48	-1.46
21	木模板	m3	1.25759	1500	2044.25	544.25	684.44
22	圆钉	kg	12.0468	5.13	5.83	0.7	8.43
23	板枋材	m3	0.49708	1500	2044.25	544.25	270.54
24	组合钢模板	kg	110.5045	3.86	5.97	2.11	233.16
25	电	kW·h	2.14	0.73	0.79	0.06	0.13
26	中厚钢板 15mm以内	kg	59.224	3.4	4.142	0.742	43.94
27	标准砖 240×115×53	千块	26.30262	420	490	70	1841.18
28	镀锌铁丝 φ3.5	kg	3.73079	7.5	7.16	-0.34	-1.27
29	碎石 40mm	m3	0.31823	120	155.34	35.34	11.25
30	热轧厚钢板 δ12~20	kg	2.08	2.99	4.01	1.02	2.12
31	钢板 4.5~10	kg	41.83256	3.4	4.054	0.654	27.36
32	玻璃钢顶盖2m×2.2m	套	1	316	800	484	484

表-15

单位工程人材机价差表

工程名称：给水工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
33	圆钉	kg	12.05642	5.2	5.83	0.63	7.6
34	木支撑	m3	0.37218	1380	1328.76	-51.24	-19.07
35	HPB300 φ6.5	kg	19.38	2.97	4.231	1.261	24.44
36	HPB300 φ6.5	kg	1.02	2.97	4.231	1.261	1.29
37	HPB300 φ8	kg	2.03997	2.97	4.089	1.119	2.28
38	HPB300 φ8	kg	130.56172	2.97	4.089	1.119	146.1
39	HRB400 φ10	kg	1591.2	2.94	4.132	1.192	1896.71
40	HRB400 φ12	kg	985.02608	2.85	4.052	1.202	1184
41	HRB400 φ14	kg	750.3	2.92	4.052	1.132	849.34
42	HRB400 φ18	kg	102.50019	2.94	3.928	0.988	101.27
43	HRB400 φ20	kg	1.025	2.94	3.928	0.988	1.01
44	HRB400 φ22	kg	102.5	2.94	3.928	0.988	101.27
45	HPB300 φ10以内	kg	21.384	2.93	4.089	1.159	24.78
46	强力植筋胶	l	10.7136	7	118	111	1189.21
47	白垩粉	kg	20.148	9	1.05	-7.95	-160.18
48	热轧厚钢板 δ8.0~15	kg	2.2615	2.99	3.83	0.84	1.9
49	输水软管 φ25	m	0.48	12	58.11	46.11	22.13
50	橡胶软管 DN20	m	0.4195	9	9.27	0.27	0.11
51	六角螺栓	kg	3.1634	6.36	5.26	-1.1	-3.48
52	预拌混凝土 C20	m3	0.6868	305	526.21	221.21	151.93
53	预拌混凝土 C20	m3	5.5651	305	526.21	221.21	1231.06
54	预拌混凝土 C15	m3	8.49409	295	516.5	221.5	1881.44
55	预拌混凝土 C25	m3	127.03781	325	535.92	210.92	26794.81
56	防水混凝土 C25(抗渗等级P6)	m3	70.1142	325	550.49	225.49	15810.05
57	预拌砌筑砂浆(干拌)DM M10	m3	0.00211	385	469	84	0.18
58	素水泥浆	m3	1.07579	503.95	726	222.05	238.88
59	预拌水泥砂浆 1:2	m3	0.00021	315.66	447	131.34	0.03
60	预拌混合砂浆 M7.5	m3	11.06063	360	412	52	575.15
61	预拌防水水泥砂浆 1:2	m3	3.71232	315.66	805	489.34	1816.59
62	干混抹灰砂浆 DP M20	m3	3.54728	405.5	469	63.5	225.25
63	人工	工日	0.02883	56.03	145	88.97	2.57

表-15

主材表

工程名称：给水工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	钢塑复合管DN65	m	4675.09	106	495559.54
2	钢塑复合管DN50	m	263.9	88	23223.2
3	钢塑复合管DN40	m	184.73	71	13115.83
4	管箍(直接头)DN65	个	775.1898	55	42635.44
5	管箍(直接头)DN50	个	43.758	52	2275.42
6	管箍(直接头)DN40	个	30.6306	45	1378.38
7	钢塑复合管DN200	m	4	356.195	1424.78
8	钢塑复合管DN150	m	20	188.734	3774.68
9	电熔套筒DN200	个	0.4	98.2	39.28
10	电熔套筒DN150	个	2	77.3	154.6
11	闸阀DN50	个	4	500	2000
12	闸阀DN65	个	3	585	1755
13	止回阀DN65	个	1	550	550
14	可调式减压阀DN65	个	2	1100	2200
15	法兰阀门DN200	个	1	1520	1520
16	法兰阀门DN150	个	1	920	920
17	铸铁阀门、2.0MPaDN65	个	5	585	2925
18	钢制45°弯头 DN65	个	59	78	4602
19	钢制异径三通 DN65*50	个	3	80	240
20	钢制异径三通 DN50*40	个	1	30	30
21	钢制异径直通DN50	个	1	25	25
22	钢制45°弯头 DN65	个	95	78	7410
23	钢制45°弯头 DN50	个	7	61.5	430.5
24	钢制45°弯头 DN40	个	5	35	175
25	平焊法兰DN65	片	68	26.8	1822.4
26	钢塑复合管DN150	m	7.091	188.734	1338.31
27	钢塑复合管DN100	m	5.065	132.5	671.11
28	法兰伸缩套DN100	套	27	175	4725
29	钢制DN20球阀	个	40.4	35	1414
30	钢制DN20止回阀	个	40.4	35	1414
31	钢塑复合管DN20	m	594.6	26.5	15756.9
32	钢塑复合管DN15	m	79.28	17.2	1363.62


总价措施项目清单与计价表


工程名称：其他工程

标段：2022年青松乡乡农场
完善基础设施配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			357.47			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	357.47			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	178.74			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	18.58			默认的安责 险费率是优 置，但是由 于安责费率 中浮动费率 根据具体条 件不同费率 不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			407.12			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	407.12			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计	0.14	27.8			

编制人（造价人员）：  万家豪

复核人（造价工程师）：  张俊

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：其他工程

标段：2022年青松乡乡农场完善
基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

计 日 工 表

工程名称：其他工程 标段：2022年青松乡乡农场完善基础设施配套工程 第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：其他工程

标段：2022年青松乡农场完善基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

表—12—5

规费、税金项目计价表

工程名称：其他工程

标段：2022年青松乡乡农场完善
基础设施配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		925.32
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	925.32
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2257.58
					182.9

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



竞争性磋商二次报价一览表

白沙黎族自治县青松乡人民政府（采购人）：

项目名称：2022年青松乡乡农场完善基础设施配套工程

项目编号：HNXC-2022-118

根据磋商会议上明确的各项要求，本公司对竞争性磋商项目做出最终报价如下：

项目名称	2022年青松乡乡农场完善基础设施配套工程	
1	投标人报价 (元)	大写：壹佰玖拾玖万壹仟零叁拾伍元伍角叁分 小写：¥1991035.53元
2	质量要求	合格
3	合同履行期限 (计划工期)	180 日历天

注：1、投标总金额包括本包招标书中要求的所有货物、服务、税等费用；

2、报价一览表格式不得自行改动。

供应商名称（盖章）：海南荣诚建筑工程有限公司

法定代表人或委托代理人（签字）：

日期：2022年12月09日



(说明：磋商投标人可按以上格式制作“竞争性磋商二次报价一览表”，并加盖单位公章后自行单独携带到磋商现场，用于磋商投标人进行最后报价。)