

投 标 总 价

招 标 人： 临高县皇桐镇农业服务中心

工 程 名 称： 临高县皇桐镇和伍村党群服务中心项目(第二次采购)

投标总价（小写）： 2019610.16元

（大写）： 贰佰零壹万玖仟陆佰壹拾元壹角陆分

投 标 人： 海南国康建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



张俊



(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2022 年 12 月 23 日

编制说明

一、工程概况：

建设单位：临高县皇桐镇农业服务中心

建设地点：海南省陵水县

工程名称：临高县皇桐镇和伍村党群服务中心项目(第二次采购)

工程内容：主体土建工程、装修工程、水电安装工程、防雷工程、通风工程等。

二、计算资料：

1、《工程量清单项目计量规范(2013-海南)》《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》、《海南省安装工程综合定额(2017)》等相关定额标准；

2、2022年第10期《海南工程造价信息》临高地区信息价及同期市场价。

3、根据海南省建设厅(琼建规[2022]3号)的规定，执行2017年以后发布的我省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，其定额人工单价由135元/工日调至145元/工日；仍在执行2017年之前发布定额的工程项目，各专业工程定额人工单价参考本次调整幅度进行调整；调整的建设工程施工定额人工单价价差不参与取费，只记取税金；

4、《海南省住房和城乡建设厅关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》(琼建定函[2019]100号)的要求，税率取9%；

5、海南省住房和城乡建设厅关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知(琼建定[2018]48号)文。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	234189.48	
1.1	强电部分	98921.67	
1.2	弱电部分	55620.76	
1.3	防雷接地系统	8727.29	
1.4	通风空调系统	34047.35	
1.5	给排水系统	36872.41	
二	措施项目费	16591.4	
1	施工单价措施项目费	2789.47	
2	施工总价措施项目费	13801.93	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	3739.25	
2.2	其中：临时设施费	8280.6	
2.3	其中：雨季施工增加费	1427.53	
2.4	其中：夜间施工增加费	354.55	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	7674.13	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	7674.13	—
五	税金	23260.95	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		281,715.96	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					234189.48	
		强电部分					98921.67	
1	030404017001	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内 2. ZAL1总配电箱	台	1	2169.28	2169.28	
2	030404017002	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内 2. 2AL配电箱	台	1	1019.28	1019.28	
3	030404017003	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内 2. 3AL配电箱	台	1	1019.28	1019.28	
4	030404017004	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内 2. AL1户内配电箱	台	1	719.28	719.28	
5	030404017005	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内 2. AL2户内配电箱	台	4	719.28	2877.12	
6	030404017006	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内 2. AL3户内配电箱	台	1	719.28	719.28	
7	030404017007	配电箱	1. 成套配电箱安装 悬挂 嵌入式 半周长1m以内 2. YJAL 应急照明配电箱	台	1	869.28	869.28	
8	030408003001	电缆保护管	1. 名称：刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm	m	410.43	12.4	5089.33	
9	030408003002	电缆保护管	1. 名称：半硬质塑料管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径32mm	m	87.02	17.3	1505.45	
10	030408003003	电缆保护管	1. 名称：镀锌钢管敷设 砖、混凝土结构暗配 公 称直径 DN20mm以内	m	131.11	21.24	2784.78	
11	030408003004	电缆保护管	1. 名称：镀锌钢管敷设 埋地敷设 公称直径 DN8 0mm以内	m	27.64	89.42	2471.57	
12	030408003005	电缆保护管	1. 名称：套接紧定式镀锌 钢管(JDG)敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径20 mm	m	65.58	13.27	870.25	
13	030408003006	电缆保护管	1. 名称：套接紧定式镀锌 钢管(JDG)敷设 砖、 混凝土结构暗配 外径	m	6.5	17.04	110.76	
本页小计							22224.94	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			25mm					
14	080701003001	剔堵槽、沟	1. 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	137.9	18.64	2570.46	
15	030408001001	电力电缆	1. 名称：室内敷设电力电 缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面35mm2以内YJV2 2-4X25	m	14.32	157.92	2261.41	
16	030408001002	电力电缆	1. 名称：室内敷设电力电 缆 铜芯电力电缆敷设 电缆截面10mm2以内 实际芯数(芯)：5 YJV-5x1 0	m	15.94	83.14	1325.25	
17	030411004001	配线	1. 名称：穿动力线(动力 线路)铜芯导线截面 10 mm2以内 BV-10	m	279.06	11.44	3192.45	
18	030411004002	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内 NH-BV-2.5	m	509.76	5.79	2951.51	
19	030411004003	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内 NH- BV-4	m	60.6	7.26	439.96	
20	030411004004	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 导线截面 2.5mm2以内 BV-2.5	m	604.07	7.82	4723.83	
21	030411004005	配线	1. 名称：穿照明线 铜芯 导线截面 4mm2以内 BV- 4	m	580.32	3.96	2298.07	
22	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 制作安装 1kV以下室内 干包式铜芯电力电缆 电 缆截面35mm2以内	个	2	171.13	342.26	
23	030408006002	电力电缆头	1. 名称：电力电缆终端头 制作安装 1kV以下室内 干包式铜芯电力电缆 电 缆截面10mm2以内 10kv 以内的电力电缆5芯电缆 头制作安装 单价*1.1	个	4	83.51	334.04	
24	030404032001	压铜接线端子	1. 名称：压铜接线端子 导线截面16mm2以内	个	36	9.05	325.8	
25	030404032002	无端子外部接线	1. 名称：无端子外部接线 截面2.5 mm2以内	个	40	5.73	229.2	
26	030404032003	无端子外部接线	1. 名称：无端子外部接线	个	50	6.68	334	
本页小计							21328.24	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			截面6mm2以内						
27	030412005001	双管荧光灯	1. 名称: 荧光灯具安装 吸顶式 双管 2. 规格: 220V 2x25W	套	26	89.47	2326.22		
28	030412001001	LED光源吸顶灯	1. 名称: LED光源吸顶灯 具安装 灯罩周长 800mm 以内 2. 规格: 220V 15W	套	24	67.39	1617.36		
29	030412001002	LED光源吸顶灯	1. 名称: LED光源吸顶灯 具安装 灯罩周长 800mm 以内 2. 规格: 220V 12W	套	5	61.33	306.65		
30	030412001003	电井用节能灯	1. 名称: 电井用节能灯 2. 规格: 220V 0.25W	套	3	40.03	120.09		
31	030412002001	应急照明灯	1. 名称: 密封灯具安装 应急照明灯 2. 规格: 5W	套	12	120.91	1450.92		
32	030412004001	楼层指示灯	1. 名称: 楼层指示灯 2. 规格: 参照设计文件	套	3	88.34	265.02		
33	030412004002	双面双向疏散指示 灯	1. 名称: 双面双向疏散指 示灯 2. 规格: 参照设计文件	套	2	88.35	176.7		
34	030412004003	装饰灯单面单向 疏散指示灯	1. 名称: 单面单向疏散指 示灯 2. 规格: 参照设计文件	套	4	88.34	353.36		
35	030404019001	控制开关	1. 名称: 单联单控开关 2. 规格: 参照设计文件	个	3	34.11	102.33		
36	030404019004	控制开关	1. 名称: 双联单控开关 2. 规格: 参照设计文件	个	7	34.11	238.77		
37	030404019002	控制开关	1. 名称: 三联单控开关 2. 规格: 参照设计文件	个	2	34.11	68.22		
38	030404019003	控制开关	1. 名称: 声光控制延时开 关 2. 规格: 参照设计文件	个	14	36.32	508.48		
39	030404035001	插座	1. 名称: 单相二、三极暗 装插座(安全型) 2. 规格: 250V 10A	个	37	31.59	1168.83		
40	030404035002	插座	1. 名称: 单相三极暗装插 座(安全型,带开关) 2. 规格: 250V 16A	个	8	32.64	261.12		
41	030411006001	接线盒	1. 名称: 暗装接线盒	个	79	8.44	666.76		
42	030411006002	开关盒	1. 名称: 暗装开关(插座)	个	71	8.82	626.22		
本页小计							10257.05		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			盒					
43	080902001001	计算机	1. 名称: 安装微型计算机(PC机)	台	9	4391.28	39521.52	
44	080901006001	打印机	1. 名称: 喷墨打印机安装、调试 A0、A1	台	2	2598.22	5196.44	
45	030414002001	送配电装置系统	1. 名称: 输配电装置系统调试 1kV以下交流供电	系统	1	393.48	393.48	
		弱电部分					55620.76	
		综合布线系统					17198.65	
46	030404016001	控制箱	1. 名称: 综合布线总箱 2. 规格: 参照设计文件	台	1	3776.53	3776.53	
47	030404016002	户内弱电箱	1. 名称: 户内弱电箱 2. 规格: 参照设计文件	台	6	364.32	2185.92	
48	031101019001	配线架	1. 类型: 总配线架 2. 型号、规格: 参照设计文件	架	1	549.72	549.72	
49	030501008001	集线器	1. 名称: 安装集线器	台	1	311.33	311.33	
50	030502008001	光纤束、光缆外护套	1. 名称: 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm PC20 2. 安装方式: 参照设计文件	m	65.83	12.4	816.29	
51	030502008002	光纤束、光缆外护套	1. 名称: 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径25mm PC25 2. 安装方式: 参照设计文件	m	62.5	13.51	844.38	
52	030502008003	光纤束、光缆外护套	1. 名称: 刚性阻燃管敷设 埋地敷设 外径50mm PC50 2. 安装方式: 参照设计文件	m	30.02	15.93	478.22	
53	030502008004	剔堵槽、沟	1. 名称: 剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm 2. 安装方式: 参照设计文件	m	7.1	18.64	132.34	
54	030502007001	入户光缆	1. 名称: 入户光缆 2. 规格: 光缆 管内穿放 ≤12芯	m	15.51	4.53	70.26	
55	030502007002	光缆	1. 名称: 2芯光缆 2. 规格: 光缆 管内穿放 ≤12芯	m	65.5	3.71	243.01	
本页小计							54519.44	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
56	030502007003	光缆	1. 名称:2芯光缆 2. 规格:光缆 桥架内穿放≤12芯	m	29.2	3.1	90.52		
57	030502005001	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 规格:双绞线缆 管内穿放 ≤4对	m	144.66	4.29	620.59		
58	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座	个	13	30.62	398.06		
59	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座	个	13	30.62	398.06		
60	030502003001	分线接线箱(盒)	1. 名称:接线盒	个	26	8.82	229.32		
61	030502008005	弱电线槽	1. 名称:弱电线槽 2. 规格:钢制槽式桥架安装 宽+高400mm以内	m	23.4	104.23	2438.98		
62	030411003001	桥架	1. 电缆桥架支撑架 制作安装; 2. 金属结构刷油 一般钢结构 调和漆 第一遍; 3. 金属结构刷油 一般钢结构 红丹防锈漆 实际遍数(遍):2	kg	5.4	19.89	107.41		
63	030502020001	光纤测试	1. 测试类别:测试 光纤	链路	7	17.9	125.3		
64	030502019001	双绞线缆测试	1. 测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	26	9.4	244.4		
65	030501015001	系统调试	1. 名称:系统调试 ≤400点	系统	1	3138.01	3138.01		
		有线电视系统					7002.28		
66	030505003001	电视前端箱	1. 名称:电视前端箱	个	1	2176.53	2176.53		
67	030502003002	分线接线箱(盒)	1. 名称:层分线箱	个	3	414.32	1242.96		
68	031101028001	功率放大器	1. 名称、类别:功率放大器	台	1	171.27	171.27		
69	031101028002	均衡器	1. 名称、类别:均衡器	台	1	186.11	186.11		
70	030507010001	十分配器	1. 名称:十分配器	台	1	144.57	144.57		
71	030507010002	四分配器	1. 名称:四分配器	台	6	69.57	417.42		
72	030502008006	刚性阻燃管	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm PC20	m	21.08	12.4	261.39		
73	030502008007	光纤束、光缆外护套	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配	m	65.5	13.51	884.91		
本页小计							13275.81		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			径25mm PC25						
74	030502008008	光纤束、光缆外护套	1. 名称:刚性阻燃管 2. 规格:刚性阻燃管敷设埋地敷设 外径50mm PC50	m	30.02	15.93	478.22		
75	030502008009	剔堵槽、沟	1. 名称:剔堵槽、沟 砖结构 宽70mm*深70mm	m	5.9	18.64	109.98		
76	030502007004	光缆	1. 名称:入中光缆 2. 规格:光缆 管内穿放 ≤ 2芯	m	15.51	4.53	70.26		
77	030502005002	双绞线缆	1. 名称:双绞线缆 2. 线缆对数:双绞线缆 管内穿放 ≤ 4对	m	23.08	4.29	99.01		
78	030505005001	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 敷设方式:管内穿放视频同轴电缆 ≤ φ9	m	68.5	5.77	395.25		
79	030505005002	射频同轴电缆	1. 名称:同轴电缆 2. 敷设方式:沿桥架敷设视频同轴电缆 ≤ φ9	m	16.6	6.16	102.26		
80	030502004002	电视、电话插座	1. 名称:电视插座 暗装	个	4	28.74	114.96		
81	030502003003	分线接线箱(盒)	1. 名称:接线盒	个	4	8.82	35.28		
82	030502020002	光纤测试	1. 测试类别:测试 光纤	链路	1	17.9	17.9		
83	030502019002	双绞线缆测试	1. 测试类别:测试 4对双绞线缆	链路	10	9.4	94		
		视频监控系统					31419.83		
84	030502001001	监控机柜	1. 名称:监控机柜	台	1	3540.27	3540.27		
85	030501012001	交换机	1. 名称:视频监控POE交换机 2. 功能:交换机设备安装、调试 固定配置 ≤ 24口	台	1	3068.19	3068.19		
86	031101019002	配线架	1. 型号、规格:配线架 24口	架	1	571.89	571.89		
87	030507008001	监控摄像设备	1. 名称:液晶监视器	台	1	1595.45	1595.45		
88	030507013001	录像设备	1. 名称:64路硬盘录像机 2. 规格:数字硬盘录像机 安装、调试 带环路 > 16	台	1	4121.48	4121.48		
89	080902001002	计算机	1. 名称:安装微型计算机(PC机) 2. 类型:工作站	台	1	4691.28	4691.28		
本页小计								19105.68	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
90	030502008010	刚性阻燃管	1. 名称: 刚性阻燃管 2. 规格: 刚性阻燃管敷设 砖、混凝土结构暗配 外径20mm PC20	m	58.57	12.4	726.27		
91	030502005003	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 管内 穿放 ≤4对	m	61.57	4.5	277.07		
92	030502005004	双绞线缆	1. 名称: 双绞线缆 桥架 内布放 ≤4对	m	85.62	4.11	351.9		
93	030502008011	弱电金属线槽	1. 名称: 弱电金属线槽 2. 规格: 钢制槽式桥架穿 装 槽高200mm以内	m	24.44	74	1808.56		
94	030507008002	监控摄像设备	1. 名称: 室内高清枪型摄 像机 (含支架)	台	6	892.09	5352.54		
95	030502003004	分线接线箱(盒)	1. 名称: 暗装接线盒	个	6	8.44	50.64		
96	030411003002	桥架	1. 电缆桥架支撑架 制作 安装; 2. 金属结构刷油 一般钢 结构 调和漆 第一遍; 3. 金属结构刷油 一般钢 结构 红丹防锈漆 实际 遍数(遍): 2	kg	14.79	19.87	293.88		
97	030502019003	双绞线缆测试	1. 测试类别: 测试 4对双 绞线缆	链路	6	9.4	56.4		
98	030507017001	安全防范分系统 调试	1. 名称: 安全防范分系统 调试 电视监视系统 ≤5 0台	系统	1	4914.01	4914.01		
		防雷接地系统					8727.29		
99	030409005001	避雷网	1. 名称: 避雷网安装 沿 折板支架 敷设 2. 材质: 热镀锌圆钢∅12	m	116.16	38.07	4422.21		
100	030409003001	避雷引下线	1. 名称: 避雷引下线敷设 利用建筑结构钢筋 引 下	m	70.2	13.69	961.04		
101	030409007001	避雷引下线敷设	1. 避雷引下线敷设 断接 卡子制作安装; 2. 屋面焊接点	套	6	94.2	565.2		
102	030409004001	均压环	1. 名称: 基础接地网 均 压环敷设利用圈梁钢筋	m	102.12	6	612.72		
103	030409008001	等电位端子箱、 测试板	1. 名称: 等电位装置安装 电阻测试点 2. 材质: 普通钢板100*20 0*100	块	2	121.18	242.36		
本页小计								20634.80	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
104	030404032004	端子箱	1. 名称：局部等电位端子箱	台	1	60.72	60.72		
105	030404032005	端子箱	1. 名称：总等电位端子箱	台	1	266.5	266.5		
106	030409002001	接地母线	1. 名称：户外 接地母线敷设 2. 材质：镀锌扁钢-40*4	m	9.84	51.68	508.53		
107	030414011001	接地装置	1. 名称：接地系统测试 接地网	系统	1	1088.01	1088.01		
		通风空调系统					34047.35		
108	030702003001	镀锌薄钢板矩形风管	1. 名称：镀锌薄钢板矩形风管(δ=1.2mm以内咬口) (长边长≤320mm)	m ²	10.37	205.04	2126.26		
109	030701002001	吸顶式排气扇	1. 名称：吸顶式排气扇	台	4	200.23	800.92		
110	030701003001	空调器	1. 型号：壁挂式分体空调(1.5匹)	台	2	3093.44	6186.88		
111	030701003002	空调器	1. 型号：壁挂式分体空调(2.0匹)	台	1	3893.44	3893.44		
112	030701003003	空调器	1. 型号：柜式分体空调(3.0匹)	台	3	6945.15	20835.45		
113	030703007001	碳钢风口、散流器、百叶窗	1. 名称：带滤网防雨百叶风口 2. 规格：碳钢风口安装百叶风口周长900mm以内	个	2	102.2	204.4		
		给排水系统					36872.41		
		给水系统					12554.37		
114	031001007001	复合管	1. 材质、规格：钢塑复合给水管(螺纹连接)公称直径50mm以内 2. 管道消毒、冲洗	m	8.54	96.12	820.86		
115	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：PPR给水管(热熔连接)公称外径63mm以内 2. 管道消毒、冲洗	m	10.18	54.2	551.76		
116	031001006002	塑料管	1. 材质、规格：PPR给水管(热熔连接)公称外径50mm以内 2. 管道消毒、冲洗	m	45.82	44.25	2027.54		
117	031003013001	砖砌矩形水表井	1. 砖砌矩形水表井 井室净尺寸(长×宽×高)2. 15×1.10×1.40m	座	1	7162.6	7162.6		
118	031003013002	水表	1. 型号、规格：普通水表	个	1	231.88	231.88		
本页小计								46765.75	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			安装(螺纹连接) 公称直径 50mm以内					
119	031003001001	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:螺纹阀门安装 截止阀 公称直径50mm以内	个	4	144.27	577.08	
120	031003001002	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:螺纹阀门安装 止回阀 公称直径50mm以内	个	1	174.57	174.57	
121	031003001003	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:螺纹阀门安装 自动排气阀安装 公称直径25mm以内	个	1	84.52	84.52	
122	031003001004	螺纹阀门	1. 规格、压力等级:螺纹阀门安装 截止阀 公称直径25mm以内	个	1	66.61	66.61	
123	030901013001	灭火器	1. 灭火器安装 手提式; 2. 灭火器具安装 放置式 灭火器放置箱箱半周长1m以下	具	6	89.09	534.54	
124	031002003001	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 介质管道公称直径50mm以内 (穿外墙) 2. 材质:无缝钢管	个	1	276.46	276.46	
125	031002003002	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径50mm以内 (穿楼板) 2. 材质:UPVC塑料管	个	1	36.82	36.82	
126	030413003001	预留孔洞	1. 规格:预留孔洞 混凝土楼板 预留管公称直径50mm以内	个	1	9.13	9.13	
		污水系统					13061.95	
127	031001006003	塑料管	1. 材质、规格:UPVC排水管 室内塑料排水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	27.07	56.87	1539.47	
128	031004006001	大便器	1. 规格、类型:坐式大便器安装 分体水箱	组	8	628.27	5026.16	
129	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:洗脸盆 台下式 冷水	组	2	521.42	1042.84	
130	031004014001	地漏	1. 型号、规格:地漏安装 公称直径 50mm	个	2	54.17	108.34	
131	031004014002	地面扫除口	1. 型号、规格:地面扫除	个	1	37.52	37.52	
本页小计							9514.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：安装工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			口安装 公称直径 100mm					
132	031004014003	透气帽	1. 型号、规格:透气帽	个	1	74.78	74.78	
133	040504008001	整体化粪池	1. 型号、规格:整体混凝土化粪池 容积15m3以内	座	1	4020.06	4020.06	
134	010101002001	挖一般土方	1. 人机配合挖土方， 一、二类土 深度2m以内；	m3	14.21	7.19	102.17	
135	010103002001	余方弃置	1. 余方外运，运距暂按5km，按设计文件并结合现场实际情况计算	m3	8.21	17.46	143.35	
136	031002003003	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 介质管道公称直径100mm以内(穿外墙) 2. 材质:无缝钢管	个	2	402.3	804.6	
137	031002003004	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内(穿楼板) 2. 材质:UPVC塑料管	个	2	68	136	
138	030413003002	预留孔洞	1. 规格:预留孔洞 混凝土楼板 预留管公称直径100mm以内	个	2	13.33	26.66	
		雨水系统					8462.87	
139	031001006004	塑料管	1. 材质、规格:UPVC雨水管 室内塑料雨水管(粘接) 公称外径110mm以内	m	75.12	52.72	3960.33	
140	031004014004	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:普通雨水斗安装 公称直径 100mm	个	6	68.9	413.4	
141	031004014005	给、排水附(配件)	1. 型号、规格:地漏安装 公称直径 100mm	个	4	95.69	382.76	
142	031002003005	套管	1. 名称、类型:刚性防水套管制作、安装 介质管道公称直径100mm以内(穿外墙+外屋面) 2. 材质:无缝钢管	个	8	402.3	3218.4	
143	031002003006	套管	1. 名称、类型:一般塑料套管制作安装 介质管道公称直径100mm以内(穿楼板) 2. 材质:UPVC塑料管	个	6	68	408	
144	030413003003	预留孔洞	1. 规格:预留孔洞 混凝土楼板 预留管公称直径100mm以	个	6	13.33	79.98	
本页小计							13770.49	

总价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍村
党群服务中心项目(第二次采
购)

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	2729.1			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	818.73			
3	1.3	建施安责险	建施安责险费 *0.001	68	191.42			默认的安责 险费率是置 于最优，但 是由于费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	8280.6			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	354.55			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	1427.53			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍村
党群服务中心项目(第二次采
购)

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					13801.93			



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：安装工程

标段：临高县皇桐镇和伍村党群
服务中心项目(第二次采购)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		7674.13
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	7674.13
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	23260.95
合计					30935.08

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机价差表

工程名称：安装工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	0.5973	41.27	111.7	70.43	42.07
2	综合人工	工日	394.87937	115	145	30	11846.38
3	水	m3	1.97952	4.17	3.4	-0.77	-1.52
4	汽油 70#~90#	kg	0.52	8.03	11.45	3.42	1.78
5	扁钢 59以内	kg	24.94955	3.33	4.134	0.804	20.06
6	氧气	m3	30.77327	3.85	3.61	-0.24	-7.39
7	乙炔气	kg	10.26391	15.38	18.1	2.72	27.92
8	圆钢 $\phi 10\sim 14$	kg	3.6982	2.49	4.213	1.723	6.37
9	砂子	m3	0.124	125	266.99	141.99	17.61
10	防锈漆 C53-1	kg	0.63532	12.3	13.34	1.04	0.66
11	电	kW·h	2.632	0.73	0.79	0.06	0.16
12	水	m3	4.4806	4.17	3.4	-0.77	-2.5
13	丙酮	kg	2.91925	6.84	9	2.16	6.31
14	酚醛调和漆	kg	0.03635	15.2	10.9	-4.3	-0.16
15	电	kW·h	27.48828	0.73	0.79	0.06	1.65
16	汽油(综合)	kg	13.68291	6.24	11.45	5.21	71.29
17	标准砖 240×115×53	千块	3.096	420	490	70	216.72
18	热轧厚钢板 $\delta 10\sim 20$	kg	96.02	2.99	3.88	0.89	85.46
19	清油	kg	0.11616	19.2	16.4	-2.8	-0.33
20	热轧厚钢板 $\delta 12\sim 20$	kg	0.556	2.99	3.96	0.97	0.54
21	镀锌扁钢(综合)	kg	4.53	5	4.134	-0.866	-3.92
22	酚醛调和漆(各色)	kg	0.3	15.2	14.16	-1.04	-0.31
23	铸铁井盖、井座 $\phi 700$ (重型)	套	1	316	394.2	78.2	78.2
24	42.5(R)水泥	kg	24.96	0.37	0.553	0.183	4.57
25	醇酸清漆	kg	0.24876	15.2	8.6	-6.6	-1.64
26	酚醛防锈漆	kg	1.6352	12.3	14.16	1.86	3.04
27	热轧厚钢板 $\delta 8.0\sim 15$	kg	0.25733	2.99	3.83	0.84	0.22
28	水泥砂浆 1:2.5	m3	0.1509	273.38	442	168.62	25.44
29	水泥砂浆 1:3	m3	0.7545	245.54	438	192.46	145.21
30	预拌混凝土 C25	m3	2.362	325	534.95	209.95	495.9
31	预拌混凝土 C10	m3	1.115	285	515.53	230.53	257.04

主材表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 5 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	灭火器放置箱	个	3	51.72	155.16
2	镀锌薄钢板 δ 0.5	m ²	11.80106	17.09	201.68
3	截止阀 DN25	个	1.01	35	35.35
4	截止阀 DN50	个	4.04	65	262.6
5	ZAL1总配电箱	台	1	1950	1950
6	2AL配电箱	台	1	800	800
7	3AL配电箱	台	1	800	800
8	AL1户内配电箱	台	1	500	500
9	AL2户内配电箱	台	4	500	2000
10	AL3户内配电箱	台	1	500	500
11	YJAL 应急照明配电箱	台	1	650	650
12	工作站	台	1	4500	4500
13	电脑	台	9	4200	37800
14	圆钢 φ10	kg	15.14475	4.072	61.67
15	角钢(综合) -40*4	kg	6.0579	4.266	25.84
16	UPVC冷凝水管 DN20	m	23.9148	2.93	70.07
17	弱电线槽 250*150	m	23.634	66.62	1574.5
18	弱电金属线槽 100*100	m	24.6844	50.89	1256.19
19	铜芯电力电缆 YJV22-4X25	m	14.4632	145.91	2110.33
20	铜芯电力电缆 YJV-5x10	m	16.0994	74.87	1205.36
21	热镀锌圆钢 φ12	m	121.968	3.75	457.38
22	镀锌扁钢 -40*4	m	10.332	5.3	54.76
23	局部等电位端子箱	个	1	45	45
24	普通钢板 100*200*100	块	2	57.3	114.6
25	总等电位端子箱	台	1	60	60
26	电气配管 JDG20	m	67.5474	4.24	286.4
27	电气配管 JDG25	m	6.695	4.74	31.73
28	镀锌钢管 SC20	m	135.0433	9.25	1249.15
29	镀锌钢管 SC80	m	28.4692	42	1195.71
30	刚性阻燃管 PC20	m	589.2646	1.9	1119.6
31	刚性阻燃管 PC25	m	135.68	2.44	331.06
32	刚性阻燃管 PC50	m	63.6424	5	318.21

主材表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 5 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
33	半硬质塑料管 PVC32	m	92.2412	3	276.72
34	套接管 PVC40	m	1.04424	3.8	3.97
35	绝缘电线 BV-10	m	293.013	9.18	2689.86
36	绝缘电线 NH-BV-2.5	m	591.3216	3.5	2069.63
37	绝缘电线 NH-BV-4	m	66.66	5.5	366.63
38	绝缘电线 BV-2.5	m	700.7212	5.25	3678.79
39	绝缘电线 BV-4	m	638.352	2.5	1595.88
40	户内弱电箱	个	6	250	1500
41	层分线箱	个	3	300	900
42	接线盒	个	117.3	2.5	293.25
43	开关盒	个	72.42	2.5	181.05
44	双管荧光灯 220V 2x25W	套	26.26	52	1365.52
45	双联单控开关 250V 10A	套	7.14	22	157.08
46	三联单控开关 250V 10A	套	2.04	22	44.88
47	LED光源吸顶灯 220V 15W	套	24.24	38	921.12
48	LED光源吸顶灯 220V 12W	套	5.05	32	161.6
49	电井用节能灯 220V 1x13W	套	3.03	23.8	72.11
50	应急照明灯 5W	套	12.12	78	945.36
51	楼层指示灯 1W	套	3.03	50	151.5
52	双面双向疏散指示灯 1W	套	2.02	50	101
53	单面单向疏散指示灯 1W	套	4.04	50	202
54	单联单控开关 250V 10A	套	3.06	22	67.32
55	钢筋混凝土管 d300	m	0.513	72.9	37.4
56	声光控制延时开关 250V 10A	个	14.28	25	357
57	混凝土化粪池（成品）有效容积6m ³	套	1	3200	3200
58	单相二、三极暗装插座（安全型）250V 10A	套	37.74	19.8	747.25
59	单相三极暗装插座（安全型，带开关）250V 16A	套	8.16	19.8	161.57
60	网络插座	个	13.13	18.5	242.91
61	电话插座	个	13.13	18.5	242.91
62	电视插座	个	4.04	18.5	74.74

主材表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 5 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
63	吸顶式排气扇 排风量:300m3/h 风压: 220pa 功率: 35W	台	4	95	380
64	综合布线总箱	个	1	3600	3600
65	电视前端箱	个	1	2000	2000
66	监控机柜	个	1	3100	3100
67	双绞线缆 CAT5e UTP	m	176.127	1.6	281.8
68	双绞线缆 CAT6e UTP	m	154.5495	1.8	278.19
69	入户光缆	m	31.6404	2.1	66.44
70	2芯光缆	m	96.594	1.3	125.57
71	同轴电缆 SYWV-75-7	m	85.951	3.35	287.94
72	功率放大器	个	1	78	78
73	十分配器	个	1	120	120
74	四分配器	个	6	45	270
75	均衡器	台	1	180	180
76	室内高清枪型摄像机 (含支架)	台	6	680	4080
77	壁挂式分体空调 (1.5匹) 制冷量=3.50kW, P=0.98kW 制热量=4.6kW, P=2.50kW	台	2	2800	5600
78	壁挂式分体空调 (2.0匹) 制冷量=5.1kW, P=1.56kW 制热量=7.1kW, P=4.45kW	台	1	3600	3600
79	柜式分体空调 (3.0匹) 制冷量=7.2kW, P=2.4kW 制热量=9.6kW, P=5.4kW	台	3	4600	13800
80	带滤网防雨百叶风口 250*200	个	2	65	130
81	止回阀 DN50	个	1.01	95	95.95
82	磷酸铵盐干粉灭火器 MF/ABC4	个	6	40	240
83	PPR给水管 DN50	m	10.34288	17.91	185.24
84	PPR给水管 DN40	m	46.55312	11.4	530.71
85	UPVC排水管 de110	m	25.7165	17.87	459.55
86	UPVC雨水管 DN100	m	74.66928	17.87	1334.34
87	室内塑料给水管热熔管件 DN40	个	33.99844	1.5	51
88	室内塑料给水管热熔管件 DN50	个	6.70862	2	13.42

主材表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 5 页


序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
89	室内塑料排水管粘接管件 de110	个	31.29292	3	93.88
90	室内塑料雨水管粘接管件 DN100	个	31.24992	3	93.75
91	钢塑复合给水管 DN50	m	8.55708	43.11	368.9
92	给水室内钢塑复合管螺纹管件 DN50	个	5.64494	2.5	14.11
93	空调凝结水室内塑料管粘接管件 DN20	个	13.572	0.5	6.79
94	自动排气阀 DN25	个	1	50	50
95	水表 DN50	个	1	150	150
96	角型阀(带铜活) DN15	个	12.12	35	424.2
97	金属软管 DN15	根	12.12	3	36.36
98	洗脸盆	个	2.02	230	464.6
99	洗脸盆托架	副	2.02	17.28	34.91
100	洗脸盆排水附件	套	2.02	20.4	41.21
101	双柄单孔龙头	个	2.02	48	96.96
102	落地式坐便器	个	8.08	380	3070.4
103	坐便器桶盖	套	8.08	31.32	253.07
104	分体式低水箱及水箱配件	套	8.08	50	404
105	地漏 DN50	个	2.02	25	50.5
106	雨水地漏 DN100	个	4.04	30	121.2
107	地面扫除口 DN100	个	1.01	20	20.2
108	透气帽 DN100	个	1	20	20
109	雨水斗 DN100	个	6	14.12	84.72
110	无缝钢管 D159*4.5	m	4.24	92.11	390.55
111	UPVC塑料管 de75	m	0.318	11.4	3.63
112	UPVC塑料管 de160	m	2.544	44.21	112.47
113	无缝钢管 D89*4	m	0.424	41.56	17.62
114	无缝钢管 D45*3.5	m	3.816	20.15	76.89
115	集线器	台	1	120	120
116	醇酸防锈漆 C53-1	kg	0.42607	13.34	5.68
117	酚醛调和漆(各色)	kg	0.16154	11	1.78
118	配线架 3*24	架	1	200	200

单位工程投标报价汇总表

工程名称：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1107909.47	
1.1	1土石方工程	3940.35	
1.2	2砌筑工程	104511.08	
1.3	3混凝土及钢筋混凝土工程	288722.38	
1.4	门窗工程	91204.89	
1.5	屋面及防水工程	43989.12	
1.6	楼地面装饰工程	89321.96	
1.7	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	394102.6	
1.8	天棚工程	28894.87	
1.9	其他工程	25352.4	
1.10	拆除工程	37869.82	
二	措施项目费	243640.89	
1	施工单价措施项目费	170959.94	
2	施工总价措施项目费	72680.95	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	42800.33	
2.2	其中：临时设施费	21876.88	
2.3	其中：雨季施工增加费	6509.71	
2.4	其中：夜间施工增加费	1494.03	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	196900	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	45947.99	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	45947.99	—



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					1107909.47		
	1	土石方工程					3940.35		
1	010101001001	平整场地	1. 名称:机械平整场地 2. 内容:厚度30cm以内的就地挖填,找平,按设计文件为准.	m2	158.57	1.69	267.98		
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:三类土 2. 挖土深度:按设计文件为准.	m3	150.16	7.57	1136.71		
3	010103001001	回填方	1. 填充材料品种:回填方 利用土回填	m3	93.75	14.02	1314.38		
4	010103002001	余方弃置	1. 余方弃置 2. 运距:暂定5km,按设计文件并结合各现场实际情况为准.	m3	56.41	21.65	1221.28		
	2	砌筑工程					104511.08		
5	010402001001	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:墙体厚度200mm以内	m3	128.25	677.71	86916.31		
6	010402001002	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:墙体厚度120mm以内	m3	2.47	757	1869.79		
7	010402001003	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:墙体厚度200mm以内 3. 墙体砌筑层高超过3.6m时,其超过部分工程量定额人工*1.3	m3	6.23	772.24	4811.06		
8	010402001004	砌块墙	1. 砌块品种、规格、强度等级:蒸压加气混凝土砌块墙 2. 墙体类型:墙体厚度120mm以内 3. 墙体砌筑层高超过3.6m时,其超过部分工程量定额人工*1.3	m3	0.17	875.18	148.78		
9	010515003001	砌体内加固钢筋	1. 钢筋种类、规格:砌	t	0.823	8780.57	7226.41		
本页小计								104912.70	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			体内加固钢筋					
10	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 加固方式：一般抹灰挂钢丝网	m2	203.04	15.68	3183.67	
11	010903003001	墙面砂浆防水(防潮)	1. 防水层做法：刚性防水砂浆掺防水剂 20mm厚	m2	10.4	34.14	355.06	
	3	混凝土及钢筋混凝土工程					288722.38	
12	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土垫层 2. 混凝土强度等级：C15	m3	10.61	596.25	6326.21	
13	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土带形基础 2. 混凝土强度等级：C30	m3	26.7	617.6	16489.92	
14	010503001001	基础梁	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土基础梁 2. 混凝土强度等级：C30	m3	15.63	611.44	9556.81	
15	010502001001	矩形柱	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土矩形柱 2. 混凝土强度等级：C30	m3	33.46	688.56	23039.22	
16	010505001001	有梁板	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土有梁板 2. 混凝土强度等级：C30	m3	53.71	615.97	33083.75	
17	010505010001	斜板、坡屋面板	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土斜板、坡屋面板 2. 混凝土强度等级：C30	m3	21.89	637.1	13946.12	
18	010503002001	斜梁	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土斜梁 2. 混凝土强度等级：C30	m3	12.27	619.35	7599.42	
19	010505007001	天沟(檐沟)、挑檐板	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土天沟、挑檐 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.47	786.28	5087.23	
20	010506001001	直形楼梯	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土楼梯直形 2. 混凝土强度等级：C30	m3	6.22	834.06	5187.85	
21	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土构造柱 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.7	773.54	3635.64	
22	010503004001	圈梁	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土圈梁 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.17	717.65	839.65	
本页小计							128330.55	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
23	010503005001	过梁	1. 混凝土种类:现浇建筑物混凝土 过梁 2. 混凝土强度等级:C25	m3	1.57	749.76	1177.12		
24	010507005001	扶手、压顶	1. 断面尺寸:按照设计文件 2. 混凝土种类:现浇建筑物混凝土 扶手、压顶 3. 混凝土强度等级:C25	m3	1.3	843.03	1095.94		
25	010507007001	其他 泵送混凝土 泵车	1. 其他 泵送混凝土 泵车	m3	195.4	14.11	2757.09		
26	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300,直径≤Φ10mm	t	0.124	6027.18	747.37		
27	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ10mm	t	7.006	5747.29	40265.51		
28	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ18mm	t	5.329	5569.71	29680.98		
29	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 带肋钢筋HRB400以内 直径≤Φ25mm	t	9.683	4998.47	48400.19		
30	010515001005	箍筋制安	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.218	7415.73	1616.63		
31	010515001006	箍筋制安	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 带肋钢筋HRB400以内 箍筋直径≤Φ10mm	t	4.642	7288.42	33832.85		
32	010516003001	电渣压力焊接	1. 连接方式:参照设计文件要求 2. 规格:电渣压力焊接≤Φ18	个	264	6.73	1776.72		
33	010516003002	电渣压力焊接	1. 连接方式:参照设计文件要求 2. 规格:电渣压力焊接≤Φ32	个	140	7.98	1117.2		
34	010516003003	机械连接	1. 连接方式:参照设计文件要求 2. 规格:直螺纹钢筋接头 钢筋直径≤Φ16mm	个	4	18.63	74.52		
本页小计							162542.12		

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	010516003004	机械连接	1. 连接方式:参照设计文件要求 2. 规格:直螺纹钢钢筋接头 钢筋直径≤φ20mm	个	36	20.39	734.04	
36	010516003005	机械连接	1. 连接方式:参照设计文件要求 2. 规格:螺纹钢钢筋冷挤压接头 ≤φ25	个	40	16.36	654.4	
		门窗工程					91204.89	
37	010802001001	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金 门安装 平开 2. 玻璃品种、厚度:参照 设计文件	m ²	4.2	747.23	3138.37	
38	010801001001	木质门	1. 镶嵌玻璃品种、厚度: 木门, 参照项目设计文件	m ²	10.5	541.95	5690.48	
39	010802003001	钢质防火门	1. 门框、扇材质:乙级防 防火门安装, 具体参照设计文件	m ²	3.24	526.02	1704.3	
40	010802001002	金属(塑钢)门	1. 门框、扇材质:铝合金 门安装 推拉, 参照设计文件	m ²	22.75	601.26	13678.67	
41	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 安装 推拉 2. 玻璃品种、厚度:参照 设计文件	m ²	75.6	376.33	28450.55	
42	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 框、扇材质:铝合金窗 安装 平开 2. 玻璃品种、厚度:参照 设计文件	m ²	18.12	480.09	8699.23	
43	01B001	手动开启装置	1. 手动开启装置	套	12	280	3360	
44	011209001001	带骨架幕墙	1. 面层材料品种、规格、 颜色:铝合金玻璃幕墙 平面(含折线)玻璃幕墙 玻璃分格(900mm宽*105 800mm高) 全明框	m ²	19.04	738.89	14068.47	
45	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 防护材料种类:不锈钢 扶手栏杆	m	19.07	329.18	6277.46	
46	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 防护材料种类:护窗 不锈钢扶手栏杆	m	20.01	222.54	4453.03	
47	010807005001	金属格栅窗	1. 框、扇材质:木色金属 空调格栅 安装	m ²	7.8	215.94	1684.33	
本页小计							92593.33	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		屋面及防水工程					43989.12	
		屋面工程					43989.12	
48	010901001001	瓦屋面	1. 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 实际厚度(mm):15 换为【水泥砂浆 1:2.5】: 清理基层,调运砂浆,抹平,压实; 2. 聚氨酯涂膜防水 平面 实际厚度(mm):1.5: 清理基层,调配及涂刷涂料; 3. 平面砂浆找平层 填充材料上 实际厚度(mm):10 换为【石灰砂浆 1:4】: 清理基层,调运砂浆,抹平,压实; 4. 细石混凝土刚性防水层 厚40mm: 清理基层,调制砂浆,扫水泥浆,铺混凝土或砂浆,压实、抹光; 5. 钢筋网片: 钢筋除锈、制作、运输、安装、焊接(绑扎)等; 6. 刚性防水分隔缝 细石混凝土面40mm厚; 7. 块瓦屋面 普通粘土瓦 屋面板上或椽子挂瓦条上铺设: (1) 铺瓦,钢筋混凝土檀条上铺钉苇箔,铺泥挂瓦。(2) 调制砂浆,安脊瓦、檐口梢头坐灰。	m2	199.47	220.53	43989.12	
		楼地面装饰工程					89321.96	
		地面工程					32306.43	
		地面1(电梯厅及公共过道)					24829.05	
49	011102003001	块料楼地面	1. 楼地面垫层 预拌C15商品混凝土40石 实际厚度(cm):10: 清理基层,混凝土浇捣,抹平,养护; 2. 素水泥浆结合层一	m2	122.54	202.62	24829.05	
本页小计							68818.17	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			道； 3. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆，面上撒素水泥，8-10厚地砖铺实拍平，水泥浆擦缝。					
		地面2(卫、服务间、室外露台)					7477.38	
50	011102003002	块料楼地面	 <p>1. 楼地面垫层 预拌C15商品混凝土40石 实际厚度(cm):10: 清理基层, 混凝土浇捣, 抹平, 养护; 2. C15预拌细石混凝土地面找平层 实际厚度(mm):50 : 细石混凝土搅拌捣平, 压实; 3. 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 实际厚度(mm):15 换为【水泥砂浆 1:2】; 4. 刷基层处理剂一遍; 5. 高分子防水涂料 聚氨酯涂膜防水 平面 实际厚度(mm):1.5 三遍, 面撒黄沙, 四周沿墙上翻不小于250高; 6. 20厚1:4干硬性水泥砂浆, 10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝。</p>	m2	16.24	460.43	7477.38	
		楼面工程					48293.15	
		楼面1(公共过道、楼梯间、功能房间)					41911.63	
51	011102003003	块料楼地面	<p>1. 素水泥浆结合层一道; 2. 20厚1: 4干硬性水泥砂浆; 3. 10厚地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝; 4. 楼梯台阶踏步防滑条。</p>	m2	262.67	159.56	41911.63	
		楼面2(设备用房管井间)					240.25	
52	011101001001	水泥砂浆楼地面	<p>1. 素水泥浆结合层一道; 2. 20厚水泥砂浆 1:2抹</p>	m2	7.11	33.79	240.25	
本页小计							49629.26	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			面压光:					
		楼面3(卫生间)					6141.27	
53	011102003004	块料楼地面	1. 刷基层处理剂一遍; 2. 1.5厚防水涂料,四周沿墙上翻不小于250高,遇门口水平扫出门口200; 3. 20厚1:2.5水泥砂浆保护层; 4. 7:8水泥陶粒填充层兼找1%坡; 5. 60厚C15细石混凝土; 6. 聚合物水泥砂浆粘地砖,白水泥擦缝。	m2	16.23	378.39	6141.27	
		踢脚					8722.38	
		踢1					8190.24	
54	011105003001	块料踢脚线	1. 刷建筑胶素水泥浆一遍,配合比为建筑胶:水=1:4; 2. 8厚2:1:8水泥石灰砂浆; 3. 3-4厚1:1水泥砂浆加水20%重建筑胶镶贴; 4. 8-10厚面砖,水泥浆擦缝	m2	23.34	350.91	8190.24	
		踢2					532.14	
55	011105001001	水泥砂浆踢脚线	1. 1:3水泥砂浆打底(表面扫毛)15厚; 2. 1:2水泥砂浆罩面压实赶光10厚。	m2	4.36	122.05	532.14	
		墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程					394102.6	
		内墙面					61253.64	
		内墙1(设备井道)					2577.78	
56	011201002001	墙面装饰抹灰	1. 刷界面处理剂一遍; 2. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆分两次抹灰; 3. 5厚1:2水泥砂浆抹光。	m2	64.38	40.04	2577.78	
		内墙2(卫生间)					19155.49	
57	011204003001	块料墙面	1. 15厚1:3水泥砂浆找	m2	119.23	160.66	19155.49	
本页小计							36596.92	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			平； 2. 刷素水泥浆一遍； 3. 4-5厚1：1水泥砂浆加水重20%的建筑胶镶贴； 4. 8厚面砖，1：1水泥砂浆勾缝或水泥浆擦缝					
		内墙3（楼梯间及公共走道）					39520.37	
58	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 刷界面剂一道； 2. 5厚1：1：6水泥石灰砂浆压实找平； 3. 满刮2厚面层耐水腻子找平； 4. 封底漆一道； 5. 刷白色乳胶漆涂料二道饰面	m2	622.27	63.51	39520.37	
		外墙面					332848.96	
		外墙1（干挂石材）					308270.61	
59	011204001001	石材墙面	1. 墙面基层界面处理，刷界面砂浆一道； 2. 按石材的规格设不锈钢连接件锚固在墙内，石材离墙150； 3. 25厚花岗石； 4. 石材连接缝宽5-8用硅酮密封胶填缝	m2	773.17	398.71	308270.61	
		外墙3（涂料）					24578.35	
60	011407001002	墙面喷刷涂料	1. 涂料外墙面； 2. 弹性底涂柔性腻子； 3. 8厚1：2.5水泥砂浆掺5%JX-II防水剂找平层； 4. 5厚柔性砂浆复合热镀锌钢丝网粘结抗裂层； 5. 10厚1：3水泥砂浆掺5%JX-II防水剂找平层	m2	139.92	175.66	24578.35	
		天棚工程					28894.87	
		顶棚1（功能房间）					17646.24	
61	011407002001	天棚喷刷涂料	1. 表面喷涂料； 2. 5厚1：0.5：3水泥石灰砂浆； 3. 7厚1：1：4水泥石灰砂浆	m2	291	60.64	17646.24	
本页小计							390015.57	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		顶棚2(卫生间)					3769.63	
62	011302001001	吊顶天棚	1. 高级硅酸钙板顶棚，面刷白色外墙漆； 2. 成品U型轻钢龙骨； 3. $\Phi 6$ 吊杆上部焊于L40 \times 40 \times 4短角钢上； 4. L40 \times 40 \times 4角钢，长40用膨胀螺栓固定在钢筋混凝土板上，双向间距 <1200 （与龙骨间距相对应）。	m2	32.48	116.06	3769.63	
		顶棚4(楼梯间及公共走道)					7479	
63	011301001001	天棚抹灰	1. 12厚2：16980水泥7：80灰砂浆分两次抹灰，随抹随压光； 2. 刷界面处理剂一遍	m2	212.11	35.26	7479	
		其他工程					25352.4	
		散水					3125.93	
64	011101003001	细石混凝土散水	1. 50厚C15细石混凝土面层，撒1：1水泥砂子压实赶光； 2. 150厚3：7灰土宽出面层60； 3. 素土夯实，向外坡4%	m2	37.68	82.96	3125.93	
		暗沟					10391.62	
65	010501001002	垫层	1. 混凝土种类：现浇建筑物混凝土 垫层 70mm厚	m3	2.6	596.25	1550.25	
66	010401012001	砖砌体	1. 零星砌砖名称、部位：砖砌体 砖砌地沟	m3	2.87	782.82	2246.69	
67	011101001002	水泥砂浆楼地面	1. 面层做法要求：找平层及整体面层 水泥砂浆楼地面 混凝土或硬基层上 20mm	m2	56.29	33.37	1878.4	
68	琼011702050001	预制沟盖板、井盖板、井圈	1. 预制地沟盖板制作安装； 2. 地沟盖板模板制安； 3. 预制构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 $\leq \Phi 10$ 绑扎	m3	0.96	2224.23	2135.26	
69	010401011001	砖检查井	1. 砖砌体 砖砌其他构件 矩形沉砂井	座	6	430.17	2581.02	
本页小计							24766.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍
村党群服务中心项目(第
二次采购)

工程名称：土建工程

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		台阶					10072.28	
70	011107002001	块料台阶面	1. 原土夯实; 2. 垫层 3:7灰土100厚; 3. 现浇混凝土台阶; 4. 台阶装饰贴砖	m2	8.89	1132.99	10072.28	
		无障碍坡道					1762.57	
71	010507001001	无障碍坡道	1. C15混凝土垫层180厚; 2. 面层贴砖; 3. 不锈钢栏杆、扶手安装	m2	2.63	670.18	1762.57	
		拆除工程					37869.82	
72	01B002	建筑物拆除	1. 建筑物拆除(包含基础拆除); 2. 垃圾装车外运,运距暂按5km,按照设计文件并结合现场实际情况计算	m2	269	140.78	37869.82	
		措施项目					170959.94	
73	011701001001	综合脚手架	1. 多层高层建筑综合脚手架 框架结构檐高20m以内	m2	475.7	64.12	30501.88	
74	011702001001	垫层	1. 现浇混凝土模板 基础垫层	m2	16.8	52.1	875.28	
75	011702001002	基础	1. 现浇混凝土模板 带形基础 钢筋混凝土(有肋式) 钢支撑	m2	51.78	65.99	3416.96	
76	011702005001	基础梁	1. 现浇混凝土模板 基础梁 钢支撑	m2	75.93	68.47	5198.93	
77	011702002001	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 矩形柱 钢支撑	m2	331.37	75.12	24892.51	
78	011702002002	矩形柱	1. 现浇混凝土模板 柱支撑 高度超过3.6m,每增加1m 钢支撑	m2	25.73	6.37	163.9	
79	011702014001	有梁板	1. 现浇混凝土模板 有梁板 钢支撑	m2	514.86	72.93	37548.74	
80	011702014002	有梁板	1. 现浇混凝土模板 梁支撑 高度超过3.6m,每增加1m 钢支撑	m2	230.13	6.69	1539.57	
81	011702014003	有梁板	1. 现浇混凝土模板 板支撑 高度超过3.6m,每超过	m2	258.59	6.75	1745.48	
本页小计							155587.92	

总价措施项目清单与计价表

标段：临高县皇桐镇和伍村
党群服务中心项目(第二次采
购)

工程名称：土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			32014.95			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	32014.95			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	9604.49			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1180.89			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			21876.88			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	21876.88			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	1494.03			

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称： 土建工程 标段： 临高县皇桐镇和伍村党群服务中心项目(第二次采购) 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中： 建筑垃圾处置费+ 其中： 社会保险费	D1 + D2		45947.99
1.1	其中： 垃圾处置费				
1.2	其中： 社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	45947.99
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	143495.85
合计					189443.84

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程人材机价差表

工程名称：土建工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	2295.19414	115	145	30	68855.82
2	水	m ³	170.95946	3.5	3.4	-0.1	-17.1
3	灰土 3:7	m ³	3.41737	120	97.12	-22.88	-78.19
4	电	kw·h	611.43431	0.76	0.79	0.03	18.34
5	42.5(R)水泥	t	0.03851	348	553.1	205.1	7.9
6	塑料薄膜	m ²	18.75366	0.43	2.5	2.07	38.82
7	板枋材	m ³	6.49743	1500	1951.33	451.33	2932.49
8	中砂	m ³	62.3215	125	266.99	141.99	8849.03
9	圆钉	kg	58.97845	4.69	5.83	1.14	67.24
10	铁件 综合	kg	20.69117	4.27	3.6	-0.67	-13.86
11	镀锌铁丝 φ0.7	kg	126.99402	5.1	6.96	1.86	236.21
12	低合金钢焊条 E43系列	kg	99.046036	21.37	5.58	-15.79	-1459.95
13	镀锌铁丝 φ4	kg	125.56577	5.1	6.93	1.83	229.79
14	扣件	个	242.49759	6.15	5.58	-0.57	-138.22
15	石料切割锯片	片	15.08162	128.21	28.62	-99.59	-1501.98
16	隔离剂	kg	151.27097	5.68	5.4	-0.28	-42.36
17	蒸压灰砂砖 240*115*53	千块	2.3883	388	535.4	147.4	352.04
18	蒸压加气混凝土砌块	m ³	133.96624	239.32	336.28	96.96	12989.37
19	32.5(R)水泥	t	23.38647	331	535.4	204.4	4780.19
20	水泥砂浆	m ³	1.15625	444.44	447	2.56	2.96
21	钢筋 HPB300 φ10以内	kg	437.988	2.51	4.072	1.562	684.14
22	钢筋 HRB400以内 φ10以内	kg	11880.96	2.52	4.114	1.594	18938.25
23	钢筋 HRB400以内 φ12~18	kg	5462.225	2.42	4.035	1.615	8821.49
24	钢筋 HRB400以内 φ20~25	kg	9925.075	2.42	3.911	1.491	14798.29
25	钢筋网片	t	0.18241	2650	4213.27	1563.27	285.16
26	镀锌铁丝 φ0.9	kg	1.64079	6.66	6.84	0.18	0.3
27	圆钢 综合	kg	839.46	2.76	4.213	1.453	1219.74
28	氩气	m ³	9.31076	10.26	12.43	2.17	20.2
29	红丹防锈漆	kg	55.35721	10.4	20.35	9.95	550.8
30	木质防火门	m ²	10.31625	499.9	500	0.1	1.03

单位工程人材机价差表

工程名称：土建工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
31	铝合金推拉门	m2	22.06295	331.3	535.4	204.1	4503.05
32	聚氨酯发泡密封胶 750mL/支	支	163.2073	14.5	14.7	0.2	32.64
33	铝合金平开门	m2	4.03368	348.4	676.99	328.59	1325.43
34	乙级防火门	m2	3.1833	397.5	465.59	68.09	216.75
35	铝合金推拉窗	m2	72.14508	266	300.88	34.88	2516.42
36	铝合金平开窗	m2	17.13971	292.5	398.23	105.73	1812.18
37	木色金属空调格栅	m2	1.8	150	180	30	234
38	粘土平瓦 387*218	千块	3.60043	1330	1422.6	92.6	333.4
39	粘土脊瓦 455*195	块	56.2266	1.33	3.36	2.03	114.14
40	建筑油膏	kg	56.5488	2.5	3.11	0.61	34.49
41	聚氨酯甲乙料	kg	649.41354	15	12.5	-2.5	-1623.53
42	木模板	m2	0.13763	40.9	41.95	1.05	0.14
43	防水剂	kg	13.7904	2.56	2.8	0.24	3.31
44	抗裂砂浆	kg	1541.35872	1.15	3.7	2.55	3930.46
45	钢丝网 综合	m2	374.1	5.56	8.8	3.24	1212.08
46	花岗岩麻面 300*150*20	m2	1.1475	94.02	120	25.98	29.81
47	防滑地砖 300*300	m2	36.14785	32.48	48	15.52	561.01
48	地砖 600*600	m2	396.7663	51.28	62	10.72	4253.33
49	陶瓷地砖 综合	m2	13.94663	55.56	62	6.44	89.82
50	铜条 4*6	m	187.2384	14.53	21.58	7.05	1320.03
51	建筑胶	kg	92.07227	1.25	1.93	0.68	62.61
52	粉状型建筑胶粘剂	kg	527.05622	1.97	1.93	-0.04	-21.08
53	云石 AB胶	kg	151.77327	7.61	6.73	-0.88	-133.56
54	25厚花岗岩 1200*1200	m2	796.3651	170.94	155	-15.94	-12694.06
55	不锈钢石材背栓	个	2192.40085	8.29	9	0.71	1556.6
56	铝合金石材干挂件	套	2192.40085	6.84	5.86	-0.98	-2148.55
57	面砖 300*600	m2	123.9992	31.62	50	18.38	2279.11
58	角钢 综合	kg	3308.29392	3.23	4.178	0.948	3136.26
59	硅酸钙板 综合	m2	34.104	23.1	23.76	0.66	22.51
60	自来水	m3	0.71654	4.09	3.4	-0.69	-0.49
61	室内成品腻子粉	kg	1930.4649	1.2	1.8	0.6	1158.28

单位工程人材机价差表

工程名称：土建工程

单位：元

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
62	108内墙涂料	kg	469.3848	12.3	16	3.7	1736.72
63	外墙涂料	kg	88.98912	22.2	22	-0.2	-17.8
64	水性封底漆 普通	kg	41.976	12	24.03	12.03	504.97
65	外墙成品腻子粉	kg	285.6047	4	2.65	-1.35	-385.57
66	钢脚手架管	kg	604.6147	3.59	4.343	0.753	455.27
67	胶合板 12mm	m ²	386.40551	41	44.25	3.25	1255.82
68	碎石 40mm	m ³	0.13416	120	165.05	45.05	6.04
69	石灰	t	2.87362	387	381	-6	-17.24
70	石油沥青 30#	kg	-6.06065	3.5	4	0.5	-3.03
71	粘土陶粒	m ³	1.41045	240	283	43	60.65
72	汽油 90#	kg	14.81492	8.03	11.45	3.42	-50.67
73	镀锌铁丝	kg	7.5	7.5	6.71	-0.79	-3.95
74	聚合物乳胶	kg	169.58304	19.66	10.56	-9.1	-1543.21
75	铝合金型材 150系列	kg	271.35922	23.93	21.88	-2.05	-556.29
76	钢化镀膜玻璃 δ6	m ²	18.14836	93.04	68.1	-24.94	-452.62
77	包装膜纸	m	114.24	0.58	0.65	0.07	8
78	美纹纸	m	95.2	0.16	0.46	0.3	28.56
79	双面贴 10*10	m	14.4704	1.75	1.76	0.01	0.14
80	彩釉砖踢脚线	m	242.736	16.32	13	-3.32	-805.88
81	预拌混凝土 C20	m ³	0.9696	274.36	525.24	250.88	243.25
82	预拌混凝土 C25	m ³	8.68499	282.05	534.95	252.9	2196.43
83	预拌混凝土 C15	m ³	11.19897	265.81	515.53	249.72	2796.61
84	预拌混凝土 C10	m ³	2.626	265.81	515.53	249.72	655.76
85	预拌混凝土 C30	m ³	186.07856	335	544.66	209.66	39013.23
86	C15预拌混凝土40石	m ³	17.53401	258.1	515.53	257.43	4513.78
87	C20预拌细石混凝土	m ³	0.32805	293.75	525.24	231.49	75.94
88	预拌C20细石混凝土	m ³	8.05859	325	525.24	200.24	1613.65
89	人工	工日	0.14782	115	145	30	4.43
90	人工	工日	107.84544	115	145	30	3235.36
91	柴油	kg	529.36773	5.78	8.53	2.75	1455.76
92	电	kW·h	2254.87752	0.73	0.79	0.06	135.29
93	汽油	kg	0.09784	6.83	11.45	4.62	0.45

