

竞争性磋商二次报价表

采购单位	白沙黎族自治县
项目编号	GZZB2022-032
项目名称	白沙县人民医院疫情期间建设临时应急发热门诊项目
代理机构	海南国政招标管理有限公司
供应商名称 (公章)	海南森路建设工程有限公司
二次报价	<p>大写：陆拾壹万伍仟伍佰贰拾贰元玖角陆分</p> <p>小写：¥615522.96元</p>
供应商其他承诺：	无
法定代表人（或被授权人）签字：	李国珍 2023年01月06日
磋商小组签字：	<p>李国珍 冯建东 李国珍 2023年1月6日</p>

注：1. 大写数字：零、壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、佰、仟、万、亿；

2. 磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容，供应商填完此表应在投标报价大写及小写、签名处盖上手印。

3. 磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其响应作废标处理。

4. 在开标时，供应商携带此最后磋商报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带最后磋商报价表，视为放弃本项目报价。

白沙县人民医院疫情期间建设临时应急发
热门诊项目

工程

投标总价

投 标 人：海南森铭建设工程有限公司

(单位盖章)



2023 年 01 月 05 日

封—3

投 标 总 价

招 标 人： 白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总院）

工 程 名 称： 白沙县人民医院疫情期间建设临时应急发热门诊项目

投标总价（小写）： 616, 356. 49元

（大写）： 陆拾壹万陆仟叁佰伍拾陆元肆角玖分

投 标 人： 海南森铭建设工程有限公司



法定代表人
或其授权人： 李国远

(签字或盖章)

编 制 人： 马超



李宗远

四川国金建设发展
有限公司
有效期至：2025年09月29日
(签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 01 月 05 日



扉一3



编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：白沙县人民医院疫情期间建设临时应急发热门诊项目
- 2、建设单位：白沙黎族自治县人民医院（白沙黎族自治县医疗集团总院）
- 3、建设地点：白沙黎族自治县
- 4、建设内容：建筑工程、安装工程、临时发热门诊集装箱。

二、编制依据

- 1、白沙县人民医院疫情期间建设临时应急发热门诊项目施工图；
- 2、建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）清单计价规范）；
- 3、《海南省房屋与建设工程综合定额 2017》；
- 4、《海南省安装工程综合定额 2017》；
- 5、《海南省房屋抗震与加固工程综合定额 2015》；
- 6、《海南省园林与绿化工程综合定额 2019》；
- 7、工程税率按照[建办标函[2019]193号]文件执行，按照按 9%计算；
- 8、人工费调整按照琼建定[2021]2号文件执行；
- 9、安全文明施工措施费按照琼建定[2018]48号文件执行；
- 10、社会保险费率按照琼建定[2019]128号文执行，按 23.5%；
- 11、主要材料价格按海南省建设标准定额站发布的《海南工程造价信息》2022年11月份白沙地区材料价格计取，个别材料价格信息价缺项参照厂商报价或市场询价计取；
- 12、与本工程相关的标准图集、规范、技术资料；
- 13、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程概预（结）算的文件。

三、编制方法

1、单位工程工程量清单，采用工程量清单综合单价法编制。工程量根据有关 13 计量规范及常规施工方案计算；分部分项工程及单价措施项目的综合单价根据现行计价定额、计价办法、工程造价信息及市场价格信息进行组价；总价措施项目费、其他项目费、规费及税金根据相关规定计取。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	279687.47	
1.1	基础及硬化工程	82410.08	
1.2	钢结构工程	66788.63	
1.3	围挡工程	83843.58	
1.4	方舱CT基座	13580.6	
1.5	零星工程	33064.58	
二	措施项目费	83448.48	
1	施工单价措施项目费	63687.57	
2	施工总价措施项目费	19760.91	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	12288.42	
2.2	其中：临时设施费	5470.93	
2.3	其中：雨季施工增加费	1627.94	
2.4	其中：夜间施工增加费	373.62	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	3600	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工	3600	—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	10044.69	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	10044.69	—
五	税金	33910.26	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		410,690.90	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院疫情期间建设临时应急发热门诊
项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					279687.47	
		基础及硬化工					82410.08	
1	060104008001	机械碾压	1. 密实度: 夯实	m2	370	0.32	118.4	
2	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 弃土运距: 10km	m3	185	36.62	6774.7	
3	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240*115*53	m3	27.74	795.94	22079.38	
4	010401012001	零星砌砖	1. 砖品种、规格、强度等级: 蒸压灰砂砖240*115*53	m3	4.8	865.63	4155.02	
5	040202011001	碎石	1. 石料规格: 碎石(综合) 2. 厚度: 5cm	m2	409.45	16.68	6829.63	
6	011101003001	细石混凝土楼地面	1. 面层厚度、混凝土强度等级: 现拌C15混凝土40石8cm	m2	409.45	61.29	25095.19	
7	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度: 8cm 2. 混凝土强度等级: 预拌混凝土C30	m2	25.65	62.34	1599.02	
8	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型: 外墙 2. 底层厚度、砂浆配合比: 20mm厚水泥砂浆1:3	m2	300.51	52.44	15758.74	
		钢结构工程					66788.63	
9	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 60*60mm镀锌钢管 2. 运输距离: 5km	t	0.235	8798.34	2067.61	
10	010606002001	钢檩条	1. 钢材品种、规格: 60*60mm镀锌钢管 2. 运输距离: 5km	t	2.622	7886.96	20679.61	
11	050303006001	彩色压型钢板(夹芯板)屋面板	1. 彩色压型钢(夹芯)板品种、规格: 压型屋面板W-550	m2	275.19	160.04	44041.41	
		围挡工程					83843.58	
12	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类: 预拌混凝土 2. 混凝土强度等级: C25	m3	7.72	605.85	4677.16	
13	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格: 60*60mm镀锌钢管 2. 运输距离: 5k	t	0.802	8798.35	7056.28	
本页小计							160932.15	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院疫情
期间建设临时应急发热门诊
项目

工程名称：建筑工程



第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
14	010606004001	钢挡风架	1. 钢材品种、规格:60*60mm镀锌钢管 2. 运输距离:5km	t	1.324	11016.07	14585.28	
15	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:40*20mm镀锌钢管 2. 运输距离:5km	t	0.216	8231.71	1778.05	
16	010605002001	钢板墙板	1. 钢板厚度、复合板厚度:压型钢板 δ 0.5	m ²	452.05	123.32	55746.81	
		方舱CT基座					13580.6	
17	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:预拌混凝土C25 2. 厚度:20cm	m ²	19.95	120.4	2401.98	
18	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格:直径18mm	t	0.853	5602.13	4778.62	
19	01B001	方舱CT拆除及安装	内容:方舱CT拆除及安装。	次	2	3200	6400	
		零星工程					33064.58	
20	050101001001	移植木	1. 树干胸径:16cm以内	株	9	126.39	1137.51	
21	01B002	拆除电线杆	内容:拆除电线杆及弃置	根	3	307.86	923.58	
22	031004003001	洗脸盆	1. 规格、类型:冷水脚踏阀开关 2. 组装形式:挂墙式	组	13	1009.84	13127.92	
23	030901013002	灭火器	1. 形式:手提式 2. 规格、型号:灭火箱及灭火器	具	14	62.28	871.92	
24	030109001001	离心式泵	1. 名称:单级离心水泵 2. 型号:0.2t以内	台	1	14559.91	14559.91	
25	040602042001	紫外线消毒设备	1. 类型:紫外线消毒灯管	套	26	93.99	2443.74	
		措施项目					63687.57	
26	011702001001	基础	1. 基础类型:独立基础 木支撑	m ²	46.8	65.81	3079.91	
27	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 2. 机械设备规格型号:1m ³ 以内	台·次	1	7331.62	7331.62	
28	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:汽车式起重机械 2. 机械设备规格型号:	台·次	4	8879.34	35517.36	
本页小计							164684.21	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：建筑工程
标段：白沙县人民医院疫情期
间建设临时应急发热门诊项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			8006.24			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	8006.24			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	4003.12			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	279.06			默认的安责险费率是按照最优设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率;
8	1.4	临时设施费			5470.93			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	5470.93			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14	373.62			

编制人(造价人员):  复核人(造价工程师): 

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院疫情期
间建设临时应急发热门诊项目

工程名称：建筑工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			价措施项目合计-人 材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价 措施项目合计-人材 机价差	0.61	1627.94			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机 1000元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计					19760.91			



编制人（造价人员）： 李宗成 复核人（造价工程师）： 马超

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

标段：白沙县人民医院疫情期间建设
临时应急发热门诊项目

工程名称：建筑工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		10044.69
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	10044.69
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	33910.26
合计					43954.95

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




单位工程投标报价汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	78310.09	
1.1	电气工程	55476.54	
1.2	给排水工程	22833.55	
二	措施项目费	4746.85	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4746.85	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1417.74	
2.2	其中：临时设施费	2739.53	
2.3	其中：雨季施工增加费	472.28	
2.4	其中：夜间施工增加费	117.3	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2538.89	—
4	其中：垃圾处置费		
5	其中：社保费	2538.89	—
五	税金	7703.62	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		93,299.45	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院
疫情期间建设临时应急
发热门诊项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估 价
		整个项目					78310.09	
		电气工程					55476.54	
1	040801009001	悬挂嵌入式配电箱	1. 名称：成套配电箱 2. 安装方式：悬挂嵌入式	台	1	3374.21	3374.21	
2	030404019001	控制开关	1. 名称：刀型开关 2. 型号：带熔断器式	个	29	1113.6	32294.4	
3	030411001001	配管	1. 名称：刚性阻燃管 2. 规格：外径16mm	m	735.5	11.55	8495.03	
4	030411004001	配线	1. 名称：绝缘电线 2. 规格：4mm ²	m	1471	5.9	8678.9	
5	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：16mm ²	m	120	21.95	2634	
		给排水工程					22833.55	
		给水工程					5164.11	
6	031001006001	塑料管	1. 材质、规格：塑料给水管DN32	m	147	35.13	5164.11	
		排水工程					17669.44	
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：槽深≤2m	m ³	33.88	65.41	2216.09	
8	040103001001	回填方	1. 密实度要求：夯实 2. 填方材料品种：原土方	m ³	33.88	60.37	2045.34	
9	031001006002	塑料管	1. 材质、规格：塑料给水管DN110	m	121	110.81	13408.01	
		措施项目						
本页小计							78310.09	
合 计							78310.09	



总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院疫
情期间建设临时应急发热

工程名称：安装工程

门诊项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	5.85	902.89			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50	451.45			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	63.4			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	17.75	2739.53			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.76	117.3			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	3.06	472.28			



编制人(造价人员):

(Handwritten signature)

复核人(造价工程师):

(Handwritten signature)

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院疫
情期间建设临时应急发热

工程名称：安装工程

门诊项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			上人工费-机上 人工价差					
7	1.7	视频监控费						编制预算 或控制价 时，视频 监控费暂 按租赁价 每台球机 1000元/月 、每两台 枪机800元 /月计算， 工程结算 时，按实 际费用计
合 计					4746.85			



编制人（造价人员）： *[Signature]* 复核人（造价工程师）： *[Signature]*

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

标段：白沙县人民医院
疫情期间建设临时应急
发热门诊项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：白沙县人民医院疫情期间建设
临时应急发热门诊项目

工程名称：安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		2538.89
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单 价措施定额人工费+分部分 项定额机上人工费+单价措 施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJ CS_DERGF+FBFX_ DEJSRGF+DJCS_D EJSRGF)*0.7	23.5	2538.89
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	7703.62
合计					10242.51

编制人（造价人员）：

李泉江

复核人（造价工程师）：

李泉江

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：临时发热门诊集装箱

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	103088.2	
1.1	集装箱租赁	21450	
1.2	集装箱改造	27638.2	
1.3	集装箱采购	25200	
1.4	集装箱运输及安装拆除	28800	
二	措施项目费		
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费		
2.1	其中：安全防护、文明施工费		
2.2	其中：临时设施费		
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费		
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费		—
五	税金	9277.94	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		112,366.14	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院
疫情期建设临时应急
发热门诊项目

工程名称：临时发热门诊集装箱

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					103088.2	
		集装箱租赁					21450	
1	01B003	候诊区	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	900	900	
2	01B004	成人输液室	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	900	900	
3	01B005	儿童输液室	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	900	900	
4	01B006	治疗室	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	900	900	
5	01B007	卫生间	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	2	900	1800	
6	01B008	垃圾暂存及清洁间	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	2	900	1800	
7	01B009	检验室	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	2	900	1800	
8	01B010	药房	规格：3m*6m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	1200	1200	
9	01B011	抢救室	规格：3m*6m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	1200	1200	
10	01B012	成人发热门诊	规格：3m*6m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	1200	1200	
11	01B013	儿童发热门诊	规格：3m*6m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	1200	1200	
12	01B014	留观病房	规格：3m*6m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	3	1200	3600	
13	01B015	休息室	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	2	900	1800	
14	01B016	办公室	规格：3m*3m*2.78m； 租赁时间：150天。	间	1	900	900	
15	01B017	空调	品牌：美的； 功率：1.5匹； 租赁时间：15天。	间	15	90	1350	
		集装箱改造					27638.2	
16	01B018	改装箱体	规格：3m*3m*2.78m； 内容：院感专家要求 标准定制。	处	23	200	4600	
17	01B019	改造加门	尺寸：0.8m*2.5m； 内容：院感专家要求 标准定制。	个	18	320	5760	
18	01B020	新增卫生间	内容：院感专家要求 标准	间	7	300	2100	
本页小计							33910	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院
疫情期间建设临时应急
发热门诊项目

工程名称：临时发热门诊集装箱

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			准定制。					
19	01B021	卫生间砌筑	内容：院感专家要求标准定制。	m ³	1.96	420	823.2	
20	01B022	新增洗脸盆	内容：院感专家要求标准定制。	套	2	220	440	
21	01B023	原板房制作排风井	内容：院感专家要求标准定制。	个	29	120	3480	
22	01B024	原板房新增房间隔断	内容：院感专家要求标准定制。	m ²	50.75	180	9135	
23	01B025	改造加墙	规格：3m*3m*2.78m； 内容：院感专家要求标准定制。	道	2	650	1300	
		集装箱采购					25200	
24	01B026	缓冲物资仓库	规格：3m*6m*2.78m； 内容：院感专家要求标准定制。	个	1	8400	8400	
25	01B027	穿防护男女更衣	规格：3m*6m*2.78m； 内容：院感专家要求标准定制。	个	1	8400	8400	
26	01B028	一脱二脱淋浴间	规格：3m*6m*2.78m； 内容：院感专家要求标准定制。	个	1	8400	8400	
		集装箱运输及安装拆除					28800	
27	01B029	集装箱进场运费		次	15	500	7500	
28	01B030	集装箱退场运费		次	15	500	7500	
29	01B031	集装箱安装		个	23	300	6900	
30	01B032	集装箱拆除		个	23	300	6900	
		措施项目						
本页小计							69178.2	
合 计							103088.2	

总价措施项目清单与计价表

标段：白沙县人民医院疫
情期间建设临时应急发热

工程名称：临时发热门诊集装箱

门诊项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
合 计								



编制人（造价人员）：李宇

复核人（造价工程师）：李宇

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

计 日 工 表

标段：白沙县人民医院
疫情期间建设临时应急
发热门诊项目

工程名称：临时发热门诊集装箱

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

表—12—4

规费、税金项目计价表

标段：白沙县人民医院疫情期间建设
临时应急发热门诊项目

工程名称：临时发热门诊集装箱


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社会保险费	D1 + D2		
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	9277.94
合计					9277.94

编制人（造价人员）：

李崇远

复核人（造价工程师）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

