


### 3、报价明细表


项目名称：陵水黎族自治县中等职业学校校园网络改造项目

招标编号：HNMV2023-005

序号	品名名称	品牌型号	规格	数量	单位	单价	单项总价	备注
1	网关 (核心产品)	新华三 H3C MSR3640-X1-HI	1、高度≤2U； 2、交换容量≥262Gbps，转发性能≥400Mpps，以官网所列最低参数为准； 3、内存≥8G，内置存储≥1G； 4、配置插拔冗余双电源，支持内置双风扇模块； 5、支持固化 GE 电口≥10，SFP+万兆光口≥16，SFP28 25GE≥4，扩展插槽≥	1	台	235000.00	235000.00	




			8, 支持扩展 25GE/10GE/GE/E1/POS 接口; 6、网络带机量 2000-3000;					
2	网关电源模块	新华三 H3C AC-PSR300-12A2	≥70W 交流电源模块, 支持 1+1 冗余;	1	套	16600.00	16600.00	
3	防火墙 (核心产品)	新华三 H3C SecPath F1000-AK-1242	1、采用多核架构, 具备可插拔冗余电源模块, 可插拔冗余风扇模块; 2、吞吐量≥12Gbps, 并发连接数≥300万, 新建连接数≥8万; 3、支持双硬盘, 支持 SSD 硬盘不小于 480G; 4、支持≥16 个千兆电接口, ≥6 个千兆光接口, ≥2 个万兆光接口, ≥1 个管理	1	套	268000.00	268000.00	







5	外置冗余电源	LIS-F1000-AK-URL-3Y 新华三 H3C PSR150-A1-A	<p>防火墙配置冗余电源, 1U 硬件</p> <p>1、要求所投产品支持常规 AP 最大数量 <math>\geq 1536</math>;</p> <p>2、要求所投产品集中转发性能 <math>\geq 40Gbps</math>;</p> <p>3、要求所投产品提供千兆 GE <math>\geq 8</math> 个, SFP 千兆光口 <math>\geq 8</math> 个, 扩展接口卡 <math>\geq 1</math> 个, 可扩展 <math>8*GE+4*SFP+</math>;</p> <p>4、配置双电源冗余供电, 内存 <math>\geq 16G</math>, 硬盘容量 <math>\geq 1.92T</math> (最大支持硬盘槽位</p>	1	套	16800.00	16800.00
6	AC 无线控制器	新华三 H3C WX3540X		1	台	215000.00	215000.00



			<p>≥2, 支持选配 1.92T SSD 盘) ;</p> <p>5、支持 MAC 地址认证、802.1x 认证 (EAP-PAP、EAP-MD5、EAP-PEAP、EAP-TLS、EAP-TTLS)、Portal 认证、MAC+Portal 混合认证; 支持 WPA 标准、WEP (WEP64/WEP128)、TKIP、CCMP;</p>				
7	AP 升级授权 —	新华三 H3C LIS-WX-128-BE	<p>无线控制器产品专用升级许可证 License, 每套可支持增加 128 个普通 AP 或 256 个墙面式 AP 的控制权</p>	1 套	82700.00	82700.00	
8	AP 升级授权 —	新华三 H3C LIS-WX-16-BE	<p>无线控制器产品专用升级许可证 License, 每套可支持增加 32 个普通 AP 或 64 个墙面式 AP 的控制权</p>	3 套	64830.00	194490.00	




9	<p>汇聚交换机</p>	<p>新华三 H3C S5560X-30F-EI</p>	<p>1、交换容量<math>\geq 756\text{Gbps}</math>，转发性能<math>\geq 222\text{Mpps}</math>，以官网所列最低参数为准； 2、高度 1U，固定接口交换机； 3、支持 100/1000Base-X SFP 千兆光口<math>\geq 24</math> 个，combo 1000Base-T 电口<math>\geq 8</math> 个，SFP+万兆光口<math>\geq 4</math> 个，扩展插槽<math>\geq 1</math> 个； 4、支持双模块化电源，双风扇模块； 5、支持 IPv4 静态路由、RIP、OSPF、ISIS、BGP，支持 IPv6 静态路由、RIPng、OSPFv3、ISISv6、BGP4+，支持 IPv4 和 IPv6 环境下的策略路由；</p>	6	台	35500.00	213000.00	
---	--------------	----------------------------------	--	---	---	----------	-----------	--



10	电源模块	新华三 H3C LSPM2150A	≥70W 资产管理交流电源模块	12	个	6800.00	81600.00	
11	千兆光模块	新华三 H3C SFP-GE-LX-SM13 10-D	光模块-SFP-GE-单模模块 -(1310nm, 10km, LC)	72	个	2100.00	151200.00	
12	千兆POE交换机	新华三 H3C LS-5120V3-28P- HPWR-LI	1. 交换容量≥336Gbps, 转发性能≥81Mpps, 以官网最低值为准; 2. 接口≥24个10/100/1000Base-TX自适应以太网端口(支持POE+), ≥4个独立combo口(光电复用); PoE≥370W; 3. 支持802.1x认证, 支持集中式MAC地址认证; 4. 支持端口安全; 支持MAC地址认证;	32	台	14200.00	454400.00	



			<p>5. 支持最大堆叠台数≥9 台；</p> <p>6. 支持 IPv4/IPv6 静态路由，支持 RIP/RIPng，OSPFV1/V2/V3；</p> <p>7. 支持基于第二层、第三层和第四层的 ACL；</p> <p>8. 支持 IPv4 和 IPv6 地址；</p>				
13	室外 AP	<p>新华三</p> <p>H3C EWP-WA5320XS-L</p> <p>I-FIT</p>	<p>1. 接口：≥2 个</p> <p>10/100/1000Mbps (RJ45)；</p> <p>2. 采用整机四流设计，可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2 模式；</p> <p>3. 整机协商速率≥1267Mbps；</p> <p>4. 物联网扩展模块可支持蓝牙、RFID 手环信息传输，并将信息上报平台；</p>	26	台	7660.00	199160.00






			<p>5. 内置定向天线;</p> <p>6. 支持 802.1x 认证、MAC 地址认证;</p> <p>7. 支持报文过滤、MAC 地址过滤;</p>				
14	面板 AP	<p>新华三 H3C EWP-WA6322H-LI -FIT</p>	<p>1. 接口: <math>\geq 1</math> 个 10/100/1000Mbps (RJ45);</p> <p>2. 采用机双频 4 流设计, 可同时工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式;</p> <p>3. 整机协商速率 <math>\geq 1.775</math>Gbps;</p> <p>4. 支持 802.1x 认证、MAC 地址认证</p> <p>5. 支持一个 AP 授权可以管理两个此 AP;</p> <p>6. 支持无线用户二层隔离;</p> <p>7. 支持报文过滤、MAC 地址过滤;</p>	127	台	1350.00	171450.00




15	高密 AP	新华三 H3C WA6530	1、采用三射频设计，可工作在 802.11a/b/g/n/ac/ac wave2/ax 模式； 2、≥2 个接口，其中 1 个固化 100/1000M/2.5G 电口，无需外置扩展，另有 1 个固化 10M/100M/1000M 电口； 3、整机协商速率≥5.375Gbps，且所有 5G 频段单频段速率≥2.4Gbps；	22	台	8220.00	180840.00	
16	基础维保服务	悦星隆公司	远程技术支持、远程问题处理、在线技术支持、软件更新支持、标准保修	1	项	55000.00	55000.00	
17	网线	海康威视	性能满足国家标准要求的超六类级网线	35	箱	450.00	15750.00	
18	电源线	国标	RVV-3-2.5 平方，性能满足国家标准要求	2000	米	9.00	18000.00	

19	光纤	国标	满足 YD/T1258.4-2005;PVC 护套光缆符合国家标准要求, 单模 6、8、12、24 芯光纤 (满足校园网络改造实际需要)	1500	米	12.00	18000.00	
20	水晶头	唯康	超六类网络水晶头, 性能满足国家标准要求	500	个	1.00	500.00	
21	智能机柜	红梅 22U	1) 设计及制造符合工业认证标准要求。 2) 表面防静电喷涂采用高硬度粉面。3) 外观尺寸符合国家标准要求、无毒无害。4) 防护等级设计依据国家标准, 满足 IP20 等级。5) 材料采用优质轧钢板。6) 机柜设计为全模块化组装结构, 具有	3	个	2300.00	6900.00	



22	楼层设备机 柜	红梅 6U	<p>很强的灵活性，内部设计标准 19” 安装立柱；22U 机柜顶部和底部的前后位置开 7) 进线孔可封闭，可根据需求调整。8) 前门为钢制嵌边式玻璃门；后门为钢质快速拆卸门板；两侧为钢质快速拆卸门板。9) 专业的接地设计，更有效地保护设备的安全。</p> <p>1) 符合国家标准要求. 2) 型材焊接框架结构, 框架强度高; 3) 内部安装空间极大; 4) 外观高贵典雅, 工艺精湛、尺寸精密, 的 6U 机柜; 5) 高通风率前门、双开后门、通风散热、外部观察机器运行状态。</p>	20	个	650.00	13000.00



23	尾纤、跳线	国标	电信级光纤跳线优质插芯 SC-SC 单模单芯收发器尾纤 5 米 (满足校园网络改造实际需要)	1 批	37500.00	37500.00	
24	电源排插	海牛	国标电源接线板排插, 带开关有线防触电, 6 插位 1m 插板	15 个	30.00	450.00	
25	PVC 线管\线槽	联塑	6 公分、4 公分 PVC 线管/线槽 (满足校园网络改造实际需要)	1 批	35300.00	35300.00	
26	室外安配件 其它安装附件	常规	室外防水材料、楼层设备箱、配件等 (满足校园网络改造实际需要)	1 批	38500.00	38500.00	



27	系统集成费 用	悦星隆公司	布管线、地面开槽回填、设备安装、调试等人工费，培训、售后服务等费用	1	项	220000.00	220000.00		
总价								3049540.00	

供应商名称：江苏悦星隆项目管理有限公司（公章）

授权代表签名：

日期：2023年03月24日

联系电话：18620273977



要求：

- 1、“总价”应等于投标产品报价明细表的总价，且包括全部运输、保险和必不可少的部件、标准备件、专用工具等费用，须是本项目验收合格直至交付使用前所有费用和质保期内服务费用的总和。
- 2、“其他费用”应注明费用产生的“费用名称”，如有需要可添行；
- 3、本表格需按照以上要求填写，否则自行承担不利于评审结果的风险。