

## 10、中小企业声明函（工程）（如有）

本公司（联合体）郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司（联合体）参加儋州市东成镇人民政府（单位名称）的儋州市 2022 年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 儋州市东成镇人民政府（单位名称）的儋州市 2022 年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为海南悦泰建筑工程有限公司（企业名称），从业人员 60 人，营业收入为 4000 万元，资产总额为 2000 万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. \_\_\_\_\_ / \_\_\_\_\_（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）行业；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为万/元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：海南悦泰建筑工程有限公司

日期：2023 年 04 月 10 日

注：1、供应商为非中小企业的，可不提供此声明。

2、从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不填报。

附件 1、（勿放入响应文件中）

儋州市 2022 年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路

（项目编号：HNZD-2023-032）

竞争性磋商最终报价

供应商全称：海南悦泰建筑工程有限公司

供应商承诺（最终报价）：

人民币大写：贰佰玖拾肆万伍仟贰佰玖拾陆元玖角肆分  
小 写：¥2945296.94元

供应商承诺的其他条件：无

法定代表人或授权委托人（签字）：许继森  
日期：2023年4月10日

备注

- 1、本报价应包含竞争性磋商文件所规定的采购范围的全部内容；
- 2、本报价精确到小数点后两位数；
- 3、供应商若成交后，还需再提供此最终报价的工程量清单。

注：开标时，供应商携带此《竞争性磋商最终报价》，并加盖公章（可预备多份以便错字更正等）。开标现场采购代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，并递交采购代理公司工作人员。

### 3、已标价工程量清单

说明：工程量清单参考第三部分“采购需求-工程量清单”中的相关清单表格格式填写。

注：第一次报价，所有供应商都要提供工程量清单，但由于磋商过程中涉及到第二次报价，成交后由成交单位提供最终报价清单。



儋州市 2022 年革命老区补助资金（第二批）建设项目

东成镇高荣村路磋商总价


采 购 人：儋州市东成镇人民政府

工 程 名 称：儋州市 2022 年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路

磋商总价（小写）：2955779.42 元

（大写）：贰佰玖拾伍万伍仟柒佰柒拾玖元肆角贰分

供应商：



海南悦泰建筑工程有限公司  
(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人：

(签字或盖章)

编 制 人：

造价人员签字盖专用章)

编制时间：2023 年 04 月 06 日

# 编制说明

一、委托人：儋州市东成镇人民政府

二、工程概况

1、工程名称：儋州市 2022 年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路

2、建设地点：海南省儋州市东成镇高荣村

3、情况说明：道路新建工程、排水工程等

三、编制范围

本工程编制范围为儋州市 2022 年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路工程量清单。

四、编制依据

1、《儋州市 2022 年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路》施工设计图纸及相关标准图集及国家地方颁布的施工规范；

2、《海南省市政工程综合定额》（2017）；

3、《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

4、人工单价根据海南省建设厅琼建规[2022]3 号文关于调整建设工程定额人工单价的通知要求，执行 2017 年以后发布的海南省建筑、安装、市政、园林绿化、装配式、综合管廊、绿色建筑和施工机械台班费用单价等综合定额的工程项目，其定额人工单价调整至 145 元/工日；仍执行 2017 年之前发布定额的工程项目，各专业工程定额人工单价可参考本次调整幅度进行调整。故本次预算 2017 年之前发布定额人工单价为 111.69 元/工日；

5、税金执行根据财政部《住房城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标函[2019]193 号），增值税税率按 9% 计取；

6、材料单价参照《海南工程造价信息》儋州地区 2023 年 2 月价格；

7、国家及地方行业颁发的相关计费标准。






## 单项工程投标报价汇总表

工程名称：儋州市2022年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	东成镇高荣村路	2955779.42		43493.36	59239.34
合计		2955779.42		43493.36	59239.34




## 单位工程投标报价汇总表

工程名称：东成镇高荣村路

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2549012.19	
1.1	60*60砖砌盖板暗沟	97734.01	
1.2	拆圻工	18735.64	
1.3	砍树挖根	20159.69	
1.4	土方工程	85086.95	
1.5	路面 12cm级配+18cm路面	1719887.38	
1.6	双壁波纹管	605700.04	
1.7	公示牌	1708.48	
二	措施项目费	103472.71	
1	施工单价措施项目费	9275.56	
2	施工总价措施项目费	94197.15	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	43493.36	
2.2	其中：临时设施费	36343.63	
2.3	其中：雨季施工增加费	11878.16	
2.4	其中：夜间施工增加费	2482	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	59239.34	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	59239.34	—
五	税金	244055.18	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,955,779.42	





## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市2022年革命老区补助资金（第二批）  
 工程项目东成镇高荣村路 第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2549012.19	
		60*60砖砌盖板暗沟					97734.01	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工设计图 3. 装车	m3	144.54	4.89	706.8	
2	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工设计图 3. 不装车	m3	77.43	3.86	298.88	
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求:90%以上 2. 填方材料品种:综合 3. 填方来源、运距:原土回填	m3	77.43	26.04	2016.28	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	144.54	16.84	2434.05	
5	040201022001	排水沟	1. 断面尺寸:60cm*60cm 2. 基础、垫层:材料品种、厚度:12cm厚C10混凝土垫层 3. 砌体材料:标准砖 4. 砂浆强度等级:M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:预制混凝土盖板112cm*49cm 6. 盖板钢筋详见施工设计图 7. 1: 2水泥砂浆抹面	m	445	636.4	282278	
		拆圻工					18735.64	
6	041001008001	拆除混凝土结构	1. 拆除圻工	m3	308	26.39	8128.12	
7	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:圻工 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m3	308	34.44	10607.52	
		砍树挖根					20159.69	
8	060302001001	伐树	1. 树径:<10cm	棵	445	27.3	12148.5	
9	060302001002	伐树	1. 树径:≥10cm	棵	99	54.6	5405.4	
10	050101003001	砍挖灌木丛及根	1. 砍挖灌木林(稀)	m2	1780	1.2	2136	
11	050101006001	清除草皮	1. 除杂草	m2	1067.7	0.44	469.79	
		土方工程					85086.95	
本页小计							136629.34	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：儋州市2022年革命老区补助资金（第二批）  
建设项目东成镇高荣村路

工程名称：东成镇高荣村路 第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工设计图 3. 不装车	m <sup>3</sup>	147.59	3.86	569.7	
13	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工设计图 3. 装车	m <sup>3</sup>	3810.16	4.89	18631.68	
14	040103001002	回填方	1. 密实度要求:90%以上 2. 填方材料品种:综合 3. 填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	269.48	12.47	3360.42	
15	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m <sup>3</sup>	3810.16	15.69	59781.41	
16	040103002004	余方弃置	1. 借方 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m <sup>3</sup>	121.89	22.51	2743.74	
		路面 12cm级配+18cm路面					171987.38	
17	040202001001	路床(槽)整形	1. 部位:道路基层	m <sup>2</sup>	12359.7	2.35	30281.27	
18	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:12cm	m <sup>2</sup>	12359.7	33.17	409971.25	
19	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:路面板抗弯拉强度不得低于4.0MPa 2. 厚度:18cm 3. 塑料膜养护 4. 拉防滑条	m <sup>2</sup>	10224.3	23.56	1263314.51	
20	040402017001	缩缝	1. 类别:缩缝	m	2666.25	3.71	9891.79	
21	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:≤Φ14	t	1.026	6265.65	6428.56	
		双壁波纹管					605700.04	
22	040101002002	挖沟槽土方(机械)	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工设计图 3. 不装车	m <sup>3</sup>	1299.54	3.95	5133.18	
23	040101002005	挖沟槽土方(人工)	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工设计图 3. 不装车	m <sup>3</sup>	87.81	92.34	8108.38	
24	040101002004	挖沟槽土方(机械)	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工设计图	m <sup>3</sup>	368.85	5.49	2024.99	
本页小计							1820240.88	

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东成镇高荣村路
标段：儋州市2022年革命老区补助资金（第二批）  
建设项目东成镇高荣村路
第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 装车					
25	040103001003	回填方	1. 密实度要求:90%以上 2. 填方材料品种:综合 3. 填方来源、运距:原土回填	m <sup>3</sup>	1387.35	26.04	36126.59	
26	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:投标人根据施工现场实际情况自行考虑	m <sup>3</sup>	368.85	17.62	6499.14	
27	040103001004	回填方	1. 密实度要求:90%以上 2. 填方材料品种:中砂	m <sup>3</sup>	263.43	333.71	87909.23	
28	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN200 2. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	242	114.88	27800.96	
29	040501004002	塑料管	1. 材质及规格:HDPE双壁波纹管DN300 2. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	1411	182	256802	
30	040504001001	圆形雨水检查井	1. 垫层、基础材质及厚度:C15混凝土井基,厚10cm 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砖 3. 勾缝、抹面要求:1:2防水水泥砂浆抹面 4. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥砂浆 5. 盖板材质、规格:详见设计图 6. 井盖、井圈材质及规格:C30混凝土井圈,规格详见施工设计图 7. 防坠网安装	座	76	1489.81	113225.56	
31	080202002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级:C25 2. 管道加固,详见施工设计图	m <sup>3</sup>	6.01	872.09	5241.26	
32	041102032001	管(渠)道管座模板	1. 构件类型:管道基础模板	m <sup>2</sup>	33.38	48.86	1630.95	
33	040504009001	雨水口	1. 雨水箅子及圈口材质、型号、规格:砖砌单算平算式雨水口680mm*380mm	座	70	788.54	55197.8	
		公示牌					1708.48	
本页小计							590433.49	



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：东成镇高荣村路
标段：儋州市2022年革命老区补助资金（第二批）  
建设项目东成镇高荣村路
第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
34	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别:综合 2. 挖土深度:详见施工图	m3	2.43	65.49	159.14		
35	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:M7.5砂浆砌红砖	m3	1.81	448.72	812.18		
36	011206002001	公示牌外框	1. 棕红色瓷砖	m2	3.09	76.75	237.16		
37	011206001001	公示牌内框	1. 白色大理石面（含刻字）	m2	1	500	500		
		措施项目					9275.56		
38	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1	5674	5674		
39	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台.次	1	3601.56	3601.56		
本页小计							10984.04		
合 计							2558287.75		



## 总价措施项目清单与计价表

标段：儋州市2022年革命老区  
补助资金（第二批）建设  
项目东成镇高荣村路

工程名称：东成镇高荣村路

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			31911.48			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	31911.48			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	9573.44			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	2008.44			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			36343.63			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	36343.63			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人(造价人员):

戚学明

复核人(造价工程师):

刘孔梅

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

### 总价措施项目清单与计价表

标段：儋州市2022年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路  
 工程名称：东成镇高荣村路 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	2482			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	11878.16			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机100元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
16	2.6	机械进出场						
合 计					94197.15			

编制人（造价人员）：戚学明      复核人（造价工程师）：刘红梅

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 单价措施项目费分析表

序号		名称	单位	工程量	金额			其中				
					单价(元)	合价(元)	人工费(元)	材料费(元)	机械费(元)	综合费(元)		
2.1		打拔工具桩	项	1								
2.2		围堰工程	项	1								
2.3		支撑工程	项	1								
2.4		脚手架工程	项	1								
2.5		井点降水	项	1								
041106001001		大型机械设备进出场及安拆	台次	1		5674						
3001		场外运输履带式挖掘机以内	台次	1	5674	5674	2175	167.68	2196.52			
041106001002		大型机械设备进出场及安拆	台次	1		3601.56						
3010		场外运输压路机	台次	1	3601.56	3601.56	906.25	145.18	1829.82			
		合计				9275.56	3081.25	312.86	4026.34			

注：措施项目清单以“项”为计量单位的，相应数量为“1”

## 规费、税金项目计价表

标段：儋州市2022年革命老区补助资金（第二批）建设项目东成镇高荣村路

工程名称：东成镇高荣村路 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		59239.34
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX+DEJSGF+ DJCS+DEJSGF+ FBFX+DEJSGF +DJCS DEJSGF)*0.7	23.5	59239.34
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	244055.18
合计					303294.52

编制人（造价人员）： 蔡存明

复核人（造价工程师）： 刘红梅

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程人材机价差表

单位：元

工程名称：东成镇高荣村路

序号	材料名	单位	实际用量	预算价	市场价	价差	价差合计
1	综合人工	工日	2745.96914	115	145	30	82379.07
2	综合人工	工日	115.685	56.03	111.69	55.66	6439.03
3	综合人工	工日	19	76.58	111.69	35.11	667.09
4	水	m3	0.10229	3.5	4.47	0.97	0.1
5	电	kw·h	0.31147	0.76	0.79	0.03	0.01
6	中砂	m3	0.0643	125	233.786	108.786	6.99
7	32.5(R)水泥	t	0.06952	331	517.7	186.7	12.98
8	成品防坠网	片	76	24.673	60	35.327	2684.85
9	水	m3	1354.03268	4.17	4.47	0.3	406.21
10	天然砂(中砂)	m3	339.8247	120	233.786	113.786	38667.29
11	电	kw·h	719.35523	0.73	0.79	0.06	43.16
12	碎石(综合)	m3	1966.67546	120	160	40	78667.02
13	铸铁井盖、井座 φ700(重型)	套	76	316	394.25	78.25	5947
14	HPB300 φ8	kg	191.6784	2.97	4.347	1.377	263.94
15	HRB400 φ14	kg	2247.6405	2.92	4.327	1.407	3162.43
16	预拌混凝土路面(抗折45#)	m3	1877.18148	365	522.33	157.33	295336.96
17	预拌混凝土 C15	m3	19.184	295	507.77	212.77	4081.78
18	预拌混凝土 C30	m3	30.04114	335	536.89	201.89	6065.01
19	预拌混凝土 C25	m3	6.0701	325	527.18	202.18	1227.25
20	预拌混凝土 C10	m3	19.68288	285	446.6	161.6	3180.75
21	人工	工日	14.30219	56.03	111.69	55.66	796.06
22	柴油	kg	210.50873	6.47	7.83	1.36	286.29
23	汽油	kg	78.4168	8.496	10.84	2.344	183.81
24	人工	工日	309.47727	115	145	30	9284.32
25	柴油	kg	7624.3602	5.78	7.83	2.05	5629.94
26	电	kw·h	3705.8628	0.73	0.79	0.06	222.35
27	汽油	kg	72.81365	6.83	10.84	4.01	291.98
	合计						555933.67

表-15

## 主材表

工程名称：东成镇高荣村路

第 1 页 共 1 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	DN200橡胶圈	个	49.852	7.2	358.93
2	DN300橡胶圈	个	290.666	15.33	4455.91
3	(HDPE 双壁波纹管 DN200)8 KN	m	244.42	78.85	19272.52
4	(HDPE 双壁波纹管 DN300)8 KN	m	1425.11	138.24	197007.21
5	铸铁平算	套	70	120	8400
合计					229494.57

