

附件 3：（四）二次报价函（最终报价）

二次报价函（最终报价）

项目名称：甲子镇 2023 年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目

项目编号：HNZS-2023-CG029

采购人：海口市琼山区甲子镇人民政府

1、最终报价为：

人民币（大写）贰佰贰拾万壹仟叁佰柒拾玖元柒角陆分
(¥ 2201379.76 元)

2、其它承诺

其余部分均以已递交的响应文件为准。

供应商全称：海南丰杰建筑工程有限公司（加盖单位公章）

法定代表人或其委托代理人（签字）：李鹏飞

日期： 2023 年 06 月 08 日

说明：

- 1、本报价函供应商提前盖好单位公章带到开标现场，待通过初步评审及采购代理工作人员通知后现场填写报价，否则视为无效报价。如未携带此报价函，视为放弃本项目响应。
- 2、“壹、贰、叁、肆、伍、陆、柒、捌、玖、拾、元、整”
- 3、供应商若成交后，还需再提供此最终报价的工程量清单。

甲子镇2023年提前批中央财政
衔接推进乡村振兴补助项目 工程

投标总价

投 标 人：海南丰杰建筑工程有限公司

(单位盖章)

2023 年 06 月 08 日

投 标 总 价

招 标 人： 海口市琼山区甲子镇人民政府

工 程 名 称： 甲子镇2023年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目

投标总价（小写）： 2201379.76元

（大写）： 贰佰贰拾万壹仟叁佰柒拾玖元柒角陆分

投 标 人： 海南丰杰建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： 周杰



(签字或盖章)

编 制 人： 何垂峰



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 06 月 08 日

总 说 明

工程名称：甲子镇 2023 年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目

一、工程概况及内容：

甲子镇 2023 年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目，包含：道路工程、附属工程等。

二、工程量清单编制图纸依据：

工程施工图纸，现场条件应由投标方现场考察。

三、工程量清单编制相关说明：

1. 工程量清单编制依据

1.1 本工程依据《建设工程工程量清单计价规范》GB50857-2013（以下简称“清单计价规范”）中工程量清单计价方法编制，组价定额采用《海南省市政工程综合定额(2017)》。

2. 工程计算规则

2.1 施工图算量计价

主要由分部分项工程量清单与计价表、措施项目清单与计价表、其他项目清单与计价表、规费和税金项目清单与计价表组成。

2.2 计量规则

2.2.1 计量工作应按合同条款约定的程序进行，所计量的分部分项工程质量必须达到合同约定及国家现行规范要求，并经监理工程师签认。

2.2.2 所有工程量清单项目的计量除招标文件及合同约定外，均按



照本工程工程量清单中的响应项目和 2013 年国标《建设工程工程量清单计价规范》（GB50857-2013）附录工程量计量规则进行计量。

2.2.3 沟槽填方按挖方清单项目工程量减基础、构筑物埋入体积。

2.2.4 各工程项目中已包括的所有材料（包括钢筋搭接）及工作损耗均不单独计量。虽图纸已表明，但未构成工程实体的工程数量不单独计量。

2.2.5 工程量清单中以“项”计的措施费在施工期间除合同另有约定外，不予调整。监理工程师根据合同约定及工程进度计量支付。

2.3 计量精度

2.3.1 工程数量除钢材（钢筋、钢板、钢管等，以“t”计）保留三位小数外，其它均保留两位小数。

2.3.2 单价精确到人民币“分”。

3. 招标范围

1. 本工程招标范围为施工图范围内的甲子镇 2023 年提前批中央财政衔接推进乡村振兴补助项目，包含：道路工程、附属工程等。

4. 其他说明

1. 土石方、淤泥、建筑垃圾、生活垃圾等外弃及弃方运距、场内利用方运距、取弃方场地理位置及租金等均由投标人自行考虑，其费用在相应清单项目投标报价中综合考虑，结算时不予调整。

2. 本工程结算时挖填沟槽土方工程量投标人应根据现场地质情况和施工图纸自行拟定管沟施工所需工作面宽度、基坑（槽）支护或放坡方案、降水措施和回填处理方案，并在投标报价中综合考虑，结算



时不予调整。

3. 分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，详细情况见施工图设计、技术说明及相关规范标准图集。组价时应结合投标人现场勘查情况包括完成所有工序工作内容的全部费用。

4. 本说明未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法、招标文件以及有关的法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：01道路工程

标段：甲子镇2023年提前批中央财
政衔接推进乡村振兴补助项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	766516.46	
1.1	长尾村	122881.13	
1.2	罗边村	123027.01	
1.3	沙田村	63335.1	
1.4	龙殿村	88663.57	
1.5	山辽村	93005.53	
1.6	黄竹仔上村	71206.49	
1.7	坡毛仔村	137166.02	
1.8	木兑村	18922.48	
1.9	坡毛村	32201.49	
1.10	施工措施	161071.64	
二	措施项目费	30062.9	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	30062.9	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	13859.52	
2.2	其中：临时设施费	11614.31	
2.3	其中：雨季施工增加费	3795.9	
2.4	其中：夜间施工增加费	793.17	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	16503.63	—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：01道路工程

第 1 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					766516.46		
		长尾村					122881.13		
		路基土方工程					7655.62		
1	040101001001	挖一般土方（清表）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	83	3.86	320.38		
2	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	258	6.81	1756.98		
3	040103001001	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m3	147	5.68	834.96		
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	194	24.45	4743.3		
		支路硬化					58936.33		
5	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	385.59	31.28	12061.26		
6	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土（抗弯拉强度4.0MPa） 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜养护 4. 缩缝：锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝：沥青玛脂	m2	385.59	108.6	41875.07		
		巷道硬化					61289.18		
7	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	502	31.28	15702.56		
8	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土（抗弯拉强度4.0MPa） 2. 厚度：12cm 3. 路面养护：塑料膜养护 4. 缩缝：锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝：沥青玛脂	m2	502	90.81	45586.62		
		罗边村					123027.01		
		拆除工程					6028.29		
9	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土	m2	403.43	3.16	1274.84		
本页小计								124155.97	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：01道路工程

第 2 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 厚度:12cm					
10	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:石渣 2. 运距:投标人综合考虑 报价	m3	88.75	53.56	4753.45	
		路基土方工程					7067.03	
11	040101001003	挖一般土方(清表)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	77	3.86	297.22	
12	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	238	6.81	1620.78	
13	040103001002	回填方	1. 密实度要求:满足设计 及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土	m3	136	5.68	772.48	
14	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类 土 2. 运距:投标人综合考虑 报价	m3	179	24.45	4376.55	
		支路硬化					109931.69	
15	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	785.9	31.28	24582.95	
16	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:混凝土 (抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度:15cm 3. 路面养护:塑料膜养护 4. 缩缝:锯缝机切缝 缝 宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝:沥青玛脂	m2	785.9	108.6	85348.74	
		沙田村					63335.1	
		路基土方工程					3663.48	
17	040101001005	挖一般土方(清表)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	40	3.86	154.4	
18	040101001006	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	123	6.81	837.63	
19	040103001003	回填方	1. 密实度要求:满足设计 及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土	m3	70	5.68	397.6	
20	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类 土	m3	93	24.45	2273.85	
本页小计							125415.65	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：01道路工程

第 3 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 运距：投标人综合考虑 报价						
		支路硬化					49517.52		
21	040202011004	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	354	31.28	11073.12		
22	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土(抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜养护 4. 缩缝：锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝：沥青玛脂	m ²	354	108.6	38444.4		
		巷道硬化					10154.1		
23	040202011005	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m ²	85	31.28	2658.8		
24	040203007005	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土(抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度：12cm 3. 路面养护：塑料膜养护	m ²	85	88.18	7495.3		
		龙殿村					88663.57		
		拆除工程					8094.52		
25	041001001002	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：12cm	m ²	541.7	3.16	1711.77		
26	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人综合考虑 报价	m ³	119.17	53.56	6382.75		
		路基土方工程					4790.63		
27	040101001007	挖一般土方(清表)	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m ³	52	3.86	200.72		
28	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m ³	162	6.81	1103.22		
29	040103001004	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m ³	93	5.68	528.24		
30	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑	m ³	121	24.45	2958.45		
本页小计								72556.77	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：01道路工程

第 4 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			报价					
		支路硬化					75778.42	
31	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	541.7	31.28	16944.38	
32	040203007006	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:混凝土(抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度:15cm 3. 路面养护:塑料膜养护 4. 缩缝:锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝:沥青玛脂	m2	541.7	108.61	58834.04	
		山辽村					93005.53	
		拆除工程					8487.74	
33	041001001003	拆除路面	1. 材质:混凝土 2. 厚度:12cm	m2	568	3.16	1794.88	
34	040103002007	余方弃置	1. 废弃物品种:石渣 2. 运距:投标人综合考虑 报价	m3	124.96	53.56	6692.86	
		路基土方工程					5050.56	
35	040101001009	挖一般土方(清表)	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	55	3.86	212.3	
36	040101001010	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	170	6.81	1157.7	
37	040103001005	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土	m3	97	5.68	550.96	
38	040103002008	余方弃置	1. 废弃物品种:一、二类土 2. 运距:投标人综合考虑 报价	m3	128	24.45	3129.6	
		支路硬化					79467.23	
39	040202011007	碎石	1. 石料规格:级配碎石 2. 厚度:10cm	m2	568.11	31.28	17770.48	
40	040203007007	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:混凝土(抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度:15cm 3. 路面养护:塑料膜养护	m2	568.11	108.6	61696.75	
本页小计							168783.95	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：01道路工程

第 5 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			4. 缩缝: 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝: 沥青玛脂						
		黄竹仔土村					71206.49		
		路基土方工程					388.23		
41	040101001011	挖一般土方(清单表)	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详设计要求	m3	4	3.86	15.44		
42	040101001012	挖一般土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详设计要求	m3	13	6.81	88.53		
43	040103001006	回填方	1. 密实度要求: 满足设计及规范要求 2. 填方材料品种: 土方 3. 填方来源、运距: 原土	m3	7	5.68	39.76		
44	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 投标人综合考虑报价	m3	10	24.45	244.5		
		巷道硬化					5494.05		
45	040202011008	碎石	1. 石料规格: 级配碎石 2. 厚度: 10cm	m2	45	31.28	1407.6		
46	040203007008	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级: 混凝土(抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度: 12cm 3. 路面养护: 塑料膜养护 4. 缩缝: 锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝: 沥青玛脂	m2	45	90.81	4086.45		
		涵洞					65324.21		
47	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别: 一、二类土 2. 挖土深度: 详设计要求	m3	24	8.28	198.72		
48	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种: 一、二类土 2. 运距: 投标人综合考虑报价	m3	24	20.26	486.24		
49	040102001001	挖一般石方	1. 岩石类别: 石方 2. 运距: 投标人综合考虑报价	m3	8.8	37.51	330.09		
50	040103001007	换填	1. 密实度要求: 满足设计及规范要求	m3	15.5	207.86	3221.83		
本页小计								10119.16	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：01道路工程

第 6 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 填方来源、运距：砂砾石					
51	040305003001	浆砌块料	1. 部位：基础 2. 材料品种、规格：片石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	27	407.48	11001.96	
52	040305003002	浆砌块料	1. 部位：墙 2. 材料品种、规格：片石 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	25.4	490.91	12469.11	
53	040308001001	水泥砂浆抹面	1. 砂浆配合比：M7.5水泥砂浆	m2	27.9	45.56	1271.12	
54	040103001008	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距：砂砾石	m3	24.3	207.86	5051.26	
55	040303004001	混凝土墩(台)帽	1. 混凝土强度等级：C25 预拌混凝土	m3	1.1	629.6	692.56	
56	041102004001	墩(台)帽模板	1. 构件类型：台帽 模板	m2	7	143.75	1006.25	
57	040303005001	混凝土墩(台)身	1. 混凝土强度等级：C20 预拌混凝土	m3	21.7	647.98	14061.17	
58	041102005001	墩(台)身模板	1. 构件类型：混凝土墩(台)身 模板	m2	25.2	109.43	2757.64	
59	040303012001	混凝土盖板	1. 混凝土强度等级：C30 预拌混凝土	m3	6.1	674.9	4116.89	
60	041102014001	混凝土盖板 模板	1. 构件类型：混凝土盖板 模板	m2	3.5	66.83	233.91	
61	040303012002	混凝土涵顶铺装	1. 混凝土强度等级：C30 预拌混凝土	m3	2.2	658.04	1447.69	
62	040309010001	防水层	1. 材料品种、规格：沥青	m2	54.1	16.77	907.26	
63	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HPB300 2. 钢筋规格：Φ8	t	0.297	7117.61	2113.93	
64	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ12	t	0.023	6553.91	150.74	
65	040901001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ20	t	0.01	5692	56.92	
66	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ22	t	0.673	5570.85	3749.18	
本页小计							61087.33	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：01道路工程

第 7 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		坡毛仔村					137166.02		
		路基土方工程					8886.09		
67	040101001013	挖一般土方（清表）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	96	3.86	370.56		
68	040101001014	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	300	6.81	2043		
69	040103001009	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m3	171	5.68	971.28		
70	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	225	24.45	5501.25		
		支路硬化					67224.93		
71	040202011009	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	480.59	31.28	15032.86		
72	040203007009	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土（抗弯拉强度4.0MPa） 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜养护 4. 缩缝：锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝：沥青玛脂	m2	480.59	108.6	52192.07		
		巷道硬化					61055		
73	040202011010	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	500	31.28	15640		
74	040203007010	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土（抗弯拉强度4.0MPa） 2. 厚度：12cm 3. 路面养护：塑料膜养护 4. 缩缝：锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝：沥青玛脂	m2	500	90.83	45415		
		木兑村					18922.48		
		路基土方工程					1217.98		
75	040101001015	挖一般土方（清表）	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	13	3.86	50.18		
本页小计								137216.20	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：01道路工程

第 8 页 共 9 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
76	040101001016	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	41	6.81	279.21	
77	040103001010	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m3	23	5.68	130.64	
78	040103002012	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	31	24.45	757.95	
		巷道硬化					17704.5	
79	040202011011	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	145	31.28	4535.6	
80	040203007011	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土(抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度：12cm 3. 路面养护：塑料膜养护 4. 缩缝：锯缝机切缝 缝宽6mm 缝深5cm 5. 伸缝：沥青玛脂	m2	145	90.82	13168.9	
		坡毛村					32201.49	
		路基土方工程					2047.73	
81	040101001017	挖一般土方(清表)	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	22	3.86	84.92	
82	040101001018	挖一般土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	69	6.81	469.89	
83	040103001011	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m3	39	5.68	221.52	
84	040103002013	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	52	24.45	1271.4	
		巷道硬化					30153.76	
85	040202011012	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	247	31.28	7726.16	
86	040203007012	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土(抗弯拉强度4.0MPa)	m2	247	90.8	22427.6	
本页小计							51073.79	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前批
中央财政衔接推进乡村振兴
补助项目

工程名称：01道路工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			10197.93			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	10197.93			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	3059.38			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	602.21			默认的安责险费率是设置于安中根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			11614.31			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	11614.31			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14	793.17			



编制人(造价人员): 何海峰

复核人(造价工程师): 彭伟

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：01道路工程

标段：甲子镇2023年提前批中央
财政衔接推进乡村振兴补助项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		16503.63
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	16503.63
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	73177.47
合计					89681.1

编制人(造价人员)：何重峰

复核人(造价工程师)：彭伟伟

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前批中央财
政衔接推进乡村振兴补助项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1106250.75	
1.1	新村塘村	91241.15	
1.2	下坡村	392777.74	
1.3	长尾冲村	74976.19	
1.4	仙民村委会上朗村	122427.55	
1.5	木兑村	155013	
1.6	坡毛仔村	146314.85	
1.7	坡毛村	123500.27	
二	措施项目费	45974.25	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	45974.25	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	21479.9	
2.2	其中：临时设施费	17772.17	
2.3	其中：雨季施工增加费	5808.47	
2.4	其中：夜间施工增加费	1213.71	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	54306.47	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	54306.47	—
五	税金	108587.83	—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前批中央财
政衔接推进乡村振兴补助项目

第 2 页 共 2 页

投标报价合计=一+二+三+四+五	1,315,119.30
------------------	--------------



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 1 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1106250.75	
		新村塘村					91241.15	
		新建挡土墙(A)					41791.13	
1	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m ³	39.84	8.28	329.88	
2	040103001012	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m ³	5.94	26.01	154.5	
3	040103002014	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m ³	33.9	24.45	828.86	
4	010403001001	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	24.9	581.97	14491.05	
5	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	39.84	612.63	24407.18	
6	011701002001	外脚手架	1. 搭设方式：钢管脚手架双排 12m以内	m ²	99.6	15.86	1579.66	
		排水沟疏通、新增钢筋混凝土盖板					25245.95	
7	040101005001	挖淤泥、流砂(人工)	1. 挖掘深度：详设计要求 2. 运距：投标人综合考虑报价	m ³	32.58	218.02	7103.09	
8	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 500X300X80厚预制钢筋混凝土盖板安装 2. 满足设计及规范要求	m ³	7.24	2505.92	18142.86	
		新建排水沟(二)					24204.07	
9	041001007001	拆除砖石结构(排水沟)	1. 结构形式：砖石	m ³	29.38	162.64	4778.36	
10	040103002015	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人综合考虑报价	m ³	29.38	53.56	1573.59	
11	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m ³	42.34	8.28	350.58	
本页小计							73739.61	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 2 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
12	040103001013	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m ³	12.96	26	336.96	
13	040103002016	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m ³	29.38	24.45	718.34	
14	040501016001	砌筑方沟	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌混合砂浆 4. 盖板材质及规格：500X300X80厚预制钢筋混凝土盖板安装 5. 满足设计及规范要求	m	54	304.56	16446.24	
		下坡村					392777.74	
		新建挡土墙 (B)					352719.4	
15	040101002004	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m ³	429.42	8.28	3555.6	
16	040103001014	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m ³	126.3	26	3283.8	
17	040103002017	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m ³	303.12	24.45	7411.28	
18	010403001002	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	151.56	581.97	88203.37	
19	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m ³	378.9	612.63	232125.51	
20	040308001002	勾缝	1. 砂浆配合比：M7.5水泥砂浆 2. 部位：挡土墙	m ²	505.2	16.39	8280.23	
本页小计							360361.33	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 3 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
21	040309009001	泄水孔 塑料管	1. 材料品种:PVC塑料管 2. 管径: φ50	m	105.25	17.55	1847.14		
22	011701002002	外脚手架	1. 搭设方式:钢管脚手架 双排 12m以内	m2	505.2	15.86	8012.47		
		新建砖砌矮墙					40058.34		
23	010101001001	原土机械夯实	1. 原土机械夯实	m2	64.38	1.82	117.17		
24	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度:60mm厚碎石垫层	m3	3.86	347.87	1342.78		
25	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:预拌混凝土 2. 混凝土强度等级:C25	m3	4.32	609.9	2634.77		
26	011702001001	基础	1. 基础类型:垫层模板	m2	14.02	48	672.96		
27	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖240*115*53 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5水泥石灰砂浆	m3	21.75	620.95	13505.66		
28	011204003001	块料墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:20厚300X300瓷砖	m2	87.5	133.5	11681.25		
29	011204001001	石材墙面	1. 结合层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:3水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:30厚500X500花岗岩	m2	43.5	232.27	10103.75		
		长尾冲村					74976.19		
		新建挡土墙（A）					74976.19		
30	040101002005	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	71.45	8.28	591.61		
31	040103001015	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土	m3	26.79	26	696.54		
32	040103002018	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m3	44.66	24.45	1091.94		
本页小计								52298.04	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 4 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距：投标人综合考虑 报价					
33	010403001003	石基础	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水 泥砂浆	m3	44.66	581.97	25990.78	
34	010403004003	石挡土墙	1. 石料种类、规格：毛石 2. 砂浆强度等级：M7.5水 泥砂浆	m3	71.45	612.63	43772.41	
35	011701002003	外脚手架	1. 搭设方式：钢管脚手架 双排 12m以内	m2	178.62	15.86	2832.91	
		仙民村委会上朗村					122427.55	
		新建排水沟 (二)					83639.79	
36	040101002006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	198.35	8.28	1642.34	
37	040103001016	回填方	1. 密实度要求：满足设计 及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m3	60.72	26	1578.72	
38	040103002019	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类 土 2. 运距：投标人综合考虑 报价	m3	137.63	24.45	3365.05	
39	040501016002	砌筑方沟	1. 垫层、基础材质及、 厚度：100厚碎石垫层、1 00厚C25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格 、强度等级：标准砖240 ×115×53 3. 砂浆强度等级、配合 比：M7.5预拌混合砂浆 4. 盖板材质及规格：500X 300X80厚预制钢筋混凝 土盖板安装 5. 满足设计及规范要求	m	253	304.56	77053.68	
		新建雨水检查井					2968.45	
40	040101002007	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	2.41	8.3	20	
本页小计							156255.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 5 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	040103002020	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	2.41	24.45	58.92	
42	040504001001	砌筑井	1. 雨水检查井 2. 参考图集04S531-5 3. 满足设计及规范要求	座	1	2889.53	2889.53	
		预埋RCP500钢筋混凝土管					18869.92	
43	040101002008	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	28.38	8.28	234.99	
44	040103002021	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	28.38	24.45	693.89	
45	040103001017	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方来源、运距：天然砂	m3	15.48	379.26	5870.94	
46	040501001001	混凝土管	1. 规格：RCP500钢筋混凝土管 2. 接口方式：胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	43	280.7	12070.1	
		过路管					16949.39	
47	040402018001	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝	m	33	10.65	351.45	
48	041001001004	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：15cm	m2	12.54	20.83	261.21	
49	040103002022	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	2.51	53.56	134.44	
50	040101002009	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	11.41	8.29	94.59	
51	040103001018	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m3	2.51	26	65.26	
52	040103002023	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑	m3	8.9	24.45	217.61	
本页小计							22942.93	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 6 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			报价					
53	040303002001	管道混凝土包封 C25	1. 管道混凝土包封 C25	m3	6.79	1072.52	7282.41	
54	040501001002	混凝土管	1. 规格：预应力混凝土管 DN300 2. 接口方式：胶圈接口 3. 管道检验及试验要求：闭水试验	m	16.5	117.33	1935.95	
55	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土（抗弯拉强度4.0MPa） 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜养护	m2	12.54	105.39	1321.59	
56	040504001002	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：10cm砂砾垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：片石 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	座		1321.22	5284.88	
		木兑村					155013	
		新建排水沟（二）					141985.17	
57	040101002010	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	336.73	8.28	2788.12	
58	040103001019	回填方	1. 密实度要求：满足设计及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m3	103.08	26	2680.08	
59	040103002024	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类土 2. 运距：投标人综合考虑报价	m3	233.65	24.45	5712.74	
60	040501016003	砌筑方沟	1. 垫层、基础材质及厚度：100厚碎石垫层、100厚C25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：标准砖240×115×53 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5预拌混合砂浆 4. 盖板材质及规格：500X300X80厚预制钢筋	m	429.5	304.55	130804.23	
本页小计							157810.00	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 7 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			混凝土盖板安装 5. 满足设计及规范要求					
		过路管					13027.83	
61	040402018002	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝	m	22	10.65	234.3	
62	041001001005	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：15cm	m ²	8.36	20.83	174.14	
63	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人综合考虑 报价	m ³	1.25	53.56	66.95	
64	040101002011	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m ³	7.19	8.29	59.61	
65	040103001020	回填方	1. 密实度要求：满足设计 及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m ³	1.25	26.01	32.51	
66	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类 土 2. 运距：投标人综合考虑 报价	m ³	5.94	24.45	145.23	
67	040303002002	管道混凝土包封 C25	1. 管道混凝土包封 C25	m ³	4.53	1072.52	4858.52	
68	040501001003	混凝土管	1. 规格：预应力混凝土管 DN300 2. 接口方式：胶圈接口 3. 管道检验及试验要求： 闭水试验	m	11	117.33	1290.63	
69	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土 (抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜养护	m ²	8.36	105.39	881.06	
70	040504001003	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚 度：10cm砂砾垫层 2. 砌筑材料品种、规格 、强度等级：片石 3. 砂浆强度等级、配合 比：M7.5水泥砂浆	座	4	1321.22	5284.88	
		坡毛仔村					146314.85	
		新建排水沟（三 ）					136291.17	
本页小计							13027.83	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 8 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
71	040101002012	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	299.52	8.28	2480.03		
72	040103001021	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土	m3	138.24	26	3594.24		
73	040103002027	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:投标人综合考虑报价	m3	161.28	24.45	3943.3		
74	040501016004	砌筑方沟	1. 垫层、基础材质及厚度:100厚C15混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级:MU10砌块 3. 砂浆强度等级、配合比:M7.5预拌混合砂浆 4. 勾缝、抹面要求:20厚1:2.5防水水泥砂浆 5. 盖板材质及规格:500x300x25厚铸铁格栅上铺10*10不锈钢丝网 6. Φ30-50卵石水泥砂浆粘固铺装面 7. 满足设计及规范要求	m	360	350.76	126273.6		
		新增钢筋混凝土盖板					10023.68		
75	010512008002	沟盖板、井盖板、井圈	1. 500X300X80厚预制钢筋混凝土盖板安装 2. 满足设计及规范要求	m3	4	2505.92	10023.68		
		坡毛村					123500.27		
		新建排水沟(一)					102565.28		
76	040101002013	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详设计要求	m3	283.14	8.28	2344.4		
77	040103001022	回填方	1. 密实度要求:满足设计及规范要求 2. 填方材料品种:土方 3. 填方来源、运距:原土	m3	70.78	26	1840.28		
78	040103002028	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类	m3	212.36	24.45	5192.2		
本页小计								155691.73	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

工程名称：02附属工程

第 9 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			土 2. 运距：投标人综合考虑 报价					
79	040501016005	砌筑方沟	1. 垫层、基础材质及、 厚度：100厚碎石垫层、1 00厚C25混凝土垫层 2. 砌筑材料品种、规格 、强度等级：标准砖240 ×115×53 3. 砂浆强度等级、配合 比：M7.5预拌混合砂浆 4. 盖板材质及规格：840X 400X100厚预制钢筋混凝 土盖板安装 5. 满足设计及规范要求	m	158	589.8	93188.4	
		新增钢筋混凝土 盖板					10023.68	
80	010512008003	沟盖板、井盖板 、井圈	1. 500X300X80厚预制钢 筋混凝土盖板安装 2. 满足设计及规范要求	m3	4	2505.92	10023.68	
		过路管					10911.31	
81	040402018003	锯缝机切缝	1. 锯缝机切缝	m	16	10.65	170.4	
82	041001001006	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：15cm	m2	6.08	20.83	126.65	
83	040103002029	余方弃置	1. 废弃料品种：石渣 2. 运距：投标人综合考虑 报价	m3	0.91	53.56	48.74	
84	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：详设计要求	m3	5.23	8.29	43.36	
85	040103001023	回填方	1. 密实度要求：满足设计 及规范要求 2. 填方材料品种：土方 3. 填方来源、运距：原土	m3	0.91	26	23.66	
86	040103002030	余方弃置	1. 废弃料品种：一、二类 土 2. 运距：投标人综合考虑 报价	m3	4.32	24.45	105.62	
87	040303002003	管道混凝土包封 C25	1. 管道混凝土包封 C25	m3	3.29	1072.52	3528.59	
88	040501001004	混凝土管	1. 规格：预应力混凝土管	m	8	117.33	938.64	
本页小计							108197.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

第 10 页 共 10 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			DN300 2. 接口方式：胶圈接口 3. 管道检验及试验要求： 闭水试验					
89	040203007015	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：混凝土（抗弯拉强度4.0MPa） 2. 厚度：15cm 3. 路面养护：塑料膜养护	m ²	6.08	105.39	640.77	
90	040504001004	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：10cm砂砾基层 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：片石 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆	座	4	1321.22	5284.88	
		措施项目						
本页小计							5925.65	
合 计							1106250.75	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


总价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前批
中央财政衔接推进乡村振兴
补助项目

工程名称：02附属工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			15604.83			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	15604.83			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	4681.45			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	893.62			默认的安责险费率是设置于安中根据具体条件不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			17772.17			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	17772.17			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单	0.14	1213.71			



编制人(造价人员): 何垂峰

复核人(造价工程师): 彭伟伟

注: 1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：甲子镇2023年提前批
中央财政衔接推进乡村振兴
补助项目

工程名称：02附属工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	5808.47			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
合 计						45974.25		



编制人（造价人员）：*何重峰* 复核人（造价工程师）：*彭伟*

注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出
处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前批中央
财政衔接推进乡村振兴补助项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：甲子镇2023年提前批中
央财政衔接推进乡村振兴补助
项目

工程名称：02附属工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估(元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前批中央
财政衔接推进乡村振兴补助项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村
振兴补助项目

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前
批中央财政衔接推进乡村振
兴补助项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前批中央
财政衔接推进乡村振兴补助项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		54306.47
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX+DERGF+ DJCS、DERGF+ FBFX+DEJSRGF +DJCS、 DEJSRGF)*0.7	23.5	54306.47
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	108587.83
合计					162894.3

编制人(造价人员)：何维峰

复核人(造价工程师)：彭伟

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：02附属工程

标段：甲子镇2023年提前批中
央财政衔接推进乡村振兴补助
项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

