

五、已标价工程量清单

说明：已标价的工程量清单参考第五章“工程量清单”中的相关清单表格格式填写。

附后

供应商：海南唐安建筑工程有限公司（填写名称并盖章）

法定代表人或委托代理人：（签字或盖章）

日期：2023年07月17日



谢二妹

佛罗中学学生宿舍维修改造工程 工程

投标总价

投 标 人：海南唐安建筑工程有限公司
(单位盖章)



2023 年 07 月 16 日

封-3

投 标 总 价

招 标 人: 乐东黎族自治县佛罗中学

工 程 名 称: 佛罗中学学生宿舍维修改造工程

投标总价 (小写): 1,992,928.90

(大写): 壹佰玖拾玖万贰仟玖佰贰拾捌元玖角

投 标 人: 海南唐安建筑工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人: _____
(签字或盖章)



编 制 人: 周雄
(造价工程师签字盖专用章)



编 制 时 间: 2023 年 07 月 16 日

单位工程投标报价汇总表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程-
-土建部分

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	767042.66	
1.1	楼地面装饰工程	233280.79	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	240691.99	
1.3	油漆、涂料、裱糊工程	62562.07	
1.4	天棚工程	35534.91	
1.5	新建砖砌洗手台工程	10133.65	
1.6	门窗工程	76834.12	
1.7	更换所有楼梯镀锌钢管栏杆工程	11054.63	
1.8	屋面防水隔热工程	47553.87	
1.9	脚手架工程	9638.5	
1.10	垂直运输工程	39758.13	
二	措施项目费	46334.3	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	46334.3	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	28804.47	
2.2	其中：临时设施费	12834.34	
2.3	其中：雨季施工增加费	3819	
2.4	其中：夜间施工增加费	876.49	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	39288.73	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	39288.73	—

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程—土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					767042.66		
		楼地面装饰工程					233280.79		
1	011102003001	块料楼地面（一层宿舍、洗手间内地面）	1. 打磨原水泥砂浆地面 2. 70厚现拌C20混凝土浆 2.20 厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 10厚600X600 米黄色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	146.8	206.25	30277.5		
2	011102003002	块料楼地面（一层走廊、楼梯间）	1. 打磨原水泥砂浆地面 2. 加高10cm 3. 70厚现拌C20混凝土浆 4. 20 厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 素水泥浆结合层一遍 6. 10厚600X600 米黄色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	61.48	206.25	12680.25		
3	011102003003	块料楼地面（一层卫生间、淋浴间地面）	1. 拆除卫生间原地砖 2. 70厚现拌C20混凝土浆 2.20 厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 10厚300*300 米黄色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	15.75	216.85	3415.39		
4	011102003004	块料楼地面（二至五层宿舍内地面）	1. 打磨原水泥砂浆地面 2. 20 厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 素水泥浆结合层一遍 4. 10厚600X600 米黄色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	545.13	150.2	81878.53		
5	011102003005	块料楼地面（二至五层卫生间、淋浴间、洗手间、走廊）	1. 拆除卫生间原地砖 2. 20厚1:3水泥砂浆找平 3. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材(芯材厚度>0.5)用1.3厚专用配套粘结满粘 4. 20厚C10轻骨料混凝土填充找坡坡向地漏	m2	262.07	334.57	87680.76		
本页小计								215932.43	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程--土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料 7. 25 厚1:2水泥砂浆 8. 10厚防滑地砖铺实拍平水泥浆擦缝						
6	011106002001	块料楼梯面层	1. 水泥砂浆 20mm找平 2. 陶瓷地面砖	m2	77.31	224.4	17348.36		
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					240691.99		
7	011204003001	块料墙面 (走廊)	1. 原内墙基层清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 5. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	180.9	139.6	25253.64		
8	011204003002	块料墙面 (楼梯间)	1. 原内墙基层清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 5. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	71.19	139.6	9938.12		
9	011204003003	块料墙面 (卫生间、淋浴间、洗手间)	1. 原内墙基层清理干净 2. 15厚1:3 水泥砂浆 3. 刷氯丁胶乳防水素浆一遍 4. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 5. 4-5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴8-10厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	1080.18	189.04	204197.23		
10	011205002001	块料柱面 (走道柱)	1. 原柱面墙砖清理干净 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	9.28	140.41	1303		
		油漆、涂料、裱糊工程					62562.07		
11	011407001001	墙面喷刷涂料 (除卫生间、淋浴间、楼梯间所有内墙)	1. 1. 原内墙涂料层铲除至批荡层, 清理干净 2. 满刮腻子一道, 砂纸磨平.	m2	1925.04	25.38	48857.52		
本页小计								306897.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程--土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 刷无机涂料					
12	011407001002	墙面喷刷涂料 (楼梯间)	1. 原内墙基层清理干净 2. 刷801胶素水泥浆一遍配合比为胶:水=1:4 3. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆, 两次成活。 4. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光。 5. 满刮腻子一道, 砂纸磨平。 6. 刷无机涂料	m2	189.84	72.19	13704.55	
		天棚工程					35534.91	
13	011407002001	天棚喷刷涂料 (除卫生间、淋浴间所以顶棚)	1. 原内墙涂料层铲除至批荡层, 清理干净。 2. 满刮腻子一道, 砂纸磨平。 3. 刷无机涂料	m2	1082.07	28.96	31336.75	
14	011407002002	天棚喷刷涂料 (卫生间、淋浴间)	1. 原顶棚基层清理干净 2. 基层界面配套处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光。 5. 满刮腻子一道, 砂纸磨平。 6. 刷无机涂料	m2	78.75	53.31	4198.16	
		新建砖砌洗手台工程					10133.65	
15	010401012001	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位: 洗手台 2. 砖品种、规格、强度等级: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	1.27	875.78	1112.24	
16	010512001001	预制、安装平板	1. 预制、安装平板	m3	0.75	1068.59	801.44	
17	010515001001	现浇构件钢筋	1. 预制构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 ≤Φ10 绑扎	t	0.121	6117.93	740.27	
18	011206002001	块料零星项目	1. 贴防滑砖	m2	39.28	147.62	5798.51	
19	琼011702045001	预制平板	1. 预制平板模板	m3	18.82	89.33	1681.19	
		门窗工程					76834.12	
本页小计							59373.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程--土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011610002001	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 金属窗 2. 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内	樘	142	47.6	6759.2	
21	010802001001	金属(塑钢)门	1. 铝合金门安装	m2	73.5	616.33	45300.26	
22	010807001001	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金百叶窗安装	m2	21.6	500.29	10806.26	
23	010807001002	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金窗安装 推拉	m2	30.6	416.52	12745.51	
24	011401002001	金属门油漆	1. 金属门油漆	m2	14.7	83.19	1222.89	
		更换所有楼梯镀锌钢管栏杆工程					11054.63	
25	011503001001	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	35.64	278.19	9914.69	
26	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 金属栏杆 拆除	m2	39.2	29.08	1139.94	
		屋面防水隔热工程					47553.87	
27	010902001001	屋面卷材防水	1. 新做隔热层, 参15ZJ01-117页50B2 2. 60厚屋面刚性防水加层 3. 新做防水层, 参15Z01-116页1F4 4. 20厚1:2 5水泥砂浆找平层 5. 原楼板面 6. 拆除原隔热、防水层	m2	238.84	197.01	47053.87	
28	010902006001	屋面检修口	1. 铁皮盖板	根	1	500	500	
		脚手架工程					9638.5	
29	011701003001	里脚手架	1. 里脚手架	m2	125	7	875	
30	011701003002	里脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	1160.82	5.59	6488.98	
31	011701003003	里脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	563	4.04	2274.52	
		垂直运输工程					39758.13	
32	011703001001	垂直运输	1. 人工垂直运输 陶瓷块料 垂直运输高度 3层以内	m2	728.54	2.9	2112.77	
33	011703001002	垂直运输	1. 人工垂直运输 陶瓷块料 垂直运输高度 3层以上6层以内	m2	485.69	4.85	2355.6	
34	011703001003	垂直运输	1. 人工垂直运输 中砂 垂直运输高度 3层以内	m3	50.24	217.25	10914.64	
35	011703001004	垂直运输	1. 人工垂直运输 中砂 垂直运输高度 3层以上6	m3	33.49	349.92	11718.82	
本页小计							172182.95	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程--土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			层以内					
36	011703001005	垂直运输	1. 人工垂直运输 水泥 垂直运输高度 3层以内	t	36.675	108.13	3965.67	
37	011703001006	垂直运输	1. 人工垂直运输 水泥 垂直运输高度 3层以上6 层以内	t	24.45	180.78	4420.07	
38	011703001007	垂直运输	1. 人工垂直运输 碎石 垂直运输高度 3层以内	m3	7.97	240.98	1920.61	
39	011703001008	垂直运输	1. 人工垂直运输 碎石 垂直运输高度 3层以上6 层以内	m3	5.31	426.28	2263.55	
40	011703001009	垂直运输	1. 人工垂直运输 铝质天 花、铝合金门窗 垂直运 输高度 3层以内	m2	44.53	0.94	41.86	
41	011703001010	垂直运输	1. 人工垂直运输 铝质天 花、铝合金门窗 垂直运 输高度 3层以上6层以内	m2	29.69	1.5	44.54	
		措施项目						
本页小计							12656.30	
合 计							767042.66	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程--土建部分 标段：佛罗中学学生宿舍维修改造工程 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			18781.96			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	18781.96			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	9390.98			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	631.53			默认的安责 险费率是优 照设置，但 是由于安责 险费率条 件中浮动 费率不同， 所以请参 照琼建质 【2019】 38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			12834.34			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	12834.34			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	876.49			

编制人（造价人员）：周雄 复核人（造价工程师）：杨春玲

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程—土建部分 标段：佛罗中学学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		39288.73
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	39288.73
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	76739.91
合计					116028.64

编制人（造价人员）：周雄

复核人（造价工程师）：杨青玲

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程—安装部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					58556.05	
		给排水工程					53889.65	
1	031001006001	塑料给水管DN20	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	68.58	25.58	1754.28	
2	031001006002	塑料给水管DN15	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	137.49	25.11	3452.37	
3	031001006003	塑料排水管DN110-污水	1. 介质:排水 2. 材质、规格:Pvc-DN110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	18.39	70.65	1299.25	
4	031001006004	塑料排水管DN75-污水	1. 介质:排水 2. 材质、规格:Pvc-DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	42.78	52.11	2229.27	
5	031001006005	塑料排水管DN50-污水	1. 介质:排水 2. 材质、规格:Pvc-DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	4.44	36.01	159.88	
6	031004014001	地漏DN50	1. 材质:不锈钢 2. 地漏 DN50	个	60	55.81	3348.6	
7	031004006001	大便器	1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套	组	30	665.33	19959.9	
8	031004003001	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	30	521.12	15633.6	
9	031004010001	淋浴器	1. 淋浴器	套	30	171.81	5154.3	
10	031004014002	水龙头	1. 水龙头	个	30	29.94	898.2	
		拆除工程					4666.4	
11	011612001001	管道拆除	1. 塑料管拆除 公称口径20mm以内	m	110	4.48	492.8	
12	011612001002	管道拆除	1. 塑料给水管拆除 公称	m	45	6.42	288.9	
本页小计							54671.35	


总价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程—安装部分

标段：佛罗中学学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	702.81			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	210.84			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	0				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以建施安责 险费率不同 ，所以建施 安责险费率 【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2132.45			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	91.31			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	367.62			



编制人（造价人员）：周雄

复核人（造价工程师）：柯春玲

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：佛罗中男生宿舍维修工程—安 标段：佛罗中学学生宿舍维修改
装部分 造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		1976.26
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	1976.26
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	5763.36
合计					7739.62

编制人（造价人员）： 周雄

复核人（造价工程师）： 杨嘉玲

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程
-土建部分

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	739567.1	
1.1	楼地面装饰工程	233280.79	
1.2	墙、柱面装饰与隔断、幕墙工程	240691.99	
1.3	油漆、涂料、裱糊工程	62562.07	
1.4	天棚工程	35534.91	
1.5	新建砖砌洗手台工程	10133.65	
1.6	门窗工程	49358.56	
1.7	更换所有楼梯镀锌钢管栏杆工程	11054.63	
1.8	屋面防水隔热工程	47553.87	
1.9	脚手架工程	9638.5	
1.10	垂直运输工程	39758.13	
二	措施项目费	44564.13	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	44564.13	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	27704.79	
2.2	其中：临时设施费	12343.44	
2.3	其中：雨季施工增加费	3672.93	
2.4	其中：夜间施工增加费	842.97	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	38698.35	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	38698.35	—

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程--土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					739567.1		
		楼地面装饰工程					233280.79		
1	011102003006	块料楼地面（一层宿舍、洗手间内地面）	1. 打磨原水泥砂浆地面 2. 70厚现拌C20混凝土浆 2.20 厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 素水泥浆结合层一遍； 4. 10厚600X600 米黄色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	146.8	206.25	30277.5		
2	011102003007	块料楼地面（一层走廊、楼梯间）	1. 打磨原水泥砂浆地面 2. 加高10cm 3. 70厚现拌C20混凝土浆 4. 20 厚1:2.5水泥砂浆找平 5. 素水泥浆结合层一遍； 6. 10厚600X600 米黄色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	61.48	206.25	12680.25		
3	011102003008	块料楼地面（一层卫生间、淋浴间地面）	1. 拆除卫生间原地砖 2. 70厚现拌C20混凝土浆 2.20 厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 素水泥浆结合层一遍； 4. 10厚300*300 米黄色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	15.75	216.85	3415.39		
4	011102003009	块料楼地面（二至五层宿舍内地面）	1. 打磨原水泥砂浆地面 2. 20 厚1:2.5水泥砂浆找平 3. 素水泥浆结合层一遍； 4. 10厚600X600 米黄色防滑地砖铺实拍平，水泥浆擦缝	m2	545.13	150.2	81878.53		
5	011102003010	块料楼地面（二至五层卫生间、淋浴间、洗手间、走廊）	1. 拆除卫生间原地砖 2. 20厚1:3水泥砂浆找平， 3. 0.7厚聚乙烯丙纶防水卷材（芯材厚度>0.5）用1.3厚专用配套粘结满粘 4. 20厚C10轻骨料混凝土填充找坡坡向地漏	m2	262.07	334.57	87680.76		
本页小计								215932.43	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程—土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			5. 20厚1:3水泥砂浆找平 6. 1.5厚聚氨酯防水涂料 7. 25 厚1:2水泥砂浆 8. 10厚防滑地砖铺实拍平水泥浆擦缝					
6	011106002002	块料楼梯面层	1. 水泥砂浆 20mm找平 2. 陶瓷地面砖	m2	77.31	224.4	17348.36	
		墙、柱面装饰与 隔断、幕墙工程					240691.99	
7	011204003004	块料墙面 (走廊)	1. 原内墙基层清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 5. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	180.9	139.6	25253.64	
8	011204003005	块料墙面 (楼梯间)	1. 原内墙基层清理干净 2. 15厚1:3水泥砂浆 3. 刷素水泥浆一遍 4. 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%白乳胶镶贴 5. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	71.19	139.6	9938.12	
9	011204003006	块料墙面 (卫生间、淋浴间、洗手间)	1. 原内墙基层清理干净 2. 15厚1:3 水泥砂浆 3. 刷氯丁胶乳防水素浆一遍 4. 10厚氯丁胶乳防水砂浆 5. 4-5厚氯丁胶乳防水砂浆镶贴8-10厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	1080.18	189.04	204197.23	
10	011205002002	块料柱面 (走道柱)	1. 原柱面墙砖清理干净 2. 20厚1:3水泥砂浆 3. 4-5厚釉面砖, 白水泥浆擦缝	m2	9.28	140.41	1303	
		油漆、涂料、裱糊工程					62562.07	
11	011407001003	墙面喷刷涂料 (除卫生间、淋浴间、楼梯间所有内墙)	1. 1. 原内墙涂料层铲除至批荡层, 清理干净 2. 满刮腻子一道, 砂纸磨平.	m2	1925.04	25.38	48857.52	
本页小计							306897.87	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程--土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 刷无机涂料					
12	011407001004	墙面喷刷涂料 (楼梯间)	1. 原内墙基层清理干净 2. 刷801胶素水泥浆一遍配合比为胶:水=1:4 3. 15厚2:1:8水泥石灰砂浆,两次成活。 4. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光。 5. 满刮腻子一道,砂纸磨平。 6. 刷无机涂料	m2	189.84	72.19	13704.55	
		天棚工程					35534.91	
13	011407002003	天棚喷刷涂料 (除卫生间、淋浴间所以顶棚)	1. 原内墙涂料层铲除至批荡层,清理干净, 2. 满刮腻子一道,砂纸磨平。 3. 刷无机涂料	m2	1082.07	28.96	31336.75	
14	011407002004	天棚喷刷涂料 (卫生间、淋浴间)	1. 原顶棚基层清理干净 2. 基层界面配套处理 3. 3厚涂刮型聚合物水泥防水砂浆 4. 5厚1:2水泥砂浆抹面压光, 5. 满刮腻子一道,砂纸磨平。 6. 刷无机涂料	m2	78.75	53.31	4198.16	
		新建砖砌洗手台工程					10133.65	
15	010401012002	零星砌砖	1. 零星砌砖名称、部位:洗手台 2. 砖品种、规格、强度等级: 3. 砂浆强度等级、配合比:	m3	1.27	875.78	1112.24	
16	010512001002	预制、安装平板	1. 预制、安装平板	m3	0.75	1068.59	801.44	
17	010515001002	现浇构件钢筋	1. 预制构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 ≤ φ10 绑扎	t	0.121	6117.93	740.27	
18	011206002002	块料零星项目	1. 贴防滑砖	m2	39.28	147.62	5798.51	
19	琼011702045002	预制平板	1. 预制平板模板	m3	18.82	89.33	1681.19	
		门窗工程					49358.56	
本页小计							59373.11	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程--土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	011610002002	金属门窗拆除	1. 门窗拆除 金属窗 2. 人工装建筑垃圾自卸汽车运 10km内	樘	52	47.6	2475.2	
21	010802001002	金属(塑钢)门	1. 铝合金门安装	m2	73.5	616.33	45300.26	
22	010807001003	金属(塑钢、断桥)窗	1. 铝合金百叶窗安装	m2	0.72	500.29	360.21	
23	011401002002	金属门油漆	1. 金属门油漆	m2	14.7	83.19	1222.89	
		更换所有楼梯镀锌钢管栏杆工程					11054.63	
24	011503001002	金属扶手、栏杆、栏板	1. 不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	35.64	278.19	9914.69	
25	011609001002	栏杆、栏板拆除	1. 金属栏杆 拆除	m2	39.2	29.08	1139.94	
		屋面防水隔热工程					47553.87	
26	010902001002	屋面卷材防水	1. 新做隔热层, 参15ZJ001-117页50B2 2. 60厚屋面刚性防水加层 3. 新做防水层, 参15Z001-116页1F4 4. 20厚1:2 5水泥砂浆找平层 5. 原楼板面 6. 拆除原隔热、防水层	m2	238.84	197.01	47053.87	
27	010902006002	屋面检修口	1. 铁皮盖板	根	1	500	500	
		脚手架工程					9638.5	
28	011701003004	里脚手架	1. 里脚手架	m2	125	7	875	
29	011701003005	里脚手架	1. 天棚 活动脚手架	m2	1160.82	5.59	6488.98	
30	011701003006	里脚手架	1. 墙、柱面 活动脚手架	m2	563	4.04	2274.52	
		垂直运输工程					39758.13	
31	011703001011	垂直运输	1. 人工垂直运输 陶瓷块料 垂直运输高度 3层以内	m2	728.54	2.9	2112.77	
32	011703001012	垂直运输	1. 人工垂直运输 陶瓷块料 垂直运输高度 3层以上6层以内	m2	485.69	4.85	2355.6	
33	011703001013	垂直运输	1. 人工垂直运输 中砂 垂直运输高度 3层以内	m3	50.24	217.25	10914.64	
34	011703001014	垂直运输	1. 人工垂直运输 中砂 垂直运输高度 3层以上6层以内	m3	33.49	349.92	11718.82	
35	011703001015	垂直运输	1. 人工垂直运输 水泥	t	36.675	108.13	3965.67	
本页小计							148673.06	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程--土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			垂直运输高度 3层以内					
36	011703001016	垂直运输	1. 人工垂直运输 水泥 垂直运输高度 3层以上6 层以内	t	24.45	180.78	4420.07	
37	011703001017	垂直运输	1. 人工垂直运输 碎石 垂直运输高度 3层以内	m3	7.97	240.98	1920.61	
38	011703001018	垂直运输	1. 人工垂直运输 碎石 垂直运输高度 3层以上6 层以内	m3	5.31	426.28	2263.55	
39	011703001019	垂直运输	1. 人工垂直运输 铝质天 花、铝合金门窗 垂直运 输高度 3层以内	m2	44.53	0.94	41.86	
40	011703001020	垂直运输	1. 人工垂直运输 铝质天 花、铝合金门窗 垂直运 输高度 3层以上6层以内	m2	29.69	1.5	44.54	
		措施项目						
本页小计							8690.63	
合 计							739567.10	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程—土建部分

标段：佛罗中学学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			18063.57			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	18063.57			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	9031.79			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	609.43			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			12343.44			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	12343.44			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	842.97			

编制人(造价人员): 周雄

复核人(造价工程师): 杨看珍

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程—土建部分 标段：佛罗中学学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		38698.35
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	38698.35
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	74054.66
合计					112753.01

编制人（造价人员）：周雄

复核人（造价工程师）：杨磊

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程--安装部分

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					58556.05	
		给排水工程					53889.65	
1	031001006006	塑料给水管DN20	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R DN20 3. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	68.58	25.58	1754.28	
2	031001006007	塑料给水管DN15	1. 介质:给水 2. 材质、规格:PP-R DN15 3. 连接形式:热熔连接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	137.49	25.11	3452.37	
3	031001006008	塑料排水管DN110-污水	1. 介质:排水 2. 材质、规格:Pvc-DN110 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	18.39	70.65	1299.25	
4	031001006009	塑料排水管DN75-污水	1. 介质:排水 2. 材质、规格:Pvc-DN75 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	42.78	52.11	2229.27	
5	031001006010	塑料排水管DN50-污水	1. 介质:排水 2. 材质、规格:Pvc-DN50 3. 连接形式:粘接 4. 压力试验及吹、洗设计要求:符合规范要求	m	4.44	36.01	159.88	
6	031004014003	地漏DN50	1. 材质:不锈钢 2. 地漏 DN50	个	60	55.81	3348.6	
7	031004006002	大便器	1. 材质:瓷质 2. 规格、类型:蹲式 3. 组装形式:成套	组	30	665.33	19959.9	
8	031004003002	洗脸盆	1. 洗脸盆	组	30	521.12	15633.6	
9	031004010002	淋浴器	1. 淋浴器	套	30	171.81	5154.3	
10	031004014004	水龙头	1. 水龙头	个	30	29.94	898.2	
		拆除工程					4666.4	
11	011612001003	管道拆除	1. 塑料管拆除 公称口径20mm以内	m	110	4.48	492.8	
12	011612001004	管道拆除	1. 塑料给水管拆除 公称	m	45	6.42	288.9	
本页小计							54671.35	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程--安装部分

标段：佛罗中学学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	702.81			
2	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	210.84			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	0				默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由安 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼质 【2019】38 号中的附件 1计算实际 费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2132.45			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	91.31			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	367.62			

编制人(造价人员): 周雄

复核人(造价工程师): 杨香玲

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：佛罗中女生宿舍维修工程—安 标段：佛罗中学学生宿舍维修改造
装部分 造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		1976.26
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	1976.26
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	5763.36
合计					7739.62

编制人（造价人员）：周雄

复核人（造价工程师）：杨青峰

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：佛罗中学学生宿舍
维修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					22795.57	
		新建室外排水沟工程 (长61米)					20279.95	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	38.43	7.92	304.37	
2	040103001001	回填方	1. 密实度要求:0.9以上	m3	21.36	18.31	391.1	
3	040103002001	余方弃置	1. 运距:5KM	m3	17.07	15.59	266.12	
4	010501001001	垫层	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C15	m3	5.25	592.37	3109.94	
5	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类:商品砼 2. 混凝土强度等级:C20	m3	1.76	829.39	1459.73	
6	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:蒸压灰砂砖 2. 砂浆强度等级、配合比:水泥石灰砂浆M7.5	m3	7.03	764.01	5370.99	
7	010512008001	沟盖板	1. 明沟铸铁盖板安装	m	61	99.92	6095.12	
8	011101001001	沟面水泥砂浆	1. 找平层厚度、砂浆配合比	m2	63.44	31.54	2000.9	
9	011702028001	压顶模板	1. 压顶模板	m2	19.52	65.66	1281.68	
		双臂波纹管工程 (长3米)					2115.43	
10	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:详见施工图	m3	3.3	7.92	26.14	
11	040103001002	回填方	1. 密实度要求:0.9以上	m3	2.1	18.31	38.45	
12	040305001001	垫层	1. 材料品种、规格:中粗砂 2. 厚度:200mm	m3	0.42	441.52	185.44	
13	040501004001	塑料管	1. 材质及规格:高密度聚乙烯双壁波纹管 (HPDE) ϕ 300mm, 抗压8KN/m ² 2. 连接形式:胶圈接口 3. 管道检验及试验要求:闭水试验	m	3	210.09	630.27	
14	010401011001	雨水检查井		座	1	1235.13	1235.13	
		破除及恢复道路工程					400.19	
15	040402018001	施工缝	1. 类别:破除前切缝分割 2. 工艺要求:锯缝机切缝	m	5.8	3.44	19.95	
16	041001001001	拆除路面	1. 碎石基层厚度:150mm 2. 混凝土面层厚度:180mm	m3	0.66	26.32	17.37	
本页小计							22432.70	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：佛罗中学学生宿舍维
修改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			515.77			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	3	515.77			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	257.89			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001		68 18.37			默认的安责 险费率是 按照最优 设置，但 是由于安 责险费率 中浮动费 率根据具 体条件不 同，所以 请参照琼 建质【2019】 38号中的 附件1计 算实际费 率；
8	1.4	临时设施费			352.44			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	2.05	352.44			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	24.07			

编制人（造价人员）：周雄

复核人（造价工程师）：招春玲

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


总价措施项目清单与计价表

工程名称：室外附属工程

标段：佛罗中学学生宿舍维修改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	104.87			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					1273.41			



编制人（造价人员）：周雄 复核人（造价工程师）：杨春玲

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：室外附属工程

标段：佛罗中学学生宿舍维修改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		736.21
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	736.21
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	2232.47
合计					2968.68

编制人(造价人员)：周雄



复核人(造价工程师)：杨春玲

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

十、中小企业声明函（工程、服务）（如有）

本公司郑重声明，根据《政府采购促进中小企业发展管理办法》（财库〔2020〕46号）的规定，本公司参加乐东黎族自治县佛罗中学（单位名称）的佛罗中学学生宿舍维修改造工程（项目名称）采购活动，工程的施工单位全部为符合政策要求的中小企业（或者：服务全部由符合政策要求的中小企业承接）。相关企业（含联合体中的中小企业、签订分包意向协议的中小企业）的具体情况如下：

1. 佛罗中学学生宿舍维修改造工程（标的名称），属于建筑业（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为海南唐安建筑工程有限公司（企业名称），从业人员40人，营业收入为10732.788297万元，资产总额为1828.138127万元，属于小型企业（中型企业、小型企业、微型企业）；

2. /（标的名称），属于/（采购文件中明确的所属行业）；承建（承接）企业为/（企业名称），从业人员/人，营业收入为/万元，资产总额为/万元，属于/（中型企业、小型企业、微型企业）；

.....

以上企业，不属于大企业的分支机构，不存在控股股东为大企业的情形，也不存在与大企业的负责人为同一人的情形。

本企业对上述声明内容的真实性负责。如有虚假，将依法承担相应责任。

企业名称（盖章）：海南唐安建筑工程有限公司

日期：2023年07月17日

¹从业人员、营业收入、资产总额填报上一年度数据，无上一年度数据的新成立企业可不