

附件 15 最后磋商报价表（二次报价）

最后磋商报价表（二次报价）

项目名称：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

项目编号：JQ-2023-012

磋商报价总价 (元)	(小写)：¥2821035.24元
	(大写)：贰佰捌拾贰万肆仟零叁拾伍元贰角肆分
备注：	无

注：1、磋商报价应包括磋商文件所规定的采购范围的全部内容；

2、磋商小组发现供应商的报价明显低于其他磋商报价，或者其磋商报价可能低于其成本的，应当要求该供应商作出书面说明并提供相应的证明材料。供应商不能合理说明或者不能提供相应证明材料的，由磋商小组认定该供应商以低于成本报价竞标，其投标作废标处理。

3、本表不用装订在响应文件里，在开标时，供应商携带此最后磋商报价表，并盖好公章。开标现场招标代理工作人员通知开始最后磋商报价时，供应商方可填写最后磋商报价表，并递交招标代理公司工作人员，如未携带最后磋商报价表，视为放弃本项目投标。

供应商名称（盖章）：海南冀泽建筑工程有限公司

供应商授权代表（签字）：施振

日期：2023年07月25日

投 标 总 价

采 购 人： 文昌市潭牛中心小学

工 程 名 称： 文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

投标总价（小写）： 2,842,313.63元

（大写）： 贰佰捌拾肆万贰仟叁佰壹拾叁元陆角叁分

供 应 商： 海南翼泽建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



(签字或盖章)

编 制 人：



(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 07 月 25 日



文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目目录

序号	名称
1	建设项目投标报价汇总表
2	清单编制说明
3	单位工程投标报价汇总表
4	分部分项工程和单价措施项目清单与计价表
5	总价措施项目清单与计价表
6	其他项目清单与计价汇总表
7	暂列金额明细表
8	专业工程暂估价及结算价表
9	规费、税金项目计价表
10



编制说明

一、工程概况

1、工程名称：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

2、建设单位：文昌市潭牛中心小学

3、设计单位：海南瑞璟城市建筑设计有限公司

4、建设地点：文昌市潭牛中心小学

5、项目建设主要内容：

(1)新建 200m 运动场塑胶跑道 2100 m²；新建标准场地外的塑胶缓冲区域 1100 m²；新建排水沟 410m；清除原有草坪约 2350 m²；足球场铺人造草 1650 m²；新建主席台一个；新建升旗台一个；新建羽毛球场一个；标准场地外的植草 71 m²；新建路灯 6 盏，高度 7m；拆除旧主席台一个，拆除升旗台一个，拆除旧沙池及沙池内体育器材 1 处；拆除人行道硬化 81 m²；拆除人行道彩砖及基层 950 m²；拆除排水沟 220m；拆除旧羽毛球场 1 个；拆除原有栏杆，高度 2.0m，长 84.80m；砍除胸径 20~30cm 内植树 27 棵，以及配套安装工程等。

二、工程量清单编制依据

1、根据文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目施工图及相关图集等。

2、住建部颁发的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50854-2013）（以下简称 13 清单规范）。

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)、海南省安装工程综合定(2017)、海南省市政工程综合定额(2017)、海南省园林绿化工程综合定额(2019)》。

4、海南省建设标准定额站发布的 2017《海南省建筑施工机械台班费用定额》；

三、编制范围

1、包括施工图设计范围内的文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目工程费用。

2、不含工程建设其他费、预备费等费用的编制。

四、规费及税金说明

1、规费按琼建定【2019】128 号社会保障费为人工费的 23.5%。

2、税金按琼建定【2019】100 号文件工程税金按 9%计算。

五、其他项目费说明

1、暂列金额：无。

2、专业工程暂估价：主席台张拉膜遮阳棚 158760 元，暂按 1400 元/m²（含基础，建筑面积 113.4m²）。

3、视频监控费暂不计算，按实结算。

4、计日工、总包服务费未计入。

六、其他事项。

1、详见工程量清单。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运
动场地项目

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2150378.08	
1.1	拆除工程	68436.79	
1.2	塑胶跑道及缓冲区域	1195236.93	
1.3	人造草足球场	438323.22	
1.4	排水沟	228383.03	
1.5	投掷场	10576.02	
1.6	跳远砂池	22416.41	
1.7	跳远跑道	2754.78	
1.8	新建主席台	87777.29	
1.9	新建升旗台	26289.15	
1.10	新建羽毛球场	34533.94	
1.11	场地外植草	35650.52	
二	措施项目费	146750.24	
1	施工单价措施项目费	42505.33	
2	施工总价措施项目费	104244.91	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	61455.27	
2.2	其中：临时设施费	31328.13	
2.3	其中：雨季施工增加费	9322.03	
2.4	其中：夜间施工增加费	2139.48	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	158760	
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	158760	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
四	规费	49229.51	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	49229.51	—
五	税金	225460.6	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,730,578.43	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程 标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目 第 1 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2150378.08	
		拆除工程					68436.79	
1	01B001	拆除旧主席台	1. 拆除旧主席台 2. 规格：12.1mX7.98m、高1.1m 3. 拆除内容：拆除主席台平台、电线杆及钢管屋架 4. 废料运距：根据实际情况自行考虑	个	1	5496.36	5496.36	
2	01B002	拆除旧升旗台	1. 拆除旧升旗台 2. 规格：详图纸 3. 拆除内容：拆除升旗台平台及旗杆 4. 废料运距：根据实际情况自行考虑	个	1	462.17	462.17	
3	01B003	拆除旧沙池及沙池内体育器材	1. 拆除拆除旧沙池及沙池内体育器材 2. 规格：10.1mX6.8m 3. 拆除内容：拆除旧沙池及沙池内体育器材 4. 废料运距：根据实际情况自行考虑	个		1134.28	1134.28	
4	041001002001	拆除人行道硬化	1. 材质：混凝土 2. 厚度：10cm	m ²	81	23.32	1888.92	
5	041001002002	拆除人行道彩砖	1. 材质：彩砖 2. 厚度：5cm	m ²	950	8.36	7942	
6	041001003001	拆除彩砖基层	1. 材质：混凝土 2. 厚度：8cm 3. 部位：彩砖垫层	m ²	950	18.65	17717.5	
7	011601001001	砖砌体排水沟拆除	1. 砌体名称：排水沟 2. 砌体材质：实心砖 3. 拆除高度：按图纸 4. 拆除盖板材料：预制混凝土 5. 拆除水沟垫层：混凝土	m	220	44.77	9849.4	
8	041001001001	拆除羽毛球场	1. 材质：混凝土 2. 厚度：15cm	m ²	150.48	20.68	3111.93	
9	011609001001	栏杆、栏板拆除	1. 栏杆（板）的高度：2m 2. 栏杆、栏板种类：镀锌钢管	m ²	169.6	26.66	4521.54	
本页小计							52124.10	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 2 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
10	050101001001	砍伐乔木	1. 树干胸径：胸径20~30cm内 2. 运距：投标人自行考虑	株	27	137.99	3725.73	
11	050101002001	挖树根（菹）	1. 地径：胸径20~30cm内 2. 运距：投标人自行考虑	株	27	83.99	2267.73	
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除石渣 2. 运距：根据实际情况自行考虑	m3	233.89	44.12	10319.23	
		塑胶跑道及缓冲区域					1195236.93	
13	010101001001	平整场地	1. 土壤类别：表土	m2	3200	1.69	5408	
14	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类 2. 挖土深度：按图纸	m3	1001.6	7.47	7481.95	
15	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m3	1001.6	21.56	21594.5	
16	060104008001	机械碾压	1. 密实度：按规范、设计要求 2. 碾压方法：机械碾压	m2	3200	0.31	992	
17	040305001001	碎石垫层	1. 材料品种、规格：碎石 2. 厚度：150mm	m2	3200	43.34	138688	
18	040203007001	水泥混凝土面	1. 混凝土强度等级：C25 2. 厚度：15cm 3. 养护材料：塑料膜养护面层 4. 面层要求：随打随抹平，每块纵横方向不大于6m，缝宽20，沥青砂浆处理、松木条嵌缝，要求平整	m2	3200	109.39	350048	
19	011103001001	复合型塑胶面层跑道	1. 面层材料品种、规格、颜色：（新国标）13厚复合型塑胶面层	m2	3200	209.11	669152	
20	011407004001	线条刷涂料	1. 线条宽度：100mm 2. 刷防护材料、油漆：常温型涂料	m	1560.4	1.2	1872.48	
		人造草足球场					438323.22	
21	010101001002	平整场地	1. 土壤类别：表土	m2	1650	1.69	2788.5	
22	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土 2. 运距：根据现场实际情况自行考虑	m3	247.5	21.56	5336.1	
本页小计							1219674.22	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 3 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
23	060104008002	机械碾压	1. 密实度：按规范、设计要求 2. 碾压方法：机械碾压	m2	1650	0.31	511.5	
24	040203007002	水泥混凝土面	1. 混凝土强度等级：C20 2. 厚度：12cm	m2	1650	80.29	132478.5	
25	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度：20厚 2. 砂浆种类及配合比：1：3水泥砂浆	m2	1650	27.89	46018.5	
26	050102012001	铺设人造草	1. 草皮种类：人造草 2. 铺种方式：满铺 3. 规格：50mm高直立人造草 4. 按要求填充石英砂和橡胶颗粒	m2	1650	148.75	245437.5	
27	01B005	购置足球门架安装	1. 品种：成品足球门架 2. 规格：按标准要求	副	2	2876.31	5752.62	
		排水沟					228383.03	
28	010101003001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图 3. 弃土运距：就近堆放	m3	347.68	8.04	2795.35	
29	010103001001	回填方	1. 密实度要求：符合规范要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就近取土	m3	131.2	18.18	2385.22	
30	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	216.48	21.8	4719.26	
31	010501001001	水沟垫层	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	31.16	611.85	19065.25	
32	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖 2. 沟截面尺寸：按设计施工图	m	410	166.46	68248.6	
33	011201001001	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：排水沟砖墙面 2. 面层厚度、砂浆配合比：1：3水泥砂浆2cm厚	m2	779	52.13	40609.27	
34	010512008001	沟盖板	1. 混凝土强度等级：C25 预制混凝土	m3	21.65	857.44	18563.58	
本页小计							586585.15	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 4 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
35	010515002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:预制构件钢筋制安 圆钢Φ10内	t	2.084	5714.01	11908	
36	040205009001	盐水清洗	1. 清除方法:盐水清洗	m2	270	13.44	3628.8	
37	011103001002	复合型塑胶面层跑道	1. 面层材料品种、规格、颜色:(新国标)13mm复合型塑胶面层跑道	m2	270	209.11	56459.7	
		投掷场					10576.02	
38	010101003002	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m3	8.7	52.47	456.49	
39	010103001002	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:就近取土	m3	5.75	18.18	104.54	
40	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	2.95	21.8	64.31	
41	010501001002	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	1.22	611.84	746.44	
42	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级:灰砂砖240*115*53、MU10 2. 基础类型:砖基础 3. 砂浆强度等级:M5	m3	1.73	782.57	1353.85	
43	011203001001	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:铅球投掷区砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆内外抹防水砂浆	m2	24.96	83.96	2095.64	
44	010101001003	原土碾压、夯实	1. 密实度要求:按设计要求	m2	3.5	1.36	4.76	
45	040305001002	垫层	1. 材料品种、规格:级配碎石 2. 厚度:100mm	m3	0.35	359.8	125.93	
46	011101003001	混凝土地面	1. 面层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆毛面 2. 底层厚度、混凝土强度等级:180厚C20混凝土	m2	3.5	144.61	506.14	
本页小计							77454.60	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 5 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
47	010606013001	成品抵趾圈	1. 材料品种、规格：详见设计图纸 2. 抵趾板刷白漆	套	1	859.94	859.94	
48	031001006001	塑料排水管DN50	1. 安装部位：室外 2. 材质、规格：塑料管PVC-DN50	m	2.2	16.28	35.82	
49	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化地厚30cm内	m ²	52	5.7	296.4	
50	010101001004	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m ²	52	1.36	70.72	
51	040305001003	砂性土垫层	1. 材料品种、规格：砂性土 2. 厚度：150mm	m ³	7.8	182.89	1426.54	
52	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：外购种植土 2. 取土运距：根据现场自行综合考虑 3. 回填厚度：10cm	m ³	5.2	53.72	279.34	
53	050102012002	铺种草皮	1. 草皮种类：30厚天然草坪 2. 铺种方式：件装， 3. 养护期：6个月	m ²	52	41.53	2149.16	
		跳远砂池					22416.41	
54	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图 3. 弃土运距：就近堆放	m ³	32.37	8.08	261.55	
55	010103001003	回填方	1. 密实度要求：符合规范要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就近取土	m ³	6.24	18.18	113.44	
56	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：根据实际情况自行考虑	m ³	26.13	21.8	569.63	
57	010101001005	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m ²	24	1.36	32.64	
58	040305001004	级配砂石垫层	1. 材料品种、规格：级配砂石 2. 厚度：250mm	m ³	6	394.34	2366.04	
59	040202010001	米石	1. 石料规格：米石 2. 厚度：50mm	m ²	24	369.16	8859.84	
本页小计							17321.06	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 6 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
60	040305001005	细砂垫层	1. 材料品种、规格:细砂 2. 厚度:500mm	m3	12	365.46	4385.52	
61	010501001003	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C15	m3	0.55	611.85	336.52	
62	010501002001	带形基础	1. 混凝土种类:商品混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	2.63	613.23	1612.79	
63	010515001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:箍筋制安 圆钢筋HPB300 箍筋直径≤Φ10mm	t	0.08	7163	573.04	
64	010515001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格:现浇构件钢筋制安 圆钢筋HPB300 直径≤Φ18mm	t	0.17	5367.88	912.54	
65	011203001002	零星项目一般抹灰	1. 基层类型、部位:跳远砂池墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比:20厚水泥砂浆内外抹防水砂浆	m2	28.5	83.96	2392.86	
		跳远跑道					2754.78	
66	010101003003	人工挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m3	0.58	52.47	30.43	
67	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:余土 2. 运距:投标人自行考虑	m3	0.58	21.81	12.65	
68	010501001004	垫层	1. 混凝土种类:普通混凝土 2. 混凝土强度等级:C20	m3	0.58	621.66	360.56	
69	050307019001	橡皮泥起跳板	1. 橡皮泥起跳板	块	3	775.45	2326.35	
70	011407004002	线条刷涂料	1. 线条宽度:50mm 2. 刷防护材料、油漆:常温型涂料	m	41.32	0.6	24.79	
		新建主席台					87777.29	
71	010101003004	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:详见施工图 3. 弃土运距:就近堆放	m3	73.39	8.04	590.06	
72	010103001004	回填方	1. 密实度要求:符合规范要求 2. 填方材料品种:原土回填	m3	56.37	18.19	1025.37	
本页小计							14583.48	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 7 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. 填方来源、运距：就近取土						
73	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	17.02	21.8	371.04		
74	010501001005	垫层	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.78	611.85	477.24		
75	010501002002	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	4.16	623.04	2591.85		
76	010501002003	带形基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C20	m3	6.65	613.23	4077.98		
77	010401001002	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*53、MU7.5 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M5	m3	5.43	782.57	4249.36		
78	010502002001	构造柱	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.88	788.23	693.64		
79	010507005001	扶手、压顶	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	0.62	859.16	532.68		
80	010515001003	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HPB300 箍筋直径 ≤ φ10mm	t	0.029	7163.01	207.73		
81	010515001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB400以内 直径 ≤ φ18mm	t	0.106	5477.74	580.64		
82	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*53、MU7.5 2. 墙体类型：360墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M5	m3	10.98	675.13	7412.93		
83	010401003002	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖240*115*53、MU10 2. 墙体类型：240墙体 3. 砂浆强度等级、配合比：M5	m3	11.79	806.64	9510.29		
本页小计								30705.38	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 8 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
84	080101010001	原土碾压、夯实	1. 密实度：夯实系数不小于0.94	m ²	6.08	1.36	8.27	
85	010501001006	台阶垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m ³	0.61	611.85	373.23	
86	010401012001	台阶砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：台阶 2. 砖品种、规格、强度等级：蒸压灰砂砖240*115*53、MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：M5	m ³	2.77	859.27	2380.18	
87	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹面 2. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚花岗岩 3. 勾缝材料种类：1:1水泥浆擦缝 4. 防滑条材料种类、规格：按图纸	m ²	5.04	383.51	1932.89	
88	011108001001	石材零星项目	1. 部位：台阶侧面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹面 3. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚花岗岩 4. 勾缝材料种类：1:1水泥浆擦缝	m ²	1.98	273.11	540.76	
89	011204001001	石材墙面	1. 墙体类型：砖墙体 2. 安装方式：背挂钩式干挂 3. 面层材料品种、规格、颜色：大理石	m ²	27.41	536.28	14699.43	
90	011503001001	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	8.4	314.75	2643.9	
91	011201001002	墙面一般抹灰	1. 墙体类型：砖墙面 2. 底层厚度、砂浆配合比：15厚2：1：8水泥石灰砂浆，分两次抹灰 3. 面层厚度、砂浆配合比：5厚1：2.5水泥砂浆	m ²	104	52.13	5421.52	
本页小计							28000.18	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 9 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
92	010607005001	砌块墙钢丝网加固	1. 材料品种、规格：钢丝网（网眼≤20x20），钢钉双向中距300。 2. 加固方式：满挂	m2	104	14.63	1521.52	
93	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位：主席台背景墙 2. 腻子种类：外墙腻子 3. 刮腻子要求：符合设计要求 4. 涂料品种、喷刷遍数：丙烯酸涂料一底两面	m2	104	43.83	4558.32	
94	010507002001	室外地坪	1. 地坪厚度：12cm 2. 混凝土强度等级：C20	m2	87.43	104.44	9131.19	
95	011103003001	5厚塑胶地面	1. 粘结层厚度、材料种类：胶粘剂 2. 面层材料品种、规格、颜色：5厚塑胶	m2	98.8	123.94	12245.27	
		新建升旗台					26289.15	
96	010101001006	人工平整场地	1. 土壤类别：一二类	m2	9.72	6.3	61.24	
97	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：详见施工图 3. 弃土运距：就近堆放	m3	4.32	9.01	38.92	
98	010103001005	回填方	1. 密实度要求：符合规范要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方来源、运距：就近取土	m3	2.78	18.18	50.54	
99	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：余土 2. 运距：投标人自行考虑	m3	1.54	21.81	33.59	
100	010101001007	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m2	9.72	1.36	13.22	
101	010501001007	垫层	1. 混凝土种类：普通混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	0.9	611.84	550.66	
102	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	1.54	611.28	941.37	
103	010401012002	台阶砌砖	1. 零星砌砖名称、部位：升旗台 2. 砖品种、规格、强度	m3	4.54	859.28	3901.13	
本页小计							33046.97	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 10 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			等级：蒸压灰砂砖240*115*53、MU10 3. 砂浆强度等级、配合比：M5						
104	011107001002	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹面 2. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚花岗岩 3. 勾缝材料种类：1:1水泥浆擦缝 4. 防滑条材料种类、规格：按图纸	m2	9.72	383.51	3727.72		
105	011108001002	石材零星项目	1. 部位：升旗台侧面 2. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：3水泥砂浆抹面 3. 面层材料品种、规格、颜色：8~10厚花岗岩 4. 勾缝材料种类：1:1水泥浆擦缝	m2	4.32	273.11	1179.84		
106	011503001002	不锈钢栏杆 不锈钢扶手	1. 扶手材料种类、规格：不锈钢栏杆 不锈钢扶手	m	10.8	314.75	3399.08		
107	011506002001	金属旗杆	1. 旗杆材料、种类、规格：不锈钢升旗杆、 $\phi 18 \phi 6 \times 0.2$ 2. 旗杆高度：12m	根	3	4130.54	12391.62		
		新建羽毛球场					34533.94		
108	010101001008	原土碾压、夯实	1. 密实度要求：按设计要求	m2	150	1.36	204		
109	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：10cm	m2	150	30.04	4506		
110	040203007003	水泥混凝土面	1. 混凝土强度等级：C25商品混凝土 2. 厚度：15cm 3. 锯缝机锯缝 3. 面层养护：塑料膜养护	m2	150	107.71	16156.5		
111	040308005001	球场地板漆	1. 部位：羽毛球场 2. 底层：砼地板专用腻子找平 3. 面层：地板漆底漆、球场地板漆2遍	m2	150	77.62	11643		
本页小计								53207.98	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 11 页 共 11 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
112	011407004003	线条刷涂料	1. 线条宽度:100mm 2. 刷防护材料、油漆:加热型涂料	m	96.3	3.97	382.31	
113	01B004	购置羽毛球网架安装	1. 品种:成品羽毛球网架 2. 规格:按标准要求	套	1	1642.13	1642.13	
		场地外植草					35650.52	
114	050101010002	整理绿化用地	1. 整理绿化地厚30cm内	m2	710	5.7	4047	
115	050101009002	种植土回（换）填	1. 回填土质要求:外购种植土 2. 取土运距:根据现场自行综合考虑 3. 回填厚度:10cm	m3	71	53.72	3814.12	
116	050102012003	铺种草皮	1. 草皮种类:种植草皮 2. 铺种方式:件装, 3. 养护期:6个月	m2	710	39.14	27789.4	
		措施项目					42505.33	
117	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架 15m以内 单排	m2	52	17.78	924.56	
118	011702001001	垫层基础模板	1. 基础类型:垫层模板	m2	95.38	54.14	5163.87	
119	011702001002	带形基础模板	1. 带形基础模板	m2	78.05	73.45	5722.77	
120	011702001003	独立基础模板	1. 独立基础模板	m2	7.68	67.83	520.93	
121	011702003001	构造柱模板	1. 构造柱模板	m2	12.24	56.1	686.66	
122	011702025001	压顶模板		m2	5.2	68.24	354.85	
123	琼011702050001	预制沟盖板	1. 预制混凝土模板 地沟盖板 木模板	m2	137.69	78.74	10841.71	
124	011705001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式挖掘机	台·次	1	6635.74	6635.74	
125	011705001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式推土机	台·次	1	7437.91	7437.91	
126	011705001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台·次	1	4206.33	4206.33	
本页小计							80180.29	
合 计							2192883.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地土建工程 标段：文昌市潭牛中心小学 塑胶运动场地项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			45846.04			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	45846.04			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	13753.81			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	4855.42			默认的安责险费率是最优设置，但是由于安责险费率条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			31328.13			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	31328.13			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	2139.48			



注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：运动场地土建工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社会保险费	D1 + D2		49229.51
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS DEJSRGF)*0.7	23.5	49229.51
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	225460.6
	合计				274690.11

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：运动场地安装工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运
动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	96023	
1.1	路灯工程	21996.95	
1.2	排水工程	46523.04	
1.3	电气工程	27503.01	
二	措施项目费	4175.09	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	4175.09	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1144.44	
2.2	其中：临时设施费	2493.93	
2.3	其中：雨季施工增加费	429.94	
2.4	其中：夜间施工增加费	106.78	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	2311.27	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	2311.27	—
五	税金	9225.84	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		111,735.20	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地安装工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					96023		
		路灯工程					21996.95		
1	010101003005	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：按设计 3. 工作方式：人工挖沟槽	m3	10.14	62.3	631.72		
2	010103001006	回填方	1. 密实度要求：符合技术要求 2. 填方材料品种：原土回填 3. 填方粒径要求：符合技术要求 4. 填方来源、运距：就近取土	m3	7.49	27.5	205.98		
3	010501003002	路灯基础	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C25	m3	2.94	620.95	1825.59		
4	011702001004	路灯基础模板	1. 基础类型：基础模板	m2	16.8	50.69	851.59		
5	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：φ12内	t	0.136	6013.9	817.89		
6	030412007001	太阳能路灯	1. 名称：7m高太阳能路灯 2. 型号：详见施工图 3. 灯杆材质、规格：详见施工图	套	6	2944.03	17664.18		
		排水工程					46523.04		
7	010101003006	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类 2. 挖土深度：详见施工图	m3	151.8	7.82	1187.08		
8	010103001007	回填方	1. 密实度要求：符合技术要求规范 2. 填方材料品种：原土 3. 填方来源、运距：就近取土	m3	116.06	27.5	3191.65		
9	010103001008	回填方	1. 密实度要求：按规范、设计要求 2. 填方材料品种：机制砂 3. 填方来源、运距：外购	m3	21	264.82	5561.22		
10	010103002011	余方弃置	1. 废弃物品种：剩余土方 2. 运距：根据实际情况自行考虑	m3	14.74	19.02	280.35		
11	031001006002	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：HDPE双壁	m	70	176.92	12384.4		
本页小计								44601.65	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地安装工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			波纹管 DN300 SN4 4. 连接形式：胶圈连接						
12	031001006003	塑料管	1. 安装部位：室外 2. 介质：排水 3. 材质、规格：PVC300 4. 连接形式：胶圈连接	m	75	175.1	13132.5		
13	031001006004	塑料管	1. 安装部位：足球场地排至排水沟 2. 材质、规格：PVC-DN75	m	24	22.41	537.84		
14	040504009001	雨水口	1. 雨水箐子及圈口材质、型号、规格：铸铁箐圈 2. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 10cm厚 3. 砌筑材料品种、规格：环保砖 4. 砂浆强度等级及配合比：M7.5水泥砂浆	座	4	880.14	3520.56		
15	040504001001	砌筑井	1. 垫层、基础材质及厚度：C15混凝土 10cm厚 2. 砌筑材料品种、规格、强度等级：环保砖 3. 砂浆强度等级、配合比：M7.5水泥砂浆 4. 井盖、井圈材质及规格：铸铁井盖、井座	座	4	1681.86	6727.44		
		电气工程					27503.01		
16	030404017001	配电箱	1. 名称：配电箱 2. 型号：防雨型箱体，防护等级IP54 3. 安装方式：悬挂式	台	1	2028.62	2028.62		
17	030408003001	电缆保护管	1. 名称：电缆保护管 2. 规格：PC40 3. 敷设方式：WC	m	92	20.89	1921.88		
18	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV22-5X10	m	92	90.76	8349.92		
19	030408006001	电力电缆头	1. 名称：电缆终端头 2. 型号：干包式铜芯电力电缆 3. 规格：截面10mm ²	个	2	83.49	166.98		
20	030408002001	电缆	1. 名称：软电缆 2. 规格：RVV-3X4	m	28	27.38	766.64		
本页小计								37152.38	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：运动场地安装工程

标段：文昌市潭牛中心小学
塑胶运动场地项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	821.94			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	246.58			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	75.92			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由安 责险费率条 ，安中浮动 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率。
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	2493.93			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	106.78			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06	429.94			



注：1 “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

规费、税金项目计价表

工程名称：运动场地安装工程

标段：文昌市潭牛中心小学塑胶运动场地项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		2311.27
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	2311.27
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	9225.84
合计					11537.11

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。