

乐东县万冲镇国强村农村生活
污水处理项目（5个自然村）

工程

投标总价

投 标 人：海南禹禹建筑工程有限公司

(单位盖章)



年 月 日

投 标 总 价

招 标 人： 乐东黎族自治县万冲镇人民政府

工 程 名 称： 乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

投标总价（小写）： 2,887,068.53

（大写）： 贰佰捌拾捌万柒仟零陆拾捌元伍角叁分

投 标 人： 海南臣禹建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____

黄大政



(造价人员签字盖章)

编 制 时 间： 年 月 日

建设项目投标报价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）	2887068.53		42219.85	98932.16
合计		2887068.53		42219.85	98932.16



编制说明

一、工程概况

- 1、工程名称：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）；
- 2、建设单位：乐东黎族自治县万冲镇人民政府；
- 3、建设地点：乐东黎族自治县万冲镇；
- 4、项目概况：污水管网铺设安装、排水沟建设、砼路面破除及恢复等。

二、工程量清单编制范围

乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）之建安工程。

三、工程量清单编制依据

- 1、根据业主提供的由设计单位设计的《乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）》施工图；
- 2、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；
- 3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省市政工程综合定额(2017)》及海南省建设标准定额站颁布的其他相关计价文件；
- 4、建设工程规费中的社会保险费率按海南省住房和城乡建设厅文件琼建定[2019]128号《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》进行调整：计价定额中的社会保险费率调整为23.5%、工程结算时，凭



工程实际作业工人实际缴纳的费用，按有关规定计算；

5、海南省住房和城乡建设厅琼建定〔2018〕48号《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》；

6、海南省住房和城乡建设厅琼建定〔2018〕113号《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》；

7、海南省住房和城乡建设厅2017《海南省建设工程施工机械台班单价》勘误表；

8、住房和城乡建设部 财政部关于印发《建筑安装工程费用项目组成》的通知[建标(2013)44号]；

9、海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》2023年第5期发布的保亭地区材料信息价格，部分材料价格为市场询价；

10、套用2017版定额的人工单价按145元/工日计算按“琼建规[2022]3号”套用；

11、造价咨询人员调查了解保亭地区的人工、材料市场价格信息；

12、海南省建设行政主管部门和定额主管部门发布的人工费、机械费及调整系数、造价指数等有关文件规定。

四、计算说明

1、根据《乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）》施工图，按照清单规范规定的工程量计算规则，计算相应工程量。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组)污水处理工程	777340.08		11002.24	26262.41
2	乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三组)	958516.66		14161.15	33012.12
3	乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)	409701.19		6861.31	14700.16
4	乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组)	182952.42		2485.98	6257.62
5	乐东县万冲镇国强村委会乙丙村(七组)	558558.18		7709.17	18699.85
合计		2887068.53		42219.85	98932.16



单位工程投标报价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村生活污水处理项目（5个自然村（一、八组）污水处理工程）

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	648124.6	
1.1	破除及恢复	95723.34	
1.2	官网工程	333299.09	
1.3	盖板沟	219102.17	
1.4			
二	措施项目费	28769.03	
1	施工单价措施项目费	6672.07	
2	施工总价措施项目费	22096.96	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	11002.24	
2.2	其中：临时设施费	7952.51	
2.3	其中：雨季施工增加费	2599.11	
2.4	其中：夜间施工增加费	543.1	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	10000	—
3.1	其中：暂列金额	10000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	26262.41	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	26262.41	—
五	税金	64184.04	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		777,340.08	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村（一、八组）污水处理工程
 农村生活污水处理项目（5个自然村）

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					648124.6		
		破除及恢复					95723.34		
		收集井台破除					911.78		
1	041001008007	拆除混凝土结构	1. 材质：收集井台破除 2. 综合考虑拆除、旧料清理成堆等全部工作内容 3. 满足设计要求	m ³	4.2	164.21	689.68		
2	040103002025	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m ³	4.2	52.88	222.1		
		破除及恢复混凝土路面					94811.56		
3	041001001007	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：200mm 3. 综合考虑拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆等全部工作内容 4. 满足设计要求	m ²	136.4	22.78	3107.19		
4	040103002026	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m ³	136.4	52.89	7214.2		
5	040203007013	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求	m ²	549	135.46	74367.54		
6	040203007014	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇筑	m ²	133	76.11	10122.63		
本页小计								95723.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村（一、八组）污水处理工程
 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求						
		官网工程					333299.09		
		土方工程					48796.83		
7	040101002013	挖沟槽土方	1. 废弃料品种：土方 2. 挖土方式：人工挖土方 3. 满足设计要求	m ³	420.3	92.34	38810.5		
8	040103001019	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m ³	420.3	23.76	9986.33		
		管道铺设					78102.89		
9	040501004013	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn160 3. 满足设计要求	m	1121	61.29	68706.09		
10	040501004014	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn75 3. 满足设计要求	m	280	33.56	9396.8		
		管件、阀门及附件					25423.32		
11	040502003031	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料管配件 2. 材质及规格：dn160 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	279	52.94	14770.26		
12	040502003032	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料直接 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	69	34.82	2402.58		
13	040502003033	塑料管管件	1. 种类：S型存水弯 2. 材质及规格：dn110 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	56	40.45	2265.2		
14	040502003034	塑料管管件	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结	个	84	39.06	3281.04		
本页小计								149618.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村（一、八组）污水处理工程
 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满足设计要求					
15	040502003035	清扫口（防臭）	1. 清扫口（防臭） 2. 满足设计要求	个	28	96.58	2704.24	
		污水收集槽					6920.26	
16	040303001007	混凝土垫层	1. 厚度100mm 2. 混凝土强度等级：C20 3. 满足设计要求	m ³	3.03	589.46	1786.06	
17	041102001007	垫层模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m ²	11.65	47.96	558.73	
18	040303002007	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 满足设计要求	m ³	1.16	579.47	672.19	
19	041102002007	基础模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m ²	19.89	50.88	1012	
20	031004014007	给、排水附（配）件	1. 地漏 DN75	个	28	103.26	2891.28	
		塑料井					56368.4	
21	040504003007	塑料检查井	1. 塑料沉砂井 Φ315 2. 盖板材质及规格：Φ600 (B125) 钢纤维混凝土井盖 3. 满足设计要求	座	55	1024.88	56368.4	
		原有暗管堵塞修复					1541.7	
22	04B009	原有暗管堵塞修复（DN200）	1. 原有暗管堵塞修复（DN200）	m	18	85.65	1541.7	
		回用池					116145.69	
23	040101003007	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合，投标方自行考虑比例 3. 满足设计要求	m ³	224.35	8.25	1850.89	
24	040103001020	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m ³	148.35	23.76	3524.8	
25	040103002027	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装车	m ³	76	25.22	1916.72	
本页小计							74827.01	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组)污水处理工程
 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村)

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求						
26	04B010	玻璃钢回用池	1. 玻璃钢回用池2m³	个	38	2864.56	108853.28		
		盖板沟					219102.17		
27	040101002014	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合， 投标方自行考虑比例 3. 满足设计要求	m³	237.6	6.71	1594.3		
28	040103001021	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行 考虑 4. 满足设计要求	m³	69.8	23.76	1658.45		
29	040103002028	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装 车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m³	162.86	25.22	4107.33		
30	040501017007	混凝土方沟	1. 断面规格：详见设计图 纸 2. 混凝土强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	423	351.56	148709.88		
31	040402016007	沟道盖板	1. 材质：混凝土预制板 2. 强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	423	86.88	36750.24		
32	040901002013	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	2.496	6717.52	16766.93		
33	040901002014	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ12以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	1.565	6079.9	9515.04		
本页小计								327955.45	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组)污水处理工程
 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村)

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		措施项目					6672.07	
34	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 挖掘机进出场	台·次	1	6672.07	6672.07	
本页小计							6672.07	
合 计							654796.67	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组)污水处理工程

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村)

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			6982.69			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	1.8	6982.69			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	50	3491.35			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	528.2			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率。
8	1.4	临时设施费			7952.51			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设 (1千万元以内部分)	2.05	7952.51			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设 (5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设 (1亿元以上部分)	0.41				

编制人(造价人员)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

复核人(造价工程师)：



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组)污水处理工程 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村) 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	543.1			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	2599.11			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					22096.96			



编制人(造价人员): 黄大政 复核人(造价工程师): 严胜

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组)污水处理工程

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村)

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		10000		—



暂列金额明细表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组) 污水处理工程 标段：乐东县万冲镇国强村 农村生活污水处理项目（5个自然村）

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	农户意向根据现场实际调整增加情况		10000	
合 计			10000	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。表-12-1

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村（一、八组）污水处理工程

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组)污水处理工程

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村)

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
	合 计					—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村（一、八组）污水处理工程
 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村（一标段：乐东县万冲镇国强村农村生、八组）污水处理工程 活污水处理项目（5个自然村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		26262.41
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJJSRGF+DJCS_DEJJSRGF)*0.7	23.5	26262.41
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	64184.04
					90446.45

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会永翁村(一、八组)污水处理工程 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	玻璃钢回用池 2m ³	个	38		2212.23	2212.23		
2	预拌混凝土路面(抗折45#)	m ³	125.562		519.42	519.42		
3	预拌混凝土 C25	m ³	121.24787		524.27	524.27		
4	PVC-U塑料排水管 dn160	m	1121		30.14	30.14		
5	塑料沉砂井 Φ315	套	55		452.01	452.01		
6	Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖	套	55.55		369	369		
7	木模板	m ³	8.14908		1829.65	1829.65		
8	HPB300 Φ8	kg	2545.92		3.914	3.914		
9	HPB300 Φ12	kg	1604.125		4.056	4.056		
10	塑料薄膜	m ²	1534.36687		3.046	3.046		
11	PVC-U塑料排水管 dn75	m	280		14.36	14.36		
12	木支撑	m ³	1.92888		1277.024	1277.024		
13	预拌混凝土 C20	m ³	4.2319		514.56	514.56		
14	清扫口(防臭)	个	28		96.58	96.58		
15	防坠网	套	55		54.2	54.2		



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老 农村生活污水处理项目（5
村(二、三组) 个自然村)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	801217.32	
1.1	破除及恢复	73799.35	
1.2	官网工程	327608.29	
1.3	盖板沟	399809.68	
二	措施项目费	35143.64	
1	施工单价措施项目费	6672.07	
2	施工总价措施项目费	28471.57	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	14161.15	
2.2	其中：临时设施费	10257.47	
2.3	其中：雨季施工增加费	3352.44	
2.4	其中：夜间施工增加费	700.51	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	10000	—
3.1	其中：暂列金额	10000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	33012.12	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	33012.12	—
五	税金	79143.58	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		958,516.66	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强
村农村生活污水处理项目

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三组)

(5个自然村)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					801217.32	
		破除及恢复					73799.35	
		收集井台破除					955.24	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 材质：收集井台破除 2. 综合考虑拆除、旧料清理成堆等全部工作内容 3. 满足设计要求	m3	4.4	164.21	722.52	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m3	4.4	52.89	232.72	
		破除及恢复混凝土路面					72844.11	
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：200mm 3. 综合考虑拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆等全部工作内容 4. 满足设计要求	m2	107.6	22.78	2451.13	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m3	107.6	52.89	5690.96	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求	m2	400.25	135.46	54217.87	
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇	m2	137.75	76.11	10484.15	
本页小计							73799.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强
村农村生活污水处理项目

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三组)

(5个自然村)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求					
		官网工程					327608.29	
		土方工程					39950.01	
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 废弃料品种：土方 2. 挖土方式：人工挖土方 3. 满足设计要求	m3	344.1	92.34	31774.19	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m3	344.1	23.76	8175.82	
		管道铺设					62257.93	
9	040501004001	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn160 3. 满足设计要求	m	857	61.29	52525.53	
10	040501004002	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn75 3. 满足设计要求	m	290	33.56	9732.4	
		管件、阀门及附件					22328.4	
11	040502003001	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料管件 2. 材质及规格：dn160 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	213	52.94	11276.22	
12	040502003002	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料直接 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	72	34.82	2507.04	
13	040502003003	塑料管管件	1. 种类：S型存水弯 2. 材质及规格：dn110 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	58	40.45	2346.1	
14	040502003004	塑料管管件	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结	个	87	39.06	3398.22	
本页小计							121735.52	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强
村农村生活污水处理项目

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三组)

(5个自然村)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满足设计要求					
15	040502003005	清扫口(防臭)	1. 清扫口(防臭) 2. 满足设计要求	个	29	96.58	2800.82	
		污水收集槽					7167.35	
16	040303001001	混凝土垫层	1. 厚度100mm 2. 混凝土强度等级：C20 3. 满足设计要求	m3	3.14	589.46	1850.9	
17	041102001001	垫层模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m2	12.06	47.96	578.4	
18	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 满足设计要求	m3	1.2	579.48	695.38	
19	041102002001	基础模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m2	20.6	50.88	1048.13	
20	031004014001	给、排水附(配)件	1. 地漏 DN75	个	29	103.26	2994.54	
		塑料井					49194.24	
21	040504003001	塑料检查井	1. 塑料沉砂井 Φ315 2. 盖板材质及规格：Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖 3. 满足设计要求	座	48	1024.88	49194.24	
		回用池					146710.36	
22	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合，投标方自行考虑比例 3. 满足设计要求	m3	285.39	8.25	2337.97	
23	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m3	187.39	23.76	4452.39	
24	040103002003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m3	96	25.22	2421.12	
本页小计							68373.89	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强
村农村生活污水处理项目

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三组)

(5个自然村)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	04B002	玻璃钢回用池	1. 玻璃钢回用池2m³	个	48	2864.56	137498.88	
		盖板沟					399809.68	
26	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合， 投标方自行考虑比例 3. 满足设计要求	m3	424.6	6.71	2849.07	
27	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行 考虑 4. 满足设计要求	m3	127.38	23.76	3026.55	
28	040103002004	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装 车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m3	297.22	25.22	7495.89	
29	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：详见设计图 纸 2. 混凝土强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	772	351.56	271404.32	
30	040402016001	沟道盖板	1. 材质：混凝土预制板 2. 强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	772	86.88	67071.36	
31	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	4.555	6717.52	30598.3	
32	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ12以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	2.856	6079.9	17364.19	
		措施项目					6672.07	
33	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 挖掘机进出场	台. 次	1	6672.07	6672.07	
本页小计							543980.63	
合 计							807889.39	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水
组) 水处理项目(5个自然村)

第 1 页 共 2 页
单位：元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			9006.56			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	9006.56			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	4503.28			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	651.31			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率。
8	1.4	临时设施费			10257.47			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	10257.47			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1.“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费，有“公司”计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水
组) 水处理项目(5个自然村)

第 2 页 共 2 页
单位：元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	700.51			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	3352.44			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					28471.57			



编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

- 注：1. “项目名称”可根据海南省现行计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应备注说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		10000		—



暂列金额明细表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三组)

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	农户意向根据现场实际调整增加情况		10000	
合 计			10000	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三标段：乐东县万冲镇国强村农村生
组) 活污水处理项目(5个自然村)

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计日工表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村（二、三组）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

规费、税金项目计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二 标段：乐东县万冲镇国强村农村生
活污水处理项目(5个自然村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		33012.12
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	33012.12
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	79143.58
					112155.7

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行定额设置。



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙老村(二、三组) 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目(5个自然村)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	玻璃钢回用池 2m³	个	48		2212.23	2212.23		
2	预拌混凝土 C25	m3	221.28454		524.27	524.27		
3	预拌混凝土路面 (抗折45#)	m3	95.7015		519.42	519.42		
4	PVC-U塑料排水管 dn160	m	857		30.14	30.14		
5	塑料沉砂井 Φ315	套	48		452.01	452.01		
6	木模板	m3	14.87255		1829.65	1829.65		
7	HPB300 Φ8	kg	4646.1		3.914	3.914		
8	Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖	套	48.48		369	369		
9	HPB300 Φ12	kg	2927.4		4.056	4.056		
10	塑料薄膜	m2	1987.61636		3.046	3.046		
11	木支撑	m3	3.52032		1277.024	1277.024		
12	PVC-U塑料排水管 dn75	m	290		14.36	14.36		
13	预拌混合砂浆 M10	m3	6.62747		365.75	365.75		
14	预拌混凝土 C20	m3	4.3834		514.56	514.56		
15	清扫口(防臭)	个	29		96.58	96.58		



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组) 农村生活污水处理项目（5个自然村）

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	330666.1	
1.1	破除及恢复	26673.36	
1.2	官网工程	49706.19	
1.3	盖板沟	254286.55	
二	措施项目费	20506.39	
1	施工单价措施项目费	6672.07	
2	施工总价措施项目费	13834.32	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	6861.31	
2.2	其中：临时设施费	4998.13	
2.3	其中：雨季施工增加费	1633.54	
2.4	其中：夜间施工增加费	341.34	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	10000	—
3.1	其中：暂列金额	10000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	14700.16	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	14700.16	—
五	税金	33828.54	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		409,701.19	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					330666.1	
		破除及恢复					26673.36	
		收集井台破除					130.26	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 材质：收集井台破除 2. 综合考虑拆除、旧料清理成堆等全部工作内容 3. 满足设计要求	m3	0.6	164.21	98.53	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m3	0.6	52.88	31.73	
		破除及恢复混凝土路面					26543.1	
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：200mm 3. 综合考虑拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆等全部工作内容 4. 满足设计要求	m2	36	22.78	820.08	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m3	36	52.89	1904.04	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求	m2	170.5	135.46	23095.93	
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇	m2	9.5	76.11	723.05	
本页小计							26673.36	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求					
		官网工程					49706.19	
		土方工程					6269.4	
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 废弃料品种：土方 2. 挖土方式：人工挖土方 3. 满足设计要求	m ³	54	92.34	4986.36	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m ³	54	23.76	1283.04	
		管道铺设					10477.6	
9	040501004001	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn160 3. 满足设计要求	m	160	61.29	9806.4	
10	040501004002	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn75 3. 满足设计要求	m	20	33.56	671.2	
		管件、阀门及附件					3382.58	
11	040502003001	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料管件 2. 材质及规格：dn160 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	39	52.94	2064.66	
12	040502003002	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料直接 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	4	34.82	139.28	
13	040502003003	塑料管管件	1. 种类：S型存水弯 2. 材质及规格：dn110 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	8	40.45	323.6	
14	040502003004	塑料管管件	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结	个	12	39.06	468.72	
本页小计							19743.26	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满足设计要求					
15	040502003005	清扫口（防臭）	1. 清扫口（防臭） 2. 满足设计要求	个	4	96.58	386.32	
		污水收集槽					989.13	
16	040303001001	混凝土垫层	1. 厚度100mm 2. 混凝土强度等级：C20 3. 满足设计要求	m3	0.43	589.47	253.47	
17	041102001001	垫层模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m2	1.66	47.96	79.61	
18	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 满足设计要求	m3	0.17	579.47	98.51	
19	041102002001	基础模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m2	2.84	50.88	144.5	
20	031004014001	给、排水附（配）件	1. 地漏 DN75	个	4	103.26	413.04	
		塑料井					10248.8	
21	040504003001	塑料检查井	1. 塑料沉砂井 Φ315 2. 盖板材质及规格：Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖 3. 满足设计要求	座	10	1024.88	10248.8	
		回用池					18338.68	
22	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合 3. 满足设计要求	m3	35.42	8.25	292.22	
23	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m3	23.42	23.76	556.46	
24	040103002003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m3	12	25.22	302.64	
本页小计							12775.57	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	04B002	玻璃钢回用池	1. 玻璃钢回用池2m ³	个	6	2864.56	17187.36	
		盖板沟					254286.55	
26	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合， 投标方自行考虑比例 3. 满足设计要求	m ³	270.05	6.71	1812.04	
27	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行 考虑 4. 满足设计要求	m ³	81.02	23.76	1925.04	
28	040103002004	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装 车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m ³	189.04	25.22	4767.59	
29	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：详见设计图 纸 2. 混凝土强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	491	351.56	172615.96	
30	040402016001	沟道盖板	1. 材质：混凝土预制板 2. 强度等级：C25 3. 满足设计要求	m ²	491	86.88	42658.08	
31	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	2.897	6717.52	19460.66	
32	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ12以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	1.817	6079.9	11047.18	
		措施项目					6672.07	
33	041106001001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 挖掘机进出场	台· 次	1	6672.07	6672.07	
本页小计							278145.98	
合 计							337338.17	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水
处理项目（5个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村（四组）

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			4388.61			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	4388.61			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部 分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	2194.31			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	278.39			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率。
8	1.4	临时设施费			4998.13			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	4998.13			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设 (1~5千万元以内部 分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行计价定额设置

2. 按施工方案计算的措施费与“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

水处理项目(5个自然村)

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率(%)	金额	调整费率(%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	341.34			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	1633.54			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					13834.32			



编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价规范设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		10000		—



暂列金额明细表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	农户意向根据现场实际调整增加情况		10000	
合 计			10000	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

标段：乐东县万冲镇国强村农村
生活污水处理项目（5个自然
村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量单 位	数量		暂估 (元)		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村
生活污水处理项目（5个自然
村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村（四组）

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：乐东县万冲镇国强村农
村生活污水处理项目（5个自
然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价 (元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。


总承包服务费计价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村(四组)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额（元）
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头 标段：乐东县万冲镇国强村农村生
村(四组) 活污水处理项目（5个自然村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		14700.16
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	14700.16
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	33828.54
合计					48528.7

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行计价定额设置。



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

标段：乐东县万冲镇国强村农村生
活污水处理项目（5个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会文头村（四组）

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价 (元)	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	预拌混凝土 C25	m ³	140.73926		524.27	524.27		
2	预拌混凝土路面（抗折45#）	m ³	35.751		519.42	519.42		
3	玻璃钢回用池 2m ³	个	6		2212.23	2212.23		
4	木模板	m ³	9.4591		1829.65	1829.65		
5	HPB300 Φ8	kg	2954.94		3.914	3.914		
6	HPB300 Φ12	kg	1862.425		4.056	4.056		
7	PVC-U塑料排水管	m	160		30.14	30.14		
8	塑料沉砂井 Φ315	套	10		452.01	452.01		
9	木支撑	m ³	2.23896		1277.024	1277.024		
10	Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖	套	10.1		369	369		
11	塑料薄膜	m ²	1077.645		3.046	3.046		
12	预拌混合砂浆 M10	m ³	4.21514		365.75	365.75		
13	圆钉	kg	214.567		4.812	4.812		
14	其他材料费	元	1018.61454		1	1		
15	水	m ³	182.52459		4.511	4.511		



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘 村农村生活污水处理项目
村(五组) (5个自然村)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	139928.98	
1.1	破除及恢复	10183.57	
1.2	官网工程	78308.29	
1.3	盖板沟	51437.12	
二	措施项目费	11659.66	
1	施工单价措施项目费	6672.07	
2	施工总价措施项目费	4987.59	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2485.98	
2.2	其中：临时设施费	1793.11	
2.3	其中：雨季施工增加费	586.04	
2.4	其中：夜间施工增加费	122.46	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	10000	—
3.1	其中：暂列金额	10000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	6257.62	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	6257.62	—
五	税金	15106.16	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		182,952.42	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组)

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					139928.98	
		破除及恢复					10183.57	
		收集井台破除					544.58	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 材质：收集井台破除 2. 综合考虑拆除、旧料清理成堆等全部工作内容 3. 满足设计要求	m3	1.5	310.17	465.26	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m3	1.5	52.88	79.32	
		破除及恢复混凝土路面					9638.99	
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：200mm 3. 综合考虑拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆等全部工作内容 4. 满足设计要求	m2	8	22.78	182.24	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m3	8	52.89	423.12	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求	m2	40	135.46	5418.4	
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇	m2	47.5	76.11	3615.23	
本页小计							10183.57	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村（五组）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求					
		官网工程					78308.29	
		土方工程					11911.86	
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 废弃料品种：土方 2. 挖土方式：人工挖土方 3. 满足设计要求	m3	102.6	92.34	9474.08	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m3	102.6	23.76	2437.78	
		管道铺设					18188.18	
9	040501004001	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn160 3. 满足设计要求	m	242	61.29	14832.18	
10	040501004002	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn75 3. 满足设计要求	m	100	33.56	3356	
		管件、阀门及附件					6958.68	
11	040502003001	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料管件 2. 材质及规格：dn160 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	60	52.94	3176.4	
12	040502003002	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料直接 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	24	34.82	835.68	
13	040502003003	塑料管管件	1. 种类：S型存水弯 2. 材质及规格：dn110 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	20	40.45	809	
14	040502003004	塑料管管件	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结	个	30	39.06	1171.8	
本页小计							36092.92	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组)

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满足设计要求					
15	040502003005	清扫口(防臭)	1. 清扫口(防臭) 2. 满足设计要求	个	10	96.58	965.8	
		污水收集槽					2467.55	
16	040303001001	混凝土垫层	1. 厚度100mm 2. 混凝土强度等级：C20 3. 满足设计要求	m3	1.08	589.45	636.61	
17	041102001001	垫层模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m2	4.16	47.96	199.51	
18	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 满足设计要求	m3	0.41	579.46	237.58	
19	041102002001	基础模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m2	7.1	50.88	361.25	
20	031004014001	给、排水附(配)件	1. 地漏 DN75	个	10	103.26	1032.6	
		塑料井					11273.68	
21	040504003001	塑料检查井	1. 塑料沉砂井 Φ315 2. 盖板材质及规格：Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖 3. 满足设计要求	座	11	1024.88	11273.68	
		回用池					27508.34	
22	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合，投标方自行考虑比例 3. 满足设计要求	m3	53.14	8.25	438.41	
23	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m3	35.14	23.76	834.93	
24	040103002003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m3	18	25.22	453.96	
本页小计							16434.33	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组)

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
25	04B002	玻璃钢回用池	1. 玻璃钢回用池2m³	个	9	2864.56	25781.04	
		盖板沟					51437.12	
26	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合， 投标方自行考虑比例 3. 满足设计要求	m3	50.6	6.71	339.53	
27	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行 考虑 4. 满足设计要求	m3	15.18	23.76	360.68	
28	040103002004	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装 车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m3	35.42	25.22	893.29	
29	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：详见设计图 纸 2. 混凝土强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	92	351.56	32343.52	
30	040402016001	沟道盖板	1. 材质：混凝土预制板 2. 强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	92	86.88	7992.96	
31	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	0.903	6717.52	6065.92	
32	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ12以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	0.566	6079.89	3441.22	
		措施项目					6672.07	
33	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 挖掘机进出场	台. 次	1	6672.07	6672.07	
本页小计							83890.23	
合 计							146601.05	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组) 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水
 水处理项目（5个自然村） 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			1574.44			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	1574.44			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	787.22			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	124.32			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率。
8	1.4	临时设施费			1793.11			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	1793.11			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）

注：1. “项目名称”可根据海南省现行计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组) 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村） 单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	122.46			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	586.04			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					4987.59			



编制人（造价人员）：黄大鑫 复核人（造价工程师）：严胜

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无计算基础和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组) 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村） 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		10000		—



暂列金额明细表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村（五组）

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	农户意向根据现场实际调整增加情况		10000	
合 计			10000	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组) 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水
 污水处理项目（5个自然村） 第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：乐东县万冲镇国强村农
村生活污水处理项目（5个自
然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村（五组）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值(元)	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						

注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡 标段：乐东县万冲镇国强村农村生
 娘村(五组) 活污水处理项目（5个自然村）


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		6257.62
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	6257.62
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	15106.16
					21363.78

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行定额设置。



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会卡娘村(五组) 标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水治理项目(5个自然村)

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数(%)	基准单价	投标单价(元)	发承包人确认单价(元)	备注
1	玻璃钢回用池 2m³	个	9		2212.23	2212.23		
2	预拌混凝土 C25	m³	26.3707		524.27	524.27		
3	PVC-U塑料排水管 dn160	m	242		30.14	30.14		
4	预拌混凝土路面 (抗折45#)	m³	13.005		519.42	519.42		
5	塑料沉砂井 Φ315	套	11		452.01	452.01		
6	HPB300 Φ8	kg	921.06		3.914	3.914		
7	Φ600(B125)钢纤维混凝土井盖	套	11.11		369	369		
8	木模板	m³	1.77238		1829.65	1829.65		
9	HPB300 Φ12	kg	580.15		4.056	4.056		
10	PVC-U塑料排水管 dn75	m	100		14.36	14.36		
11	预拌混凝土 C20	m³	1.5049		514.56	514.56		
12	清扫口(防臭)	个	10		96.58	96.58		
13	塑料薄膜	m²	263.76011		3.046	3.046		
14	木支撑	m³	0.41952		1277.024	1277.024		
15	防坠网	套	11		54.2	54.2		



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村农村生活污水处理项目
村(七组) (5个自然村)

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	461593.62	
1.1	破除及恢复	56727.35	
1.2	官网工程	245875.33	
1.3	盖板沟	158990.94	
二	措施项目费	22145.23	
1	施工单价措施项目费	6672.07	
2	施工总价措施项目费	15473.16	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	7709.17	
2.2	其中：临时设施费	5565.09	
2.3	其中：雨季施工增加费	1818.84	
2.4	其中：夜间施工增加费	380.06	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	10000	—
3.1	其中：暂列金额	10000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	18699.85	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	18699.85	—
五	税金	46119.48	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		558,558.18	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村（七组）

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					461593.62	
		破除及恢复					56727.35	
		收集井台破除					1476.28	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 材质：收集井台破除 2. 综合考虑拆除、旧料清理成堆等全部工作内容 3. 满足设计要求	m3	6.8	164.21	1116.63	
2	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m3	6.8	52.89	359.65	
		破除及恢复混凝土路面					55251.07	
3	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：200mm 3. 综合考虑拆除、清底、场内运输、废渣清理成堆等全部工作内容 4. 满足设计要求	m2	75	22.78	1708.5	
4	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：石碴 2. 装车方式：投标方自行考虑 3. 运距：暂按10km，投标方自行考虑	m3	75	52.89	3966.75	
5	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：200mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求	m2	299.26	135.46	40537.76	
6	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C30 3. 厚度：100mm 4. 综合考虑模板制作安装拆除、混凝土运输浇	m2	118.75	76.11	9038.06	
本页小计							56727.35	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村（七组）

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			筑、拉毛、刻防滑槽、路面养护等全部工作内容 5. 满足设计要求					
		官网工程					245875.33	
		土方工程					32391.9	
7	040101002001	挖沟槽土方	1. 废弃料品种：土方 2. 挖土方式：人工挖土方 3. 满足设计要求	m3	279	92.34	25762.86	
8	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m3	279	23.76	6629.04	
		管道铺设					50067.2	
9	040501004001	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn160 3. 满足设计要求	m	680	61.29	41677.2	
10	040501004002	塑料管	1. 材料品种：PVC-U塑料排水管 2. 规格：dn75 3. 满足设计要求	m	250	33.56	8390	
		管件、阀门及附件					18472.2	
11	040502003001	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料管配件 2. 材质及规格：dn160 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	169	52.94	8946.86	
12	040502003002	塑料管管件	1. 种类：PVC-U塑料直接 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	62	34.82	2158.84	
13	040502003003	塑料管管件	1. 种类：S型存水弯 2. 材质及规格：dn110 3. 连接方式：粘结 4. 满足设计要求	个	50	40.45	2022.5	
14	040502003004	塑料管管件	1. 种类：弯头 2. 材质及规格：dn75 3. 连接方式：粘结	个	75	39.06	2929.5	
本页小计							98516.8	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村（七组）

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			4. 满足设计要求					
15	040502003005	清扫口（防臭）	1. 清扫口（防臭） 2. 满足设计要求	个	25	96.58	2414.5	
		污水收集槽					6178.1	
16	040303001001	混凝土垫层	1. 厚度100mm 2. 混凝土强度等级：C20 3. 满足设计要求	m3	2.7	589.46	1591.54	
17	041102001001	垫层模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m2	10.4	47.96	498.78	
18	040303002001	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：C20 2. 满足设计要求	m3	1.04	579.47	602.65	
19	041102002001	基础模板	1. 综合考虑模板制作、安装、拆除、整理、堆放等全部工作内容	m2	17.76	50.88	903.63	
20	031004014001	给、排水附（配）件	1. 地漏 DN75	个	25	103.26	2581.5	
		塑料井					34845.92	
21	040504003001	塑料检查井	1. 塑料沉砂井 Φ315 2. 盖板材质及规格：Φ600(B125) 钢纤维混凝土井盖 3. 满足设计要求	座	34	1024.88	34845.92	
		回用池					103920.01	
22	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合 3. 满足设计要求	m3	200.72	8.25	1656.11	
23	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行考虑 4. 满足设计要求	m3	132.74	23.76	3153.9	
24	040103002003	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m3	68	25.22	1714.96	
本页小计							49963.49	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5个
自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村（七组）

第 4 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
25	04B002	玻璃钢回用池	1. 玻璃钢回用池2m³	个	34	2864.56	97395.04		
		盖板沟					158990.94		
26	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土方式：人机配合， 投标方自行考虑比例 3. 满足设计要求	m³	168.85	6.71	1132.98		
27	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源：利用原土 3. 回填方式：投标方自行 考虑 4. 满足设计要求	m³	50.66	23.76	1203.68		
28	040103002004	余方弃置	1. 余方弃置 2. 装土方式：人机配合装 车 3. 运距：暂按10km内计算 4. 满足设计要求	m³	118.2	25.22	2981		
29	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：详见设计图 纸 2. 混凝土强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	307	351.56	107928.92		
30	040402016001	沟道盖板	1. 材质：混凝土预制板 2. 强度等级：C25 3. 满足设计要求	m	307	86.88	26672.16		
31	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ8以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	1.811	6717.52	12165.43		
32	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：圆钢 Φ12以内 2. 综合考虑钢筋制作、运 输、绑扎、安装等全部工 作内容 3. 满足设计要求	t	1.136	6079.9	6906.77		
		措施项目					6672.07		
33	041106001001	大型机械设备进 出场及安拆	1. 挖掘机进出场	台· 次	1	6672.07	6672.07		
本页小计								263058.05	
合 计								468265.69	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水
处理项目（5个自然村）

第 1 页 共 2 页

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村（七组）

单位：元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			4886.42			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	4886.42			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	2443.21			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	379.54			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率。
8	1.4	临时设施费			5665.09			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	5665.09			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行计价定额。
2. 按施工方案计算的措施费，若定额有计算基础和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



总价措施项目清单与计价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村(七组)

单位：元

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	380.06			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	1818.84			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
					15473.16			




编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，有优先“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注中说明。5.0.0.15或4.0.0.15



其他项目清单与计价汇总表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村(七组) 活污水处理项目(5个自然村)

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额(元)	结算金额(元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		10000		—



专业工程暂估价及结算价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生
活污水处理项目（5个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村（七组）

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

标段：乐东县万冲镇国强村
农村生活污水处理项目（5
个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村（七组）

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价（元）	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

标段：乐东县万冲镇国强村农村生活污水处理项目（5个自然村）

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙村（七组）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率(%)	金额(元)
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：乐东县万冲镇国强村委会乙丙 标段：乐东县万冲镇国强村农村生
村(七组) 活污水处理项目（5个自然村）

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		18699.85
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	18699.85
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	46119.48
					64819.33

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的海南省建设工程



