



文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

竞争性磋商最终报价表

供应商名称：海南宏远建筑工程有限公司

供应商承诺（最终报价）：

人民币大写：贰佰伍拾叁万叁仟柒佰捌拾肆元柒角捌分

小写：¥ 2533784.78元

供应商承诺的其他条件：无

法人或授权代表签字：林星

日期：2023 年 09 月 04 日

备注：

- 1、大写数字：壹 贰 叁 肆 伍 陆 柒 捌 玖 零、亿、万、仟、佰、拾；
- 2、本表价格一栏空白，单独准备 2 份，不与竞争性磋商响应文件一同装订，由供应商代表随身携带至磋商现场；
- 3、供应商填完此表应在投标报价大写及小写、及签名处盖上手印；
- 4、公司名称要加盖公章。

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 1 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
		第一部分 建筑工程			1	2391128.40	2391128.40		
—		上圮山塘			1	721853.59	721853.59		
(一)		库区清淤			1	88883.98	88883.98		
1	50010100200 1	土方开挖 (运距1km)	m3	1. 土类分级:淤泥 2. 运距:1km	6071.31	14.64	88883.98		
(二)		大坝工程			1	362318.38	362318.38		
1	50010100100 1	清除灌木 (运距1km)	m2	1. 清除灌木 2. 运距:1km	759.6	8.27	6281.89		
2	05010100100 1	清除乔木	棵	1. 清除乔木	15	35.71	535.65		
3	50010100200 2	乔木弃运 (运距1km)	m3	1. 乔木弃运 2. 运距:1km	2.25	14.64	32.94		
4	50010100200 3	土方开挖 (运距1km)	m3	1. 土类分级:一、二类土方 2. 运距:1km	1650.72	14.64	24166.54		
5	50010300100 1	土方回填 (运距1km)	m3	1. 土类分级:原土 2. 运距:1km	1019.28	23.60	24055.01		
6	50010900100 1	C30砼齿墙	m3	1. 部位及类型:齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	17.15	853.88	14644.04		
7	50011400100 1	复合土工膜 (300g/m ² , 两布一膜)	m2	1. 材料性能:土工布 2. 铺设拼接要求:斜铺 边坡 1:2.0满铺	843.72	51.15	43156.28		
8	50010300700 1	级配碎石垫层厚10cm	m3	1. 厚度:10cm 2. 强度等级:碎石	59.08	279.22	16496.32		
9	50010900100 2	C30砼护坡厚12cm	m3	1. 厚度:12cm 2. 强度等级:C30混凝土	70.9	904.82	64151.74		
10	50011400100 2	草皮护坡	m2	1. 草皮护坡	814.32	19.29	15708.23		


分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 2 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
11	500109001006	C30砼步级齿墙	m3	1. 部位及类型:步级齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	2.65	853.88	2262.78		
12	500109001003	C15砼步级垫层厚10cm	m3	1. 部位及类型:步级垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C15混凝土	2.79	773.45	2157.93		
13	500109001004	C30砼步级	m3	1. 部位及类型:步级 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	2.95	881.43	2600.22		
14	500109001005	D40U型槽制作安装C30	m3	1. 部位及类型:D40U型槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	4.8	1763.33	8463.98		
15	500111001001	钢筋加工及安装	t	1. 机械制作安装钢筋	0.2	7209.50	1441.90		
16	500109001007	C30砼栏杆基础	m3	1. 部位及类型:栏杆基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	10.8	881.44	9519.55		
17	500114001003	仿木栏杆	m	1. 仿木栏杆	68.6	344.12	23606.63		
18	500109001008	C30砼路缘石	m3	1. 部位及类型:路缘石 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	2.59	962.23	2492.18		



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圯、官茂两座山塘加固工程

第 3 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
19	500109001009	C15砼垫层厚5cm	m3	1. 厚度:5cm 2. 强度等级:C15混凝土	14.69	773.45	11361.98		
20	500114001004	30×30×6西班牙道板砖铺设	m2	1. 规格类型: 30×30×6西班牙道板砖 2. 铺设拼接要求: 满铺装	293.76	260.29	76462.79		
21	500114001005	闭孔泡沫板	m2	1. 闭孔泡沫板 2. 材料的种类、规格: 详见施工图纸	15.12	68.35	1033.45		
22	500114001006	沥青砂浆填缝	m2	1. 沥青砂浆填缝 2. 填料的种类、规格: 详见施工图纸	1.52	186.47	283.43		
23	060105009001	φ50mpvc排水管	m	1. φ50mpvc排水管	47.48	12.25	581.63		
24	500103005001	碎石反滤层料	m3	1. 填筑料: 碎石滤料	28.49	302.83	8627.63		
25	500101002004	水尺人工土方开挖 (运距0.5km)	m3	1. 人工开挖土方 2. 运距: 0.5km	0.42	27.71	11.64		
26	040502002001	镀锌空心方管 (1×0.13×0.13)	根	1. 规格类型: 空心方管 (1×0.13×0.13) 2. 材料: 镀锌	4	536.69	2146.76		
27	500109001010	C30砼填充	m3	1. 部位及类型: 基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30混凝土	0.04	881.50	35.26		
(三)		涵管工程			1	189978.55	189978.55		
1	500101002005	土方开挖	m3	1. 土类分级: 一、二类土方	492.15	10.47	5152.81		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 4 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
2	500103001002	土方回填	m3	1. 土类分级:原土	437.2	10.72	4686.78		
3	500103015001	拆除原浆砌石涵管、石渣外运 (运距3km)	m3	1. 凿除部位及断面尺寸:原浆砌石涵管 2. 外运 (运距3km)	10.1	149.22	1507.12		
5	500109001011	C15砼回填	m3	1. 部位及类型:基础 2. 强度等级:C15混凝土	0.92	790.02	726.82		
6	500109001012	C15砼垫层厚10cm	m3	1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C15混凝土	5.23	773.45	4045.14		
7	500109001013	C30砼管座	m3	1. 部位及类型:管座 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	19.41	881.44	16844.32		
8	500109001014	C30砼管身	m3	1. 部位及类型:管身 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	13.02	1595.02	20767.16		
9	500111002001	钢模板	t	1. 部位及类型:涵管 2. 机械制作安装钢筋	4.14	7209.51	29847.37		
10	500109007001	沥青涂抹	m2	1. 沥青涂抹 2. 填料的种类、规格:详见施工图纸	79.13	21.38	1691.80		
11	500109001015	C30涵管进出口镇墩挡墙	m3	1. 部位及类型:涵管进出口镇墩挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	2.14	844.22	1806.63		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圯、官茂两座山塘加固工程

第 5 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
12	500109001016	C30砼闸室底板	m3	1. 部位及类型: 闸室底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	3.94	841.92	3317.16		
13	500109001017	C30砼闸墩	m3	1. 部位及类型: 闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	5.89	908.46	5350.83		
14	500109001018	C30砼胸墙	m3	1. 部位及类型: 胸墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	0.77	919.38	707.92		
15	500109006001	C30二期砼回填	m3	1. 部位及类型: 涵管进出口镇墩挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	0.26	1999.50	519.87		
16	500109001019	C30砼涵管进口挡墙	m3	1. 部位及类型: 涵管进口挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	13.43	844.22	11337.87		
17	500109001020	C30砼涵管进口底板	m3	1. 部位及类型: 涵管进口底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	1.7	841.92	1431.26		



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圯、官茂两座山塘加固工程

第 6 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
18	500109001021	C30砼涵管出口消力池挡墙	m3	1. 部位及类型:涵管进出口镇墩挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	9.86	844.22	8324.01		
19	500109001022	C30砼涵管出口消力池底板	m3	1. 部位及类型:涵管出口消力池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	1.16	892.15	1034.89		
20	500109001023	C30砼排架柱	m3	1. 部位及类型:排架柱 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	0.94	1228.05	1154.37		
21	500109001024	C30砼排架梁	m3	1. 部位及类型:涵管进出口镇墩挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	3.58	935.27	3348.27		
22	500109001025	C30砼排架板	m3	1. 部位及类型:排架板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	2.54	862.58	2190.95		
23	500114001007	启闭机房 (含土建、安装、避雷等全部工序)	m2	1. 名称:启闭机房 (含土建、安装、避雷等全部工序) 2. 工序) 3. 其他:详见施工图纸	4.84	3061.62	14818.24		



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 7 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
24	500109001026	C30砼工作桥桥台帽	m3	1. 部位及类型:工作桥桥台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	0.35	1286.77	450.37		
25	500109001027	C30砼涵管交通桥桥板	m3	1. 部位及类型:涵管交通桥桥板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	1.75	865.46	1514.56		
26	500114001008	仿木栏杆	m	1. 仿木栏杆	24.16	344.12	8313.94		
27	500111001002	钢筋加工及安装	t	1. 机械制作安装钢筋	5.36	7209.51	38642.97		
28	500114001009	闭孔泡沫板	m2	1. 闭孔泡沫板 2. 材料的种类、规格:详见施工图纸	0.62	68.35	42.38		
29	500114001010	沥青砂浆填缝	m2	1. 沥青砂浆填缝 2. 填料的种类、规格:详见施工图纸	0.08	186.50	14.92		
30	500114001019	橡胶止水	m	1. 橡胶止水 2. 材料的种类、规格:详见施工图纸	3.77	102.87	387.82		
(四)		溢洪道工程			1	80672.68	80672.68		
1	500101002006	土方开挖	m3	1. 土类分级:一、二类土方	121.8	10.47	1275.25		
2	500103001003	土方回填	m3	1. 土类分级:原土	35.62	10.72	381.85		
3	010103002002	余土外运 (3km)	m3	1. 运距 (3km)	79.91	20.87	1667.72		
4	500109001028	C15砼垫层厚10cm	m3	1. 部位及类型:垫层 2. 强度等级:C15混凝土	10.2	773.45	7889.19		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 8 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
5	500109001029	C30砼进口挡墙	m3	1. 部位及类型:进口挡墙 2. 强度等级:C30混凝土	9.68	844.22	8172.05		
6	500109001030	C30砼进口底板	m3	1. 部位及类型:进口挡墙 2. 强度等级:C30混凝土	4.48	841.92	3771.80		
7	500109001031	C30砼控制段底板	m3	1. 部位及类型:控制段底板 2. 强度等级:C30混凝土	5.6	841.92	4714.75		
8	500109001034	C30砼桥墩	m3	1. 部位及类型:桥墩 2. 强度等级:C30混凝土	9.5	970.51	9219.85		
9	500109001036	C30砼桥板	m3	1. 部位及类型:进口挡墙 2. 强度等级:C30混凝土	6	865.46	5192.76		
10	500114001011	仿木栏杆	m	1. 仿木栏杆	11	344.12	3785.32		
11	500109001032	C30砼出口挡墙	m3	1. 部位及类型:出口挡墙 2. 强度等级:C30混凝土	11.44	844.22	9657.88		
12	500109001033	C30砼出口底板	m3	1. 部位及类型:出口底板 2. 强度等级:C30混凝土	6.2	841.92	5219.90		
13	500105001001	干砌石海漫	m3	1. 部位及类型:海漫段 2. 强度等级:干砌石	25.04	272.26	6817.39		
14	500114001012	土工布铺设 (300g/m2)	m2	1. 材料性能:土工布 2. 铺设拼接要求:满铺	30.6	14.20	434.52		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 9 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
15	500111001003	钢筋加工及安装	t	1. 机械制作安装钢筋	1.73	7209.51	12472.45		
二		官茂山塘			1	1669274.81	1669274.81		
(一)		库区清淤			1	4568.70	4568.70		
1	500101002007	土方开挖 (运距1km)	m3	1. 土类分级:淤泥 2. 运距:1km	312.07	14.64	4568.70		
(二)		大坝工程			1	354112.93	354112.93		
1	500101001002	清除灌木 (运距1km)	m2	1. 清除灌木 2. 运距:1km	1059	8.27	8757.93		
2	050101001002	清除乔木	棵	1. 清除乔木	10	35.71	357.10		
3	500101002008	乔木弃运 (运距1km)	m3	1. 乔木弃运 2. 运距:1km	1.5	14.63	21.95		
4	500109011002	电线杆拔除	根	1. 部位: 电线杆 2. 外弃运距: 投标方自行考虑	5	122.68	613.40		
5	500101002009	土方开挖 (运距1km)	m3	1. 土类分级:一、二类土方 2. 运距:1km	1104.75	14.64	16173.54		
6	500103001004	土方回填 (外运1km)	m3	1. 土类分级:原土 2. 运距:1km	550.5	28.60	12991.80		
7	500109001074	C30砼齿墙	m3	1. 部位及类型:齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	32	853.88	27324.16		
8	500114001013	复合土工膜 (300g/m ² , 两布一膜)	m2	1. 材料性能:土工布 2. 铺设拼接要求:斜铺 边坡 1:2.0满铺	615.05	51.15	31459.81		
9	500103007002	级配碎石垫层厚10cm	m3	1. 厚度:10cm 2. 强度等级:碎石	44.83	279.22	12517.43		
10	500109001038	C30砼护坡厚12cm	m3	1. 厚度:12cm 2. 强度等级:C30混凝土	53.8	904.82	48679.32		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圯、官茂两座山塘加固工程

第 10 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
11	500109001039	C30砼步级齿墙	m3	1. 部位及类型:步级齿墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	1.43	853.87	1221.03		
12	500109001040	C15砼步级垫层厚10cm	m3	1. 部位及类型:步级垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C15混凝土	1.19	773.45	920.41		
13	500109001041	C30砼步级	m3	1. 部位及类型:步级 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	2.39	881.44	2106.64		
14	500114001014	草皮护坡	m2	1. 草皮护坡	571.5	19.29	11021.24		
15	500109001042	D40U型槽制作安装C30	m3	1. 部位及类型:D40U型槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	4.8	1763.33	8463.98		
16	500109001072	C30砼防浪墙	m3	1. 部位及类型:防浪墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	56.25	844.22	47487.38		
17	031201009001	喷仿石漆	m2	1. 仿石漆 2. 材料的种类:详见施工图纸	160	90.37	14459.20		
18	500109001044	C30砼路缘石	m3	1. 部位及类型:路缘石 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	2.7	962.23	2598.02		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圯、官茂两座山塘加固工程

第 11 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
19	500109001043	C30砼栏杆基础	m3	1. 部位及类型: 栏杆基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	1.3	881.43	1145.86		
20	500114001015	双波纹栏杆安装	m	1. 双波纹栏杆 2. 材料的种类、规格: 详见施工图纸	74	371.15	27465.10		
21	500103008001	级配碎石基础厚10cm (路基)	m2	1. 厚度: 10cm 2. 强度等级: 碎石	277.5	35.05	9726.38		
22	500109001073	C30砼路面厚20cm	m2	1. 部位及类型: 路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	277.5	150.66	41808.15		
23	500111001004	钢筋加工及安装	t	1. 机械制作安装钢筋	2.83	7209.51	20402.91		
24	500114001017	闭孔泡沫板	m2	1. 闭孔泡沫板 2. 材料的种类、规格: 详见施工图纸	19.88	68.35	1358.80		
25	500114001018	沥青砂浆填缝	m2	1. 沥青砂浆填缝 2. 填料的种类、规格: 详见施工图纸	0.05	186.40	9.32		
26	060105009002	Φ50mmPVC排水管	m	1. Φ50mmPVC排水管	15.43	12.25	189.02		
27	500103005002	碎石反滤层料	m3	1. 填筑料: 碎石滤料	10.52	302.83	3185.77		
28	500101002010	水尺人工土方开挖 (运距0.5km)	m3	1. 人工开挖土方 2. 运距: 0.5km	0.28	27.71	7.76		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 12 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
29	040502002002	镀锌空心方管 (1×0.13×0.13)	根	1. 规格类型: 空心方管 (1×0.13×0.13) 2. 材料: 镀锌	3	536.69	1610.07		
30	500109001046	C30砼填充	m3	1. 部位及类型: 基础 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	0.03	881.67	26.45		
(三)		涵管工程			1	277836.81	277836.81		
1	500101002011	土方开挖	m3	1. 土类分级: 一、二类土方	436.31	10.47	4568.17		
2	500103001005	土方回填	m3	1. 土类分级: 原土	337.83	140.72	47511.54		
4	500103015002	拆除原浆砌石涵管、石渣外运 (运距3km)	m3	1. 凿除部位及断面尺寸: 原浆砌石涵管 2. 外运 (运距3km)	9.21	149.22	1374.32		
6	500109001047	C15砼回填	m3	1. 部位及类型: 基础 2. 强度等级: C15 混凝土	20	790.03	15800.60		
7	500109001048	C15砼垫层厚10cm	m3	1. 部位及类型: 垫层 2. 强度等级: C15 混凝土	6.03	773.45	4663.90		
8	500109001049	C30砼管座	m3	1. 部位及类型: 管座 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	13.18	881.44	11617.38		
9	500109001050	C30砼管身	m3	1. 部位及类型: 管身 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	13.01	1595.02	20751.21		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 13 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
10	50011100200 2	钢模板	t	1. 部位及类型:涵管 2. 机械制作安装钢筋	8.87	7209.51	63948.35		
11	50010900700 2	沥青涂抹	m2	1. 沥青涂抹 2. 填料的种类、规格:详见施工图纸	158.26	21.38	3383.60		
12	50010900105 1	C30涵管进出口镇墩挡墙	m3	1. 部位及类型:涵管进出口镇墩挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	1.75	844.22	1477.39		
13	50010900105 2	C30砼闸室底板	m3	1. 部位及类型:闸室底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	6.24	841.92	5253.58		
14	50010900105 3	C30砼闸墩	m3	1. 部位及类型:闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	13.24	908.46	12028.01		
15	50010900105 4	C30砼胸墙	m3	1. 部位及类型:胸墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	1.58	919.39	1452.64		
16	50010900600 2	C30二期砼回填	m3	1. 部位及类型:闸门 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	0.29	1999.52	579.86		



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 14 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
17	500109001055	C30砼涵管进口挡墙	m3	1. 部位及类型:涵管进口挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	11.26	844.22	9505.92		
18	500109001056	C30砼涵管进口底板	m3	1. 部位及类型:涵管进口底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	0.81	841.91	681.95		
19	500109001057	C30砼涵管出口消力池挡墙	m3	1. 部位及类型:涵管出口消力池挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	33.08	844.22	27926.80		
20	500109001058	C30砼涵管出口消力池底板	m3	1. 部位及类型:涵管出口消力池底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	6.86	892.14	6120.08		
21	500109001059	C30砼排架柱	m3	1. 部位及类型:闸墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	0.75	1228.07	921.05		
22	500109001060	C30砼排架梁	m3	1. 部位及类型:排架梁 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	2.53	935.27	2366.23		



分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 15 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
23	500109001061	C30砼排架板	m3	1. 部位及类型:排架板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	3.63	862.58	3131.17		
24	500114001030	启闭机房 (含土建、安装、避雷等全部工序)	m2	1. 名称:启闭机房 (含土建、安装、避雷等全部2. 工序) 3. 其他:详见施工图纸	9.61	3061.62	29422.17		
25	500109001062	C30砼工作桥桥台帽	m3	1. 部位及类型:工作桥桥台帽 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	0.44	1286.77	566.18		
26	500109001063	C30砼涵管交通桥桥板	m3	1. 部位及类型:涵管交通桥桥板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30混凝土	1.7	865.45	1471.27		
27	500114001021	仿木栏杆	m	1. 仿木栏杆	5.65	344.12	1944.28		
28	500111001005	钢筋加工及安装	t	1. 机械制作安装钢筋	5.86	7209.51	42247.73		
29	500114001022	闭孔泡沫板	m2	1. 闭孔泡沫板 2. 材料的种类、规格:详见施工图纸	0.75	68.35	51.26		
30	500114001023	沥青砂浆填缝	m2	1. 沥青砂浆填缝 2. 填料的种类、规格:详见施工图纸	0.3	186.47	55.94		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圯、官茂两座山塘加固工程

第 16 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
31	500114001024	橡胶止水	m	1. 橡胶止水 2. 材料的种类、规格: 详见施工图纸	8.79	102.87	904.23		
(四)		进库道路工程			1	527185.44	527185.44		
1	500101002012	土方开挖 (运距1km)	m3	1. 土类分级: 一、二类土方 2. 运距: 1km	879.2	14.64	12871.49		
2	500103001006	土方回填 (外运1km)	m3	1. 土类分级: 原土 2. 运距: 1km	172.7	23.60	4075.72		
3	500103008002	级配碎石基础厚10cm (路基)	m2	1. 厚度: 10cm 2. 强度等级: 碎石	2747.5	35.05	96299.88		
4	500109011001	C30砼路面厚20cm	m2	1. 部位及类型: 路面 2. 设计龄期、强度等级及配合比: C30 混凝土	2747.5	150.66	413938.35		
(五)		排水渠工程			1	505570.93	505570.93		
1		排水渠工程			1	436907.36	436907.36		
1	500101001003	清除灌木	m2	1. 清除灌木 2. 运距: 1km	309	8.27	2555.43		
2	500101002013	土方开挖	m3	1. 土类分级: 一、二类土方	1537	10.47	16092.39		
3	500103001007	土方回填	m3	1. 土类分级: 原土	908	10.72	9733.76		
4	010103002004	余土外运 (3km)	m3	1. 运距 (3km)	469.19	20.87	9792.00		
5	500103007004	碎石垫层	m3	1. 部位及类型: 垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比: 碎石	102.4	279.22	28592.13		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 17 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
6	500109001064	C25砼排沟底板	m3	1. 部位及类型:排沟底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25混凝土	70.4	757.54	53330.82		
7	500109001065	C25砼排沟挡墙	m3	1. 部位及类型:排沟挡墙 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25混凝土	358.4	822.90	294927.36		
8	500114001025	草皮护坡	m2	1. 草皮护坡	776	19.29	14969.04		
9	060105009003	Φ50mmpvc排水管	m	1. Φ50mmpvc排水管	160	12.25	1960.00		
10	500114001028	土工布铺设 (300g/m2)	m2	1. 材料性能:土工布 2. 铺设拼接要求:平铺满铺	160	14.20	2272.00		
11	500114001026	闭孔泡沫板	m2	1. 闭孔泡沫板 2. 材料的种类、规格:详见施工图纸	39	68.35	2665.65		
12	500114001027	沥青砂浆填缝	m2	1. 沥青砂浆填缝 2. 填料的种类、规格:详见施工图纸	0.09	186.44	16.78		
2		配套建筑物			1	68663.57	68663.57		
(1)		排水斗门 (16宗)			1	15240.24	15240.24		
1	500101002014	土方开挖	m3	1. 土类分级:一、二类土方	31.2	10.47	326.66		
2	500103007005	碎石垫层	m3	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:碎石	2.82	279.22	787.40		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圯、官茂两座山塘加固工程

第 18 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
3	500109001066	C25砼底板	m3	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25混凝土	1.57	820.59	1288.33		
4	500109001067	C25砼镇墩	m3	1. 部位及类型:镇墩 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25混凝土	1.56	881.13	1374.56		
5	500105006001	M7.5砂浆砌水泥砖翼墙	m3	1. 部位及类型:翼墙 2. 材料:M7.5砂浆砌水泥砖	1.89	578.16	1092.72		
6	500105010002	M10砂浆批挡2cm	m2	1. 部位及类型:翼墙 2. 材料:M10砂浆	33.83	24.40	825.45		
7	060105009004	Φ200PVC排水管	m	1. Φ200PVC排水管	104	91.78	9545.12		
(2)		水闸 (2座)			1	53423.33	53423.33		
1	500101002015	土方开挖	m3	1. 土类分级:一、二类土方	77.53	10.47	811.74		
2	500103001008	土方回填	m3	1. 土类分级:原土	30.24	10.72	324.17		
3	010103002005	余土外运 (3km)	m3	1. 运距 (3km)	41.97	20.87	875.91		
4	500103007006	碎石垫层	m3	1. 部位及类型:垫层 2. 设计龄期、强度等级及配合比:碎石	4.29	279.22	1197.85		
5	500109001068	C25砼闸底板	m3	1. 部位及类型:底板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25混凝土	16.13	820.60	13236.28		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 19 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价 (元)	合价 (元)	主要技术条款编码	备注
6	500109001069	C25砼闸边墩	m3	1. 部位及类型:管座 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 混凝土	10.08	887.13	8942.27		
7	500109001070	C25砼排架	m3	1. 部位及类型:管座 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 混凝土	1.35	1206.74	1629.10		
8	500109001071	C25砼桥板	m3	1. 部位及类型:桥板 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C25 混凝土	5.31	844.13	4482.33		
9	500109006003	C30闸门门槽二期砼	m3	1. 部位及类型:闸门门槽 2. 设计龄期、强度等级及配合比:C30 混凝土	0.4	1999.55	799.82		
10	500111001006	钢筋加工及安装	t	1. 机械制作安装钢筋	2.93	7209.51	21123.86		
		第二部分 机电设备及安装工程			1				
		第三部分 金属结构设备及安装工程			1	70450.00	70450.00		
		上圮山塘			1	16850.00	16850.00		
1	500202005002	PGZ0.8*0.8铸铁闸门	扇	1. PGZ0.8*0.8铸铁闸门	1	7350.00	7350.00		
2	500202003001	QL-50螺杆启闭机	台	1. QL-50螺杆启闭机	1	9500.00	9500.00		
二		官茂山塘			1	53600.00	53600.00		
(一)		官茂山塘			1	17000.00	17000.00		
1	500202005003	PGZ1.0*1.0铸铁闸门	扇	1. PGZ1.0*1.0铸铁闸门	1	7500.00	7500.00		

分类分项工程量清单

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圮、官茂两座山塘加固工程

第 20 页、共 20 页

序号	项目编码	项目名称	计量单位	项目特征	工程数量	单价(元)	合价(元)	主要技术条款编码	备注
2	500202003002	QL-50螺杆启闭机	台	1. QL-50螺杆启闭机	1	9500.00	9500.00		
(二)		排水渠工程			1	36600.00	36600.00		
1	500202005004	PGZ1.5*1.5铸铁闸门	扇	1. PGZ1.5*1.5铸铁闸门	2	8800.00	17600.00		
2	500202003003	QL-50螺杆启闭机	台	1. QL-50螺杆启闭机	2	9500.00	19000.00		
		第四部分 临时工程			1	83638.39	83638.39		
一		临时房屋工程			1	22150.00	22150.00		
	500114002001	办公室	m2	1. 办公室	30	280.00	8400.00		
	500114002002	仓库	m2	1. 临时仓库	30	125.00	3750.00		
	500114002003	工棚	m2	1. 临时工棚	80	125.00	10000.00		
二		自发供电电费补差价			1	14497.44	14497.44		
	500114002005	自发供电电费补差价	kW.h	1. 临时施工用电	14213.2	1.02	14497.44		
三		其他临时工程			1	46990.95	46990.95		
	500114002004	其他临时建筑工程	%	1. 其他临时建筑工程	3	1566365.00	46990.95		

零星工作项目计价表

合同编号:

工程名称: 文昌市会文镇上圯、官茂两座山塘加固工程

第 1 页、共 1 页

序号	名称	型号规格	计量单位	单价(元)	备注
1	人工				
2	材料				
3	机械				



