

投 标 总 价

招 标 人： 陵水黎族自治县三才镇人民政府

工 程 名 称： 陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

投标总价（小写）： 2104318.67元

（大写）： 贰佰壹拾万肆仟叁佰壹拾捌元陆角柒分

投 标 人： 海南汇聚建筑工程有限公司
(单位盖章)



法定代表人
或其授权人： 曾令再
(签字或盖章)

编 制 人： 张天谋
(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2023年9月21日

单项工程投标报价汇总表

工程名称：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	市政工程	1966564.81		26599.26	49043.54
2	照明工程	20423.35		156.2	439.17
3	园林绿化工程	117330.51		1851.59	3633.82
合计		2104318.67		28607.05	53116.53



单位工程投标报价汇总表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1637285.17	
1.1	1拆除工程	12281.06	
1.2	2清理工程	956.6	
1.3	3破除路面及修复	74987.04	
1.4	4新建路面	649480.53	
1.5	5排水沟	508644.72	
1.6	6铺装	130672.58	
1.7	7外围墙改造工程	70242.21	
1.8	8球场翻新	190020.43	
二	措施项目费	68459.19	
1	施工单价措施项目费	10982.95	
2	施工总价措施项目费	57476.24	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	26599.26	
2.2	其中：临时设施费	22132.1	
2.3	其中：雨季施工增加费	7233.42	
2.4	其中：夜间施工增加费	1511.46	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	49400	—
3.1	其中：暂列金额	49400	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	49043.54	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	49043.54	—
五	税金	162376.91	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,966,564.81	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1637285.17	
1		拆除工程					12281.06	
1	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式：混凝土墩拆除	m3	0.53	296.17	156.97	
2	041001004001	铣刨路面（球场面层拆除）	1. 材质：原球场面层拆除	m2	533	6.61	3523.13	
3	041001007001	拆除砖石结构	1. 结构形式：（切割）拆除原排水沟（砖砌）	m3	2.69	158.46	426.26	
4	041001006001	拆除管道	1. 材质：双波纹管	m	490.41	12.44	6100.7	
5	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除建筑垃圾 2. 运距：5KM	m3	39.11	53.03	2074	
2		清理工程					956.6	
6	040101005001	挖淤泥、流砂及外运	1. 挖掘深度：0.5m 2. 运距：5km	m3	37.9	25.24	956.6	
3		破除路面及修复					74987.04	
3.1		破除路面					7286.58	
7	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土路面 2. 厚度：18cm	m2	129.47	21.29	2756.42	
8	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除混凝土路面及碎石 2. 运距：5km	m3	129.47	34.99	4530.16	
3.2		破除路面修复					67700.46	
9	040202001001	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	392.33	2.13	835.66	
10	040202011001	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	392.33	43.43	17038.89	
11	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：（抗折45#） 2. 厚度：18cm 3. 路面：拉防滑条，塑料膜养护 4. 嵌缝：石油沥青木板	m2	392.33	127	49825.91	
4		新建路面					649480.53	
4.1		新建混凝土路					320278.93	
12	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：0.33m	m3	537.19	3.85	2068.18	
13	040103002003	余方弃置	1. 废弃料品种：土方 2. 运距：5km	m3	537.19	14.6	7842.97	
14	040202001002	路床（槽）整形	1. 部位：路床（槽）整形	m2	1627.86	2.13	3467.34	
本页小计							101603.19	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 2 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
15	040202011002	碎石	1. 石料规格:碎石（综合） 2. 厚度:15cm	m ²	1627.86	43.43	70697.96		
16	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:(抗折45#) 2. 厚度:20cm 3. 路面:拉防滑条,塑料膜养护 4. 嵌缝:石油沥青木板	m ²	1627.86	141.18	229821.27		
17	040402018001	施工缝	1. 类别:路面切缝,深6cm	m	1627.86	3.92	6381.21		
	4.2	新建红色透水混凝土					27894.13		
18	040101001002	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.33m	m ³	36.54	3.85	140.68		
19	040103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m ³	36.54	14.6	533.48		
20	040202001003	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m ²	76.13	2.13	162.16		
21	040202011003	碎石	1. 石料规格:碎石（综合） 2. 厚度:30cm	m ²	76.13	83.35	6345.44		
22	080106004001	砂滤层	1. 材料品种:砂滤层 2. 厚度:30mm厚	m ³	2.28	351.13	800.58		
23	040203006001	透水混凝土	1. 透水混凝土种类:150mm厚10mm粒径C25透水混凝土+30mm厚6mm粒径C25强固透水混凝土 2. 其他:双丙聚氨酯密封处理 3. 路面:拉防滑条,塑料膜养护 4. 嵌缝:石油沥青木板	m ²	76.13	260.57	19837.19		
24	040402018002	施工缝	1. 类别:路面切缝,深6cm	m	19.03	3.92	74.6		
	4.3	沥青路拓宽					301307.47		
25	040101001003	挖一般土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:0.33m	m ³	375.41	3.85	1445.33		
26	040103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:土方 2. 运距:5km	m ³	375.41	14.6	5480.99		
27	040202001004	路床(槽)整形	1. 部位:路床(槽)整形	m ²	873.04	2.13	1859.58		
28	040202011004	碎石	1. 石料规格:碎石（综合） 2. 厚度:20c	m ²	873.04	56.73	49527.56		
本页小计								393108.03	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 3 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			m					
29	040203007003	20cm厚水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：(抗折45#) 2. 厚度：20cm 3. 路面：拉防滑条，塑料膜养护 4. 嵌缝：石油沥青木板	m ²	873.04	138.27	120715.24	
30	040402018003	施工缝	1. 类别：路面切缝，深6cm	m	218.26	3.92	855.58	
31	040203006002	粗粒式沥青	1. 沥青品种：粗粒式沥青 2. 沥青混凝土种类：AC-25 3. 厚度：4CM	m ²	873.04	56.65	49457.72	
32	040203003001	透层、粘层	1. 材料品种：乳化沥青 2. 喷油量：0.3kg/m ²	m ²	873.04	1.46	1274.64	
33	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种：中粒式沥青 2. 沥青混凝土种类：AC-20 3. 厚度：4CM	m ²	873.04	56.74	49536.29	
34	040901008001	植筋	1. 材料种类：HRB400 2. 材料规格：Φ14	根	1247	12.09	15076.23	
35	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：HRB400 2. 钢筋规格：Φ14	m ³	448.79	5755.98	6078.31	
	5	排水沟					508644.72	
	5.1	新建排水沟					398000.92	
	5.1.1	新建排水沟					354087.42	
36	040101001005	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	448.79	3.85	1727.84	
37	040101001006	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	555.3	3.85	2137.91	
38	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一二类土方 2. 填方来源、运距：沟槽原土回填	m ³	555.3	25.07	13921.37	
39	040103002006	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m ³	448.79	14.6	6552.33	
40	040305001001	渠道碎石垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：150mm	m ³	111.06	383.25	42563.75	
41	040305001002	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：C20混凝土 2. 厚度：100mm	m ³	59.8	586.02	35044	
本页小计							344941.21	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 4 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			m						
42	041102001001	渠道垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	142.38	40.34	5743.61		
43	040501017001	混凝土方沟	1. 断面规格：见详图 2. 混凝土强度等级：C25 3. 模板	m	711.92	297.2	211582.62		
44	020803009001	抹灰 底面	1. 底层厚度、砂浆配合比：1：2.5	m2	213.58	24.11	5149.41		
45	011201001001	抹灰 立面	1. 底层厚度、砂浆配合比：1：2.5	m2	808.74	36.68	29664.58		
	5.1.2	新建排水沟预制盖板					43913.5		
46	040402016001	沟道盖板(制作、安装及运输)	1. 材质：混凝土预制 2. 规格尺寸：600*400*100 3. 强度等级：C20	m	711.92	36.53	26006.44		
47	011702020001	盖板模板	1. 盖板模板	m2	199.34	68.98	13750.47		
48	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：直径8mm	t	0.75	5542.12	4156.59		
	5.2	增加预制盖板					10018.11		
49	040402016002	沟道盖板(制作、安装及运输)	1. 材质：混凝土预制 2. 规格尺寸：600*400*100 3. 强度等级：C20	m	162.42	36.53	5933.2		
50	011702020002	盖板模板	1. 盖板模板	m2	45.48	68.98	3137.21		
51	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：直径8mm	t	0.171	5542.11	947.7		
	5.3	更换DN300波纹管					100625.69		
52	040101001007	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	34.65	3.85	133.4		
53	040101001008	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	389.06	3.85	1497.88		
54	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：一二类土方 2. 填方来源、运距：沟槽原土回填	m3	389.06	25.07	9753.73		
55	040103002007	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m3	34.65	14.6	505.89		
56	040501004001	DN300双壁波纹管	1. 材料及规格：DN300双壁波纹管	m	490.41	180.94	88734.79		
	6	铺装					130672.58		
本页小计								406697.52	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 5 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	6.1	铺装					123262.99	
57	040101001004	挖一般土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：27cm	m3	112.94	3.85	434.82	
58	040103002008	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m3	112.94	14.6	1648.92	
59	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m2	418.3	3.19	1334.38	
60	040202011005	碎石	1. 石料规格：碎石（综合） 2. 厚度：15cm	m2	418.3	43.43	18166.77	
61	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级：C20	m3	41.83	676.72	28307.2	
62	040204002001	30厚300x600烧面芝麻白	1. 块料品种、规格：30厚300x600烧面芝麻白	m2	418.3	162.62	68023.95	
63	040204002002	30厚200*400荔枝面芝麻灰（收边）	1. 块料品种、规格：30厚200*400荔枝面芝麻灰（收边）	m2	32.88	162.62	5346.95	
	6.2	坐人树池					7409.59	
64	040101002003	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m3	6.42	8.63	55.4	
65	040103001003	回填方	1. 填方材料品种：一二类土方 2. 填方来源、运距：沟槽原土回填	m3	4.12	25.07	103.29	
66	040103002009	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m3	6.42	14.6	93.73	
67	040305001003	碎石垫层	1. 材料品种、规格：级配碎石 2. 厚度：150mm	m3	2.03	341.82	693.89	
68	040305001004	混凝土垫层	1. 材料品种、规格：C15混凝土垫层 2. 厚度：100mm	m3	1.02	560.01	571.21	
69	041102001002	垫层模板	1. 构件类型：垫层模板	m2	3.3	47.31	156.12	
70	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：见详图	m3	0.83	741.1	615.11	
71	010401003001	实心砖墙	1. 砖品种、规格、强度等级：见详图	m3	1.43	773.66	1106.33	
72	011102001001	50厚400*600光面海南黑压顶	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色：50厚400*600	m2	6.6	236.62	1561.69	
本页小计							128219.76	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 6 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			光面海南黑压顶					
73	011204001001	100-300自然面块石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:100-300自然面块石	m2	13.2	185.82	2452.82	
7		外围墙改造工程					70242.21	
7.1		墙面铲除					5417.8	
74	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位:原墙面层及水泥砂浆层结合层	m2	402.16	10.82	4351.37	
75	040103002010	余方弃置	1. 废弃料品种:拆除建筑垃圾 2. 运距:5KM	m3	20.11	53.03	1066.43	
7.2		外围墙粉刷					36556.34	
76	011406001001	抹灰面油漆	1. 基层类型:水泥砂浆1:2.5找平 2. 腻子种类:成品腻子粉 3. 刮腻子遍数:2遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:10厚白色涂料面层	m2	402.16	90.9	36556.34	
7.3		栏杆					28268.07	
77	040309001001	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格:镀锌钢栏杆	t	1.033	15472.3	15982.89	
78	011405001001	金属面油漆	1. 构件名称:镀锌钢栏杆 2. 腻子种类:满刮抗裂腻子三遍,光面腻子二遍 3. 刮腻子要求:满刮抗裂腻子三遍,光面腻子二遍 4. 油漆品种、刷漆遍数:刷底漆,中间漆,金属氟碳漆,氟碳罩面清漆等	m2	70.92	72.01	5106.95	
79	011204001002	100-300自然面块石	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20厚1: 2.5水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色:200-400自然面块石	m2	38.63	185.82	7178.23	
8		球场翻新					190020.43	
8.1		地面					122089.98	
80	041001004002	基层打磨	1. 结构形式:原球场打磨	m2	538.65	19.77	10649.11	
81	040205006001	标线	1. 材料品种:反光材料(m2	18	38.28	689.04	
本页小计							84033.18	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 7 页 共 8 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			玻璃珠) 2. 线型：球场标线					
82	琼011104006001	球场面层	1. 面层材料种类、厚度：6mm厚硅PU（红色）	m ²	538.65	205.61	110751.83	
	8.2	围网					67930.45	
83	040101001009	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	10.79	3.85	41.54	
84	040101001010	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m内	m ³	59	3.85	227.15	
85	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：一二类土方 2. 填方来源、运距：沟槽原土回填	m ³	59	25.07	1479.13	
86	040103002011	余方弃置	1. 废弃料品种：一二类土方 2. 运距：5km	m ³	10.79	14.6	157.53	
87	040305001005	水泥石粉垫层	1. 材料品种、规格：6%水泥石粉垫层 2. 厚度：100mm	m ³	2.9	342.54	993.37	
88	010501003001	独立基础	1. 混凝土种类：基础 2. 混凝土强度等级：C25	m ³	7.89	575.85	4543.46	
89	041102002001	基础模板	1. 构件类型：基础	m ²	54.04	48.42	2471.36	
90	040309001002	金属栏杆	1. 栏杆材质、规格：5mm厚镀锌钢管	t	4.485	9795.98	43934.97	
91	040901001002	现浇构件钢筋（直径10mm）	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：直径10mm	t	0.284	6227.43	1768.59	
92	040901001003	现浇构件钢筋（直径12mm）	1. 钢筋种类：螺纹钢 2. 钢筋规格：直径12mm	t	0.284	2193.87	623.06	
93	040901009001	预埋铁件	1. 材料种类：预埋铁件 2. 材料规格：4-M14柱脚锚栓	t	0.383	12287.91	4706.27	
94	011405001002	金属面油漆	1. 构件名称：镀锌钢管 2. 油漆品种、刷漆遍数：2遍	m ²	103.42	9.77	1010.41	
95	010607005001	钢丝网	1. 材料品种、规格：优资低碳钢丝，外包蓝色PE，直径3.8mm 2. 加固方式：编制焊接	m ²	328.04	18.21	5973.61	
		措施项目					10982.95	
96	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称：履带式挖掘机	台·次	1	6735.3	6735.3	
97	041106001002	大型机械设备进	1. 机械设备名称：压路机	台·	1	4247.65	4247.65	
本页小计							189665.23	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

单位：元

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			19433.07			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	19433.07			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	5829.92			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1336.27			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			22132.1			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	22132.1			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				



编制人（造价人员）：靳大勇

复核人（造价工程师）：李素芹

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港村美
丽乡村群落项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	1511.46			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	7233.42			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
16	2.6	机械进出场						
合 计						57476.24		



编制人（造价人员）：**靳大勇**

复核人（造价工程师）：**李素芹**

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	49400		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		49400		—



暂列金额明细表

工程名称：市政工程
标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目
第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	成品座椅	8套	32000	4000/套
2	标识牌	4个	4000	1000/个
3	指示牌	1个	1500	1500/个
4	成品健身器材	3套	3600	1200/套
5	成品景石（刻字）	1个	1800	1800/个
6	小品1	1个	5000	5000/个
7	成品垃圾桶	3个	1500	500/个
合 计			49400	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

表—12—1

规费、税金项目计价表

工程名称：市政工程 标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		49043.54
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	49043.54
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	162376.91
合计					211420.45

编制人（造价人员）：靳大勇

复核人（造价工程师）：李素芹

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




单位工程投标报价汇总表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	17967.69	
1.1	1 球场灯	12533.86	
1.2	2 线路敷设	5433.83	
二	措施项目费	330.16	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	330.16	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	156.2	
2.2	其中：临时设施费	124.69	
2.3	其中：雨季施工增加费	40.75	
2.4	其中：夜间施工增加费	8.52	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	439.17	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	439.17	—
五	税金	1686.33	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		20,423.35	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					17967.69	
1		球场灯					12533.86	
1	040101001001	挖一般土方（不装车）	1. 土壤类别：机械挖土一、二类土	m3	9.09	3.85	35	
2	010101001001	原土夯实	1. 素土夯实，夯实度≥95%	m2	10.5	1.92	20.16	
3	040101001002	挖一般土方（装车）	1. 土壤类别：机械挖土一、二类土	m3	2.82	3.85	10.86	
4	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：综合 2. 运距：5km	m3	2.82	14.6	41.17	
5	010501003001	混凝土基础	1. 混凝土基础 2. 100厚C20混凝土	m3	2.82	679.24	1915.46	
6	011702001001	基础模板	1. 混凝土基础模板	m2	14.08	44.7	629.38	
7	040901009001	预埋铁件	1. 预埋安装地脚螺丝 2. M8膨胀螺栓	t	0.044	10107.05	444.71	
8	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类、规格：HRB300，直径8mm	t	0.024	7581.67	181.96	
9	040806001001	底盘	1. 底盘：20*330*330	块	4	105.11	420.44	
10	040806001002	接地极	1. 50X5X2500热镀锌角钢	根	4	127.82	511.28	
11	040807003001	接地装置调试	1. 接地装置调试 2. 铜芯塑料绝缘电线	套	4	42.25	169	
12	040802001001	金属电杆	1. 金属立杆 2. 高度：12m	根	4	1427.23	5708.92	
13	040805003001	单臂悬挑灯架	1. 金属灯杆 2. 单臂悬挑灯架 臂长2m	套	4	362.48	1449.92	
14	040805001001	常规照明灯	1. 照明灯：密封性 2. 成套灯头 150W LED光源	套	4	248.9	995.6	
2		线路敷设					5433.83	
15	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：人工挖土一、二类土	m3	21	3.62	76.02	
16	040103001001	回填方	1. 素土夯实，夯实度≥97%	m3	21	25.07	526.47	
17	030404017001	配电箱	1. 名称：ALE 照明配电箱 2. 端子板外部接线材质、规格：按图纸设计要求	台	1	1409.13	1409.13	
18	030408001001	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 规格：YJV-3*4 3. 材质：铜质	m	41	26.22	1075.02	
19	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆	m	20.5	46.56	954.48	
本页小计							16574.98	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 规格: YJV-5*6 3. 材质: 铜质						
20	030411001001	配管	1. 名称: 电气配管 2. PCV线管	m	20.5	25.91	531.16		
21	010401011001	电缆井	1. 砖砌电缆井: 600*600 2. 内抹1:2.5水泥砂浆	套	1	861.55	861.55		
		措施项目							
本页小计							1392.71		
合 计							17967.69		



总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			109.48			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	109.48			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	30	32.84			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	13.88			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			124.69			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	124.69			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				



编制人(造价人员): 靳大勇

复核人(造价工程师): 李素芹

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港村美
丽乡村群落项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	8.52			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	40.75			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					330.16			



编制人（造价人员）：靳大勇 复核人（造价工程师）：李素芹

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



暂列金额明细表

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：照明工程 标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目 第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		439.17
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	439.17
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1686.33
合计					2125.5

编制人（造价人员）：

靳本勇

复核人（造价工程师）：

李素芹

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：照明工程

标段：陵水县三才镇大港村美
丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	金属杆 12m	根			1000	1000		
2	单臂悬挑灯架 臂长2m	套			210	210		



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

表-21


单位工程投标报价汇总表

工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	101025.61	
1.1	1整理绿化种植地	15775.98	
1.2	2乔木	51069.14	
1.3	3灌木	12728.34	
1.4	4地被	21452.15	
二	措施项目费	2983.24	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2983.24	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1851.59	
2.2	其中：临时设施费	968.18	
2.3	其中：雨季施工增加费	119.29	
2.4	其中：夜间施工增加费	44.18	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3633.82	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	3633.82	—
五	税金	9687.84	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		117,330.51	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					101025.61	
1		整理绿化种植地					15775.98	
1	050101010001	整理绿化用地	1. 回填土质要求:平整及回填种植土 2. 回填厚度:30cm	m2	502.1	31.42	15775.98	
2		乔木					51069.14	
2	050102004001	椰子树A株	1. 种类:棕榈类 2. 株高、地径:胸径30-35cm 高4.5-5m 3. 养护期:6个月	株	5	2053.64	10268.2	
3	050102001001	凤凰木A	1. 种类:凤凰木A 2. 胸径或干径:胸径15-18cm 高4.5-5.5m 3. 养护期:6个月	株	1	2706.39	2706.39	
4	050102001002	重阳木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径12-13cm 高3.5-4m 3. 养护期:6个月	株	3	1163.04	3489.12	
5	050102001003	紫花风铃木	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径12-13cm 高3.8-4.2m 3. 养护期:6个月	株	9	1178.79	10609.11	
6	050102001004	黄槐	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 高2.5-3.5m 3. 养护期:6个月	株	2	684.1	1368.2	
7	050102001005	火山榕	1. 种类:乔木 2. 胸径或干径:胸径8-10cm 高1.5-1.8m 3. 养护期:6个月	株	116	195.07	22628.12	
3		灌木					12728.34	
8	050102002001	龙血树	1. 种类:灌木 2. 材料、规格:龙血树 高1-1.2m 冠幅1.2-1.5m 3. 养护期:6个月	株	6	639.2	3835.2	
9	050102002002	黄榕球	1. 种类:灌木 2. 材料、规格:黄榕球 高1.2-1.5m 冠幅1-1.2m 3. 养护期:6个月	株	3	137.86	413.58	
10	050102002003	小叶紫薇	1. 种类:灌木 2. 材料、规格:小叶紫薇 高2-2.2m 冠幅	株	2	776.97	1553.94	
本页小计							72647.84	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港
村美丽乡村群落项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2-2.5m 3. 养护期：6个月						
11	050102002004	多色三角梅	1. 种类：灌木 2. 材料、规格：多色三角梅 高1.2-1.5m 冠幅1-1.2m 3. 养护期：6个月	株	22	105.31	2316.82		
12	050102002005	大红花	1. 种类：灌木 2. 材料、规格：大红花 高1-1.2m 冠幅1.2-1.5m 3. 养护期：6个月	株	28	164.6	4608.8		
	4	地被					21452.15		
13	050102008006	小叶龙船花	1, 材料规格：小叶龙船花 自然高30-35, 冠幅20-25 2 养护期：6个月	m2	4.1	86.07	352.89		
14	050102008003	红背桂	1, 材料规格：红背桂 自然高30-35, 冠幅20-25 2 养护期：6个月	m2	20.9	101.18	2114.66		
15	050102008004	花叶良姜	1, 材料规格：花叶良姜 自然高40-45, 冠幅35-40 2 养护期：6个月	m2	16.6	62.84	1043.14		
16	050102008002	翠芦莉	1, 材料规格：翠芦莉 自然高30-35, 冠幅20-25 2 养护期：6个月	m2	20.4	74.55	1520.82		
17	050102008005	满天星	1, 材料规格：满天星 自然高25-30, 冠幅20-25 2 养护期：6个月	m2	5.1	101.38	517.04		
18	050102012001	大叶油草	1. 草皮种类：大叶油草 2. 养护期：6个月	m2	435	36.56	15903.6		
		措施项目							
本页小计								28377.77	
合 计								101025.61	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：园林绿化工程 标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目 单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			1362.97			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	1362.97			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	408.89			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	79.73			
8	1.4	临时设施费			968.18			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	968.18			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	44.18			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.54	119.29			



编制人(造价人员): 靳大勇 复核人(造价工程师): 李素芹

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表


工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

单位：元

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
15	1.7	视频监控费						
合 计					2983.24			



编制人（造价人员）：**靳大勇** 复核人（造价工程师）：**李素芹**

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：园林绿化工程

标段：陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： ：社保费	D1 + D2		3633.82
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	3633.82
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	9687.84
合计					13321.66

编制人（造价人员）：

靳大勇

复核人（造价工程师）：

李素芹

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称: 园林绿化工程

标段: 陵水县三才镇大港村美丽乡村群落项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注
1	火山榕 胸径8-10cm 高1.5-1.8m	株	121.8		95	104		
2	翠芦莉 自然高30-35, 冠幅20-25	株	771.12		0.8	0.82		
3	红背桂 自然高30-35, 冠幅20-25	株	790.02		1.5	1.4		
4	种植土	m ³	150.63		36	45		



注: 1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容, 投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价, 未发布的, 通过市场调查确定其基准单价。