

## 供应商最终报价表

项目名称	毛祥村委会军民村庭院经济项目
项目编号	ZCLH-CG-23-015
标包名称	毛祥村委会军民村庭院经济项目
标包编号	ZCLH-CG-23-015-1
供应商名称	海南正良建筑工程有限公司
最终报价	小写：2421049.01元 大写：贰佰肆拾贰万壹仟零肆拾玖元零壹分
报价说明	本轮报价单价部分按照最终报价等比例下调
供应商签章	签章区域（请勿越界） 
日期	2023-10-30

(清-封面)

# 海南省工程建设项目

## 投标报价书

(第 1 册 共 1 册)

建设项目名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

招标单位名称：五指山市南圣镇人民政府

编制单位名称：海南正良建筑工程有限公司

编制日期：2023年10月30日



周子睿







# 编制说明

## 一、工程概况：

项目名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

建设单位：五指山市南圣镇人民政府

建设地点：五指山市南圣镇境内

## 二、编制范围：

本项目拟建设 81 个村民自用百香果棚，18 个公共区域百香果架。室外配套工程包括村口导览图、室外宣传栏等，详见施工图纸。

## 三、编制依据：

1、中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）；

2、《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额(2017)》。

3、《毛祥村委会军民村庭院经济项目施工图》；

4、其他有关编制工程概算的相关规定及政府文件。

## 四、编制方法：

1、本工程量清单子目按照中华人民共和国国家标准《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）设置。

2、清单工程量根据《市政工程工程量清单计算规范》（GB50500-2013）的计算规则按设计施工图计算。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1578728.28	
1.1	一、农户部分种植棚搭建	846108.62	
1.2	二、公共部分种植棚搭建	324308.71	
1.3	三、果苗采购种植等	360966	
1.4	四、公共种植灌溉系统	47344.95	
二	措施项目费	109539.6	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	109539.6	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	68155.41	
2.2	其中：临时设施费	30299.14	
2.3	其中：雨季施工增加费	9015.84	
2.4	其中：夜间施工增加费	2069.21	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	485600	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	485600	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	47278	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	47278	—
五	税金	199903.13	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		2,421,049.01	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：毛祥村委会军民村庭院经济项目

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

院经济项目

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1578728.28	
		一、农户部分种植棚搭建					846108.62	
		1.百香果大棚-农户-屋面					407057.1	
1	010516003001	螺栓安装	1. 螺纹套筒种类:4M16化学锚栓	个	1324	14.43	19105.32	
2	010605001001	钢板	1. 钢材品种、规格:150×150X10钢板	m2	7.45	560.76	4177.66	
3	011701006001	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m2	2363.14	49.34	116597.33	
4	010603003001	钢管柱	1. 钢材品种、规格:4cm热镀锌2. 2圆管立柱 2. 除锈要求:喷砂除锈处理,刷两遍调和漆	t	1.74	21054.22	36634.34	
5	010606001001	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:3.2cm热镀锌2. 0 2. 除锈要求:喷砂除锈处理,刷两遍调和漆	t	3.07	21067.1	64676	
6	010202007001	塑钢绳	1. 塑钢绳 间距400x400	m	11429.3	8.63	98635.12	
7	011707004001	二次搬运	1. 人工材料二次转运费	m2	2363.14	28.45	67231.33	
		2.百香果大棚-农户-庭院内					325193.63	
8	041001002001	拆除人行道	1. 厚度:原庭院地面拆除20CM	m2	183.87	47.3	8697.05	
9	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原庭院地面拆除20CM 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	36.77	27.97	1028.46	
10	010101004001	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	110.32	56.09	6187.85	
11	010103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	83.99	18.52	1555.49	
12	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	26.33	60.96	1605.08	
13	010501001001	垫层	1. 混凝土强度等级:C15垫层	m3	8.17	926.39	7568.61	
14	010501003001	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土独立基础	m3	18.16	946.32	17185.17	
15	011702001001	基础（垫层）	1. 基础类型:C15垫层模	m2	54.48	76.21	4151.92	
本页小计							455036.73	

# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：毛祥村委会军民村庭院经济项目

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

院经济项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			板						
16	011702001002	基础（独立基础）	1. 基础类型:C25混凝土独立基础模板	m2	181.6	76.21	13839.74		
17	010516003002	螺栓安装	1. 螺纹套筒种类:4M16化学锚栓	个	908	14.43	13102.44		
18	010605001002	钢板	1. 钢材品种、规格:150×150X10钢板	m2	5.11	560.76	2865.48		
19	011101001001	水泥砂浆楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比:20mm厚1:4干硬性水泥砂浆，水泥砂浆抹面压光	m2	183.87	180.51	33190.37		
20	011701006002	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m2	1519.68	49.34	74981.01		
21	010603003002	钢管柱	1. 钢材品种、规格:4cm热镀锌2. 2圆管立柱 2. 除锈要求:喷砂除锈处理，刷两遍调和漆	t	1.28	21054.23	26949.41		
22	010606001002	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:3.2cm热镀锌2. 0 2. 除锈要求:喷砂除锈处理，刷两遍调和漆	t	1.88	21067.1	39606.15		
23	010202007002	塑钢绳	1. 塑钢绳 间距400x400	m	8122.78	8.63	70099.59		
24	060102002001	运输	1. 运距:混凝土熟料运输50米	m3	55.84	46.2	2579.81		
		3. 百香果大棚-菜地					113857.89		
25	010101004002	挖基坑土方	1. 土壤类别:一、二类土 2. 挖土深度:0.6m	m3	31.59	56.09	1771.88		
26	010103001002	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	24.05	18.52	445.41		
27	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:一、二类土 2. 运距:由投标人自行考虑	m3	7.54	60.96	459.64		
28	010501001002	垫层	1. 混凝土强度等级:C15垫层	m3	2.34	926.39	2167.75		
29	010501003002	独立基础	1. 混凝土强度等级:C25混凝土独立基础	m3	5.2	946.32	4920.86		
30	011702001003	基础（垫层）	1. 基础类型:C15垫层模板	m2	15.6	76.21	1188.88		
31	011702001004	基础（独立基础）	1. 基础类型:C25混凝土独立基础模板	m2	52	76.21	3962.92		
本页小计								292131.34	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：毛祥村委会军民村庭

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

院经济项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
32	010516003003	螺栓安装	1. 螺纹套筒种类:4M16化学锚栓	个	260	14.43	3751.8	
33	010605001003	钢板	1. 钢材品种、规格:150×150X10钢板	m <sup>2</sup>	1.46	560.76	818.71	
34	011701006003	满堂脚手架	1. 搭设方式:满堂脚手架	m <sup>2</sup>	795.58	49.34	39253.92	
35	010603003003	钢管柱	1. 钢材品种、规格:4cm热镀锌 2. 2圆管立柱 2. 除锈要求:喷砂除锈处理,刷两遍调和漆	t	0.34	21054.24	7158.44	
36	010606001003	钢支撑、钢拉条	1. 钢材品种、规格:3.2cm热镀锌 2. 除锈要求:喷砂除锈处理,刷两遍调和漆	t	0.7	21067.11	14746.98	
37	010202007003	塑钢绳	1. 塑钢绳 间距400x400	m	3807.92	8.63	32862.35	
38	060102002002	运输	1. 运距:混凝土熟料运输50米	m <sup>3</sup>	7.54	46.2	348.35	
		二、公共部分种植棚搭建					324308.71	
39	081302002001	定制桥	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口50x50x2.2方钢管柱 3. 口50x50x2.2方钢管梁焊接 4. L40x40x1.6角钢焊接 5. 详见定制桥右边造型(图J-02)	项	2	19305.88	38611.76	
40	081302002002	定制桥	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口40x40x2.2方钢管柱 3. φ16x1.0热镀锌圆管两端焊接 4. L40x40x1.6角钢焊接 5. 详见定制桥左边造型(图J-03)	项	2	8535.23	17070.46	
41	081302002003	定制桥	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口40x40x2.2方钢管焊接 3. φ16x1.0热镀锌圆管两端焊接 4. 详见定制村口桥造型(图J-04)	项	1	35563.45	35563.45	
42	060213005001	斜坡道	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口40x40x2.2方钢管焊接	m	79.5	536.81	42676.4	
本页小计							232862.62	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：毛祥村委会军民村庭

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

院经济项目

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			3. $\phi$ 16x1.0热镀锌圆管两端焊接 4. L40x40x1.6角钢焊接 5. 详见定制村口斜坡造型(图J-05)						
43	040205012002	护栏	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口40x40x2.2方钢管焊接 3. $\phi$ 16x1.0热镀锌圆管两端焊接 4. L40x40x1.6角钢焊接 5. 详见定制环村小河护栏造型(图J-06)	m	57.5	541.98	31163.85		
44	040205012003	护栏	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口40x40x2.2方钢管焊接 3. $\phi$ 16x1.0热镀锌圆管两端焊接 4. $\phi$ 32x2.0热镀锌圆管梁 5. 塑钢绳 间距150 6. 详见定制环村小河护栏(图J-07)	m	36	536.27	19305.72		
45	081302002004	定制桥	1. 口40x40x2.2方钢管两端焊接 2. $\phi$ 16x1.0热镀锌圆管两端焊接 3. 详见定制小桥造型(图J-08)	项	1	13209.28	13209.28		
46	081302002005	定制桥	1. 10X150X150柱脚钢板 2. $\phi$ 32x2.0热镀锌圆管梁 3. $\phi$ 40x2.2热镀锌圆管柱 4. 详见定制小桥边造型(图J-09)	项	1	8128.79	8128.79		
47	040205012004	护栏	1. $\phi$ 40x2.2热镀锌圆管柱 2. $\phi$ 32x2.0热镀锌圆管梁 3. 详见定制靠山环村护栏造型(图J-10)	m	143.7	567.8	81592.86		
48	040205012005	护栏	1. 10X150X150柱脚钢板 2. $\phi$ 40x2.2热镀锌圆管柱 3. $\phi$ 32x2.0热镀锌圆管	m	29	525.57	15241.53		
本页小计							168642.03		



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：毛祥村委会军民村庭

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

院经济项目

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			梁 4. 塑钢绳 间距200 5. 详见定制靠山环村造型（图J-11）						
49	040205012001	护栏	1. 10X150X150柱脚钢板 2. $\phi$ 40x2. 2热镀锌圆管柱 3. $\phi$ 32x2. 0热镀锌圆管梁 4. 塑钢绳 间距400x400 5. 详见定制篮球场护栏（图J-12）	m	38	106.96	4064.48		
50	011501007001	黎苗风情百香果棚	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口50x50x2. 2方钢管柱焊接 3. 口50x50x2. 2方钢管梁焊接 4. L40x40x1. 6角钢 5. 塑钢绳 间距400x400 6. 详见定制村委会前黎苗风情百香果棚1（图J-13）	个	1	4572.45	4572.45		
51	011501007002	黎苗风情百香果棚	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口50x50x2. 2方钢管柱焊接 3. 口50x50x2. 2方钢管梁焊接 4. L40x40x1. 6角钢 5. 塑钢绳 间距400x400 6. 详见定制村委会前黎苗风情百香果棚2（图J-14）	个	1	7823.96	7823.96		
52	011501007003	黎苗风情百香果棚	1. 口50x50x2. 2方钢管柱焊接 2. 口50x50x2. 2方钢管梁焊接 3. L40x40x1. 6角钢 4. 塑钢绳 间距400x400 5. 详见定制村委会旁黎苗风情百香果棚3（图J-15）	个	1	508.05	508.05		
53	011501007004	黎苗风情百香果棚	1. 10X150X150柱脚钢板 2. 口50x50x2. 2方钢管柱焊接 3. 口50x50x2. 2方钢管梁焊接	个	1	3556.35	3556.35		
本页小计								20525.29	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：毛祥村委会军民村庭

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

院经济项目

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			4. L40x40x1.6角钢 5. 塑钢绳 间距400x400 6. 详见原游乐设施黎苗风情百香果棚3 (图J-16)						
54	01B001	秋千	1. 公共区域秋千	套	1	1219.32	1219.32		
		三、果苗采购种植等					360966		
55	050102006001	栽植攀缘植物	1. 植物种类:百香果苗采购、人工种植-钦密9号苗 2. 养护期:3个月	株	10000	14.86	148600		
56	050307014001	花盆	1. 规格尺寸:单格方形种植盆(40X40X50)	个	200	121.93	24386		
57	050307014002	花盆	1. 规格尺寸:二联方形种植盆(80X40X50)	个	1000	187.98	187980		
		四、公共种植灌溉系统					47344.95		
58	030109001001	离心式泵	1. 名称:灌溉给水增压泵 2. 类型:立泵 3. 型号 号 :Q:12m <sup>3</sup> /h, H:120m, N:7.5KW	台	1	7346.01	7346.01		
59	031006015001	水箱	1. 名称:灌溉水箱 2. 材质、类型:塑料 3. 型号、规格:5t	个	1	8071.49	8071.49		
60	040501004001	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PVC DN50 3. 连接形式:粘接连接	m	800	22.76	18208		
61	040501004002	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PVC DN75 3. 连接形式:粘接连接	m	4	34.82	139.28		
62	040501004003	塑料管	1. 名称:给水管 2. 材质及规格:PVC DN100 3. 连接形式:粘接连接	m	4	44.1	176.4		
63	040502003001	塑料管管件	1. 名称:90°弯头 2. 材质及规格:PVC DN50 3. 连接方式:粘接	个	50	22.66	1133		
64	040502003002	塑料管管件	1. 名称:45°弯头 2. 材质及规格:PVC	个	10	20.55	205.5		
本页小计								397465	



# 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表


标段：毛祥村委会军民村庭

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

院经济项目

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			DN50 3. 连接方式:粘接						
65	040502003003	塑料管管件	1. 名称:正三通 2. 材质及规格:PVC DN50 3. 连接方式:粘接	个	20	25.81	516.2		
66	040502005001	阀门	1. 种类:截止阀 2. 材质及规格:PVC DN50 3. 连接方式:粘接	个	9	54.28	488.52		
67	040501004004	塑料管	1. 名称:农用管 2. 材质及规格:塑料 DN50	m	70	27	1890		
68	040502005002	阀门	1. 种类:农用管截止阀 2. 材质及规格:塑料 DN50	个	9	54.28	488.52		
69	040502003004	塑料管管件	1. 名称:农用管三通 2. 材质及规格:塑料 DN50	个	20	25.81	516.2		
70	040501004005	塑料管	1. 名称:农用管 2. 材质及规格:塑料 DN20	m	200	9.33	1866		
71	040501004006	塑料管	1. 名称:波纹管 2. 材质及规格:塑料 DN50	m	40	17.57	702.8		
72	040803001001	电缆	1. 名称:电力电缆 2. 型号、规格:YJV-3*4 3. 材质:铜芯	m	50	23.66	1183		
73	040801008001	杆上配电箱	1. 名称:成套式配电箱 2. 安装方式:杆上安装 3. 支架材质、规格:钢制	台	1	1901.44	1901.44		
74	030901003001	水喷淋(雾)喷头	1. 名称:喷灌喷头和开关 2. 材质、型号、规格:塑料 DN15	个	400	6.1	2440		
75	011615001001	开孔(打洞)	1. 名称:水池开孔 2. 打洞部位材质:砖砌体	个	1	72.59	72.59		
		措施项目							
本页小计								12065.27	
合 计								1578728.28	



# 总价措施项目清单与计价表

标段：毛祥村委会军民村庭院经

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

济项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			44340.21			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	3	44340.21			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.8				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	1.2				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.6				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	22170.11			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1645.09			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			30299.14			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	2.05	30299.14			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.14	2069.21			

编制人（造价人员）：

周子睿

复核人（造价工程师）：

刘伟

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

# 总价措施项目清单与计价表

标段：毛祥村委会军民村庭院经

济项目

济项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差	0.61	9015.84			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					109539.6			



编制人（造价人员）：周子睿 复核人（造价工程师）：刘伟

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。





# 专业工程暂估价及结算价表

标段：毛祥村委会军民村庭院经济项目

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	篮球场护栏宣传栏（图J-17）	篮球场护栏宣传栏	28000			
2	村口斜坡字体（图J-05）	村口斜坡字体	15000			
3	村口导览图小品造型（图J-01）	村口导览图小品造型	13000			
4	有机肥料自拌	有机肥料自拌	369600			176m3, 2100元/m3
5	拆除路面及恢复	拆除路面及恢复	60000			
合 计			485600			—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

# 规费、税金项目计价表

工程名称：毛祥村委会军民村庭院经济项目      标段：毛祥村委会军民村庭院经济项目

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中： 社保费	D1 + D2		47278
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价 措施定额人工费+分部分项 定额机上人工费+单价措施 定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DE JSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	47278
2	税金	分部分项工程费+措施项目 费+其他项目费+规费	A+B+C+D		199903.13
合计					247181.13

编制人（造价人员）

周子睿

复核人（造价工程师）

刘伟

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

