

九、已标价的工程量清单

附后



投 标 总 价

招 标 人： 定安县发展和改革委员会

工 程 名 称： 定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

投标总价（小写）： 2,678,782.45

（大写）： 贰佰陆拾柒万捌仟柒佰捌拾贰元肆角伍分

投 标 人： 中宇城建（海南）建设有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人：



孔炳

(签字或盖章)

编 制 人：



王振荣

(造价人员签字盖专用章)

编 制 时 间： 2023 年 11 月 10 日

扉一3

编制说明

一、项目概况

1、项目名称：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

2、建设单位：定安县发展和改革委员会

3、设计单位：缔博国际设计有限公司

二、编制范围

本工程工作内容主要包括：主要建设内容包括人防疏散地域、无线广播系统、新建景观铺地、混凝土硬化、宣传栏、篮球场、景观树池、挡土墙、护栏、排水沟、路灯、拆除一层砖房、破除现状路面等。

三、编制依据

1、缔博国际设计有限公司设计的施工图；

2、中华人民共和国住房和城乡建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》(2013)

3、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额（2017）》；

4、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省房屋修缮与抗震加固综合定额(2015)》；

5、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省园林绿化工程综合

定额（2019）》；

6、海南省住房和城乡建设厅颁发的《海南省安装工程综合定额（2017）》；

7、海南省住房和城乡建设厅发布的《海南省住房与城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》（琼建规[2022]3号）；

8、海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》（2023年第9期）定安地区地区信息价计取，缺项部分按市场价进行调价差；

9、税金根据《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定函[2019]100号）规定，税率按9%计取；

10、海南省住房和城乡建设厅《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕128号），税率按23.5%计取；

11、《关于全面推开营业税改增值税试点的通知》（财税[2018]32号）、《住房和城乡建设部办公厅关于调整建设工程计价依据增值税税率的通知》（建办标[2018]20号）等财税文件及相关规定；

12、海南省住房和城乡建设厅发布的《关于调整我省建设工程安全防护、文明施工措施费的通知》（琼建定[2018]48号）；

13、海南省建设标准定额站颁布的其它有关工程预算的文件。

四、相关说明

1、本工程按照缔博国际设计有限公司设计的施工图进行计算；

2、本清单依据施工图纸和《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）进行编制，业主对其提供的工程项目资料的真实性、合法性、完整性、唯一性负责；

3、本清单可用于报建、标底、投资估算、招标控制价、工程进度拨款，不能作为结算使用，结算时依据《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）计算原则，进行结算；

单项工程投标报价汇总表

工程名称：定安县黄竹镇清边村、丰里村
人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额	其中：		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	平时文化室战时指挥中心装修工程-土建工程	54434.77		1079.5	3006.74
2	平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程	23368.78		383.64	795.47
3	标识牌工程	88452.72		1016.61	825.06
4	配套工程	2059911.12		25972.26	36448.59
5	路灯及广播工程	452615.06		2743.65	5269.39
合计		2678782.45		31195.66	46345.25



单位工程招标控制价汇总表

工程名称：平时文化室战时指挥中心
 标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目
 装修工程-土建工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	43461.04	
1.1	1地面-地砖地面	14613.39	
1.2	2内墙-白色无机涂料内墙面	12547.8	
1.3	3踢脚-面砖踢脚(高120)	2231.84	
1.4	4顶棚-白色无机涂料	7520.56	
1.5	5门窗工程	6060.96	
1.6	6窗户防盗网-金属银色防锈漆	486.49	
二	措施项目费	3472.38	
1	施工单价措施项目费	1468.3	
2	施工总价措施项目费	2004.08	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1079.5	
2.2	其中：临时设施费	717.02	
2.3	其中：雨季施工增加费	141.52	
2.4	其中：夜间施工增加费	66.04	
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费	3006.74	—
4.1	其中：垃圾处置费		—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程招标控制价汇总表

工程名称：平时文化室战时指挥中心
 标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目
 装修工程-土建工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
4.2	其中：社保费	3006.74	—
五	税金	4494.61	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		54,434.77	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-土建工程
标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目
第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					43461.04	
1		地面-地砖地面					14613.39	
1	011604001001	平面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 铲除原水泥地面	m ²	84.89	13.23	1123.09	
2	011102003001	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚防滑釉面地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝600*600	m ²	70.85	161.33	11430.23	
3	011102003002	块料楼地面	1. 找平层厚度、砂浆配合比: 20厚1:3干硬性水泥砂浆 2. 面层材料品种、规格、颜色: 10厚防滑釉面地砖铺实拍平, 水泥浆擦缝300*300	m ²	14.04	143.2	2010.53	
4	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾外运 2. 运距: 投标自行考虑	m ³	1.7	29.14	49.54	
2		内墙-白色无机涂料内墙面					12547.8	
5	011604002001	立面抹灰层拆除	1. 拆除部位: 原墙体打磨后, 清理干净	m ²	226.85	13.04	2958.12	
6	011406001001	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数: 满刮腻子一遍 2. 油漆品种、刷漆遍数: 刷底漆一遍、白色无机涂料两遍	m ²	226.85	41.69	9457.38	
7	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾外运 2. 运距: 投标自行考虑	m ³	4.54	29.14	132.3	
3		踢脚-面砖踢脚(高120)					2231.84	
8	011105003001	块料踢脚线	1. 底层厚度、砂浆配合比: 17厚2:1:8水泥石灰砂浆(分两次抹) 2. 粘贴层厚度、材料种类: 3-4厚1:1水泥砂浆加水重20%%建筑胶	m	58	38.48	2231.84	
本页小计							29393.03	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-土建工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 面层材料品种、规格、颜色:4-8厚面砖,水泥砂浆擦缝(隐藏式)					
	4	顶棚-白色无机涂料					7520.56	
9	011604003001	天棚抹灰面拆除	1. 拆除部位:打磨原有涂料,清理干净	m2	84.89	17.64	1497.46	
10	011406001002	抹灰面油漆	1. 刮腻子遍数:2~3厚柔韧型腻子分遍刮平 2. 油漆品种、刷漆遍数:表面喷涂白色无机涂料两遍	m2	84.89	70.66	5998.33	
11	010103002003	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾 2. 运距:投标自行考虑	m3	0.85	29.14	24.77	
	5	门窗工程					6060.96	
12	011610001001	木门窗拆除	1. 部位:木门拆除	樘	3	35.2	105.6	
13	010802004001	防盗门	1. 门框、扇材质:钢制防盗门	m2	7.8	757.68	5909.9	
14	010103002004	余方弃置	1. 废弃物品种:建筑垃圾 2. 运距:投标自行考虑	m3	1.56	29.14	45.46	
	6	窗户防盗网-金属银色防锈漆					486.49	
15	011405001001	金属面油漆	1. 清理金属面,除锈等级不低于Sa2或St2级 2. 防锈漆或红丹一遍 3. 刮腻子、磨光 4. 金属漆二遍	m2	13.77	35.33	486.49	
		措施项目					1468.3	
16	011701003001	墙、柱面 活动脚手架	1. 搭设方式:墙、柱面活动脚手架	m2	311.74	4.71	1468.3	
本页小计							15536.31	
合 计							44929.34	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村
、丰里村人防疏散地域暨美
丽乡村建设项目

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-土建工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			801.93			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.7	801.93			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	240.58			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	36.99			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于安 责险费率条 件不同，所 以请参照琼 建【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			717.02			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.52	717.02			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)					
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0.14	66.04			

编制人（造价人员）

王振荣

复核人（造价工程师）

葛应红

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-土建工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



暂列金额明细表

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-土建工程

标段：定安县黄竹镇清边村、
丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-土建工程 设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-土建工程
 标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3006.74
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	3006.74
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	4494.61
合计					7501.35


编制人(造价人员)：

王振荣

复核人(造价工程师)：

葛应红

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					19000.1	
1		强电工程					16746	
1	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	49	3.42	167.58	
2	040103001001	沟槽回填方	1. 填方材料品种：土方 2. 填方来源、运距：挖方就近利用	m3	49	27.53	1348.97	
3	030408001001	电力电缆 YJV-3×10	1. 名称：铜芯电力电缆 2. 型号：YJV 3. 规格：3×10mm ² 4. 材质：铜芯 5. 敷设方式：穿管敷设	m	102.5	47.99	4918.98	
4	030411001001	电缆保护管 PC32	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PVC材质 3. 规格：PC32 4. 配置形式：埋地敷设	m	100	15.25	1525	
5	030408006001	电力电缆头 3×10mm ²	1. 名称：电力电缆头 2. 规格：10mm ²	个	2	76.09	152.18	
6	030404017001	配电箱 1AL	1. 名称：配电箱 2. 安装方式：详见施工图纸	台	1	990.31	990.31	
7	030411001002	电线配管 PC20	1. 名称：刚性阻燃管 2. 材质：PVC材质 3. 规格：De20 4. 配置形式：暗敷	m	157.87	13.63	2151.77	
8	030411004001	配线 BV-2.5	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：穿管敷设 3. 型号：BV 4. 规格：2.5mm ² 5. 材质：铜芯	m	126.57	4.64	587.28	
9	030411004002	配线 BV-4.0	1. 名称：绝缘电线 2. 配线形式：穿管敷设 3. 型号：BV 4. 规格：4mm ² 5. 材质：铜芯	m	347.04	5.79	2009.36	
10	030412005001	双管荧光灯	1. 名称：双管荧光灯 2. 规格：LED 2x18W 3. 安装形式：吸顶安装	套	6	113.61	681.66	
11	030412001001	防潮吸顶灯	1. 名称：防潮吸顶灯 2. 规格：LED 1x15W	套	2	100.16	200.32	
本页小计							14733.41	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程
标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目
第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 类型:吸顶安装					
12	030404034001	照明开关	1. 名称:双联单控跷板开关 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:嵌墙暗装,距地1.3m 带夜光	个	4	30.41	121.64	
13	030404035001	普通插座 10A	1. 名称:两极三极单相插座 2. 规格:10A 250V 3. 安装方式:嵌墙暗装,距地0.3m	个	17	26.96	458.32	
14	030404035002	空调插座 16A	1. 名称:两极三极单相插座 2. 规格:16A 250V 3. 安装方式:嵌墙暗装,距地2.2m	个	3	33.52	100.56	
15	030409008001	LEB局部等电位连接箱	1. 名称:LEB局部等电位连接箱 2. 规格:0.3m嵌墙暗装	块	1	46.79	46.79	
16	030409008002	MEB总等电位连接箱	1. 名称:MEB总等电位连接箱 2. 规格:0.3m嵌墙暗装	块	1	268.25	268.25	
17	030411006001	开关、插座盒	1. 名称:开关、插座盒 2. 安装形式:暗装	个	24	9.36	224.64	
18	030411006002	接线盒	1. 名称:接线盒 2. 安装形式:暗装	个	8	8.98	71.84	
19	030413002001	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽沟 2. 规格:70mm*70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:砂浆填充	m	17.3	18.79	325.07	
20	030414002001	送配电装置系统调试	1. 名称:输配电装置系统	系统	1	395.48	395.48	
	2	弱电工程					2254.1	
21	040101002002	挖沟槽土方	1. 土壤类别:一二类土 2. 挖土深度:2m以内	m3	4.9	3.42	16.76	
22	040103001002	回填方	1. 密实度要求:回填土	m3	4.9	27.52	134.85	
23	030411005001	户内弱电箱	1. 名称:户内弱电箱 2. 安装形式:明装	个	1	471.27	471.27	
24	030411001003	配管 PC25	1. 名称:刚性阻燃管	m	10	14.7	147	
本页小计							2782.47	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程
标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目
第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2. 材质:PVC材质 3. 规格:De25 4. 配置形式:暗敷						
25	030411001004	配管 PC20	1. 名称:刚性阻燃管 2. 材质:PVC材质 3. 规格:De20 4. 配置形式:暗敷	m	46.68	13.63	636.25		
26	030502007001	光纤	1. 名称:光纤	m	10	8	80		
27	030411004003	配线 BV-2.5	1. 名称:绝缘电线 2. 配线形式:穿管敷设 3. 型号:BV 4. 规格:2.5mm ² 5. 材质:铜芯	m	10	4.64	46.4		
28	030502005001	双绞线缆		m	46.68	5.76	268.88		
29	030502004001	电话插座	1. 名称:电话插座 2. 安装方式:详见施工图纸	个	2	40.36	80.72		
30	030502012001	网络插座	1. 名称:网络插座 2. 安装方式:详见施工图纸	个	5	51.52	257.6		
31	030411006003	插座盒	1. 名称:开关盒 2. 安装形式:详见施工图纸	个	7	9.36	65.52		
32	030413002002	凿(压)槽	1. 名称:剔堵槽沟 2. 规格:70mm*70mm 3. 类型:砖结构 4. 填充(恢复)方式:砂浆填充	m	2.6	18.79	48.85		
		措施项目					216.99		
33	031301017001	脚手架搭拆			1	216.99	216.99		
本页小计								1701.21	
合 计								19217.09	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	282.89			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	84.87			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	15.88			默认的安责 险费率是设置 照最优，但是 安责险费率 根据具体条 件不同，所以 请参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	858.33			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	36.75			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	3.06				



编制人(造价人员):

王振荣

复核人(造价工程师):

葛应红

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村
、丰里村人防疏散地域暨美
丽乡村建设项目

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
								
								
								
合 计					1426.69			

编制人（造价人员）：王振荣 复核人（造价工程师）：葛应红

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



暂列金额明细表

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程
 标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

专业工程暂估价及结算价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程 设项目

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

工程名称：平时文化室战时指挥中心装修工程-安装工程
 标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		795.47
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	795.47
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	1929.53
合计					2725

编制人(造价人员)：王振荣

复核人(造价工程师)：葛应红

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程招标控制价汇总表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里
村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：标识牌工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	78138.53	
1.1	1防空标识牌2座	31153.78	
1.2	2平面图标识牌A类2套	6568.46	
1.3	3功能区标识牌B类4套	5262.52	
1.4	4功能点标识牌C类16套	21208.48	
1.5	5外部方向指示标识牌D类3套	4957.95	
1.6	6内部方向指示标识牌E类6套	8987.34	
二	措施项目费	2185.69	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	2185.69	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1016.61	
2.2	其中：临时设施费	837.98	
2.3	其中：雨季施工增加费	273.87	
2.4	其中：夜间施工增加费	57.23	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	825.06	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	825.06	—
五	税金	7303.44	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		88,452.72	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：标识牌工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					78138.53	
1		防空标识牌2座					31153.78	
1	04B001	防空标识牌基础	1. 防空标识牌基础 2. 其他：详见施工图	座	2	2176.89	4353.78	
2	080802013001	防空标识牌	1. 板材：10mm钢板，棕色氟碳漆 2. 尺寸：单面800*2200mm，等边三角形焊接 3. 工艺：10mm钢板，棕色氟碳漆，等边三角形焊接 4. 字体：人防宣传栏（两面） 5. 标识：防空标识	块	2	13400	26800	
2		平面图标识牌A类2套					6568.46	
3	04B002	平面图标识牌	1. 板材：1mm201不锈钢 2. 尺寸：相框：长2000mmx宽1400mm、立柱：高度2600mm，直径100mm 3. 工艺：相框、立柱采用不锈钢材质，相框内文字及平面内容可做室外写真进行安装 4. 颜色：背板蓝色，文字白色 5. 字体：微软雅黑 6. 安装：立柱做基础预埋 7. 位置：疏散地域入口处 8. 其他：详见施工图	座	2	3284.23	6568.46	
3		功能区标识牌B类4套					5262.52	
4	04B003	功能区标识牌B类	1. 板材：2mm厚高级铝板 2. 尺寸：面板800x400mm，立柱直径80mm镀锌管，2000mm高 3. 工艺：使用品牌反光贴膜，文字及图案要求使用进口油墨丝印制	座	4	1315.63	5262.52	
本页小计							42984.76	


注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：标识牌工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			作，确保油漆不褪色 4. 颜色：蓝色背景色，白色为文字颜色，黄色为图形部分底板 5. 字体：微软雅黑 6. 安装：立柱做基础预埋 7. 位置：相应功能建筑墙面或区域处 8. 其他：详见施工图					
	4	功能点标识牌C类 16套					21208.48	
5	04B004	功能点标识牌C类	 <p>1. 板材：2mm厚高级铝板 2. 尺寸：面板500x250mm 3. 工艺：使用品牌反光贴膜，文字及图案要求使用进口油墨丝印制作，确保油漆不褪色 4. 颜色：蓝色背景色，白色为文字颜色，黄色为图形部分底板 5. 字体：微软雅黑 6. 安装：墙面安装，采用不锈钢膨胀螺栓配以广告钉和工业专业胶四孔固定，标牌下沿线至地面高度约为1.5m。立柱做基础预埋 7. 位置：相应功能房间或区域墙上 8. 其他：详见施工图</p>	套	16	1325.53	21208.48	
	5	外部方向指示标识牌D类3套					4957.95	
6	04B005	外部方向指示标识牌D类	<p>1. 板材：2mm厚高级铝板 2. 尺寸：面板1000x500mm，立柱直径80mm镀锌管，2000mm高 3. 工艺：使用品牌反光贴膜，文字及图案要求使用进口油墨丝印制作，确保油漆不褪色 4. 颜色：蓝色背景色，白色为文字颜色，黄色</p>	套	3	1652.65	4957.95	
本页小计							26166.43	


注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边
村、丰里村人防疏散地域
暨美丽乡村建设项目

工程名称：标识牌工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			为图形部分底板 5. 字体：微软雅黑 6. 安装：立柱做基础预埋 7. 位置：疏散地域外部主要路口 8. 其他：详见施工图						
	6	内部方向指示标识牌E类6套					8987.34		
7	04B006	内部方向指示标识牌E类	 <p>1. 板材：2mm厚高级铝板 2. 尺寸：面板600x200mm 立柱直径100mm镀锌管，2400mm高 3. 工艺：使用品牌反光贴膜，文字及图案要求使用进口油墨丝印制作，确保油漆不褪色 4. 颜色：蓝色背景色，白色为文字颜色，黄色为图形部分底板 5. 字体：微软雅黑 6. 安装：立柱做基础预埋 7. 位置：疏散地域内部道路交叉处 8. 其他：详见施工图</p>	套	6	1497.89	8987.34		
		措施项目							
本页小计								8987.34	
合 计								78138.53	

注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村
、丰里村人防疏散地域暨美
丽乡村建设项目

工程名称：标识牌工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			735.78			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	735.78			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	220.73			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	60.1			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于安 责险费率条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			837.98			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	837.98			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)					
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)					
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

王振荣

复核人（造价工程师）：

葛应红

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：标识牌工程 标段：定安县黄竹镇清边村、
丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—

注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：标识牌工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+ 其中：社保费	D1 + D2		825.06
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	825.06
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	7303.44
合计					8128.5

编制人(造价人员)：

王振荣

复核人(造价工程师)：

葛应红

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程招标控制价汇总表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里
村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1797372.75	
1.1	1铺砖	288908.96	
1.2	2道路、巷道工程	775593.8	
1.3	3挡土墙	187732.98	
1.4	4景观树池	65754.95	
1.5	5篮球场	248518.85	
1.6	6排水沟	22544.65	
1.7	7台湾草44.6m ²	2568.96	
1.8	8拆除工程	18971.6	
1.9	9外购土	33070	
1.10	10护栏	26208	
1.11	11宣传栏	120000	
1.12	12健身器材	7500	
二	措施项目费	56005.38	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	56005.38	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	25972.26	
2.2	其中：临时设施费	21527.24	
2.3	其中：雨季施工增加费	7035.73	
2.4	其中：夜间施工增加费	1470.15	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

单位工程招标控制价汇总表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里
村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 2 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	36448.59	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	36448.59	—
五	税金	170084.4	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		2,059,911.12	



注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 1 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1797372.75	
1		铺砖					288908.96	
	1.1	分区一--景观铺地（正拼）					171400.18	
1	010101002001	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	130.54	5.83	761.05	
2	010103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	130.54	25	3263.5	
3	040204001001	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	567.56	3.32	1884.3	
4	040202011001	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100厚	m2	567.56	30.33	17214.09	
5	040204003001	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:100厚混凝土垫层	m3	56.76	690.99	39220.59	
6	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300X300X50厚荔枝面芝麻黑 烧面海南黑 2. 30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层	m2	567.56	192.15	109056.65	
	1.2	分区二--景观铺地（工字铺）					75223.33	
7	010101002002	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	57.29	5.83	334	
8	010103002002	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	57.29	25	1432.25	
9	040204001002	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	249.09	3.32	826.98	
10	040202011002	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100厚	m2	249.09	30.33	7554.9	
11	040204003002	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C15 2. 厚度:100厚混凝土垫层	m3	24.91	690.99	17212.56	
12	040204002002	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300X300X50厚荔枝面芝麻黑 烧面海南黑 2. 30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层	m2	249.09	192.15	47862.64	
	1.3	收边线					42285.45	
本页小计							246623.51	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套工程

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

第 2 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
13	010101002003	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	32.1	5.83	187.14	
14	010103002003	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	32.1	25	802.5	
15	040204001003	人行道整形碾压	1. 人行道整形碾压	m2	139.56	3.32	463.34	
16	040202011003	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:100厚	m2	139.56	30.33	4232.85	
17	040204003003	现浇混凝土人行道及进口坡	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100厚混凝土垫层	m3	13.96	700.8	9783.17	
18	040204002003	人行道块料铺设	1. 块料品种、规格:300X300X50厚荔枝面芝麻黑烧面海南黑 2. 30厚1:2.5水泥砂浆粘贴层	m2	139.56	192.15	26816.45	
2		道路、巷道工程					775593.8	
2.1		分区一--混凝土硬化					582454.57	
19	010101002004	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	985.08	5.83	5743.02	
20	010103002004	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	985.08	25	24627	
21	040202001001	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	2985.1	2.5	7462.75	
22	040202011004	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚	m2	2985.1	43.59	130120.51	
23	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土(表面拉毛处理) 2. 厚度:180厚 3. 嵌缝材料:塑料油膏	m2	2985.1	127.57	380809.21	
24	040901009001	传力杆制作安装	1. 传力杆制作安装	t	3.261	6959.63	22695.35	
25	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:履带式单斗液压挖掘机 2. 机械设备规格型号:斗容量1m3	台.次	1	6715.74	6715.74	
26	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 机械设备名称:压路机	台.次	1	4280.99	4280.99	
本页小计							624740.02	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：配套工程

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

第 3 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	2.2	分区二-混凝土硬化					193139.23	
27	010101002005	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	332.11	5.83	1936.2	
28	010103002005	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	332.11	25	8302.75	
29	040202001002	路床(槽)整形	1. 路床(槽)整形	m2	1006.4	2.5	2516	
30	040202011005	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚	m2	1006.4	43.59	43868.98	
31	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C30 混凝土(表面拉毛处理) 2. 厚度:180厚 3. 嵌缝材料:塑料油膏	m2	1006.4	127.57	128386.45	
32	040901009002	传力杆制作安装	1. 传力杆制作安装	t	1.168	6959.63	8128.85	
	3	挡土墙					187732.98	
	3.1	分区一					109388.98	
33	010101002006	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	235.3	5.83	1371.8	
34	010103001001	回填方	1. 密实度要求:夯实回填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:投标自行考虑	m3	135.42	18.19	2463.29	
35	010103002006	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	99.88	25	2497	
36	040701010001	泄水孔	1. 直径、壁厚:孔径100mm 2. 穿孔尺寸、间距:间距2.0m 3. 按梅花形布置	m	24.01	94.61	2271.59	
37	080106004001	滤沟、滤层	1. 碎石滤层	m3	2.4	276.55	663.72	
38	010903004002	墙面变形缝	1. 嵌填缝 油浸木丝板	m	0.13	30.08	3.91	
39	010403004001	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石 强度等级为MU30 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	132.54	721.62	95643.51	
40	011201001001	墙面一般抹灰	1. 毛石挡墙墙面抹灰	m2	38.7	28.12	1088.24	
本页小计							299142.29	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 4 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
41	011201003001	墙面勾缝	1. 毛石挡墙水泥砂浆勾缝	m2	9.6	17.36	166.66	
42	011701002001	外脚手架	1. 外脚手架 15m以内 单排	m2	192.08	16.76	3219.26	
	3.2	分区二					78344	
43	010101002007	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	168.56	5.83	982.7	
44	010103001002	回填方	1. 密实度要求:夯实回填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:投标自行考虑	m3	97.01	18.19	1764.61	
45	010103002007	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	71.55	25	1788.75	
46	040701010002	泄水孔	1. 直径、壁厚:孔径100mm 2. 穿孔尺寸、间距:间距2.0m 3. 按梅花形布置	m	17.2	94.61	1627.29	
47	080106004002	滤沟、滤层	1. 碎石滤层	m3	1.72	276.55	475.67	
48	010903004001	墙面变形缝	1. 嵌填缝	m	0.09	30.11	2.71	
49	010403004002	石挡土墙	1. 石料种类、规格:毛石强度等级为MU30 2. 砂浆强度等级、配合比:M7.5	m3	94.94	721.62	68510.6	
50	011201001002	墙面一般抹灰	1. 毛石挡墙墙面抹灰	m2	27.73	28.12	779.77	
51	011201003002	墙面勾缝	1. 毛石挡墙水泥砂浆勾缝	m2	6.09	17.36	105.72	
52	011701002002	外脚手架	1. 外脚手架 15m以内 单排	m2	137.6	16.76	2306.18	
	4	景观树池					65754.95	
53	010101002008	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	87.2	5.83	508.38	
54	010103001003	回填方	1. 密实度要求:夯实回填 2. 填方材料品种:原土回填 3. 填方来源、运距:投标自行考虑	m3	59.2	18.19	1076.85	
55	010103002008	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运	m3	28	25	700	
本页小计							84015.15	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 5 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 运距：投标自行考虑					
56	010404001001	垫层	1. 垫层材料种类、配合比、厚度：100厚碎石垫层	m3	6.56	353.46	2318.7	
57	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	4.96	588.46	2918.76	
58	011702001001	基础	1. 基础类型：垫层模板	m2	16	49.22	787.52	
59	010401001001	砖基础	1. 砖品种、规格、强度等级：素瓦灰砂砖 2. 基础类型：砖基础 3. 砂浆强度等级：M7.5水泥砂浆	m3	25.6	749.58	19189.25	
60	011204001001	石材墙面	1. 20厚Φ150×250自然面文化石无缝密贴 2. 20厚1：2.5水泥砂浆找平	m2	33.12	207.4	6869.09	
61	011107001001	石材台阶面	1. 找平层厚度、砂浆配合比：20厚1：2.5水泥砂浆找平 2. 面层材料品种、规格、颜色：400X400X60厚光面海南黑	m2	32	387.28	12392.96	
62	011206001001	石材零星项目	1. 面层材料品种、规格、颜色：400X30X40厚烧面636芝麻灰	m2	3.2	194.7	623.04	
63	050101009001	种植土回（换）填	1. 回填土质要求：种植土 2. 取土运距：投标自行考虑 3. 回填厚度：详见LD-0.1景观树池做法详图	株	10	44.78	447.8	
64	050102001001	栽植乔木	1. 种类：火焰木 2. 胸径或干径：18-20cm 3. 株高、冠径：400-450mm 4. 养护期：6个月	株	10	1766.35	17663.5	
65	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：树木支撑 2. 支撑材料规格：树棍桩 3. 单株支撑材料数量：三角桩	株	10	25.91	259.1	
本页小计							63469.72	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 6 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
	5	篮球场					248518.85	
66	010101002009	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	153.28	5.83	893.62	
67	010103002009	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	153.28	25	3832	
68	040202001003	路床(槽)整形	1. 素土夯实(夯实系数≥95%)	m2	613.11	2.5	1532.78	
69	040202011006	碎石	1. 石料规格:级配碎石垫层 2. 厚度:150厚	m2	613.11	43.59	26725.46	
70	040203007003	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级:C25 2. 厚度:100厚混凝土垫层	m2	613.11	71.05	43561.47	
71	040203009001	弹性面层	1. 材料品种:硅PU面层 2. 厚度:8mm厚	m2	613.11	195.03	119574.84	
72	04B005	成品篮球架	1. 成品篮球架	座	2	3800	7600	
73	04B006	球场围栏	1. 球场围栏	m2	296.68	151	44798.68	
	6	排水沟					22544.65	
74	010101002011	挖一般土方	1. 土壤类别:挖一、二类土	m3	50.4	5.83	293.83	
75	010103002011	余方弃置	1. 废弃料品种:原土外运 2. 运距:投标自行考虑	m3	10.5	25	262.5	
76	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土强度等级:C20 2. 厚度:100厚	m3	8.4	599.15	5032.86	
77	010401014001	砖地沟、明沟	1. 砖品种、规格、强度等级:MU20砖 2. 砂浆强度等级:M10水泥砂浆	m3	16.8	502.61	8443.85	
78	011101006001	平面砂浆找平层	1. 找平层厚度:1:2.5水泥砂浆找平层(掺3%防水剂) 2. 砂浆种类及配合比:20厚	m2	25.2	28.12	708.62	
79	011201004001	立面砂浆找平层	1. 找平层砂浆厚度、配合比:20厚1:2.5水泥砂浆找平层(掺3%防水剂)	m2	105	41.15	4320.75	
80	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋规格:圆钢 直径8mm	t	0.199	6700.7	1333.44	
本页小计							268914.70	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 7 页 共 7 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
81	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 500X300X50厚预制钢筋混凝土盖板	m3	1.58	1360	2148.8	
	7	台湾草44.6m ²					2568.96	
82	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m2	44.6	5.71	254.67	
83	040103001002	回填种植土	1. 填方材料品种：种植土	m3	15.61	40	624.4	
84	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：台湾草 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：6个月	m2	44.6	37.89	1689.89	
	8	拆除工程					18971.6	
85	011602001001	砖房拆除	1. 构件名称：拆除砖房	m3	195	44.02	8583.9	
86	011602002001	钢筋混凝土构件拆除	1. 构件名称：拆除硬化地 2. 拆除构件的厚度或规格尺寸：200mm	m3	40	33.74	1349.6	
87	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：拆除石渣 2. 运距：投标自行考虑	m3	235	38.46	9038.1	
	9	外购土					33070	
88	04B001	外购回填土	1. 填方材料品种：外购回填土 2. 运距：投标单位自行考虑	立方米	1000	33.07	33070	
	10	护栏					26208	
89	011503004001	GRC仿树皮纹理栏杆	1. GRC仿树皮纹理栏杆	m	91	288	26208	
	11	宣传栏					120000	
90	04B002	宣传栏一	1. 宣传栏一 2. 做法：详见施工图	座	1	40000	40000	
91	04B003	宣传栏二	1. 宣传栏二 2. 做法：详见施工图	座	4	20000	80000	
	12	健身器材					7500	
92	04B004	健身器材	1. 健身器材	套	2	3750	7500	
		措施项目						
本页小计							210467.36	
合 计							1797372.75	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村
、丰里村人防疏散地域暨美
丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			18901.97			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	1.8	18901.97			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	5670.59			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1399.7			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于安 责险费率条 件不同，所 以请参照琼 建质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
8	1.4	临时设施费			21527.24			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1 千万元以内部分)	2.05	21527.24			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1 ~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价不含主设(5 千万元~1亿元以内 部分)	0.81				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1 亿元以上部分)	0.41				

编制人（造价人员）：

王振荣

复核人（造价工程师）：

葛应红

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村
、丰里村人防疏散地域暨美
丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.14	1470.15			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	7035.73			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计						56005.38		



编制人（造价人员）：

王振荣

复核人（造价工程师）：

葛应红

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

暂列金额明细表

工程名称：配套工程
 标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目
 第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。
 表—12—1


专业工程暂估价及结算价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：配套工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		36448.59
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	36448.59
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	170084.4
合计					206532.99

编制人（造价人员）：

王振荣

复核人（造价工程师）：

葛应红

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程招标控制价汇总表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里
村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：路灯及广播工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	399757.93	
1.1	无线广播系统	143276.74	
1.2	路灯工程	256481.19	
二	措施项目费	10215.85	
1	施工单价措施项目费	562.73	
2	施工总价措施项目费	9653.12	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	2743.65	
2.2	其中：临时设施费	5685.82	
2.3	其中：雨季施工增加费	980.2	
2.4	其中：夜间施工增加费	243.45	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	5269.39	—
4	其中：垃圾处置费		—
5	其中：社保费	5269.39	—
五	税金	37371.89	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		452,615.06	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯及广播工程

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					399757.93	
		无线广播系统					143276.74	
1	030506004001	无线广播接收终端	1. 名称：无线广播接收终端 2. 安装方式：详见施工图纸	台	1	5657.46	5657.46	
2	030505007001	RDS 无线调频发射主机（10W）	1. 名称：RDS 无线调频发射主机（10W） 2. 类别：含调试等	套	1	22976.81	22976.81	
3	030505007002	RDS 无线调频发射接收机（100W）	1. 名称：RDS 无线调频发射接收机（100W） 2. 类别：含调试等	套	11	3908.12	42989.32	
4	080605005001	太阳能无线接收防水音柱（100W）	1. 名称：太阳能无线接收防水音柱 2. 规格：100W 3. 类型：2个太阳能板250W，1个锂电池24V/160AH	台	11	1592.6	17518.6	
5	03B001	无线广播杆 H=4m	1. 名称：无线广播杆 2. 规格：4m	根	11	280.74	3088.14	
6	030506001001	麦克风	1. 名称：麦克风	台	2	443.5	887	
7	030506002001	定时广播系统	1. 名称：定时广播系统	台	1	945.83	945.83	
8	080902001001	计算机（含软件）	1. 名称：计算机（含软件）	台	1	6692.18	6692.18	
9	031101056001	前置放大器	1. 名称：前置放大器	台	1	919.01	919.01	
10	030904013001	智能控制主机	1. 名称：智能控制主机	台	1	5996.2	5996.2	
11	030505002001	发射天线	1. 名称：发射天线	根	1	300	300	
12	030505011001	数字调谐器	1. 名称：数字调谐器	台	1	1709.25	1709.25	
13	030505011002	紧急广播终端	1. 名称：紧急广播终端	台	1	1788	1788	
14	030505011003	多媒体播放机	1. 名称：多媒体播放机	台	1	4988	4988	
15	030505010001	卡座	1. 名称：卡座	台	1	1861.74	1861.74	
16	030505011004	调音台	1. 名称：调音台	台	1	1290.01	1290.01	
17	030505011005	合并式播放器	1. 名称：合并式播放器	台	1	1523.57	1523.57	
18	030506005001	公共广播、背景音乐系统试运行	1. 名称：公共广播、背景音乐系统试运行	系统	1	11672.57	11672.57	
19	030506005002	背景音乐系统调试	1. 名称：背景音乐系统调试	系统	1	394.05	394.05	
本页小计							133197.74	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：路灯及广播工程

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
20	03B002	无线广播杆混凝土基础	1. 名称：太阳能无线广播基础及附件 2. 规格：混凝土垫层为C15，混凝土基础为25等	套	11	875.95	9635.45	
21	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	24.75	6.56	162.36	
22	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：回填土 2. 填方来源、运距：挖方就近利用	m3	3.96	27.74	109.85	
23	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：余土、石渣等 2. 运距：投标方综合考虑	m3	8.91	19.23	171.34	
		路灯工程					256481.19	
24	040805001001	太阳能路灯	1. 名称：太阳能路灯 2. 灯杆材质、高度：金属立杆、6m 3. 光源数量：LED灯源45W 4. 附件配置：太阳能电池板、蓄电池等 5. 垫层、基础：厚度、材料品种、强度等级：C25混凝土基础 6. 杆座形式、材质、规格：详见施工图纸 7. 编号要求：详见施工图纸	套	51	4979.43	253950.93	
25	040101003002	挖基坑土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：2m以内	m3	143.62	6.56	942.15	
26	040103001002	回填方	1. 填方材料品种：回填土 2. 填方来源、运距：挖方就近利用	m3	18.36	27.74	509.31	
27	040103002002	余方弃置	1. 废弃料品种：余土、石渣等 2. 运距：投标方综合考虑	m3	56.1	19.23	1078.8	
		措施项目					562.73	
28	031301017001	脚手架搭拆			1	562.73	562.73	
本页小计							267122.92	
合 计							400320.66	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

总价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村
、丰里村人防疏散地域暨美
丽乡村建设项目

工程名称：路灯及广播工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	5.85	1873.92			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	30	562.18			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	307.55			默认的安责 险费率是按 照最优设置 ，但是由于 安责险费率 中浮动费率 根据具体条 件不同，所 以参照琼建 质【2019】 38号中的附 件1计算实 际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	17.75	5685.82			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.76	243.45			
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差					



编制人（造价人员）：王振荣 复核人（造价工程师）：葛应红

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。


总价措施项目清单与计价表

标段：定安县黄竹镇清边村
、丰里村人防疏散地域暨美
丽乡村建设项目

工程名称：路灯及广播工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
7	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计					9653.12			



编制人（造价人员）：**王振荣** 复核人（造价工程师）：**葛应红**

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

专业工程暂估价及结算价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：路灯及广播工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

规费、税金项目计价表

标段：定安县黄竹镇清边村、丰里村人防疏散地域暨美丽乡村建设项目

工程名称：路灯及广播工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		5269.39
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	5269.39
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	37371.89
合计					42641.28

编制人（造价人员）：

王振荣

复核人（造价工程师）：

葛应红

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

