


第二次报价（格式）

项目名称：文昌市锦山镇锦南路改造工程项目

项目编号：HNJF-2023-032

投标总价 (人民币/元)	大写	叁佰零玖万陆仟捌佰零贰元肆角柒分
	小写	3096802.47
施工工期	90 日历天	

供应商名称（公章）：海南倡誉工程有限公司

全权代表或法定代表人（签字）：

日期：2023.12.11

2.1 已标价工程量清单

说明：已标价工程量清单按第三章节“工程量清单”中的相关清单表格式填写。构成合同文件的已标价工程量清单包括第三章节“工程量清单”有关工程量清单、投标报价以及其他说明的内容。

投 标 总 价

招 标 人： 文昌市锦山镇人民政府

工程名称： 文昌市锦山镇锦南路改造工程项目

投标总价（小写）： 3,096,802.47 元

（大写）： 叁佰零玖万陆仟捌佰零贰元肆角柒分

投 标 人： 海南倡誉工程有限公司 （单位盖章）

法定代表人

或其授权人： 杨来清 （签字或盖章）

编 制 人： 张宝华 解海鑫



张宝华
B11051100000801
北京华证鑫诚工程咨询有限公司
有效期至：2025年12月31日

解海鑫
B11011100000129
北京华证鑫诚工程咨询有限公司
有效期至：2025年12月31日

北京华证鑫诚工程咨询有限公司
1101080178050

编 制 时 间： 2023年12月10日

投标报价由供应商自行编制的，应当由本企业的造价专业人员（注册造价工程师或具有定额与预算职称资格人员）签字并加盖执业专用章（仅由注册造价工程师提供，职称资格人员不做要求）；供应商委托他人编制投标报价的，应当委托具有相应资质的工程造价咨询单位编制并在投标文件中附有委托合同，同时应由被委托人的注册造价工程师签字并加盖执业专用章。

解海鑫印

建设项目投标报价汇总表

工程名称：文昌市锦山镇锦南路改造工
程项目

单位：元

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	文昌市锦山镇锦南路改造工程项目	3096802.47	140000	37728.64	79432.13
合计		3096802.47	140000	37728.64	79432.13



注：本表适用于工程项目招标控制价或投标报价的汇总。

单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市锦山镇锦南路改
造工程项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	64630	
1.1	整理绿化用地	20021.5	
1.2	铺种草皮：1150m ²	44608.5	
二	措施项目费	1957.08	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	1957.08	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	1241.36	
2.2	其中：临时设施费	563.32	
2.3	其中：雨季施工增加费	111.21	
2.4	其中：夜间施工增加费	41.19	
2.5	其中：视频监控费		
三	其他项目费		
3.1	其中：暂列金额		
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	3387.8	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	3387.8	—
五	税金	6297.74	—
招标控制价合计=一+二+三+四+五		76,272.62	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化工程

标段：文昌市锦山镇锦南路改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
		整个项目					64630		
		整理绿化用地					20021.5		
1	050101010001	整理绿化用地	1. 整理绿化用地	m ²	1150	5.41	6221.5		
2	050101009001	种植土回(换)填	1. 回填土质要求:满足种植要求 2. 取土运距:投标人自行考虑 3. 回填厚度:详见设计	m ³	345	40	13800		
		铺种草皮: 1150m ²					44608.5		
3	050102012001	铺种草皮	1. 花卉种类:大叶油草 2. 苗木规格:件装式30*30cm 3. 养护期:6个月	m ²	1150	38.79	44608.5		
		措施项目							
本页小计								64630	
合 计								64630	



总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山镇锦南

工程名称：绿化工程

路改造工程项目

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			793.02			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.45	793.02			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部	安全防护、文明施工基本费	50	396.51			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	51.83			
8	1.4	临时设施费			563.32			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千万元以内部分)	1.03	563.32			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.2	41.19			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差	0.54	111.21			
15	1.7	视频监控费						



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山镇锦南

工程名称：绿化工程

路改造工程项目

单位：元 第 2 页 共 2 页

合 计	1957.08		
-----	---------	--	--

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



其他项目清单与计价汇总表

标段：文昌市锦山镇锦南路
改造工程项目

工程名称：绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



暂列金额明细表

标段：文昌市锦山镇锦南路改造工程项目

第 1 页 共 1 页

工程名称：绿化工程

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：文昌市锦山镇锦南路

工程名称：绿化工程

改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		3387.8
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSR GF+DJCS_DEJ SRGF)*0.7	23.5	3387.8
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+	A+B+C+D	9	6297.74
合计					9685.54

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市锦山镇锦南路改
造工程项目

工程名称：市政道路

第 1 页 共 2 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2279529.53	
1.1	沥青道路:1667.5m ²	272154.45	
1.2	拆除及清理工程: 588m ³	98808.88	
1.3	道路加宽: 1567.5m ²	301115.32	
1.4	人行道面包砖: 3625m ²	582998.6	
1.5	路沿石: 2900m	175827	
1.6	电缆: 1800m	162391.5	
1.7	路灯: 40盏 (其中景观灯6盏、市政路灯34盏)	142877.88	
1.8	混凝土方沟: 730m	521677.39	
1.9	路涵: DN600混凝土管 70m	21678.51	
二	措施项目费	265554.44	
1	施工单价措施项目费	190417.68	
2	施工总价措施项目费	75136.76	
2.1	其中: 安全防护、文明施工费	36487.28	
2.2	其中: 临时设施费	27703.3	
2.3	其中: 雨季施工增加费	9054.25	
2.4	其中: 夜间施工增加费	1891.93	
2.5	其中: 视频监控费		—
三	其他项目费	150000	—
3.1	其中: 暂列金额	10000	—
3.2	其中: 暂估价	140000	—
3.3	其中: 计日工		—
3.4	其中: 总承包服务费		—
四	规费	76044.33	—
4	其中: 垃圾处置费		—
5	其中: 社保费	76044.33	—
五	税金	249401.55	—



单位工程招标控制价汇总表

标段：文昌市锦山镇锦南路改
造工程项目

工程名称：市政道路

第 2 页 共 2 页

招标控制价合计=一+二+三+四+五	3,020,529.85
-------------------	--------------



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段：文昌市锦山镇锦
南路改造工程项目

工程名称：市政道路

第 1 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2279529.53	
		沥青道路;1667.5m ²					272154.45	
1	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种:石油沥青 2. 沥青混凝土种类:中粗粒式 3. 厚度:8cm 4. 基层处理:铣刨机铣刨机路面 5. 透层:石油沥青 1. 2kg/m ² 6. 黏(粘) 沥青层 石油沥青 0.36kg/m ²	m ²	1667.5	149.34	249024.45	
2	040205006001	标线	1. 材料品种:热熔标线涂料 2. 线型:对向车道分割线(黄色、白色虚线)	m	1500	15.42	23130	
		拆除及清理工程: 588m ³					98808.88	
3	041001001001	拆除路面	1. 材质:混凝土路面 2. 厚度:25cm	m ²	500	32.48	16240	
4	041001007001	拆除砖石结构	1. 拆除砖石构筑物 砌砖其他构筑物	m ³	438	155.18	67968.84	
5	040103002001	杂物清理运弃	1. 内容:拆除建筑垃圾及其他杂物清理运弃 2. 运距:5km	m ³	588	24.83	14600.04	
		道路加宽: 1567.5m ²					301115.32	
6	040701001001	场地平整	1. 名称:表土清理运弃 2. 内容:机械清理表土 3. 厚度:30cm内	m ²	1567.5	3.96	6207.3	
7	040202001001	路床(槽)整形	1. 名称:路床整形压实 2. 压实度:93%	m ²	1567.5	2.36	3699.3	
8	040203007001	水泥混凝土	1. 名称: 预拌混凝土路面(抗弯拉强度4.0MPa) 2. 厚度:25cm 3. 养护方式:水养护 4. 路面处理:拉防滑条, 缩缝6*50mm	m ²	1567.5	169.43	265581.53	
9	040901002001	预制构件钢筋	1. 钢筋种类:带肋钢筋 2. 钢筋规格: 直径20m 3. 直螺纹套筒接头	t	1.5	17084.79	25627.19	
本页小计							672078.65	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路

标段：文昌市锦山镇锦
南路改造工程项目

第 2 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		人行道面包砖： 3625m ²					582998.6	
10	040204001001	人行道整形碾压	1. 部位：人行道整形碾压	m ²	3625	3.32	12035	
11	040303001001	混凝土垫层	1. 混凝土底层 2. 混凝土强度等级：C20混凝土 3. 厚度：8cm	m ³	290	706.59	204911.1	
12	040204002001	人行道块料铺设	1. 块料品种：彩色面包砖 2. 规格：200*100*60 3. 图形：三色隔铺 4. 平面砂浆找平层	m ²	3625	100.98	366052.5	
		路沿石：2900m					175827	
13	040204004001	安砌侧(平、缘)石	1. 材料品种、规格：安砌侧(缘)石 1000*250*120 2. 平面砂浆找平层 混凝土或硬基层上 实际厚度(mm)：50	m	2900	60.63	175827	
		电缆：1800m					162391.5	
14	030404017001	配电箱 ALZ	1. 名称：成套配电箱 2. 型号：ALZ 3. 安装方式：落地安装	台	1	2000.34	2000.34	
15	030411001001	配管 PC40	1. 名称：电气配管 2. 材质：塑料管 3. 规格：PC40 4. 配置形式：埋地敷设	m	1800	17.67	31806	
16	030408001002	电力电缆	1. 名称：电力电缆 2. 型号、规格：YJV22-3*10 3. 材质：铜芯 4. 其他：具体详见图纸及招标文件，满足施工规范要求	m	1800	68.72	123696	
17	040101002001	挖沟槽土方	1. 土壤类别：一二类土 2. 挖土深度：1.2m以内	m ³	162	4.05	656.1	
18	040103001001	回填方	1. 填方材料品种：一二类土 2. 填方来源、运距：详见图纸	m ³	162	26.13	4233.06	
		路灯：40盏（其中景观灯6盏、市政路灯34盏）					142877.88	
19	040101002002	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土	m ³	40	6.87	274.8	
本页小计							921491.9	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路

标段：文昌市锦山镇锦
南路改造工程项目

第 3 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			2、挖土高度：1.5m以内 3、挖土方式：根据定额规定，95%为机械挖土，5%为人工挖土						
20	040103001002	回填方	1.土壤类别：一、二类土	m3	28.48	2	56.96		
21	040103002002	余方弃置	1.内容：一、二类土 2.自卸汽车运土 3.运距：5km	m3	11.52	7.48	86.17		
22	040303002001	路灯基础	1.名称：灯具基础 2.材质：C25钢筋混凝土，20厚不锈钢板预埋件基础	m3	11.52	1725.06	19872.69		
23	041102002001	基础模板	1.混凝土基础 模板	m2	65.28	48.86	3189.58		
24	040805003001	高杆照明灯	高度：6米 灯臂：A字臂 法兰：250*12mm 地笼：180*M18*H500mm 灯杆上口径：70mm 灯杆下口径：140mm 厚度：3.5mm 灯具：高臂150wled+低臂100wled	套	34	2063.8	70169.2		
25	040805004001	景观照明灯	高度：8米 灯臂：4个支臂 法兰：300*14mm 地笼：200*M20*H800mm 灯杆口径：140mm方管 厚度：4.0mm 上装：2.0+1.5mm板激光 灯具：4*200-1-1	套	6	7148.68	42892.08		
26	040806001001	接地极	1.名称：接地极 2.材质：热镀锌角钢 L50*2, L=2500mm	根	40	116.39	4655.6		
27	040807003001	接地装置调试	1.接地系统测试 单根金属杆路灯接地极电阻测试基	组	40	42.02	1680.8		
		混凝土方沟： 730m					521677.39		
28	040101002003	挖沟槽土方	1、土壤类别：一二类土 2、挖土高度：1.5m以内 3、挖土方式：根据定额规定	m3	1803.1	6.87	12387.3		
本页小计								154990.38	


分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路

标段：文昌市锦山镇锦
南路改造工程项目

第 4 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
29	040103001003	回填方	1. 土壤类别：一、二类土	m3	1182.6	2	2365.2	
30	040103002003	余方弃置	1. 内容：一、二类土 2. 自卸汽车运土 3. 运距：3km	m3	620.5	6.13	3803.67	
31	040303002002	混凝土基础	1. 混凝土强度等级：现浇混凝土构件 基础 混凝土c30 2. 厚度：20cm	m3	189.8	610.8	115929.84	
32	040303015001	混凝土挡墙墙身	1. 混凝土强度等级：现浇混凝土构件 墙身 混凝土c30 2. 厚度：25cm	m3	240.9	628.29	151355.06	
33	040601010001	现浇混凝土池盖板	1. 混凝土强度等级：c30混凝土 2. 预制混凝土盖板厚度15cm 3. 混凝土盖板、预制安装	m3	98.55	1307.15	128819.63	
34	040901002002	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径	t	4.612	5756.09	26547.09	
35	040901002003	预制构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：直径	t	12.972	6203.33	80469.6	
		路涵：DN600混凝土管 70m					21678.51	
36	040101003001	挖基坑土方	1. 土壤类别：一、二类土 2. 挖土深度：0.8 3. 挖土方式：挖掘机挖装槽坑土方	m3	84	8.26	693.84	
37	040305001002	垫层	1. 垫层材料种类厚度：C15厚度10cm	m3	7	594.89	4164.23	
38	040501001001	混凝土管	1. 管座材质：钢筋混凝土管DN600 2. 接口水泥砂浆接口	m	70	229.84	16088.8	
39	040103001004	回填方	1. 填方材料品种：一二类土 2. 填方来源、运距：详见图纸	m3	28	26.13	731.64	
		措施项目					190417.68	
40	041102002002	基础模板	1. 混凝土基础 模板	m2	292	48.86	14267.12	
41	041102021001	小型构件模板	1. 其他 地沟盖板 木	m2	219	118.48	25947.12	
42	041102017001	挡墙模板	1. 现浇混凝土模板 直形	m2	2190	59.76	130874.4	
本页小计							702057.24	




分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政道路

标段：文昌市锦山镇锦
南路改造工程项目

第 5 页 共 5 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中：暂估价	
			墙 木支撑						
43	041106001001	大型机械设备 进出场及安拆	1. 场外运输 履带式挖 掘机 1m3以内	台. 次	1	7169.8	7169.8		
44	041106001002	大型机械设备 进出场及安拆	1. 场外运输 压路机	台. 次	1	4573.48	4573.48		
45	041106001003	大型机械设备 进出场及安拆	1. 场外运输 沥青混凝 土摊铺机	台. 次	1	7585.76	7585.76		
本页小计							19329.04		
合 计							2469947.2		



其他项目清单与计价汇总表

工程名称：市政道路

标段：文昌市锦山镇锦南路
改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额 (元)	备注
1	暂列金额	10000		
2	暂估价	140000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	140000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		150000		—



暂列金额明细表

工程名称：市政道路

标段：文昌市锦山镇锦南路改造工程项目

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额 (元)	备注
1	切割沥青路面	项	10000	
合 计			10000	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：文昌市锦山镇锦南路
改造工程项目

工程名称：市政道路

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：建筑垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		76044.33
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	76044.33
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+	A+B+C+D	9	249401.55
合计					325445.88

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

