

响应报价表封面

投 标 总 价

采 购 人 ： 海口市琼山区乡村振兴服务中心

工 程 名 称： 琼山现代农业展示展销中心

包 号： A包

投标总价（小写）： 486398.59元

（大写）： 肆拾捌万陆仟叁佰玖拾捌元伍角玖分



供 应 商： 海南卓正建筑工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人

或其授权人： 陈财

(签字或盖章)



编 制 人： 薛佳平



薛佳平

编 制 时 间： 2023 年 12 月 12 日

编制说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：琼山现代农业展示展销中心装修与消防工程
- 2、建设单位：海口市琼山区乡村振兴服务中心

二、编制内容

1、编制内容：隔墙拆除工程、地面装修工程、天棚装修工程、墙面装修工程、电气工程、给排水工程、消防工程。

三、编制依据：

- 1、按照《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）的要求；
- 2、《海南省装饰装修工程综合定额》（2021）；
- 3、《海南省安装工程综合定额》（2017）；
- 4、材料价格参考 2023 年第 11 期海口地区信息价及参考周边地区同期市场价计算，没有信息价及市场价的按定额价；
- 5、海南省建设行政主管部门和建设标准定额站颁布的其他有关工程造价文件；
- 6、人工费按海南省住房和城乡建设厅发布的琼建定〔2022〕3 号《海南省住房和城乡建设厅关于调整建筑工人人工单价的通知》执行，人工单价为 145 元/工日；
- 7、工程量清单。

单项工程投标报价汇总表

工程名称：琼山现代农业展示展销中心
装修与消防工程

第 1 页 共 1 页

序号	单位工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
1	装修工程	383746.63		7363.86	15554.23
2	安装工程	103307.76		1986.73	4145.61
合计		487054.39		9350.59	19699.84



单位工程投标报价汇总表

工程名称：装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	324257.65	
1.1	隔墙拆除	27295.66	
1.2	地面装修	63385.54	
1.3	天棚装修	153692.9	
1.4	墙面装修	79883.55	
二	措施项目费	12249.25	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	12249.25	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	7363.86	
2.2	其中：临时设施费	4885.39	
2.3	其中：雨季施工增加费		
2.4	其中：夜间施工增加费		
2.5	其中：视频监控费		—
2.6	其中：测量放线费		
2.7	其中：BIM技术服务及深化设计费		
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
3.5	其中：其他费用		
四	规费	15554.23	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	15554.23	—
五	税金	31685.5	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		383,746.63	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 琼山现代农业展示
展销中心装修与消防工程

工程名称: 装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					324257.65	
		隔墙拆除					27295.66	
1	011610002001	拆除玻璃门	1. 拆除内容: 拆除玻璃门	m2	14.9	24.01	357.75	
2	011609002002	拆除轻质隔墙	1. 拆除内容: 拆除轻质隔墙	m2	153.29	119.27	18282.9	
3	010103002001	建筑垃圾弃置	1. 废弃料品种: 建筑垃圾 2. 运距: 综合考虑	m3	30.66	282.29	8655.01	
		地面装修					63385.54	
4	011101005001	自流坪楼地面	1. 找平层砂浆配合比、厚度: 30厚水泥浆, 5厚水泥砂浆抹光 2. 界面剂材料种类: 水泥自流平界面剂 3. 自流找平层	m2	340.04	154.9	52672.2	
5	011104002001	竹、木(复合)地板	1. 面层材料品种、规格、颜色: 复合木地板	m2	28.28	332.53	9403.95	
6	011707007001	已完工程及设备保护	1. 内容: 楼地面成品保护	m2	397.99	3.29	1309.39	
		天棚装修					153692.9	
7	011302001001	石膏板吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 基层材料种类、规格: 9mm厚防潮石膏板 3. 面层材料品种、规格: 9mm厚防潮石膏板 4. 其他: 详设计图纸	m2	83.38	179.91	15000.9	
8	011302002001	格栅吊顶	1. 龙骨材料种类、规格、中距: 轻钢龙骨 2. 面层材料品种、规格: 铝方通40*60间距110 3. 其他: 详设计图纸	m2	284.94	421.61	120133.55	
9	011407002001	吊顶喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 石膏板吊顶 2. 涂料品种: 白色乳胶漆 3. 其他: 详设计图纸	m2	83.38	47.45	3956.38	
10	011407002002	吊顶喷刷涂料	1. 喷刷涂料部位: 原天棚顶 2. 涂料品种: 黑色乳胶漆 3. 其他: 详设计图纸	m2	256.66	47.45	12178.52	
11	011701001001	满堂脚手架	1. 脚手架形式: 满堂脚手架	m2	368.32	6.58	2423.55	
		墙面装修					79883.55	
本页小计							244374.1	

总价措施项目清单与计价表

标段：琼山现代农业展示展
销中心装修与消防工程

工程名称：装修工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			5463.93			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.7	5463.93			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	1.02				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.68				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.34				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	1639.18			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	260.75			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
8	1.4	临时设施费			4885.39			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1 千万元以内部分)	1.52	4885.39			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设 (1~5千万元以内 部分)	0.912				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5 千万元~1亿元以 内部分)	0.608				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1 亿元以上部分)	0.304				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 人材机价差	0				吴淑霞



编制人(造价人员)：薛佳平 复核人(造价工程师)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。



薛佳平

规费、税金项目计价表

标段：琼山现代农业展示展销中心
装修与消防工程

工程名称：装修工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		15554.23
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	15554.23
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	31685.5
合计					47239.73

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



薛佳平

史淑霞



单位工程人材机汇总表

工程名称: 装修工程

第 1 页 共 3 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	人工费		元	91463.723 25	1	91463.72	1	91463.72
2	直条形铝合金格栅	1260×90×60(含配件)	m2	290.6388	260.13	75603.87	296.3	86116.28
3	胶合板	2440×1220×9	m2	356.5086	25.69	9158.71	49.18	17533.09
4	自流高光耐磨漆		kg	306.036	48.67	14894.77	48.67	14894.77
5	轻钢龙骨不上人型(平面)	300×300	m2	373.8448	28.6	10691.96	28.6	10691.96
6	复合木地板	成品 δ 15	m2	29.694	134.07	3981.07	222.14	6596.23
7	杉木枋材		m3	3.06152	1817.27	5563.61	1817.27	5563.61
8	综合人工		工日	32.26904	76.58	2471.16	145	4679.01
9	石膏板	δ 9	m2	175.098	22	3852.16	26.64	4664.61
10	碳晶板		m2	345.1455	12.85	4435.12	12.85	4435.12
11	金属踢脚线	δ 1.5	m	142.0335	192.57	27351.39	29.7	4218.39
12	木砖		m3	2.1798	1542	3361.25	1542	3361.25
13	中砂		m3	12.38399	242.72	3005.84	263.248	3260.06
14	涂料(乳胶漆)		kg	129.58925	22.83	2958.52	22.98	2977.96
15	32.5(R)水泥		t	4.6714	331	1546.23	548.67	2563.06
16	不锈钢轨道		m	15.8797	127.59	2026.09	127.59	2026.09
17	指纹锁		樘		2000	2000	2000	2000
18	108胶		kg	300.59536	5.31	1596.16	5.31	1596.16
19	基面整平腻子		kg	561.066	2.62	1469.99	2.62	1469.99
20	自卸汽车	装载质量5t	台班	2.15371	463.61	998.48	646.25	1391.84
21	钢化玻璃	δ 12	m2	8.49	88.5	751.37	132.84	1127.81
22	32.5(R)水泥		t	1.92921	331	638.57	548.67	1058.5
23	人工		工日	5.38889	115	619.72	145	781.39
24	汽油		kg	67.49727	6.83	461.01	11.57	780.94
25	不锈钢上下帮		m	7.93985	72.57	576.19	72.57	576.19
26	等边角钢	综合	t	0.14733	3787.61	558.03	3861.06	568.85
27	膨胀螺栓	M8×80(镀锌螺母)	百套	9.11808	58.9	537.05	58.9	537.05
28	灰浆搅拌机	拌筒容量200L	台班	2.1178	180.98	383.28	222.65	471.53
29	尼龙编织布		m2	208.94475	2.18	455.5	2.18	455.5

单位工程人材机汇总表

工程名称：装修工程

第 2 页 共 3 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
30	中砂		m3	1.40123	242.72	340.11	263.248	368.87
31	活动脚手架材料 摊销费		元	351.06609	1	351.07	1	351.07
32	圆钢	φ10以内	t	0.0884	3451.33	305.1	3872.57	342.34
33	松木板材		m3	0.16436	1900	312.28	1900	312.28
34	不锈钢玻璃门传 感装置		套	1	1416	1416	242.04	242.04
35	其他材料费		元	240.02377	1	240.02	1	240.02
36	铁钉	50~75	kg	37.5481	5.92	222.28	5.92	222.28
37	界面剂		kg	21.08248	9.27	195.43	9.27	195.43
38	自攻螺丝	4×15	百个	38.08798	5	190.44	5	190.44
39	折旧费		元	135.53093	1	135.53	1	135.53
40	双飞粉		kg	601.19072	0.21	126.25	0.21	126.25
41	防腐油		kg	10.15201	11.33	115.02	11.33	115.02
42	螺母		百个	11.38109	9.86	112.22	9.86	112.22
43	维护费		元	110.12466	1	110.12	1	110.12
44	合金钢钻头	φ20	个	4.55904	23.12	105.41	23.12	105.41
45	铁件	综合	kg	14.14289	7.05	99.71	7.05	99.71
46	地脚		个	33.7058	2.7	91	2.7	91
47	射钉		10个	173.70363	0.5	86.85	0.5	86.85
48	镀锌铁丝	13#(φ2.2)	kg	14.247	5.65	80.5	5.65	80.5
49	臭油水		kg	80.53395	0.88	70.87	0.88	70.87
50	电		kW·h	82.17828	0.73	59.99	0.73	59.99
51	镀锌铁丝	9#(φ3.5)	kg	8.52076	6.81	58.03	6.81	58.03
52	903胶		kg	5.4108	8.82	47.72	8.82	47.72
53	自来水		m3	13.6186	4.09	55.7	3.5	47.67
54	木砂纸		张	61.2072	0.76	46.52	0.76	46.52
55	玻璃胶	300mL	支	2.2923	16.13	36.97	16.13	36.97
56	安拆费及场外运 费		元	33.74214	1	33.74	1	33.74
57	交流弧焊机	容量32kV·A	台班	0.37605	87.96	33.08	87.96	33.08

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 琼山现代农业展示
展销中心装修与消防工程

工程名称: 安装工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
		整个项目					84172.28	
		电气工程					27657.9	
1	030404017001	照明配电箱	1. 名称: 成套照明配电箱 2. 规格型号: 照明配电箱 3. 其他详见设计图纸	台	1	3364.56	3364.56	
2	030404017002	应急照明配电箱	1. 名称: 应急照明配电箱 2. 规格型号: 应急照明配电箱, 3KW 3. 其他详见设计图纸	台				
3	030502003001	弱电箱	1. 名称: 弱电箱 2. 其他详见设计图纸	个	1	547.89	547.89	
4	030411004001	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: BV-3*2.5 3. 其他详见设计图纸	m	591.76	7.2	4260.67	
5	030411004003	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: BV-3*4 3. 其他详见设计图纸	m	458.38	9.49	4350.03	
6	030411004004	配线	1. 名称: 配线 2. 规格型号: BV-3*6 3. 其他详见设计图纸	m				
7	030411001002	配管	1. 名称: 配管 2. 规格型号: JDG25管 3. 其他详见设计图纸	m				
8	030411001003	配管	1. 名称: 配管 2. 规格型号: JDG20管 3. 其他详见设计图纸	m	178.99	16.72	2992.71	
9	030411001004	配管	1. 名称: 配管 2. 规格型号: JDG15管 3. 其他详见设计图纸	m	187.45	12.91	2419.98	
10	030412003001	带蓄电池应急灯	1. 名称: 带蓄电池应急灯 2. 规格: LED 2*5W 2. 其他详见设计图纸	套	6	208.91	1253.46	
11	030412003002	疏散指示灯	1. 名称: 疏散指示灯 2. 规格: LED 1W 2. 其他详见设计图纸	套	7	100.68	704.76	
12	030412003003	安全出口指示灯	1. 名称: 安全出口指示灯 2. 其他详见设计图纸	套	6	100.68	604.08	
13	030412001001	有轨射灯	1. 名称: 有轨射灯 2. 其他详见设计图纸	套				
14	030412001002	轨道灯	1. 名称: 轨道灯 2. 其他详见设计图纸	套	8	120.29	962.32	
15	030412005001	长条灯	1. 名称: 长条灯	m				
本页小计							21460.46	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

标段: 琼山现代农业展示
展销中心装修与消防工程

工程名称: 安装工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中: 暂估价
			2. 其他详见设计图纸					
16	030412005003	条形灯	1. 名称: 条形灯 2. 其他详见设计图纸	套	21	118.93	2497.53	
17	030412001003	灯盘	1. 名称: 灯盘 2. 其他详见设计图纸	套	1	547.18	547.18	
18	030412005002	软膜天花灯	1. 名称: 软膜天花 2. 其他详见设计图纸	m ²				
19	030404034002	照明开关	1. 名称: 单联三控开关 2. 其他详见设计图纸	个	4	33.78	135.12	
20	030404035001	插座	1. 名称: 插座 2. 其他详见设计图纸	个	26	43.35	1127.1	
21	030404035002	插座	1. 名称: 网络插座 2. 其他详见设计图纸	个	3	55.37	166.11	
22	030411006001	开关插座盒	1. 名称: 开关插座盒 2. 其他详见设计图纸	个	33	9.2	303.6	
23	030413002001	凿(压)槽	1. 名称: 布管开槽 2. 规格: 70*70 3. 填充(恢复)方式: 砂浆填充	m	80	17.76	1420.8	
		给排水工程					2336.5	
24	031001006001	塑料管	1. 安装部位: 预留室内给水管 2. 介质: PPR 3. 材质、规格: DN20 4. 连接形式: 电熔连接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 管内清洗	m	50	26.71	1335.5	
25	031001006002	塑料管	1. 安装部位: 预留室内排水管 2. 介质: PVC 3. 材质、规格: DN50 4. 连接形式: 粘接 5. 压力试验及吹、洗设计要求: 试压	m	25	40.04	1001	
		消防工程					54177.88	
26	030901001001	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、规格: DN32镀锌钢管	m	40	67.97	2718.8	
27	030901001002	水喷淋钢管	1. 安装部位: 室内喷淋管 2. 材质、规格: DN25镀锌钢管	m	215	58.77	12635.55	
28	030901002001	消防栓钢管	1. 安装部位: 室内消防栓管	m	128	84.05	10758.4	
本页小计							34646.69	


总价措施项目清单与计价表


标段：琼山现代农业展示展销中心装修与消防工程

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	5.85	1474.25			
2	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明 施工基本费	30	442.28			
3	1.3	建施安责险	不含建施安责险 费*0.001	68	70.2			默认的安责 险费率是按 照最优设 置，但是由 于安责险费 率中浮动费 率根据具体 条件不同费 率不同，所 以请参照琼 建质【2019 】38号中的 附件1计算 实际费率；
4	1.4	临时设施费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	17.75	4473.04			
5	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0				
6	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人 工费-人工价差+ 分部分项机上人 工费+单价措施机 上人工费-机上人 工价差	0				史淑霞

编制人（造价人员）：
 薛佳平

复核人（造价工程师）：
 史淑霞

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

薛佳平

规费、税金项目计价表

标段：琼山现代农业展示展销中心
装修与消防工程

工程名称：安装工程


第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		4145.61
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	4145.61
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	8530
合计					12675.61

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



薛佳平

史淑霞



单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 6 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
1	综合人工		工日	218.53309	115	25131.31	145	31687.3
2	镀锌钢管	DN25	m	259.29	16.67	4322.36	16.67	4322.36
3	绝缘电线	BV-3*4	m	605.0616	6.26	3787.69	6.26	3787.69
4	镀锌钢管	DN40	m	154.368	23.48	3624.56	23.48	3624.56
5	绝缘电线	BV-3*2.5	m	823.72992	3.91	3220.78	3.91	3220.78
6	成套照明配电箱		台	1	3083.64	3083.64	3083.64	3083.64
7	镀锌薄钢板	δ 0.6	m ²	142.0224	19.41	2756.65	19.41	2756.65
8	室内消火栓		套	4	479.31	1917.24	479.31	1917.24
9	条形灯		套	16.968	90.27	1531.7	90.27	1531.7
10	角钢	50*5以内	kg	370.864	3.23	1197.89	3.861	1431.91
11	JDG管	DN20	m	221.23164	6.24	1380.49	6.24	1380.49
12	喷头	DN25	个	43.43	27.92	1212.57	27.92	1212.57
13	带蓄电池应急灯	LED 2*5W	套	6.06	163.11	988.45	163.11	988.45
14	镀锌钢管	DN32	m	48.24	18.81	907.39	18.81	907.39
15	探测器		个	10	89.67	896.7	89.67	896.7
16	JDG管	DN15	m	231.6882	3.83	887.37	3.83	887.37
17	轨道灯		套	8.08	108.34	875.39	108.34	875.39
18	插座		个	26.52	27.03	716.84	27.03	716.84
19	防火阀		个	2	336.6	673.2	336.6	673.2
20	灯盘		套	1.01	511.5	516.62	511.5	516.62
21	弱电箱		个	1	432.61	432.61	432.61	432.61
22	疏散指示灯	LED 1W	套	7.07	55.95	395.57	55.95	395.57
23	镀锌钢管接头零件	DN50	个	84.096	4.61	387.68	4.61	387.68
24	六角螺栓带螺母	M8*(30~50)	10套	94.12	4	376.48	4	376.48
25	安全出口指示灯	疏散指示灯	套	6.06	55.95	339.06	55.95	339.06
26	镀锌地线夹	20	套	147.63095	2	295.26	2	295.26
27	输入输出模块		个	4	72.456	289.82	72.456	289.82
28	镀锌地线夹	15	套	154.60876	1.5	231.91	1.5	231.91
29	铜芯塑料绝缘软电线	BVR-4mm ²	m	74.26407	2.8	207.94	2.8	207.94

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 6 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
30	镀锌钢管接头零件	DN25	个	126.85	1.55	196.62	1.55	196.62
31	电		kW·h	256.06967	0.73	186.93	0.73	186.93
32	铜芯塑料绝缘电线	BV-2.5mm ²	m	100.362	1.79	179.65	1.79	179.65
33	塑料排水管	dn50	m	30.36	5.6	170.02	5.6	170.02
34	橡胶板	δ 1~3	kg	14.122	12	169.46	12	169.46
35	消防广播		个	3	50	150	50	150
36	网络插座		个	3.03	48.74	147.68	48.74	147.68
37	镀锌异径管箍	DN32*25	个	43.43	3.26	141.58	3.26	141.58
38	交流弧焊机	容量21kV·A	台班	2.34014	60.34	141.2	60.34	141.2
39	塑料给水管	dn20	m	60.96	2.3	140.21	2.3	140.21
40	其他材料费		元	110.22574	1	110.23	1	110.23
41	火灾声光报警器		个	2	55	110	55	110
42	棉纱		kg	8.96668	12	107.6	12	107.6
43	剪板机	厚度(mm)*宽度(mm) 6.3*2000	台班	0.42474	209.42	88.95	252.27	107.15
44	水泥砂浆	1:3	m ³	0.4	245.54	98.22	245.54	98.22
45	室内塑料给水管电熔管件	dn20	个	76	1.27	96.52	1.27	96.52
46	镀锌丝堵	DN25(堵头)	个	43	2.23	95.89	2.23	95.89
47	人工		工日	0.60678	115	69.78	145	87.98
48	开关插座盒		个	33.66	2.61	87.85	2.61	87.85
49	单联三控开关		套	4.08	21.5	87.72	21.5	87.72
50	管子切断机套丝机	管径159mm	台班	3.94541	21.99	86.76	21.99	86.76
51	锡基纤料		kg	2.10028	41.03	86.17	41.03	86.17
52	圆钢	Φ 5.5~9	kg	20.072	2.51	50.38	4.032	80.93
53	塑料接线柱	双线	个	19.57	3.5	68.5	3.5	68.5
54	尼龙砂轮片	Φ 500*25*4	片	3.18	21.5	68.37	21.5	68.37
55	折旧费		元	63.99631	1	64	1	64
56	尼龙砂轮片	Φ 400	片	2.385	26.5	63.2	26.5	63.2
57	机油		kg	5.1885	12.1	62.78	12.1	62.78

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 3 页 共 6 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
58	镀锌钢管接头零件	DN32	个	27.48	2.28	62.65	2.28	62.65
59	室内塑料排水管粘接管件	dn50	个	17.25	3.56	61.41	3.56	61.41
60	汽油(综合)		kg	5.2507	6.24	32.76	11.57	60.75
61	安拆费及场外运费		元	60.3234	1	60.32	1	60.32
62	扁钢	59以内	kg	13.832	3.33	46.06	4.137	57.22
63	铜接线端子	20A	个	37.352	1.5	56.03	1.5	56.03
64	低碳钢焊条	J422 φ3.2	kg	11.04	4.8	52.99	4.8	52.99
65	合金钢切割片	φ300	片	3.52	15	52.8	15	52.8
66	铜接线卡	1.0~2.5	个	77.14	0.62	47.83	0.62	47.83
67	热轧厚钢板	δ 8.0~20	kg	12.495	3.56	44.48	3.56	44.48
68	标志牌		个	6	7	42	7	42
69	铜芯塑料绝缘电线	BV-16mm ²	m	3.06	11	33.66	11	33.66
70	压力表	0~1.6MPa	块	0.766	42	32.17	42	32.17
71	水		m ³	8.8836	4.17	37.04	3.5	31.09
72	镀锌电线管塑料护口	DN15~20	个	151.11986	0.2	30.22	0.2	30.22
73	铅油	(厚漆)	kg	3.4555	8.5	29.37	8.5	29.37
74	台式钻床	钻孔直径16mm	台班	6.26486	4.26	26.69	4.26	26.69
75	电气绝缘胶带	18mm*10m*0.13mm	卷	2.69204	8.5	22.88	8.5	22.88
76	水泥砂浆	1:2.5	m ³	0.08	273.38	21.87	273.38	21.87
77	电熔焊接机	DRH-160A	台班	0.67895	31.64	21.48	31.64	21.48
78	密封胶		m	95.659	0.2	19.13	0.2	19.13
79	热轧厚钢板	δ 12~20	kg	3.9168	2.99	11.71	4.816	18.86
80	维护费		元	17.64647	1	17.65	1	17.65
81	六角螺栓带螺母	M8*75以下	10套	3.4	4.8	16.32	4.8	16.32
82	折方机	厚度(mm)*宽度(mm) 4*2000	台班	0.42474	32.02	13.6	32.02	13.6
83	试压泵	压力25MPa	台班	0.58676	23.03	13.51	23.03	13.51
84	膨胀螺栓	M12	套	15.6	0.82	12.79	0.82	12.79
85	铁铆钉		kg	2.496	5	12.48	5	12.48

单位工程人材机汇总表

工程名称：安装工程

第 4 页 共 6 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
86	聚四氟乙烯生料带	宽20	m	34.326	0.34	11.67	0.34	11.67
87	电		kW·h	15.5592	0.73	11.36	0.73	11.36
88	镀锌铁丝	φ1.1~2.2	kg	2.19864	5.1	11.21	5.1	11.21
89	硬铜绞线	TJ-2.5~4mm ²	m	6.461	1.6	10.34	1.6	10.34
90	扁钢	60以内	kg	2.468	3.33	8.22	4.137	10.21
91	检修费		元	10.00149	1	10	1	10
92	银粉漆		kg	0.5355	18	9.64	18	9.64
93	立式钻床	钻孔直径35mm	台班	0.77596	10.92	8.47	10.92	8.47
94	电力复合酯		kg	0.41	20	8.2	20	8.2
95	乙炔气		kg	0.5087	15.38	7.82	15.38	7.82
96	铜端子	16mm ²	个	2.02	3.6	7.27	3.6	7.27
97	咬口机	板厚1.5mm	台班	0.42474	16.91	7.18	16.91	7.18
98	阻燃铜芯塑料绝缘绞线型电线	ZR-RVS-2*1.5mm ²	m	2.446	2.64	6.46	2.64	6.46
99	膨胀螺栓	M8	10套	1.648	3.6	5.93	3.6	5.93
100	氧气		m ³	1.4325	3.85	5.52	3.85	5.52
101	阻燃铜芯塑料绝缘绞线型电线	ZR-RVS-2*1.5mm ²	m	1.985	2.64	5.24	2.64	5.24
102	钢锯条		条	9.52744	0.5	4.76	0.5	4.76
103	粘接剂		kg	0.21	20.03	4.21	20.03	4.21
104	电		kW·h	5.24886	0.73	3.83	0.73	3.83
105	线麻		kg	0.3442	10.77	3.71	10.77	3.71
106	手持式万用表	10000计数,真有效值	台班	0.84743	4.07	3.45	4.07	3.45
107	铜接线端子	DT-6	个	2.03	1.6	3.25	1.6	3.25
108	尼龙线卡		个	16	0.14	2.24	0.14	2.24
109	丙酮		kg	0.315	6.84	2.15	6.84	2.15
110	塑料管	综合	kg	0.18	10.26	1.85	10.26	1.85
111	塑料胀管	φ6~8	个	41.36	0.04	1.65	0.04	1.65
112	校验费		元	1.36303	1	1.36	1	1.36
113	镀锌螺钉	M(2~5)*(4~50)	个	24.48	0.05	1.22	0.05	1.22
114	火灾探测器试验器	报警响应时间<30s	台班	0.3063	3.95	1.21	3.95	1.21
115	木螺钉	d(2~4)*(6~65)	个	39.02	0.03	1.17	0.03	1.17

单位工程人材机汇总表

工程名称: 安装工程

第 5 页 共 6 页

序号	材料名称	规格	单位	材料量	预算价	预算价合价	市场价	市场价合价
116	尼龙扎带	100~150	个	8	0.14	1.12	0.14	1.12
117	冲击钻头	φ6~8	个	0.259	3.5	0.91	3.5	0.91
118	弹簧压力表	Y-100 0~1.6MPa	个	0.0165	45	0.74	45	0.74
119	锯条	(各种规格)	根	1.27	0.5	0.64	0.5	0.64
120	铁砂布	0#~2#	张	0.6275	1	0.63	1	0.63
121	平垫铁(综合)		kg	0.15	4	0.6	4	0.6
122	热轧厚钢板	δ8.0~15	kg	0.15	2.99	0.45	3.93	0.59
123	棉纱头		kg	0.09	6	0.54	6	0.54
124	手持式万用表	10000计数,真有效值	台班	0.12252	4.07	0.5	4.07	0.5
125	螺纹阀门	DN20	个	0.02	17.09	0.34	23.44	0.47
126	酚醛调和漆	(各色)	kg	0.03	15.2	0.46	15.2	0.46
127	橡胶软管	DN20	m	0.05	9	0.45	9	0.45
128	水		m3	0.1225	4.17	0.51	3.5	0.43
129	热轧厚钢板	δ8.0~15	kg	0.1105	2.99	0.33	3.93	0.43
130	木螺钉	d(2~5)*(4~50)	个	8.16	0.05	0.41	0.05	0.41
131	自粘性塑料带	20mm*20m	卷	0.15	2.5	0.38	2.5	0.38
132	焊接钢管	DN20	kg	0.11125	3.1	0.34	3.1	0.34
133	交流弧焊机	容量21kV·A	台班	0.0051	60.34	0.31	60.34	0.31
134	螺纹阀门	DN20	个	0.0133	17.09	0.22	23.44	0.3
135	电动单级离心清水泵	出口直径100mm	台班	0.00765	34.79	0.27	34.79	0.27
136	塑料膨胀管	φ6~8	个	6.3	0.04	0.25	0.04	0.25
137	木螺钉	d(4.5~6)*(15~100)	10个	0.612	0.4	0.24	0.4	0.24
138	六角螺栓		kg	0.034	6.36	0.22	6.36	0.22
139	压力表弯管	DN15	个	0.0165	11.8	0.19	11.8	0.19
140	半圆头螺钉	M(2~5)*(15~50)	个	5.408	0.03	0.16	0.03	0.16
141	醇酸防腐漆	C53-1	kg	0.01	12.3	0.12	12.3	0.12
142	试压泵	压力3MPa	台班	0.00485	18.06	0.09	18.06	0.09
143	试压泵	压力3MPa	台班	0.0051	18.06	0.09	18.06	0.09
144	漂白粉		kg	0.0115	6	0.07	6	0.07
145	塑料异型管	φ5	m	0.265	0.26	0.07	0.26	0.07

主材表

工程名称：安装工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称规格	单位	材料量	市场价	市场价合价
1	镀锌钢管 DN25	m	259.29	16.67	4322.36
2	绝缘电线 BV-3*4	m	605.0616	6.26	3787.69
3	镀锌钢管 DN40	m	154.368	23.48	3624.56
4	绝缘电线 BV-3*2.5	m	823.72992	3.91	3220.78
5	成套照明配电箱	台	1	3083.64	3083.64
6	镀锌薄钢板 δ 0.6	m ²	142.0224	19.41	2756.65
7	室内消火栓	套	4	479.31	1917.24
8	条形灯	套	16.968	90.27	1531.7
9	JDG管 DN20	m	221.23164	6.24	1380.49
10	喷头 DN25	个	43.43	27.92	1212.57
11	带蓄电池应急灯 LED 2*5W	套	6.06	163.11	988.45
12	镀锌钢管 DN32	m	48.24	18.81	907.39
13	探测器	个	10	89.67	896.7
14	JDG管 DN15	m	231.6882	3.83	887.37
15	轨道灯	套	8.08	108.34	875.39
16	插座	个	26.52	27.03	716.84
17	防火阀	个	2	336.6	673.2
18	灯盘	套	1	511.5	516.62
19	弱电箱	个	1	432.61	432.61
20	疏散指示灯 LED 1W	套	7.07	55.95	395.57
21	安全出口指示灯 疏散指示灯	套	6.06	55.95	339.06
22	输入输出模块	个	4	72.456	289.82
23	塑料排水管 dn50	m	30.36	5.6	170.02
24	消防广播	个	3	50	150
25	网络插座	个	3.03	48.74	147.68
26	塑料给水管 dn20	m	60.96	2.3	140.21
27	火灾声光报警器	个	2	55	110
28	室内塑料给水管电熔管件 dn20	个	76	1.27	96.52
29	开关插座盒	个	33.66	2.61	87.85
30	单联三控开关	套	4.08	21.5	87.72
31	室内塑料排水管粘接管件 dn50	个	17.25	3.56	61.41

主材表

工程名称：安装工程

第 2 页 共 2 页

合计	35808.11
----	----------

