

2023年交通发展专项资金切块统
筹部分工程项目

工程

投标总价

投 标 人：海南省泰源建设集团有限公司

(单位盖章)

2024 年 01 月 16 日

投 标 总 价

招 标 人： 定安县交通运输和地方公路服务站

工 程 名 称： 2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目

投标总价（小写）： 2280493.32

（大写）： 贰佰贰拾捌万零肆佰玖拾叁元叁角贰分

投 标 人： 海南省泰源建设集团有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



林春

(造价人员签字盖专用章)



编 制 时 间： 2024 年 01 月 16 日

编制说明

一、工程名称：

2023 年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目

二、工程概况

2023 年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目位于定安县境内，主要为公路绿化工程、公路路面维修工程、涵洞修复工程、路基水毁修复工程、安全隐患路段处治工程等。

三、编制依据

1、国家发布的有关法律、法规、规章、规程等；

2、交通部颁 2018 清单计价依据；

3、交通运输部《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）（以下简称《编制办法》）；

4、《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）；

5、交通运输部关于调整《公路工程项目投资估算编制办法》（JTG 3820-2018）和《公路工程项目概算预算编制办法》（JTG 3830-2018）中“税金”有关规定的公告（2019 年第 26 号）；

6、海南省交通运输厅关于印发《海南省公路工程项目估算概算预算编制补充规定》的通知（琼交规划 [2019] 387 号）；

7、交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路 [2016] 66 号）；

8、委托方提供的《2023 年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目》施工图。

四、主要费用及费率计取标准

1. 人工费

人工费单价：采用 115 元/工日，该人工费单价仅作为编制的依据，不作为施工企业实发工资的依据。

2. 材料费

材料的预算单价：按《海南交通质监与造价信息》2023 年 10 月定安地区价格及沿线调查的价格综合取定。



3. 施工机械使用费

(1)机械台班单价:按交通部《公路工程机械台班费用定额》(JTG/T 3833-2018)。车辆通行附加费及车船使用税,按琼价费管[2013]153号及琼府[2011]86号执行。

4. 其他工程费

(1)冬季施工增加费:不计;

(2)雨季施工增加费:按《编制办法》II区6个月雨季期的规定及费率计算;

(3)特殊地区施工增加费:不计;

(4)行车干扰工程施工增加费:按《编制办法》51-100辆/日的规定及费率计算;

(5)工地转移费:按《编制办法》的规定及费率计算;

(6)施工辅助费:按《编制办法》的规定及费率计算;

(7)基本费用:按《编制办法》的规定及费率计算。

5. 间接费

(1) 规费

a. 养老保险费:按《海南省城镇从业人员基本养老保险条例(2007修正)》计取费率为16%计算;

b. 失业保险费:按《海南省城镇从业人员失业保险条例实施细则》计取费率为0.5%计算;

c. 医疗保险费:按《海南省城镇从业人员基本医疗保险条例》和《海南省城镇从业人员生育保险办法》计取费率为6.5%计算;

d. 住房公积金:按《住房公积金管理条例(国务院令第350号)》及海南省交通厅文件琼交规财[2009]11号计取费率为8%计算;

e. 工伤保险费:按《海南经济特区工伤保险实施办法》第二类计取费率为0.5%计算,分类按劳动部发[2003]29号文件执行。

(2)企业管理费

a. 基本费用:按《编制办法》的规定及费率计算;

b. 主副食运费补贴:按《编制办法》的规定及费率计算;

c. 职工探亲路费:按《编制办法》的规定及费率计算;

d. 职工取暖补贴:不计;

e. 财务费用:按《编制办法》的规定及费率计算;

6. 利润:按《编制办法》的规定及费率计算;

7. 税金:按《编制办法》及交通运输部2019年第26号公告的规定计算。

五、组价说明

1、工程量清单应连同施工图纸、合同条款、技术规范及质量验收规范，本项目总说明的所有条款、答疑纪要、补遗书、交通部颁 2018 清单计价依据、交通部《公路工程预算定额》（JTG/T 3832-2018）、交通部《公路工程机械台班费用定额》（JTG/T 3833-2018）、交通运输部办公厅关于印发《公路工程营业税改征增值税计价依据调整方案》的通知（交办公路〔2016〕66 号）等有关规范、规定同时阅读、理解或解释。工程量清单中的工程明细与相应技术规范条款及本说明有关条款结合理解；

2、投标人应对施工现场进行充分考察后，按照招标文件的有关规定，依据招标人提供的工程量清单，施工图纸，施工现场实际情况，施工方案，相关定额、市场价格及建设行政主管部门和工程造价主管机构的有关规定及发布的人工、材料、机械参考价，并自行考虑风险后综合报价。投标报价不能低于企业成本价，也不能高于招标人编制的招标控制价，也不能脱离施工方案、指导价、市场价进行不合理的报价；

3、所有措施项目费可按招标人提供的指引项目报价，除招标文件约定可调整范围外，作该项目包干价，投标人没有计算或少计的措施项目费用，视为该费用已包含在其它费用内，工程结算时不给予调整；

4、施工图纸中所列的工程量汇总表仅为提供资料，不应视为工程量清单的扩大或延伸。清单所列工程量在工程实施过程中发生的变动，丝毫不会使合同条款无效或降低，也不免除承包人要求的标准进行施工或缺陷修复的责任；

5、本次投标报价是包含施工过程风险的报价，承包人在施工过程中所需的施工风险处理费用及不可预见费用在投标报价中应包含，承包人在施工过程中造成附近建筑物、构筑物及现场已完成的构件破坏，需要的一切费用由承包人承担。

6、凡施工图纸中未有详细注明的做法，则按国家及海南省有关的设计规范及施工验收规范进行施工，正式投标人在投标报价时必须将这些因素综合考虑在内。

六、其他说明

（一）、2023 年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目

1、安全生产费按投标最高限价的 1% 计算。

2、建筑工程一切险按工程量清单第 100 章(不含建筑工程一切险及第三者责任险的保险费)至第 700 章的合计金额 0.25% 计，第三者责任险以 100 万元基数按 0.25% 计(每条路按 100 万的 0.25% 计算)。

3、取土场、弃土场及料场的位置现场，在施工中可能发生的变化由投标综合方考虑，

并考虑到报价中, 结算不再调整。




全标段投标报价汇总表

合同段：2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目

第 1 页 共 2 页

标表1-1

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额（元）							
				定安县仙黄线K22+180-大坡村路口公路绿化工程	云文线K41+300-定南线K7+190公路路面维修工程	翰林卫生院-良四水库公路涵洞修复工程	中瑞农场母瑞七队-深水渡槽公路路基水毁修复工程	定安县定南线K7+580、K24+690处安全隐患路段处治工程	定安县定城镇春内村委会~杨春村公路路面维修工程	云文线-白沙村入口公路路面修复工程	仙屯支线口-仙屯支线尾公路路面修复工程
1	100	总 则	196152.88	18145.8	17615.49	15882.83	13623.28	15689.64	23909.74	17095.76	17877.18
2	200	路 基	308667.16	74046.58	16798.73	1919.39	143163.07	6556.82	16785.53	11628.63	11040.88
3	300	路 面	920785.48	107849.02	166512.43	10065.6			203032.67	97919.35	96289.39
4	400	桥梁、涵洞	81173.61			81173.61					
5	600	安全设施及预埋管线	209958.31					193785.89	16172.42		
6	700	绿化及环境保护设施	563755.88	539761.63	5422.8		4564.47		4291.66	1619.22	1619.22
7	第100章至第700章合计		2280493.32	739803.03	206349.45	109041.43	161350.82	216032.35	264192.02	128262.96	126826.67
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2280493.32	739803.03	206349.45	109041.43	161350.82	216032.35	264192.02	128262.96	126826.67
10	计日工合计										
11	暂列金额（不计日工总额）										
12	投标报价		2280493.32	739803.03	206349.45	109041.43	161350.82	216032.35	264192.02	128262.96	126826.67
											

全标段投标报价汇总表

合同段：2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目


第 2 页 共 2 页

标表1-1

项次	章次	工程或费用名称	合计	清单金额（元）							
				美玉支线3 起点-美玉 支线3终点 公路路面修 复工程	石门村口- 石门村公路 路面修复工 程	后坡村入口 -后坡村公 路路面修复 工程	美珍村村路 -美珍村村 路公路路面 修复工程				
1	100	总 则	196152.88	14990.61	13966.85	13683.76	13671.94				
2	200	路 基	308667.16	6104.02	5791.97	6428.45	8403.09				
3	300	路 面	920785.48	53356.18	53184.64	59614.52	72961.68				
4	400	桥梁、涵洞	81173.61								
5	600	安全设施及预埋管线	209958.31								
6	700	绿化及环境保护设施	563755.88	1619.22	1619.22	1619.22	1619.22				
7	第100章至第700章合计		2280493.32	76070.03	74562.68	81345.95	96655.93				
8	已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计										
9	清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计		2280493.32	76070.03	74562.68	81345.95	96655.93				
10	计日工合计										
11	暂列金额（不含计日工总额）										
12	投标报价		2280493.32	76070.03	74562.68	81345.95	96655.93				
											


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	1838.66	1838.66
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	1200	1200
102-2	施工环保费	总额	1	600	600
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-6	临时安全设施	总额	1	4600	4600
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	5500	5500
					
清单 第100章 合计 人民币 18145.8 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-1	清理与掘除				
-b	砍挖灌木林	m2	5964	6.5	38766
216	路基其他工程				
-a	机械整修三、四级路边坡	km	2.13	16563.65	35280.58
					
清单 第200章 合计 人民币 74046.58 元					

5.1 工程量清单表


工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土	m3	1598	67.49	107849.02
清单 第300章 合价 人民币 107849.02 元					



5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
703	撒播草种和铺植草皮				
703-4	铺植草皮				
-c	大叶油草	m2	15123	22.21	335881.83
704	种植乔木、灌木和攀缘植物				
704-2	人工种植灌木				
-d	三角梅	株	200	265.98	53196
-e	变叶木	株	200	113.93	22786
-f	鸳鸯茉莉花	株	510	250.78	127897.8
					
清单 第700章 合计 人民币 539761.63 元					

5.2 计日工表
5.2.1 劳务


编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计: 0		



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计:	0	



5.3 暂估价表


5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			




5.4 投标报价汇总表

2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 定安县仙黄线K22+180-大坡村路口公路绿化工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	18145.8
2	200	路基	74046.58
3	300	路面	107849.02
4	700	绿化及环境保护设施	539761.63
5		第100章至第700章合计	739803.03
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	739803.03
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	739803.03
			


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	508.35	508.35
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	300	300
102-2	施工环保费	总额	1	200	200
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	3000	3000
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	4500	4500
103-6	临时安全设施	总额	1	2500	2500
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2200	2200
					
清单 第100章 合计 人民币 17615.49 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	133.6	106.08	14172.29
-d	挖除碎石基层	m3	104.1	25.23	2626.44
					
清单 第200章 合价 人民币 16598.73 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	867.7	52.06	45172.46
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	742.3	157.64	117016.17
312-2	钢筋				
-a	钢筋	t	0.1884	7052.09	1328.61
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	73	41.03	2995.19
					
清单 第300章 合计 人民币 166512.43 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	5422.8	5422.8
清单 第700章 合计 人民币 5422.8 元					



5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计: 0		



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表


序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 云文线K41+300-定南线K7+190公路路面维修工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	17615.49
2	200	路基	16798.73
3	300	路面	166512.43
4	700	绿化及环境保护设施	5422.8
5		第100章至第700章合计	206349.45
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	206349.45
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	206349.45




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	265.69	265.69
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	200	200
102-2	施工环保费	总额	1	110	110
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2600	2600
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	3000	3000
103-6	临时安全设施	总额	1	3800	3800
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	1500	1500
					
清单 第100章 合计 人民币 15882.83 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	16.8	72.51	1218.17
202-3	拆除结构物				
-c	砖、石及其他砌体结构	m3	18.4	38.11	701.22
					
清单 第200章 合计 人民币 1919.39 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	48	52.06	2498.88
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	48	157.64	7566.72
					
清单 第300章 合计 人民币 10065.6 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第400章 桥梁、涵洞					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
420	盖板涵、箱涵				
420-1	钢筋混凝土盖板涵				
-a	1-1.8m钢筋混凝土盖板涵	m/道	9.5	8544.59	81173.61
					
清单 第400章 人民币 81173.61 元					

5.2 计日工表
5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表
5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计:	0	



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表


序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 翰林卫生院-良四水库公路涵洞修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	15882.83
2	200	路基	1919.39
3	300	路面	10065.6
4	400	桥梁、涵洞	81173.61
5		第100章至第700章合计	109041.43
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	109041.43
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	109041.43




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	396.14	396.14
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	210	210
102-2	施工环保费	总额	1	130	130
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2880	2880
103-6	临时安全设施	总额	1	3800	3800
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	1800	1800
					
清单 第100章 合计 人民币 13623.28 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
204	填方路基				
204-1	路基填筑（包括填前压实）				
-h	挡墙墙背回填	m3	210	40.51	8507.1
209	挡土墙				
209-5	混凝土挡土墙				
-a	混凝土	m3	148.54	906.53	134655.97
					
清单 第200章 合计 人民币 143163.07 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	4564.47	4564.47
清单 第700章 人民币 4564.47 元					



5.2 计日工表
5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计: 0		



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 中瑞农场母瑞七队-深水渡槽公路路基水毁修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	13623.28
2	200	路 基	143163.07
3	700	绿化及环境保护设施	4564.47
4		第100章至第700章合计	161350.82
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	161350.82
7		计日工合计	
8		暂列金额(不含计日工总额)	
9		投标报价	161350.82




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	532.5	532.5
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	290	290
102-2	施工环保费	总额	1	160	160
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	3900	3900
103-6	临时安全设施	总额	1	3600	3600
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2800	2800
					
清单 第100章 合计 人民币 15689.64 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-3	拆除结构物				
-a	钢筋混凝土结构	m3	17.1	383.44	6556.82
					
清单 第200章 人民币 6556.82 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
602	护栏				
602-3	波形梁钢护栏				
-a	波形钢板护栏 (Gr-A-4C)	m	156	351.26	54796.56
-c	波形梁钢护栏端头	个	5	6404.01	32020.05
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m ²	230.1	77.38	17805.14
605-5	轮廓标				
-c	栏式轮廓标	个	28	6.58	184.24
605-10	振动标线				
-a	振动标线	m ²	559.2	159.12	88979.9
					
清单 第600章 合计 人民币 193785.89 元					

5.2 计日工表
5.2.1 劳务


编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料


编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表
5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计: 0		



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 定安县定南线K7+580、K24+690处安全隐患路段处 标段
 治工程

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	15689.64
2	200	路 基	6556.82
3	600	安全设施及预埋管线	193785.89
4		第100章至第700章合计	216032.35
5		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
6		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	216032.35
7		计日工合计	
8		暂列金额(不含计日工总额)	
9		投标报价	216032.35




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	652.6	652.6
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	420	420
102-2	施工环保费	总额	1	230	230
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	3400	3400
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	5000	5000
103-6	临时安全设施	总额	1	6200	6200
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	3600	3600
					
清单 第100章 合计 人民币 23909.74 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	128.1	110.63	14171.7
-d	挖除碎石基层	m3	103.6	25.23	2613.83
					
清单 第200章 合价 人民币 16585.53 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	1043.6	51.08	53307.09
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	891.8	157.64	140583.35
312-2	钢筋				
-a	钢筋	t	0.5212	6402.32	3336.89
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	84.7	68.54	5805.34
					
清单 第300章 合计 人民币 203032.67 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第600章 安全设施及预埋管线					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
605	道路交通标线				
605-1	热熔型涂料路面标线				
-a	热熔标线	m2	209	77.38	16172.42
					
清单 第600章 预埋 人民币 16172.42 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	4291.66	4291.66
清单 第700章 人民币 4291.66 元					



5.2 计日工表
5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计: 0		



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 定安县定城镇春内村委会~杨春村公路路面维修 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	23909.74
2	200	路基	16785.53
3	300	路面	203032.67
4	600	安全设施及预埋管线	16172.42
5	700	绿化及环境保护设施	4291.66
6		第100章至第700章合计	264192.02
7		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
8		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	264192.02
9		计日工合计	
10		暂列金额(不计日工总额)	
11		投标报价	264192.02




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	313.62	313.62
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	165	165
102-2	施工环保费	总额	1	110	110
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2200	2200
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	2300	2300
103-6	临时安全设施	总额	1	5600	5600
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2000	2000
					
清单 第100章 合计 人民币 17095.76 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	102.5	113.45	11628.63
					
清单 第200章 人民币 11628.63 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚80mm（调平层）	m2	512.5	27.16	13919.5
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	512.5	157.64	80790.5
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	0.1538	7052.09	1084.61
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	31	68.54	2124.74
					
清单 第300章 合计 人民币 97919.35 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	1619.22	1619.22
清单 第700章 人民币 1619.22 元					



5.2 计日工表

5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计: 0		



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表


序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 云文线-白沙村入口公路路面修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	17095.76
2	200	路基	11628.63
3	300	路面	97919.35
4	700	绿化及环境保护设施	1619.22
5		第100章至第700章合计	128262.96
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	128262.96
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	128262.96




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	310.04	310.04
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	160	160
102-2	施工环保费	总额	1	100	100
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2500	2500
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	2600	2600
103-6	临时安全设施	总额	1	5800	5800
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	2000	2000
					
清单 第100章 合计 人民币 17877.18 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	86.1	106.08	9133.49
-d	挖除碎石基层	m3	75.6	25.23	1907.39
					
清单 第200章 合价 人民币 11040.88 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	504.3	49.44	24932.55
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	430.5	157.64	67864.02
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	0.0773	7052.08	545.13
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	43	68.55	2947.65
					
清单 第300章 合计 人民币 96289.39 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	1619.22	1619.22
清单 第700章 人民币 1619.22 元					



5.2 计日工表
5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表


序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 仙屯支线口-仙屯支线尾公路路面修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	17877.18
2	200	路基	11040.88
3	300	路面	96289.39
4	700	绿化及环境保护设施	1619.22
5		第100章至第700章合计	126826.67
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	126826.67
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	126826.67




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	183.47	183.47
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	120	120
102-2	施工环保费	总额	1	80	80
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2200	2200
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	3200	3200
103-6	临时安全设施	总额	1	3000	3000
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	1800	1800
					
清单 第100章 合计 人民币 14990.61 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	47.6	106.08	5049.41
-d	挖除碎石基层	m3	41.8	25.23	1054.61
					
清单 第200章 合价 人民币 6104.02 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	278.8	49.44	13783.87
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	238	157.64	37518.32
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	0.058	7052.16	409.03
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	24	68.54	1644.96
					
清单 第300章 合计 人民币 53356.18 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	1619.22	1619.22
清单 第700章 人民币 1619.22 元					



5.2 计日工表
5.2.1 劳务


编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计: 0						



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			




5.4 投标报价汇总表

2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 美玉支线3起点-美玉支线3终点公路路面修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总 则	14990.61
2	200	路 基	6104.02
3	300	路 面	53356.18
4	700	绿化及环境保护设施	1619.22
5		第100章至第700章合计	76070.03
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	76070.03
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	76070.03
			

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	179.71	179.71
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	100	100
102-2	施工环保费	总额	1	80	80
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2200	2200
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	2500	2500
103-6	临时安全设施	总额	1	3500	3500
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	1000	1000
					
清单 第100章 合计 人民币 13966.85 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	54.6	106.08	5791.97
					
清单 第200章 路基 人民币 5791.97 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚80mm（调平层）	m2	273	27.16	7414.68
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	273	157.64	43035.72
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	0.1739	7052.09	1226.36
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	22	68.54	1507.88
					
清单 第300章 合计 人民币 53184.64 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	1619.22	1619.22
清单 第700章 人民币 1619.22 元					



5.2 计日工表
5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表


序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 石门村口-石门村公路路面修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	13966.85
2	200	路基	5791.97
3	300	路面	53184.64
4	700	绿化及环境保护设施	1619.22
5		第100章至第700章合计	74562.68
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	74562.68
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	74562.68




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	196.62	196.62
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	100	100
102-2	施工环保费	总额	1	80	80
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2100	2100
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	2600	2600
103-6	临时安全设施	总额	1	3000	3000
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	1200	1200
					
清单 第100章 合计 人民币 13683.76 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	60.6	106.08	6428.45
					
清单 第200章 人民币 6428.45 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚80mm（调平层）	m2	303	27.16	8229.48
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	303	157.64	47764.92
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	0.2898	7052.1	2043.7
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	23	68.54	1576.42
					
清单 第300章 合计 人民币 59614.52 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	1619.22	1619.22
清单 第700章 人民币 1619.22 元					



5.2 计日工表
5.2.1 劳务


编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计: 0		



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表


序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.4 投标报价汇总表


2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 后坡村入口-后坡村公路路面修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	13683.76
2	200	路基	6428.45
3	300	路面	59614.52
4	700	绿化及环境保护设施	1619.22
5		第100章至第700章合计	81345.95
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	81345.95
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	81345.95




5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第100章 总 则					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
101	通则				
101-1	保险费				
-a	按合同条款规定, 提供建筑工程一切险	总额	1	234.8	234.8
-b	按合同条款规定, 提供第三者责任险	总额	1	2500	2500
102	工程管理				
102-1	竣工文件	总额	1	130	130
102-2	施工环保费	总额	1	100	100
102-3	安全生产费	总额	1	1907.14	1907.14
103	临时工程与设施				
103-2	临时占地	总额	1	2000	2000
103-3	临时供电设施架设、维护与拆除	总额	1	2300	2300
103-6	临时安全设施	总额	1	3300	3300
104	承包人驻地建设				
104-1	承包人驻地建设	总额	1	1200	1200
					
清单 第100章 合计 人民币 13671.94 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第200章 路基					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
202	场地清理				
202-2	挖除旧路面				
-a	水泥混凝土路面	m3	66.3	106.08	7033.1
-d	挖除碎石基层	m3	54.3	25.23	1369.95
					
清单 第200章 合价 人民币 8403.09 元					


5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第300章 路面					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
306	级配碎（砾）石底基层、基层				
306-3	级配碎石基层				
-a	厚150mm	m2	362.1	49.44	17902.22
312	水泥混凝土面板				
312-1	水泥混凝土面板				
-a	厚200mm	m2	331.5	157.64	52257.66
312-2	钢筋				
-a	光圆钢筋（HPB235、HPB300）	t	0.1932	7052.09	1362.46
313	路肩培土、中央分隔带回填土、土路肩加固及路缘石				
313-1	路肩培土				
-a	路肩培土	m3	21	68.54	1439.34
					
清单 第300章 合计 人民币 72961.68 元					

5.1 工程量清单表

工程量清单表

清单 第700章 绿化及环境保护设施					
子目号	子目名称	单位	数量	单价	合价
707	取、弃土场绿化				
-a	取、弃土场绿化	处	1	1619.22	1619.22
					
清单 第700章 人民币 1619.22 元					

5.2 计日工表
5.2.1 劳务

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
劳务小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.2 材料

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
材料小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.3 施工机械

编号	子目名称	单位	暂定数量	单价	合价
施工机械小计金额： 0 (计入“计日工汇总表”)					



5.2 计日工表

5.2.4 计日工汇总表

名称	金额	备注
劳务	0	
材料	0	
施工机械	0	
		计日工总计：0 (计入“投标报价汇总表”)



5.3 暂估价表

5.3.1 材料暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
				小计: 0		



5.3 暂估价表

5.3.2 工程设备暂估价表

序号	名称	单位	数量	单价	合价	备注
小计：0						



5.3 暂估价表

5.3.3 专业工程暂估价表

序号	专业工程名称	工程内容	金额
小计:			



5.4 投标报价汇总表

2023年交通发展专项资金切块统筹部分工程项目 (项目名称) 美珍村村路-美珍村村路公路路面修复工程 标段

序号	章次	科目名称	金额(元)
1	100	总则	13671.94
2	200	路基	8403.09
3	300	路面	72961.68
4	700	绿化及环境保护设施	1619.22
5		第100章至第700章合计	96655.93
6		已包含在清单合计中的材料、工程设备、专业工程暂估价合计	
7		清单合计减去材料、工程设备、专业工程暂估价合计	96655.93
8		计日工合计	
9		暂列金额(不计日工总额)	
10		投标报价	96655.93

