

报价一览表

万绿园塑胶跑道更新改造工程(第二次采购) (HNOY-2023-044R)

响应包号	项目本身
投标总价(元)	小写: <u>2209169.86</u> 元
	大写(人民币): 贰佰贰拾万玖仟壹佰陆拾玖元捌角陆分
交付期/服务期/工期	40日历天

注: 1.本表中的报价应与报价明细表中的报价一致。

2.供应商如果需要对其它内容加以说明,可在其他说明一栏中填写。



投标人: (盖单位公章)

法定代表人或委托代理人: (签字或盖章)



日期: 2024 年 02 月 19 日

五、已标价的工程量清单

(注：格式按用招标文件第五章中的工程量清单表制作)

投标报价表封面

投 标 总 价

采 购 人 : 海口市万绿园管理处

工 程 名 称: 万绿园塑胶跑道更新改造工程(第二次采购)

投标总价 (小写): 2,209,169.86

(大写): 贰佰贰拾万玖仟壹佰陆拾玖元捌角陆分



供 应 商 : 宏晨建设发展有限公司 (单位盖章)

响应代表: 陈海洁 (签字)

编 制 人: 许胜伟 (造价人员签字或盖专用章)

编制时间: 2024 年 02 月 18 日



总说明

一、工程概况：

- 1、工程名称：万绿园塑胶跑道更新改造工程(第二次采购)
- 2、建设单位：海口市万绿园管理处
- 3、建设地点：海南省海口市

二、编制范围：

本控制价编制范围包括施工图范围内塑胶跑道及方沟改造工程。

三、编制依据：

- 1、施工图。
- 2、2013年建设部颁布的《建设工程工程量清单计价规范》（GB50500-2013）。
- 3、2017年海南省建设厅颁布的《海南省房屋建筑与装饰工程综合定额》。
- 4、2017年海南省建设厅颁布的《海南省市政工程综合定额》。
- 5、海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》。
- 6、其它有关编制工程量清单预算文件和规定。

四、计算说明：

- 1、工程量按施工图纸计算。
- 2、人工单价根据海南省建设厅文件（琼建规[2022]3号），人工单价按145元/工日计算。
- 3、材料价格按照海南省建设标准定额站主办的《海南工程造价信息》海口市信息价及市场询价计算。
- 4、社会保障（工伤）费依据《海南省住房和城乡建设厅关于调整社会保障费的通知》（琼建定[2019]128号）的规定计算。
- 5、税金及计费方式依据海南省住房和城乡建设厅《关于印发〈关于建筑业营业税改征增值税调整海南省建设工程计价依据的实施意见〉的通知》（琼建定[2019]100号）计算。

五、其他相关说明

- 1、本招标控制价可用于报建、标底、投资估算、工程进度拨款，不能作为结算或包干价使用，结算时按实结算。

单位工程投标报价汇总表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	1689687.87	
1.1	拆除及恢复工程	141807.49	
1.2	路面工程	1540512.51	
1.3	粉刷工程	7367.87	
二	措施项目费	78683.29	
1	施工单价措施项目费	14087.33	
2	施工总价措施项目费	64595.96	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	32058.17	
2.2	其中：临时设施费	23322.54	
2.3	其中：雨季施工增加费	7622.49	
2.4	其中：夜间施工增加费	1592.76	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	1000	—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价	1000	—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	40758.76	—
4	其中：垃圾处置费	8197.84	—
5	其中：社保费	32560.92	—
五	税金	162911.69	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		1,973,041.61	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更
新改造工程

第 1 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					1689687.87	
		拆除及恢复工程					141807.49	
1	041001004001	铣刨路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：1.3cm	m2	5728	2.45	14033.6	
2	041001001001	拆除路面	1. 材质：混凝土 2. 厚度：8cm	m2	4311	7.7	33194.7	
3	041001005001	拆除侧、平(缘)石	1. 材质：混凝土	m	1660	6.81	11304.6	
4	040101001001	拆除水泥稳定碎石层	1. 类别：拆水泥稳定碎石层 2. 厚度：15cm	m3	646.65	8.04	5199.07	
5	040102001001	挖一般石方	1. 混凝土路面、路缘石、水稳层等建筑垃圾装车	m3	378.08	11.25	4253.4	
6	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种：混凝土路面、路缘石、水稳层等建筑垃圾 2. 运距：投标人自行综合考虑	m3	1024.73	39.96	40948.21	
7	050102012001	铺种草皮	1. 草皮种类：原品种草坪 2. 铺种方式：满铺 3. 养护期：6个月	m2	1117.4	29.42	32873.91	
		路面工程					1540512.51	
		A段					717262.78	
8	011103004001	塑胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：塑胶面层、1.3cm、红色	m2	2249.7	111.77	251448.97	
9	040203006001	沥青混凝土	1. 沥青品种：AC-13C 2. 沥青混凝土种类：普通细粒式沥青砼 3. 厚度：5cm	m2	1776.5	75.43	134001.4	
10	040203003001	粘层	1. 材料品种：PC-3型粘层沥青	m2	1776.5	1.75	3108.88	
11	080103002001	玻纤格栅	1. 品种：玻纤格栅抗裂贴	m2	37.5	33.54	1257.75	
12	040203007001	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：抗折混凝土≥3.5MPa 2. 厚度：18cm 3. 养护：塑料膜	m2	1776.5	119.6	212469.4	
13	040202011001	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：8cm	m2	1776.5	23.46	41676.69	
14	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：14mm	t	0.653	5931.29	3873.13	
本页小计							789643.71	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 2 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
15	040204004001	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：C30 混凝土侧边石	m	1190	40.55	48254.5	
16	010501001002	侧边石垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	28.08	521.5	14643.72	
17	011702001002	基础	1. 基础类型：侧边石垫层模板	m2	238	27.43	6528.34	
		B段					294256.72	
18	040203007002	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 透水混凝土 2. 厚度：24cm	m2	927.6	262.4	243402.24	
19	040202011002	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：8cm	m2	927.6	23.46	21761.5	
20	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：14mm	t	0.282	5931.28	1672.62	
21	040204004002	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：C30 混凝土侧边石	m	470	40.55	19058.5	
22	010501001001	垫层	1. 混凝土种类：商品混凝土 2. 混凝土强度等级：C15	m3	11.09	521.5	5783.44	
23	011702001001	基础	1. 基础类型：侧边石垫层模板	m2	94	27.43	2578.42	
		C段					147948.12	
24	011103004004	塑胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：塑胶面层、1.3cm、红色	m2	1240	111.77	138594.8	
25	040203006003	沥青混凝土	1. 沥青品种：AC-13C 2. 沥青混凝土种类：普通细粒式沥青砼 3. 厚度：5cm	m2	124	75.43	9353.32	
		D段					300648.73	
26	040203007004	水泥混凝土	1. 混凝土强度等级：C30 透水混凝土 2. 厚度：24cm	m2	1015.4	262.4	266440.96	
27	040202011004	碎石	1. 石料规格：级配碎石 2. 厚度：8cm	m2	1015.4	23.46	23821.28	
28	040901001004	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类：带肋钢筋 2. 钢筋规格：14mm	t	0.522	5931.28	3096.13	
29	040204004004	安砌侧（平、缘）石	1. 材料品种、规格：花岗岩侧边石	m	92.4	78.9	7290.36	
		广场E					80396.16	
本页小计							812280.13	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 3 页 共 3 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额 (元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
30	011103004005	塑胶地面	1. 面层材料品种、规格、颜色：塑胶面层、1.3cm、浅蓝色	m2	719.3	111.77	80396.16	
		粉刷工程					7367.87	
31	011407001001	墙面喷刷涂料	1. 涂料品种：真石漆	m2	133.5	55.19	7367.87	
		措施项目					14087.33	
32	041106001001	大型机械设备进出场及安拆	1. 履带式挖掘机 1m3以内	台.次	1	5439.95	5439.95	
33	041106001002	大型机械设备进出场及安拆	1. 压路机	台.次	1	3298.74	3298.74	
34	041106001003	大型机械设备进出场及安拆	1. 沥青混凝土摊铺机	台.次	1	5348.64	5348.64	
本页小计							101851.36	
合 计							1703775.20	



总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新
改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			20478.33			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	20478.33			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	10239.17			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	1340.67			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			23322.54			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	23322.54			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-	0.74	159.76			




编制人（造价人员）：_____ 复核人（造价工程师）：_____



注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：道路工程 标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单 价措施项目合计- 分部分项主材费- 分部分项设备费- 单价措施项目主材 费-单价措施项目 设备费-人材机价 差	0.67	7622.49			
15	1.7	视频监控费						编制预算或 控制价时， 视频监控费 暂按租赁价 每台球机10 00元/月、 每两台枪机 800元/月计 算，工程结 算时，按实 际费用计算
								
								

编制人（造价工程师）：  复核人（造价工程师）： 

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价	1000		
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价	1000		
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		1000		—



材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	计量 单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1	粉刷工程造型及广场图案增加费用		1000			
合 计			1000			—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新
改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

工程名称：道路工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		40758.76
1.1	其中：垃圾处置费	1024.73*8	1024.73*8		8197.84
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	32560.92
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	162911.69
合 计					203670.45

编制人（造价人员）



复核人（造价人员）



注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



单位工程投标报价汇总表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	194204.9	
1.1	A段	67164	
1.2	B段	127040.9	
二	措施项目费	10431.68	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	10431.68	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	5148.28	
2.2	其中：临时设施费	3787.05	
2.3	其中：雨季施工增加费	1237.72	
2.4	其中：夜间施工增加费	258.63	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费		—
3.1	其中：暂列金额		—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	11994.84	—
4	其中：垃圾处置费	414.24	—
5	其中：社保费	11580.6	—
五	税金	19496.83	—
投标报价合计=一+二+三+四+五		236,128.25	



分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					194204.9	
		A段					67164	
		修复雨水方沟 400×500					67164	
1	040601007001	现浇混凝土方沟壁	1. 混凝土强度等级:C20	m3	120	428.72	51446.4	
2	041102035001	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:方沟壁 2. 支模高度:500mm	m2	240	65.49	15717.6	
		B段					127040.9	
		土石方工程					2457.96	
3	040101001001	挖一般土方	1. 土壤类别:一、二类土	m3	81.66	4.02	328.27	
4	040103001001	回填方	1. 填方材料品种:原土回填	m3	81.66	26.08	2129.69	
		双算雨水篦子					19241.34	
5	040504009001	雨水算子	1. 雨水算子及圈口材质、型号、规格:单篦球墨铸铁防盗雨水篦子750*450mm	套	46	418.29	19241.34	
		新建雨水方沟 380×360					84131.16	
6	040601007002	现浇混凝土方沟壁	1. 混凝土强度等级:C20	m3	33.41	600.42	20060.03	
7	041102035002	池壁（隔墙）模板	1. 构件类型:方沟壁 2. 支模高度:360mm	m2	334.08	65.49	21878.9	
8	010512008001	沟盖板、井盖板、井圈	1. 安装高度:360mm 2. 混凝土强度等级:C30	m3	14.51	1519.52	22048.24	
9	011702020001	沟盖板模板	1. 支撑高度:360mm	m2	276.58	36.47	10086.87	
10	040901001001	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:光圆钢筋 2. 钢筋规格:8mm	t	0.512	6810.96	3487.21	
11	040901001002	现浇构件钢筋	1. 钢筋种类:光圆钢筋 2. 钢筋规格:10mm	t	1.07	6140.1	6569.91	
		拆除雨水方沟 300×400					21210.44	
12	041001008001	拆除混凝土结构	1. 结构形式:雨水方沟盖板	m3	7.24	497.04	3598.57	
13	041001008002	拆除混凝土结构	1. 结构形式:雨水方沟壁	m3	44.54	334.29	14889.28	
14	040103002001	余方弃置	1. 废弃料品种:混凝土建筑垃圾 2. 运距:投标人自行综合考虑	m3	51.78	52.58	2722.59	
		措施项目						
本页小计							194204.90	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 2 页 共 2 页

合 计	194204.90
-----	-----------



总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新
改造工程

第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	1.1	安全文明施工与环境保护基本费			3325.22			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	1.8	3325.22			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.08				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.72				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.36				
6	1.2	安全文明施工与环境保护费(浮动部分)	安全防护、文明施工基本费	50	1662.61			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费*0.001	68	160.45			默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率；
8	1.4	临时设施费			3787.05			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价不含主设(1千万元以内部分)	2.05	3787.05			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价不含主设(1~5千万元以内部分)	1.23				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内部分	综合价不含主设(5千万元~1亿元以内部分)	0.82				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价不含主设(1亿元以上部分)	0.41				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-		58.63			

编制人（造价人员）：许胜伟 复核人（造价工程师）：贾俊

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

总价措施项目清单与计价表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新
改造工程

第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
			分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差					
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-分部分项主材费-分部分项设备费-单价措施项目主材费-单价措施项目设备费-人材机价差	0.67	1237.72			
15	1.7	视频监控费						编制预算或控制价时，视频监控费暂按租赁价每台球机1000元/月、每两台枪机800元/月计算，工程结算时，按实际费用计算
合 计								



编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”应根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额			
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		0		—



暂列金额明细表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1				
合 计				—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

材料（工程设备）暂估单价及调整表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造
工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备)名称、规格、型号	计量单位	数量		暂估（元）		确认(元)		差额±(元)		备注
			暂估	确认	单价	合价	单价	合价	单价	合价	
合计											



注：1. 此表由招标人填写“暂估单价”，并在备注栏说明暂估价的材料、工程设备拟用在那些清单项目上，投标人应将上述材料、工程设备暂估单价计入工程量清单综合单价报价中

专业工程暂估价及结算价表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	工程名称	工程内容	暂估金额 (元)	结算金额 (元)	差额 ±(元)	备注
1						
合 计						—



注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

计 日 工 表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

编号	项目名称	单位	暂定数量	实际数量	综合单价 (元)	合价(元)	
						暂定	实际
1	人工						
人工小计							
2	材料						
材料小计							
3	机械						
机械小计							
总 计							



注：此表项目名称、暂定数量由招标人填写，编制招标控制价时，单价由招标人按有关计价规定确定；投标时，单价由投标人自主报价，按暂定数量计算合价计入投标总价中。结算时，按发承包双方确认的实际数量计算合价。

总承包服务费计价表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	项目价值（元）	服务内容	计算基础	费率（%）	金额
1						
合 计						



注：此表项目名称、服务内容由招标人填写，编制招标控制价时，费率及金额由招标人按有关计价规定确定；投标时，费率及金额由投标人自主报价，计入投标总价中。

规费、税金项目计价表

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

工程名称：排水工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中：社保费	D1 + D2		11994.84
1.1	其中：垃圾处置费	51.78*8	51.78*8		414.24
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7	(FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7	23.5	11580.6
2	税金	分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	19496.83
					31491.67

编制人（造价人员）：



复核人（造价工程师）：



注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：排水工程

标段：万绿园塑胶跑道更新改造工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考

供应商最终报价表

项目名称	万绿园塑胶跑道更新改造工程(第二次采购)
项目编号	HNOY-2023-044R
标包名称	项目本身
标包编号	HNOY-2023-044-1
供应商名称	宏宸建设发展有限公司
最终报价	小写：2202559.56元 大写：贰佰贰拾万零贰仟伍佰伍拾玖元伍角陆分
报价说明	本轮报价单价部分按照最终报价等比例下调
供应商签章	签章区域(请勿越界) 
日期	2024-02-19