

海口市公安局海甸派出所装修 工程  
改造项目

---

投标总价

投 标 人： 海南森铭建设工程有限公司

(单位盖章)



2024年 2月 19日

# 投 标 总 价

招 标 人： 海口市公安局美兰分局

工 程 名 称： 海口市公安局海甸派出所装修改造项目

投标总价（小写）： 3,553,809.48

（大写）： 叁佰伍拾伍万叁仟捌佰零玖元肆角捌分

投 标 人： 海南森铭建设工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人  
或其授权人： 符美玲

(签字或盖章)



编 制 人：

戴凯华

(造价人员签字盖专用章)

孙立昌

编 制 时 间： 2024年 2月 19日



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼-装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 汇总内容             | 金额(元)      | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------------|------------|-----------|
| 一   | 分部分项工程费          | 1739546.86 |           |
| 1.1 | 拆除工程             | 202070.08  |           |
| 1.2 | 楼地面工程            | 370327.41  |           |
| 1.3 | 天棚工程             | 173843.58  |           |
| 1.4 | 墙面工程             | 693777.25  |           |
| 1.5 | 门窗工程             | 246922.68  |           |
| 1.6 | 其他工程             | 52605.86   |           |
| 二   | 措施项目费            | 143147.8   |           |
| 1   | 施工单价措施项目费        | 54065.06   |           |
| 2   | 施工总价措施项目费        | 89082.74   |           |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费    | 47921.84   |           |
| 2.2 | 其中：临时设施费         | 31920.7    |           |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费       | 6300.14    |           |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费       | 2940.06    |           |
| 2.5 | 其中：视频监控费         |            | —         |
| 2.6 | 其中：测量放线费         |            |           |
| 2.7 | 其中：BIM技术服务及深化设计费 |            |           |
| 三   | 其他项目费            | 55000      | —         |
| 3.1 | 其中：暂列金额          |            | —         |
| 3.2 | 其中：暂估价           | 55000      | —         |
| 3.3 | 其中：计日工           |            | —         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费        |            | —         |
| 3.5 | 其中：其他费用          |            |           |
| 四   | 规费               | 102142.23  | —         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费         |            | —         |
| 4.2 | 其中：社保费           | 102142.23  | —         |
| 五   | 税金               | 183585.32  | —         |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼-装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

|                  |              |  |
|------------------|--------------|--|
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 | 2,223,422.21 |  |
|------------------|--------------|--|



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 1 页 共 10 页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位           | 工程量     | 金额（元）  |                  |        |
|-------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|---------|--------|------------------|--------|
|             |              |            |                                                                                                    |                |         | 综合单价   | 合价               | 其中：暂估价 |
|             |              | 整个项目       |                                                                                                    |                |         |        | 1739546.86       |        |
|             |              | 拆除工程       |                                                                                                    |                |         |        | 202070.08        |        |
| 1           | 011601001001 | 砖砌体拆除      | 1. 砌体名称:实心砖墙<br>2. 砌体材质:灰砂砖<br>3. 具体详见设计图纸                                                         | m <sup>3</sup> | 241.5   | 146.06 | 35273.49         |        |
| 2           | 011605001001 | 平面块料拆除     | 1. 拆除原装饰地面瓷砖<br>2. 具体详见设计图纸                                                                        | m <sup>2</sup> | 1847.18 | 24.46  | 45182.02         |        |
| 3           | 011606003001 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除原装饰石膏板吊顶天花<br>2. 具体详见设计图纸                                                                     | m <sup>2</sup> | 1837.73 | 12.57  | 23100.27         |        |
| 4           | 011604002001 | 立面抹灰层拆除    | 1. 拆除原装饰内墙涂料<br>2. 具体详见设计图纸                                                                        | m <sup>2</sup> | 1134.45 | 13.04  | 14793.23         |        |
| 5           | 011605002001 | 立面块料拆除     | 1. 拆除原装饰外墙瓷砖<br>2. 具体详见设计图纸                                                                        | m <sup>2</sup> | 924.02  | 25.29  | 23368.47         |        |
| 6           | 011610001001 | 木门窗拆除      | 1. 拆除门窗<br>2. 具体详见设计图纸                                                                             | 樘              | 35      | 35.2   | 1232             |        |
| 7           | 010103002001 | 建筑垃圾外运     | 1. 废弃料品种:拆除的建筑垃圾<br>2. 运距:由投标方自行考虑                                                                 | m <sup>3</sup> | 605     | 97.72  | 59120.6          |        |
|             |              | 楼地面工程      |                                                                                                    |                |         |        | 370327.41        |        |
|             |              | 1楼         |                                                                                                    |                |         |        | 115373           |        |
| 8           | 011102003001 | 块料楼地面      | 1. 瓷砖800*800<br>2. 专用粘结剂<br>3. 半干湿砂浆<br>4. 1mm素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5. 具体详见设计图纸                         | m <sup>2</sup> | 515.94  | 133.64 | 68950.22         |        |
| 9           | 011101003001 | 细石混凝土楼面    | 1. 20~30mm厚C15细石混凝土（卫生间）<br>2. 具体详见设计图纸                                                            | m <sup>2</sup> | 15.26   | 38     | 579.88           |        |
| 10          | 011102003002 | 块料楼地面      | 1. 瓷砖600*600<br>2. 专用粘结剂<br>3. 10mm厚干硬性水泥砂浆结合层<br>4. 10~20mm厚水泥砂浆保护层<br>5. JS聚合物防水层<br>6. 具体详见设计图纸 | m <sup>2</sup> | 53.4    | 185.48 | 9904.63          |        |
| 11          | 011106001001 | 石材楼梯面层     | 1. 石材<br>2. 专用粘结剂<br>3. 半干湿砂浆<br>4. 具体详见设计图纸                                                       | m <sup>2</sup> | 29.03   | 411.4  | 11942.94         |        |
| <b>本页小计</b> |              |            |                                                                                                    |                |         |        | <b>293447.75</b> |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 2 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称     | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |           |        |
|------|--------------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------|--------|
|      |              |          |                                                                                                    |      |        | 综合单价   | 合价        | 其中：暂估价 |
| 12   | 011107001001 | 石材台阶面    | 1. 石材<br>2. 专用粘结剂<br>3. 半干湿砂浆<br>4. 具体详见设计图纸                                                       | m2   | 38.36  | 409.6  | 15712.26  |        |
| 13   | 011102001001 | 石材楼地面    | 1. 石材<br>2. 专用粘结剂<br>3. 半干湿砂浆<br>4. 具体详见设计图纸                                                       | m2   | 25.31  | 242.52 | 6138.18   |        |
| 14   | 011108001001 | 石材零星项目   | 1. 工程部位:门槛石<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:专用粘结剂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:石材<br>4. 具体详见设计图纸                           | m2   | 5.9    | 363.54 | 2144.89   |        |
|      |              | 2楼       |                                                                                                    |      |        |        | 119493.64 |        |
| 15   | 011102003003 | 块料楼地面    | 1. 瓷砖800*800<br>2. 专用粘结剂<br>3. 半干湿砂浆<br>4. 1mm素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5. 具体详见设计图纸                         | m2   | 474.85 | 133.64 | 63458.95  |        |
| 16   | 011101003002 | 细石混凝土楼地面 | 1. 20~30mm厚C15细石混凝土（卫生间）<br>2. 具体详见设计图纸                                                            | m2   | 8.58   | 38     | 326.04    |        |
| 17   | 011102003004 | 块料楼地面    | 1. 瓷砖600*600<br>2. 专用粘结剂<br>3. 10mm厚干硬性水泥砂浆结合层<br>4. 10~20mm厚水泥砂浆保护层<br>5. JS聚合物防水层<br>6. 具体详见设计图纸 | m2   | 23.98  | 185.48 | 4447.81   |        |
| 18   | 011104004001 | 防静电活动地板  | 1. 600*600防静电地板<br>2. 横梁<br>3. 可调支撑架<br>4. 具体详见设计图纸                                                | m2   | 82.66  | 470.8  | 38916.33  |        |
| 19   | 011106001002 | 石材楼梯面层   | 1. 石材<br>2. 专用粘结剂<br>3. 半干湿砂浆<br>4. 具体详见设计图纸                                                       | m2   | 27.09  | 411.4  | 11144.83  |        |
| 20   | 011108001002 | 石材零星项目   | 1. 工程部位:门槛石<br>2. 贴结合层厚度、材料种类:专用粘结剂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色:石材                                          | m2   | 3.3    | 363.54 | 1199.68   |        |
| 本页小计 |              |          |                                                                                                    |      |        |        | 143488.97 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 3 页 共 10 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 4 页 共 10 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 5 页 共 10 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 6 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                   | 项目特征描述                                                                            | 计量单位           | 工程量    | 金额（元）  |           |        |
|------|--------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------|--------|
|      |              |                                        |                                                                                   |                |        | 综合单价   | 合价        | 其中：暂估价 |
|      |              |                                        | 2. 水泥砂浆抹灰层<br>3. 5~8mm专用胶泥粘贴层<br>4. 瓷砖<br>5. 具体详见设计图纸                             |                |        |        |           |        |
| 46   | 011105006001 | 金属踢脚线                                  | 1. 9厘阻燃夹板<br>2. 黑色金属                                                              | m              | 20.28  | 41.06  | 832.7     |        |
|      |              | 走道                                     |                                                                                   |                |        |        | 24204.62  |        |
| 47   | 011204003002 | 块料墙面                                   | 1. 界面剂<br>2. 水泥砂浆抹灰层<br>3. 5~8mm专用胶泥粘贴层<br>4. 瓷砖<br>5. 具体详见设计图纸                   | m <sup>2</sup> | 80.12  | 172.42 | 13814.29  |        |
| 48   | 011406001002 | 抹灰面油漆                                  | 1. 8mm聚合物抗裂砂浆抹灰层<br>2. 刮2mm厚腻子磨平<br>3. 白色乳胶漆<br>4. 具体详见设计图纸                       | m <sup>2</sup> | 122.54 | 57.89  | 7093.84   |        |
| 49   | 011105006002 | 金属踢脚线                                  | 1. 9厘阻燃夹板<br>2. 黑色金属                                                              | m              | 69.42  | 41.06  | 2850.39   |        |
| 50   | 011505010001 | 镜面玻璃                                   | 1. 30*50*3镀锌方钢<br>2. 12mm阻燃夹板<br>3. 银镜<br>4. 具体详见设计图纸                             | m <sup>2</sup> | 2.57   | 173.58 | 446.1     |        |
|      |              | 询问室、候问室、人身安全检查室、受理案件室、办证大厅、机房、楼梯间、谈话室等 |                                                                                   |                |        |        | 120688.37 |        |
| 51   | 011204003003 | 块料墙面                                   | 1. 界面剂<br>2. 水泥砂浆抹灰层<br>3. 5~8mm专用胶泥粘贴层<br>4. 瓷砖<br>5. 具体详见设计图纸                   | m <sup>2</sup> | 1.97   | 172.42 | 339.67    |        |
| 52   | 011406001003 | 抹灰面油漆                                  | 1. 8mm聚合物抗裂砂浆抹灰层<br>2. 刮2mm厚腻子磨平<br>3. 白色乳胶漆<br>4. 具体详见设计图纸                       | m <sup>2</sup> | 596.57 | 57.89  | 34535.44  |        |
| 53   | 011207002001 | 墙面装饰                                   | 1. 轻钢副龙骨@400<br>2. 9mm阻燃夹板<br>3. 9mm密度板<br>4. 20mm高密度阻燃海绵<br>5. 软包<br>6. 具体详见设计图纸 | m <sup>2</sup> | 293.12 | 290.68 | 85204.12  |        |
| 本页小计 |              |                                        |                                                                                   |                |        |        | 145116.55 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 7 页 共 10 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称                                                 | 项目特征描述                                                                                 | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |          |        |
|------|--------------|------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|----------|--------|
|      |              |                                                      |                                                                                        |      |        | 综合单价   | 合价       | 其中：暂估价 |
| 54   | 011502001001 | 金属装饰线                                                | 1. 黑色金属<br>2. 具体详见设计图纸                                                                 | m    | 30.48  | 18.89  | 575.77   |        |
| 55   | 01B001       | 公安蓝透光膜                                               | 1. 公安蓝透光膜                                                                              | m2   | 3.09   | 10.8   | 33.37    |        |
|      |              | 卫生间                                                  |                                                                                        |      |        |        | 31498.61 |        |
| 56   | 011406001004 | 抹灰面油漆                                                | 1. 8mm聚合物抗裂砂浆抹灰层<br>2. 刮2mm厚腻子磨平<br>3. 白色乳胶漆<br>4. 具体详见设计图纸                            | m2   | 13.94  | 57.89  | 806.99   |        |
| 57   | 011204003004 | 块料墙面                                                 | 1. 界面剂<br>2. 水泥砂浆抹灰层<br>3. 1.2mm厚JS-III防水涂料<br>4. 5~8mm专用胶泥粘贴层<br>5. 瓷砖<br>6. 具体详见设计图纸 | m2   | 137.8  | 217.54 | 29977.01 |        |
| 58   | 011105006003 | 金属踢脚线                                                | 1. 9厘阻燃夹板<br>2. 黑色金属                                                                   | m    | 5.06   | 41.06  | 207.76   |        |
| 59   | 011505010002 | 镜面玻璃                                                 | 1. 30*50*3镀锌方钢<br>2. 12mm阻燃夹板<br>3. 银镜<br>4. 具体详见设计图纸                                  | m2   | 2.92   | 173.58 | 506.85   |        |
|      |              | 2楼内墙                                                 |                                                                                        |      |        |        | 85819.84 |        |
|      |              | 过道、案件档案室、临时资料室、会议室、所长、教导员、副所长办公室、户籍档案室、内勤室、国保工作室、楼梯间 |                                                                                        |      |        |        | 54004.5  |        |
| 60   | 011406001005 | 抹灰面油漆                                                | 1. 8mm聚合物抗裂砂浆抹灰层<br>2. 刮2mm厚腻子磨平<br>3. 白色乳胶漆<br>4. 具体详见设计图纸                            | m2   | 748.42 | 57.89  | 43326.03 |        |
| 61   | 011105006004 | 金属踢脚线                                                | 1. 9厘阻燃夹板<br>2. 黑色金属                                                                   | m    | 260.07 | 41.06  | 10678.47 |        |
|      |              | 卫生间                                                  |                                                                                        |      |        |        | 14062.95 |        |
| 62   | 011204003005 | 块料墙面                                                 | 1. 界面剂<br>2. 水泥砂浆抹灰层<br>3. 1.2mm厚JS-III防水涂料<br>4. 5~8mm专用胶泥粘贴层<br>5. 瓷砖                | m2   | 62.1   | 217.54 | 13509.23 |        |
| 本页小计 |              |                                                      |                                                                                        |      |        |        | 99621.48 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段: 海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 8 页 共 10 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 9 页 共 10 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 10 页 共 10 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码  | 项目名称               | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元)    | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                       |
|----|-------|--------------------|-----------------------|-------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1   | 安全文明施工与环境保护基本费     |                       |       | 35700.79 |         |          |                                                                          |
| 2  | 1.1.1 | 1千万元以内部分           | 综合价含主设(1千万元以内部分)      | 1.7   | 35700.79 |         |          |                                                                          |
| 3  | 1.1.2 | 1~5千万元以内部分         | 综合价含主设(1~5千万元以内部分)    | 1.02  |          |         |          |                                                                          |
| 4  | 1.1.3 | 5千万元~1亿元以内部分       | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)  | 0.68  |          |         |          |                                                                          |
| 5  | 1.1.4 | 1亿元以上部分            | 综合价含主设(1亿元以上部分)       | 0.34  |          |         |          |                                                                          |
| 6  | 1.2   | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费          | 30    | 10710.24 |         |          |                                                                          |
| 7  | 1.3   | 建施安责险              | 不含建施安责险费*0.001        | 68    | 1510.81  |         |          | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8  | 1.4   | 临时设施费              |                       |       | 31920.7  |         |          |                                                                          |
| 9  | 1.4.1 | 1千万元以内部分           | 综合价含主设(1千万元以内部分)      | 1.52  | 31920.7  |         |          |                                                                          |
| 10 | 1.4.2 | 1~5千万元以内部分         | 综合价含主设(1~5千万元以内部分)    | 0.912 |          |         |          |                                                                          |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元~1亿元以内部分       | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)  | 0.608 |          |         |          |                                                                          |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分            | 综合价含主设(1亿元以上部分)       | 0.304 |          |         |          |                                                                          |
| 13 | 1.5   | 增加费                | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14  |          |         |          |                                                                          |

编制人(造价人员):

复核人(造价工程师):

注: 1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 2 页 共 2 页

| 序号     | 项目编码 | 项目名称          | 计算基础                  | 费率<br>(%)                                                                            | 金额<br>(元) | 调整费率<br>(%) | 调整后金额<br>(元) | 备注                                                                          |
|--------|------|---------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-------------|--------------|-----------------------------------------------------------------------------|
| 14     | 1.6  | 雨季施工增加费       | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.3                                                                                  | 6300.14   |             |              |                                                                             |
| 15     | 1.7  | 视频监控费         |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
| 16     | 1.8  | 测量放线费         | 建筑面积*3.5              |                                                                                      |           |             |              | 测量放线费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自2-5的中间值3.5，仅作参考。           |
| 17     | 1.9  | BIM技术服务及深化设计费 | 建筑面积*11.5             |                                                                                      |           |             |              | BIM技术服务及深化设计费的计算依据可查看《2021 海南省装配式内装修工程综合定额（试行）》，软件中单方价格取自8-15的中间值11.5，仅作参考。 |
|        |      |               |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
|        |      |               |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
|        |      |               |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
|        |      |               |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
|        |      |               |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
|        |      |               |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
|        |      |               |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
|        |      |               |                       |                                                                                      |           |             |              |                                                                             |
|        |      |               |                       |  |           |             |              |                                                                             |
| 合    计 |      |               |                       |                                                                                      | 89082.74  |             |              |                                                                             |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称：办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称：办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础                                                              | 计算基数                                                                  | 计算费率(%) | 金额(元)     |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|-----------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：<br>：社保费                                              | D1 + D2                                                               |         | 102142.23 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |                                                                   |                                                                       |         |           |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+<br>单价措施定额人工费+分<br>部分项定额机上人工费+<br>单价措施定额机上人工<br>费)*0.7 | (FBFX_DERGF+<br>DJCS_DERGF+<br>FBFX_DEJSRGF<br>+DJCS_<br>DEJSRGF)*0.7 | 23.5    | 102142.23 |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项<br>目费+其他项目费+规费                                        | A+B+C+D                                                               |         | 83585.32  |
| 合计  |          |                                                                   |                                                                       |         | 285727.55 |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍楼-装饰装修工程

第 1 页 共 2 页

| 序号  | 汇总内容             | 金额(元)     | 其中：暂估价(元) |
|-----|------------------|-----------|-----------|
| 一   | 分部分项工程费          | 523352.46 |           |
| 1.1 | 拆除工程             | 69702.18  |           |
| 1.2 | 楼地面工程            | 66730.13  |           |
| 1.3 | 墙面工程             | 229328.62 |           |
| 1.4 | 天棚工程             | 32438.11  |           |
| 1.5 | 门窗工程             | 111138.48 |           |
| 1.6 | 其他工程             | 14014.94  |           |
| 二   | 措施项目费            | 48836.77  |           |
| 1   | 施工单价措施项目费        | 23235.79  |           |
| 2   | 施工总价措施项目费        | 25600.98  |           |
| 2.1 | 其中：安全防护、文明施工费    | 13778.48  |           |
| 2.2 | 其中：临时设施费         | 9168.47   |           |
| 2.3 | 其中：雨季施工增加费       | 1809.57   |           |
| 2.4 | 其中：夜间施工增加费       | 844.46    |           |
| 2.5 | 其中：视频监控费         |           | —         |
| 2.6 | 其中：测量放线费         |           |           |
| 2.7 | 其中：BIM技术服务及深化设计费 |           |           |
| 三   | 其他项目费            |           | —         |
| 3.1 | 其中：暂列金额          |           | —         |
| 3.2 | 其中：暂估价           |           | —         |
| 3.3 | 其中：计日工           |           | —         |
| 3.4 | 其中：总承包服务费        |           | —         |
| 3.5 | 其中：其他费用          |           |           |
| 四   | 规费               | 32699.79  | —         |
| 4.1 | 其中：垃圾处置费         |           | —         |
| 4.2 | 其中：社保费           | 32699.79  | —         |
| 五   | 税金               | 54440.01  | —         |

# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍楼-装饰装修工程

第 2 页 共 2 页

|                  |            |  |
|------------------|------------|--|
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 | 659,329.03 |  |
|------------------|------------|--|



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 1 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称       | 项目特征描述                                                                                             | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |        |
|------|--------------|------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |              |            |                                                                                                    |      |         | 综合单价   | 合价        | 其中：暂估价 |
|      |              | 整个项目       |                                                                                                    |      |         |        | 523352.46 |        |
|      |              | 拆除工程       |                                                                                                    |      |         |        | 69702.18  |        |
| 1    | 011601001002 | 砖砌体拆除      | 1. 砌体名称: 实心砖墙<br>2. 砌体材质: 灰砂砖<br>3. 具体详见设计图纸                                                       | m3   | 52.79   | 146.06 | 7710.51   |        |
| 2    | 011605001002 | 平面块料拆除     | 1. 拆除原装饰地面瓷砖<br>2. 具体详见设计图纸                                                                        | m2   | 492.23  | 24.46  | 12039.95  |        |
| 3    | 011606003002 | 天棚面龙骨及饰面拆除 | 1. 拆除原装饰石膏板吊顶天花<br>2. 具体详见设计图纸                                                                     | m2   | 486.36  | 12.57  | 6113.55   |        |
| 4    | 011604002002 | 立面抹灰层拆除    | 1. 拆除原装饰内墙涂料<br>2. 具体详见设计图纸                                                                        | m2   | 1078.18 | 13.04  | 14059.47  |        |
| 5    | 011605002002 | 立面块料拆除     | 1. 拆除原装饰外墙瓷砖<br>2. 具体详见设计图纸                                                                        | m2   | 490.19  | 25.29  | 12396.91  |        |
| 6    | 011610001002 | 木门窗拆除      | 1. 拆除门窗<br>2. 具体详见设计图纸                                                                             | 樘    | 16      | 35.2   | 563.2     |        |
| 7    | 010103002002 | 建筑垃圾外运     | 1. 废弃料品种: 拆除的建筑垃圾<br>2. 运距: 由投标方自行考虑                                                               | m3   | 172.11  | 97.72  | 16818.59  |        |
|      |              | 楼地面工程      |                                                                                                    |      |         |        | 66730.13  |        |
| 8    | 011102003007 | 块料楼地面      | 1. 瓷砖800*800<br>2. 专用粘结剂<br>3. 半干湿砂浆<br>4. 1mm素水泥浆一道（内掺建筑胶）<br>5. 具体详见设计图纸                         | m2   | 368.69  | 133.64 | 49271.73  |        |
| 9    | 011101003004 | 细石混凝土楼地面   | 1. 20~30mm厚C15细石混凝土（卫生间）<br>2. 具体详见设计图纸                                                            | m2   | 13.77   | 38     | 523.26    |        |
| 10   | 011102003008 | 块料楼地面      | 1. 瓷砖600*600<br>2. 专用粘结剂<br>3. 10mm厚干硬性水泥砂浆结合层<br>4. 10~20mm厚水泥砂浆保护层<br>5. JS聚合物防水层<br>6. 具体详见设计图纸 | m2   | 82.7    | 185.48 | 15339.2   |        |
| 11   | 011108001004 | 石材零星项目     | 1. 工程部位: 门槛石<br>2. 贴结合层厚度、材料种类: 专用粘结剂<br>3. 面层材料品种、规格、颜色: 石材<br>4. 具体详见设计图纸                        | m2   | 4.39    | 363.54 | 1595.94   |        |
| 本页小计 |              |            |                                                                                                    |      |         |        | 136432.31 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 2 页 共 3 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称            | 项目特征描述                                                                                | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）   |           |        |
|------|--------------|-----------------|---------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|---------|-----------|--------|
|      |              |                 |                                                                                       |      |        | 综合单价    | 合价        | 其中：暂估价 |
|      |              | 墙面工程            |                                                                                       |      |        |         | 229328.62 |        |
|      |              | 新建墙体            |                                                                                       |      |        |         | 30591.48  |        |
| 12   | 010401003005 | 实心砖墙（墙体厚度100mm） | 1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖                                                                    | m3   | 1.9    | 1127.69 | 2142.61   |        |
| 13   | 010401003006 | 实心砖墙（墙体厚度120mm） | 1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖                                                                    | m3   | 6.91   | 811.66  | 5608.57   |        |
| 14   | 010401003007 | 实心砖墙（墙体厚度200mm） | 1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖                                                                    | m3   | 12.89  | 1045.17 | 13472.24  |        |
| 15   | 010401003008 | 实心砖墙（墙体厚度240mm） | 1. 砖品种、规格、强度等级：灰砂砖                                                                    | m3   | 11.83  | 791.89  | 9368.06   |        |
|      |              | 内墙              |                                                                                       |      |        |         | 109339.88 |        |
| 16   | 011406001011 | 抹灰面油漆           | 1. 8mm聚合物抗裂砂浆抹灰层<br>2. 刮2mm厚腻子磨平<br>3. 白色乳胶漆<br>4. 具体详见设计图纸                           | m2   | 934.27 | 57.89   | 54084.89  |        |
| 17   | 011204003007 | 块料墙面            | 1. 界面剂<br>2. 水泥砂浆抹灰层<br>3. 1.2mm厚JS-II防水涂料<br>4. 5~8mm专用胶泥粘贴层<br>5. 瓷砖<br>6. 具体详见设计图纸 | m2   | 177.3  | 217.54  | 38569.84  |        |
| 18   | 011105006010 | 金属踢脚线           | 1. 9厘阻燃夹板<br>2. 黑色金属                                                                  | m    | 307.97 | 41.06   | 12645.25  |        |
| 19   | 011105003001 | 块料踢脚线           | 1. 瓷砖800*800<br>2. 块料踢脚线<br>3. 具体详见设计图纸                                               | m    | 33.52  | 56.24   | 1884.04   |        |
| 20   | 011505010006 | 镜面玻璃            | 1. 30*50*3镀锌方钢<br>2. 12mm阻燃夹板<br>3. 银镜<br>4. 具体详见设计图纸                                 | m2   | 12.42  | 173.58  | 2155.86   |        |
|      |              | 外墙              |                                                                                       |      |        |         | 89397.26  |        |
| 21   | 011407001002 | 墙面喷刷涂料          | 1. 水泥砂浆抹灰层（建筑抹灰层）<br>2. 刮三遍2mm厚外墙腻子磨平<br>3. 挂网批灰<br>4. 公安白外墙涂料<br>5. 具体详见设计图纸         | m2   | 472.03 | 178.74  | 84370.64  |        |
| 22   | 011204001002 | 石材墙面            | 1. 水泥砂浆抹灰层（建筑抹灰层）<br>2. 挂贴石材                                                          | m2   | 16.83  | 298.67  | 5026.62   |        |
| 本页小计 |              |                 |                                                                                       |      |        |         | 229328.62 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 3 页 共 3 页

[illegible]


# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：宿舍楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码  | 项目名称               | 计算基础                  | 费率(%) | 金额(元)    | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                       |
|----|-------|--------------------|-----------------------|-------|----------|---------|----------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1   | 安全文明施工与环境保护基本费     |                       |       | 10254.21 |         |          |                                                                          |
| 2  | 1.1.1 | 1千万元以内部分           | 综合价含主设(1千万元以内部分)      | 1.7   | 10254.21 |         |          |                                                                          |
| 3  | 1.1.2 | 1~5千万元以内部分         | 综合价含主设(1~5千万元以内部分)    | 1.02  |          |         |          |                                                                          |
| 4  | 1.1.3 | 5千万元~1亿元以内部分       | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)  | 0.68  |          |         |          |                                                                          |
| 5  | 1.1.4 | 1亿元以上部分            | 综合价含主设(1亿元以上部分)       | 0.34  |          |         |          |                                                                          |
| 6  | 1.2   | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费          | 30    | 3076.26  |         |          |                                                                          |
| 7  | 1.3   | 建施安责险              | 不含建施安责险费*0.001        | 68    | 448.01   |         |          | 默认的安责险费率是按照最优设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同费率不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 8  | 1.4   | 临时设施费              |                       |       | 9168.47  |         |          |                                                                          |
| 9  | 1.4.1 | 1千万元以内部分           | 综合价含主设(1千万元以内部分)      | 1.52  | 9168.47  |         |          |                                                                          |
| 10 | 1.4.2 | 1~5千万元以内部分         | 综合价含主设(1~5千万元以内部分)    | 0.912 |          |         |          |                                                                          |
| 11 | 1.4.3 | 5千万元~1亿元以内部分       | 综合价含主设(5千万元~1亿元以内部分)  | 0.608 |          |         |          |                                                                          |
| 12 | 1.4.4 | 1亿元以上部分            | 综合价含主设(1亿元以上部分)       | 0.304 |          |         |          |                                                                          |
| 13 | 1.5   | 文明施工增加费            | 分部分项合计+单价措施项目合计-人材机价差 | 0.14  |          |         |          |                                                                          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。  
2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费, 若无“计算基础”和“费率”的数值, 也可只填“金额”数值, 但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼-装饰装修工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍楼-装饰装修工程  
 标段：海口市公安局海甸派出所  
 装修改造项目  
 第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础                                              | 计算基数                                                  | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|----------|---------------------------------------------------|-------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：社保费                                   | D1 + D2                                               |         | 32699.79 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |                                                   |                                                       |         |          |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+单价措施定额人工费+分部分项定额机上人工费+单价措施定额机上人工费)*0.7 | (FBFX_DERGF+DJCS_DERGF+FBFX_DEJSRGF+DJCS_DEJSRGF)*0.7 | 23.5    | 32699.79 |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项目费+其他项目费+规费                            | A+B+C+D                                               |         | 40.01    |
| 合计  |          |                                                   |                                                       |         | 87139.8  |

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：宿舍楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容          | 金额(元)      | 其中：暂估价(元) |
|------------------|---------------|------------|-----------|
| 一                | 分部分项工程费       | 112666.36  |           |
| 1.1              | 电气部分          | 66675.1    |           |
| 1.2              | 给排水部分         | 45991.26   |           |
| 二                | 措施项目费         | 6587.34    |           |
| 1                | 施工单价措施项目费     | 1169.73    |           |
| 2                | 施工总价措施项目费     | 5417.61    |           |
| 2.1              | 其中：安全防护、文明施工费 | 1484.34    |           |
| 2.2              | 其中：临时设施费      | 3236.69    |           |
| 2.3              | 其中：雨季施工增加费    | 557.99     |           |
| 2.4              | 其中：夜间施工增加费    | 138.59     |           |
| 2.5              | 其中：视频监控费      |            | —         |
| 三                | 其他项目费         | 9500       | —         |
| 3.1              | 其中：暂列金额       | 9500       | —         |
| 3.2              | 其中：暂估价        |            | —         |
| 3.3              | 其中：计日工        |            | —         |
| 3.4              | 其中：总承包服务费     |            | —         |
| 四                | 规费            | 2999.64    | —         |
| 4                | 其中：垃圾处置费      |            | —         |
| 5                | 其中：社保费        | 2999.64    | —         |
| 五                | 税金            | 11857.8    | —         |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 |               | 143,611.14 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 1 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码          | 项目名称   | 项目特征描述                                                                    | 计量单位 | 工程量 | 金额（元）   |           |        |
|------|---------------|--------|---------------------------------------------------------------------------|------|-----|---------|-----------|--------|
|      |               |        |                                                                           |      |     | 综合单价    | 合价        | 其中：暂估价 |
|      |               | 整个项目   |                                                                           |      |     |         | 112666.36 |        |
|      |               | 电气部分   |                                                                           |      |     |         | 66675.1   |        |
| 1    | 030404017001  | 配电箱    | 1. 名称:配电箱 1AL<br>2. 型号/规格:详见图纸                                            | 台    | 1   | 1977.33 | 1977.33   |        |
| 2    | 030404017002  | 配电箱    | 1. 名称:配电箱 2~3AL<br>2. 型号/规格:详见图纸                                          | 台    | 2   | 1885.33 | 3770.66   |        |
| 3    | 030404017003  | 配电箱    | 1. 名称:配电箱 4AL<br>2. 型号/规格:详见图纸                                            | 台    | 1   | 1931.33 | 1931.33   |        |
| 4    | 030404017004  | 配电箱    | 1. 名称:配电箱 CFAL<br>2. 型号/规格:详见图纸                                           | 台    | 1   | 1655.33 | 1655.33   |        |
| 5    | 琼030404037001 | 其他电器接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 型号/规格:截面6mm2以内                                        | 个    | 22  | 6.36    | 139.92    |        |
| 6    | 琼030404037002 | 其他电器接线 | 1. 名称:无端子外部接线<br>2. 型号/规格:截面2.5mm2以内                                      | 个    | 42  | 5.4     | 226.8     |        |
| 7    | 琼030404037003 | 其他电器接线 | 1. 名称:压铜接线端子<br>2. 型号/规格:导线截面16mm2以内                                      | 个    | 40  | 8.66    | 346.4     |        |
| 8    | 030412004001  | 装饰灯    | 1. 名称:筒灯<br>2. 安装方式:嵌装<br>3. 满足现场使用要求                                     | 套    | 6   | 114.73  | 688.38    |        |
| 9    | 030412001001  | 普通灯具   | 1. 名称:灯盘<br>2. 安装方式:嵌装<br>3. 满足现场使用要求                                     | 套    | 30  | 181.37  | 5441.1    |        |
| 10   | 030412001002  | 普通灯具   | 1. 名称:吸顶灯<br>2. 安装方式:底装<br>3. 满足现场使用要求                                    | 套    | 25  | 110.67  | 2766.75   |        |
| 11   | 030412004002  | 装饰灯    | 1. 名称:线性灯<br>2. 安装方式:吊装<br>3. 满足现场使用要求                                    | 套    | 24  | 241.97  | 5807.28   |        |
| 12   | 040801029001  | 照明开关   | 1. 名称:单联开关<br>2. 型号/规格:PAK-V123 1(2~4)/1.WSW, 250V10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m | 个    | 21  | 30.24   | 635.04    |        |
| 13   | 040801029002  | 照明开关   | 1. 名称:双联开关<br>2. 型号/规格:PAK-V123 1(2~4)/1.WSW, 250V10A<br>3. 安装方式:底边距地1.3m | 个    | 2   | 30.24   | 60.48     |        |
| 本页小计 |               |        |                                                                           |      |     |         | 25446.80  |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 2 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                | 计量单位 | 工程量     | 金额(元)  |          |        |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|--------|
|      |              |      |                                                                       |      |         | 综合单价   | 合价       | 其中：暂估价 |
|      |              |      | m                                                                     |      |         |        |          |        |
| 14   | 040801029003 | 照明开关 | 1.名称:三联开关<br>2.型号/规格:PAK-V1231(2~4)/1.WSW,250V10A<br>3.安装方式:底边距地1.3m  | 个    | 1       | 30.24  | 30.24    |        |
| 15   | 030404035001 | 插座   | 1.名称:单相二、三极插座<br>2.型号/规格:S-L/17/86H50,250V10A<br>3.安装方式:详见图纸          | 个    | 76      | 24.06  | 1828.56  |        |
| 16   | 030404035002 | 插座   | 1.名称:安全型三极插座S<br>2.型号/规格:S-L/17/86H50,250V10A<br>3.安装方式:详见图纸          | 个    | 9       | 24.06  | 216.54   |        |
| 17   | 030404035003 | 插座   | 1.名称:安全型单相三极带开关暗装插座(洗衣机,防溅型)FX<br>2.型号/规格:250V10A<br>3.安装方式:详见图纸      | 个    | 6       | 32.51  | 195.06   |        |
| 18   | 030411006001 | 接线盒  | 1.名称:接线盒<br>2.安装方式:暗装<br>3.满足现场使用要求                                   | 个    | 224     | 7.96   | 1759.16  |        |
| 19   | 030408001001 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号/规格:WDZBYJY-0.6/1KV-5X10mm <sup>2</sup><br>3.安装方式:暗敷 | m    | 65.24   | 84.08  | 5485.38  |        |
| 20   | 030408001002 | 电力电缆 | 1.名称:电力电缆<br>2.型号/规格:WDZBYJY-0.6/1KV-5X16mm <sup>2</sup><br>3.安装方式:暗敷 | m    | 14.29   | 121.04 | 1729.66  |        |
| 21   | 030411004001 | 配线   | 1.名称:电源线<br>2.型号/规格:WDZBBYJ-450/750V-2.5                              | m    | 2150.07 | 4.97   | 10685.85 |        |
| 本页小计 |              |      |                                                                       |      |         |        | 21930.45 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 3 页 共 5 页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称    | 项目特征描述                                                                                   | 计量单位 | 工程量    | 金额（元）  |                 |        |
|-------------|--------------|---------|------------------------------------------------------------------------------------------|------|--------|--------|-----------------|--------|
|             |              |         |                                                                                          |      |        | 综合单价   | 合价              | 其中：暂估价 |
|             |              |         | mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:暗装                                                            |      |        |        |                 |        |
| 22          | 030411004002 | 配线      | 1. 名称:电源线<br>2. 型号/规格:WDZBBYJ-450/750V-4mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:暗装                    | m    | 305.5  | 5.81   | 1774.96         |        |
| 23          | 030411004003 | 配线      | 1. 名称:电源线<br>2. 型号/规格:WDZBBYJ-450/750V-6mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:暗装                    | m    | 171    | 8.19   | 1400.49         |        |
| 24          | 030411001001 | 配管      | 1. 名称:电线管<br>2. 型号/规格:JDG20<br>3. 安装方式:暗装                                                | m    | 767.56 | 14.68  | 11267.78        |        |
| 25          | 030411001002 | 配管      | 1. 名称:电线管<br>2. 型号/规格:JDG25<br>3. 安装方式:暗装                                                | m    | 57     | 19.44  | 1108.08         |        |
| 26          | 030411001003 | 配管      | 1. 名称:电线管<br>2. 型号/规格:JDG40<br>3. 安装方式:暗装                                                | m    | 18     | 28.91  | 520.38          |        |
| 27          | 030411001004 | 配管      | 1. 名称:电线管<br>2. 型号/规格:JDG50<br>3. 安装方式:暗装                                                | m    | 11.94  | 34.35  | 410.14          |        |
| 28          | 030413002001 | 凿(压)槽   | 1. 名称:凿(压)槽<br>2. 安装位置:砖墙面                                                               | m    | 98.9   | 24.48  | 2421.07         |        |
| 29          | 030414002001 | 送配电装置系统 | 1. 名称:送配电装置系统<br>2. 型号:1KV                                                               | 系统   | 1      | 394.95 | 394.95          |        |
|             |              | 给排水部分   |                                                                                          |      |        |        | 45991.26        |        |
|             |              | 给水系统    |                                                                                          |      |        |        | 4306.86         |        |
| 30          | 031001006001 | 塑料管     | 1. 名称:给水管<br>2. 型号/规格:DN50<br>3. 材质:PP-R<br>4. 压力等级:PN1.25<br>5. 连接方式:热熔连接<br>6. 管道消毒、冲洗 | m    | 35.49  | 52.66  | 1868.9          |        |
| 31          | 031001006002 | 塑料管     | 1. 名称:给水管<br>2. 型号/规格:DN40<br>3. 材质:PP-R<br>4. 压力等级:PN1.25<br>5. 连接方式:热熔连接<br>6. 管道消毒、冲洗 | m    | 2.85   | 54.87  | 156.38          |        |
| <b>本页小计</b> |              |         |                                                                                          |      |        |        | <b>21323.13</b> |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 4 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                                        | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |         |        |
|------|--------------|-------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|---------|--------|
|      |              |       |                                                                                               |      |       | 综合单价    | 合价      | 其中：暂估价 |
| 32   | 031001006003 | 塑料管   | 1. 名称: 给水管<br>2. 型号/规格: DN32<br>3. 材质: PP-R<br>4. 压力等级: PN1.25<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 管道消毒、冲洗 | m    | 3.45  | 27.35   | 94.36   |        |
| 33   | 031001006004 | 塑料管   | 1. 名称: 给水管<br>2. 型号/规格: DN20<br>3. 材质: PP-R<br>4. 压力等级: PN1.25<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 管道消毒、冲洗 | m    | 11.73 | 19.81   | 232.37  |        |
| 34   | 031001006005 | 塑料管   | 1. 名称: 给水管<br>2. 型号/规格: DN15<br>3. 材质: PP-R<br>4. 压力等级: PN1.25<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 管道消毒、冲洗 | m    | 5.04  | 16.56   | 83.46   |        |
| 35   | 031003001001 | 螺纹阀门  | 1. 名称: 截止阀<br>2. 型号/规格: DN50                                                                  | 个    | 3     | 146.95  | 440.85  |        |
| 36   | 030413002002 | 凿（压）槽 | 1. 名称: 凿（压）槽<br>2. 安装位置: 砖墙面                                                                  | m    | 53.55 | 24.48   | 1310.9  |        |
| 37   | 030413003001 | 打洞/封堵 | 1. 名称: 机械钻孔/封堵<br>2. 规格: Φ63mm<br>3. 安装位置: 混泥土墙、地面                                            | 个    | 3     | 39.88   | 119.64  |        |
|      |              | 热水系统  |                                                                                               |      |       |         | 6604.04 |        |
| 38   | 031006012001 | 电热水器  | 1. 名称: 电热水器<br>2. 型号/规格: 详见图纸                                                                 | 台    | 1     | 1047.2  | 3141.6  |        |
| 39   | 031003001002 | 螺纹阀门  | 1. 名称: 单向安全阀<br>2. 型号/规格: DN15                                                                | 个    | 3     | 54.69   | 164.07  |        |
| 40   | 031001006006 | 塑料管   | 1. 名称: 热给水管<br>2. 型号/规格: DN20<br>3. 材质: PP-R<br>4. 压力等级: S3.2<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 管道消毒、冲洗  | m    | 8.59  | 33      | 283.47  |        |
| 41   | 031001006007 | 塑料管   | 1. 名称: 热给水管<br>2. 型号/规格: DN15<br>3. 材质: PP-R<br>4. 压力等级: S3.2<br>5. 连接方式: 热熔连接<br>6. 管道消毒、冲洗  | m    | 57.93 | 27.04   | 1566.43 |        |
| 42   | 031208002001 | 管道绝热  | 1. 名称: 管道绝热                                                                                   | m3   | 0.33  | 1804.06 | 595.34  |        |
| 本页小计 |              |       |                                                                                               |      |       |         | 8032.49 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段: 海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 5 页 共 5 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称      | 项目特征描述                                                                  | 计量单位 | 工程量   | 金额（元）   |           |        |
|------|--------------|-----------|-------------------------------------------------------------------------|------|-------|---------|-----------|--------|
|      |              |           |                                                                         |      |       | 综合单价    | 合价        | 其中：暂估价 |
| 43   | 030413002003 | 凿（压）槽     | 1. 名称: 凿（压）槽<br>2. 安装位置: 砖墙面                                            | m    | 34.85 | 24.48   | 853.13    |        |
|      |              | 排水系统      |                                                                         |      |       |         | 4218.99   |        |
| 44   | 031001006008 | 塑料管       | 1. 名称: 排水管<br>2. 型号/规格: DN50<br>3. 材质: 硬聚氯乙烯<br>4. 连接方式: 粘接<br>5. 管道试压  | m    | 28.49 | 40.72   | 1160.11   |        |
| 45   | 031001006009 | 塑料管       | 1. 名称: 排水管<br>2. 型号/规格: DN75<br>3. 材质: 硬聚氯乙烯<br>4. 连接方式: 粘接<br>5. 管道试压  | m    | 12.76 | 44.94   | 573.43    |        |
| 46   | 031001006010 | 塑料管       | 1. 名称: 排水管<br>2. 型号/规格: DN100<br>3. 材质: 硬聚氯乙烯<br>4. 连接方式: 粘接<br>5. 管道试压 | m    | 37.34 | 61.17   | 2284.09   |        |
| 47   | 030413003002 | 打洞/封堵     | 1. 名称: 机械钻孔/封堵<br>2. 规格: $\phi 108\text{mm}$<br>3. 安装位置: 混泥土墙/地面        | 个    | 3     | 67.12   | 201.36    |        |
|      |              | 卫生洁具      |                                                                         |      |       |         | 30861.37  |        |
| 48   | 031004006001 | 大便器       | 1. 名称: 蹲式大便器<br>2. 型号/规格: 详见图纸                                          | 组    | 7     | 442.88  | 3100.16   |        |
| 49   | 031004007001 | 小便器       | 1. 名称: 小便器<br>2. 型号/规格: 详见图纸                                            | 组    | 4     | 608.4   | 2433.6    |        |
| 50   | 031004003001 | 洗脸盆       | 1. 名称: 洗脸盆<br>2. 型号/规格: 详见图纸                                            | 组    | 9     | 295.22  | 2656.98   |        |
| 51   | 031004010001 | 淋浴器       | 1. 名称: 淋浴器<br>2. 型号/规格: 详见图纸                                            | 套    | 7     | 346.13  | 2422.91   |        |
| 52   | 031004008001 | 洗衣烘干机     | 1. 名称: 洗衣烘干机<br>2. 型号/规格: 详见图纸                                          | 组    | 6     | 3220    | 19320     |        |
| 53   | 031004014001 | 给、排水附(配)件 | 1. 名称: 地漏<br>2. 型号/规格: 详见图纸                                             | 个    | 18    | 51.54   | 927.72    |        |
|      |              | 措施项目      |                                                                         |      |       |         | 1169.73   |        |
| 54   | 031301017001 | 脚手架搭拆     | 脚手架搭拆                                                                   | 项    | 1     | 1169.73 | 1169.73   |        |
|      |              |           |                                                                         |      |       |         |           |        |
|      |              |           |                                                                         |      |       |         |           |        |
|      |              |           |                                                                         |      |       |         |           |        |
| 本页小计 |              |           |                                                                         |      |       |         | 37103.22  |        |
| 合 计  |              |           |                                                                         |      |       |         | 113836.09 |        |

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段: 海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称               | 计算基础                                              | 费率 (%) | 金额 (元)  | 调整费率 (%) | 调整后金额 (元) | 备注                                                                |
|----|------|--------------------|---------------------------------------------------|--------|---------|----------|-----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1  | 安全文明施工与环境保护基本费     | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85   | 1066.74 |          |           |                                                                   |
| 2  | 1.2  | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费                                      | 30     | 320.02  |          |           |                                                                   |
| 3  | 1.3  | 建施安责险              | 不含建施安责险费*0.001                                    | 68     | 97.58   |          |           | 默认的安责险费率是按设置,但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同,所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率; |
| 4  | 1.4  | 临时设施费              | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75  | 3236.69 |          |           |                                                                   |
| 5  | 1.5  | 夜间施工增加费            | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76   | 138.59  |          |           |                                                                   |
| 6  | 1.6  | 冬雨季施工增加费           | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.08   | 577.59  |          |           |                                                                   |

编制人(造价人员):

戴凯华

复核人(造价工程师):

孙立昌

注: 1. “项目名称”可按海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人（造价人员）

复核人（造价工程师）：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2.按施工方案计算的措施费,若无“计算基础”和“费率”的数值,也可只填“金额”数值,但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 宿舍楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

# 规费、税金项目计价表

工程名称：宿舍楼-安装工程      标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目      第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础                                                              | 计算基数                                                                 | 计算费率(%) | 金额(元)    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：<br>：社保费                                              | D1 + D2                                                              |         | 2999.64  |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |                                                                   |                                                                      |         |          |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+<br>单价措施定额人工费+分<br>部分项定额机上人工费+<br>单价措施定额机上人工<br>费)*0.7 | (FBFX_DERGF+<br>DJCS_DERGF+<br>FBFX_DEJSRGF<br>+DJCS<br>DEJSRGF)*0.7 |         | 2999.64  |
| 2   | 税金       | 分部分项工程费+措施项<br>目费+其他项目费+规费                                        | A+B+C+D                                                              |         | 11857.8  |
| 合计  |          |                                                                   |                                                                      |         | 14857.44 |

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。




# 单位工程投标报价汇总表

工程名称：办公楼-安装工程

第 1 页 共 1 页

| 序号               | 汇总内容          | 金额(元)      | 其中：暂估价(元) |
|------------------|---------------|------------|-----------|
| 一                | 分部分项工程费       | 403069.04  |           |
| 1.1              | 电气部分          | 344311.68  |           |
| 1.2              | 给排水部分         | 58757.36   |           |
| 二                | 措施项目费         | 28134.57   |           |
| 1                | 施工单价措施项目费     | 5264.75    |           |
| 2                | 施工总价措施项目费     | 22869.82   |           |
| 2.1              | 其中：安全防护、文明施工费 | 6226.42    |           |
| 2.2              | 其中：临时设施费      | 13695.89   |           |
| 2.3              | 其中：雨季施工增加费    | 2361.09    |           |
| 2.4              | 其中：夜间施工增加费    | 586.42     |           |
| 2.5              | 其中：视频监控费      |            | —         |
| 三                | 其他项目费         | 40000      | —         |
| 3.1              | 其中：暂列金额       | 40000      | —         |
| 3.2              | 其中：暂估价        |            | —         |
| 3.3              | 其中：计日工        |            | —         |
| 3.4              | 其中：总承包服务费     |            | —         |
| 四                | 规费            | 12692.81   | —         |
| 4                | 其中：垃圾处置费      |            | —         |
| 5                | 其中：社保费        | 12692.81   | —         |
| 五                | 税金            | 43550.68   | —         |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
|                  |               |            |           |
| 投标报价合计=一+二+三+四+五 |               | 527,447.10 |           |



## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 1 页 共 8 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 2 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称 | 项目特征描述                                                                            | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |           |        |
|------|--------------|------|-----------------------------------------------------------------------------------|------|---------|--------|-----------|--------|
|      |              |      |                                                                                   |      |         | 综合单价   | 合价        | 其中：暂估价 |
| 17   | 030408001003 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号/规格: WDZBYJY-0.6/1KV-4X150+1X95mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式: 暗敷 | m    | 100     | 821.92 | 82192     |        |
| 18   | 030408001004 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号/规格: WDZBYJY-0.6/1KV-4X35+1X16mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式: 暗敷  | m    | 25.63   | 236.37 | 6058.16   |        |
| 19   | 030408001005 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号/规格: WDZBYJY-0.6/1KV-4X25+1X16mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式: 暗敷  | m    | 3       | 176.31 | 528.93    |        |
| 20   | 030408001006 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号/规格: WDZBYJY-0.6/1KV-5X16mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式: 暗敷       | m    | 74.79   | 121.04 | 9052.58   |        |
| 21   | 030408001007 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号/规格: WDZBYJY-0.6/1KV-5X10mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式: 暗敷       | m    | 25.63   | 84.08  | 2154.97   |        |
| 22   | 030408001008 | 电力电缆 | 1. 名称: 电力电缆<br>2. 型号/规格: WDZBYJY-0.6/1KV-5X6mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式: 暗敷        | m    | 148.53  | 53.11  | 7888.43   |        |
| 23   | 030411001005 | 配管   | 1. 名称: 电线管<br>2. 型号/规格: SC100<br>3. 安装方式: 暗装                                      | m    | 90      | 104.39 | 9395.1    |        |
| 24   | 030411001006 | 配管   | 1. 名称: 电线管<br>2. 型号/规格: JDG50<br>3. 安装方式: 明装                                      | m    | 60      | 38.07  | 2284.2    |        |
| 25   | 030411001007 | 配管   | 1. 名称: 电线管<br>2. 型号/规格: JDG32<br>3. 安装方式: 明装                                      | m    | 8.69    | 28.17  | 244.8     |        |
| 26   | 030411001008 | 配管   | 1. 名称: 电线管<br>2. 型号/规格: JDG20<br>3. 安装方式: 明装                                      | m    | 2138.12 | 23.06  | 49305.05  |        |
| 本页小计 |              |      |                                                                                   |      |         |        | 169104.22 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 3 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                         | 计量单位 | 工程量     | 金额（元）  |          |        |
|------|--------------|-------|----------------------------------------------------------------|------|---------|--------|----------|--------|
|      |              |       |                                                                |      |         | 综合单价   | 合价       | 其中：暂估价 |
| 27   | 030411004004 | 配线    | 1. 名称:电源线<br>2. 型号/规格:WDZBBYJ-2.5mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:暗装 | m    | 6028.73 | 5.02   | 30264.22 |        |
| 28   | 030411004005 | 配线    | 1. 名称:电源线<br>2. 型号/规格:WDZBBYJ-4mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:暗装   | m    | 1370.39 | 5.81   | 7961.97  |        |
| 29   | 030411004006 | 配线    | 1. 名称:电源线<br>2. 型号/规格:WDZBBYJ-6mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:暗装   | m    | 165.29  | 8.18   | 1352.07  |        |
| 30   | 030411004007 | 配线    | 1. 名称:电源线<br>2. 型号/规格:WDZ-BYJ2.5mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:暗装  | m    | 3073.68 | 4.62   | 14200.4  |        |
| 31   | 030411004008 | 配线    | 1. 名称:电源线<br>2. 型号/规格:WDZ-BYJ-4mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:暗装   | m    | 330.82  | 5.7    | 1885.67  |        |
| 32   | 030411002001 | 线槽    | 1. 名称:强电线槽<br>2. 型号/规格:MR-300X100mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:吊装 | m    | 10      | 115.33 | 1153.3   |        |
| 33   | 030411002002 | 线槽    | 1. 名称:强电线槽<br>2. 型号/规格:MR-200X100mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:吊装 | m    | 48.1    | 79.89  | 3842.71  |        |
| 34   | 030411002003 | 线槽    | 1. 名称:强电线槽<br>2. 型号/规格:MR-150X100mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:吊装 | m    | 40.46   | 72.16  | 2919.59  |        |
| 35   | 030411002004 | 线槽    | 1. 名称:强电线槽<br>2. 型号/规格:MR-100X100mm <sup>2</sup><br>3. 安装方式:吊装 | m    | 50.7    | 64.41  | 3265.59  |        |
| 36   | 031002001001 | 管道支架  | 1. 名称:强电线槽支架<br>2. 安装方式:吊装                                     | kg   | 180.1   | 17.68  | 3184.17  |        |
| 37   | 030412004003 | 装饰灯   | 1. 名称:筒灯<br>2. 安装方式:嵌装<br>3. 满足现场使用要求                          | 套    | 98      | 114.73 | 11243.54 |        |
| 38   | 030412005001 | LED灯带 | 1. 名称:LED灯带<br>2. 安装方式:嵌装<br>3. 满足现场使用要求                       | m    | 195.44  | 49.16  | 9607.83  |        |
| 本页小计 |              |       |                                                                |      |         |        | 90881.06 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 4 页 共 8 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 5 页 共 8 页

[illegible]

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 6 页 共 8 页

| 序号   | 项目编码         | 项目名称  | 项目特征描述                                                                             | 计量单位 | 工程量   | 金额(元)  |         |        |
|------|--------------|-------|------------------------------------------------------------------------------------|------|-------|--------|---------|--------|
|      |              |       |                                                                                    |      |       | 综合单价   | 合价      | 其中：暂估价 |
|      |              |       | 5.连接方式:热熔连接<br>6.管道消毒、冲洗                                                           |      |       |        |         |        |
| 58   | 031001006013 | 塑料管   | 1.名称:给水管<br>2.型号/规格:DN40<br>3.材质:PP-R<br>4.压力等级:PN1.25<br>5.连接方式:热熔连接<br>6.管道消毒、冲洗 | m    | 31.81 | 54.83  | 1744.14 |        |
| 59   | 031001006014 | 塑料管   | 1.名称:给水管<br>2.型号/规格:DN32<br>3.材质:PP-R<br>4.压力等级:PN1.25<br>5.连接方式:热熔连接<br>6.管道消毒、冲洗 | m    | 27.15 | 41.63  | 1130.25 |        |
| 60   | 031001006015 | 塑料管   | 1.名称:给水管<br>2.型号/规格:DN20<br>3.材质:PP-R<br>4.压力等级:PN1.25<br>5.连接方式:热熔连接<br>6.管道消毒、冲洗 | m    | 8.71  | 29.89  | 260.34  |        |
| 61   | 031001006016 | 塑料管   | 1.名称:给水管<br>2.型号/规格:DN15<br>3.材质:PP-R<br>4.压力等级:PN1.25<br>5.连接方式:热熔连接<br>6.管道消毒、冲洗 | m    | 10.79 | 26.09  | 279.68  |        |
| 62   | 031003001003 | 螺纹阀门  | 1.名称:截止阀<br>2.型号/规格:DN50                                                           | 个    | 7.14  | 146.95 | 1028.65 |        |
| 63   | 030413002005 | 凿(压)槽 | 1.名称:凿(压)槽<br>2.安装位置:砖墙面                                                           | m    | 93.8  | 24.48  | 2288.88 |        |
| 64   | 030413003004 | 打洞/封堵 | 1.名称:机械钻孔/封堵<br>2.规格:Φ63mm<br>3.安装位置:混泥土墙/地面                                       | 个    | 3     | 39.88  | 119.64  |        |
|      |              | 热水系统  |                                                                                    |      |       |        | 3628.87 |        |
| 65   | 031006012002 | 电热水器  | 1.名称:电热水器<br>2.型号/规格:详见图纸                                                          | 台    | 2     | 1047.2 | 2094.4  |        |
| 66   | 031003001004 | 螺纹阀门  | 1.名称:单向安全阀<br>2.型号/规格:DN15                                                         | 个    | 2     | 54.69  | 109.38  |        |
| 67   | 031001006017 | 塑料管   | 1.名称:热给水管<br>2.型号/规格:DN20<br>3.材质:PP-R<br>4.压力等级:S3.2<br>5.连接方式:热熔连接<br>6.管道消毒、冲   | m    | 7.4   | 33     | 244.2   |        |
| 本页小计 |              |       |                                                                                    |      |       |        | 9299.56 |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 7 页 共 8 页

| 序号          | 项目编码         | 项目名称          | 项目特征描述                                                                             | 计量单位           | 工程量    | 金额(元)  |                 |        |
|-------------|--------------|---------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------|--------|-----------------|--------|
|             |              |               |                                                                                    |                |        | 综合单价   | 合价              | 其中：暂估价 |
|             |              |               | 洗                                                                                  |                |        |        |                 |        |
| 68          | 031001006018 | 塑料管           | 1.名称:热给排水管<br>2.型号/规格:DN15<br>3.材质:PP-R<br>4.压力等级:S3.2<br>5.连接方式:热熔连接<br>6.管道消毒、冲洗 | m              | 20.84  | 27.04  | 563.51          |        |
| 69          | 031208002002 | 管道绝热          | 1.名称:管道绝热                                                                          | m <sup>3</sup> | 0.1    | 1804.1 | 180.41          |        |
| 70          | 030413002006 | 凿(压)槽         | 1.名称:凿(压)槽<br>2.安装位置:砖墙面                                                           | m              | 17.85  | 24.48  | 436.97          |        |
|             |              | 排水系统          |                                                                                    |                |        |        | 10912.04        |        |
| 71          | 031001006019 | 塑料管           | 1.名称:排水管<br>2.型号/规格:DN50<br>3.材质:硬聚氯乙烯<br>4.连接方式:粘接<br>5.管道试压                      | m              | 41.77  | 40.72  | 1700.87         |        |
| 72          | 031001006020 | 塑料管           | 1.名称:排水管<br>2.型号/规格:DN75<br>3.材质:硬聚氯乙烯<br>4.连接方式:粘接<br>5.管道试压                      | m              | 10.95  | 44.97  | 492.42          |        |
| 73          | 031001006021 | 塑料管           | 1.名称:排水管<br>2.型号/规格:DN100<br>3.材质:硬聚氯乙烯<br>4.连接方式:粘接<br>5.管道试压                     | m              | 132.83 | 61.09  | 8114.58         |        |
| 74          | 030413003005 | 打洞/封堵         | 1.名称:机械钻孔/封堵<br>2.规格:Φ108mm<br>3.安装位置:混凝土墙/<br>地面                                  | 个              | 9      | 67.13  | 604.17          |        |
|             |              | 卫生洁具          |                                                                                    |                |        |        | 23480.54        |        |
| 75          | 031004006002 | 大便器           | 1.名称:蹲式大便器<br>2.型号/规格:详见图纸                                                         | 组              | 26     | 442.88 | 11514.88        |        |
| 76          | 031004007002 | 小便器           | 1.名称:小便器<br>2.型号/规格:详见图纸                                                           | 组              | 8      | 314.46 | 2515.68         |        |
| 77          | 031004003002 | 洗脸盆           | 1.名称:洗脸盆<br>2.型号/规格:详见图纸                                                           | 组              | 10     | 295.22 | 2952.2          |        |
| 78          | 031004010002 | 淋浴器           | 1.名称:淋浴器<br>2.型号/规格:详见图纸                                                           | 套              | 6      | 344.31 | 2065.86         |        |
| 79          | 031004008002 | 洗衣烘干机         | 1.名称:洗衣烘干机<br>2.型号/规格:详见图纸                                                         | 组              | 1      | 3220   | 3220            |        |
| 80          | 031004014002 | 给、排水附(配)<br>件 | 1.名称:地漏<br>2.型号/规格:DN50                                                            | 个              | 22     | 50.24  | 1105.28         |        |
| <b>本页小计</b> |              |               |                                                                                    |                |        |        | <b>35466.83</b> |        |

## 分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 8 页 共 8 页

[illegible]

# 总价措施项目清单与计价表

工程名称：办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 1 页 共 2 页

| 序号 | 项目编码 | 项目名称               | 计算基础                                              | 费率(%) | 金额(元)    | 调整费率(%) | 调整后金额(元) | 备注                                                                |
|----|------|--------------------|---------------------------------------------------|-------|----------|---------|----------|-------------------------------------------------------------------|
| 1  | 1.1  | 安全文明施工与环境保护基本费     | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 5.85  | 4513.86  |         |          |                                                                   |
| 2  | 1.2  | 安全文明施工与环境保护费(浮动部分) | 安全防护、文明施工基本费                                      | 30    | 1354.16  |         |          |                                                                   |
| 3  | 1.3  | 建施安责险              | 不含建施安责险费*0.001                                    | 68    | 358.4    |         |          | 默认的安责险费率是按设置，但是由于安责险费率中浮动费率根据具体条件不同，所以请参照琼建质【2019】38号中的附件1计算实际费率； |
| 4  | 1.4  | 临时设施费              | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 17.75 | 13695.89 |         |          |                                                                   |
| 5  | 1.5  | 夜间施工增加费            | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 0.76  | 586.42   |         |          |                                                                   |
| 6  | 1.6  | 雨季施工增加费            | 分部分项人工费+单价措施项目人工费-人工价差+分部分项机上人工费+单价措施机上人工费-机上人工价差 | 3.06  | 2361.09  |         |          |                                                                   |

编制人(造价人员)：

戴凯华

复核人(造价工程师)：

孙立昌

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 总价措施项目清单与计价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所装修改造项目

第 2 页 共 2 页

[illegible]

编制人(造价人员): 王立华 复核人(造价工程师):

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的施工费。若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

## 其他项目清单与计价汇总表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]



## 专业工程暂估价及结算价表

工程名称: 办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

[illegible]

注：此表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”计入投标总价中。结算时按合同约定结算金额填写。

表—12—3

规费、税金项目计价表

工程名称：办公楼-安装工程

标段：海口市公安局海甸派出所  
装修改造项目

第 1 页 共 1 页

| 序号  | 项目名称     | 计算基础                                                              | 计算基数                                                                  | 计算费率(%) | 金额（元）    |
|-----|----------|-------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|---------|----------|
| 1   | 规费       | 其中：垃圾处置费+其中：<br>：社保费                                              | D1 + D2                                                               |         | 12692.81 |
| 1.1 | 其中：垃圾处置费 |                                                                   |                                                                       |         |          |
| 1.2 | 其中：社保费   | (分部分项定额人工费+<br>单价措施定额人工费+分<br>部分项定额机上人工费+<br>单价措施定额机上人工<br>费)*0.7 | (FBFX_DERGF+<br>DJCS_DERGF+<br>FBFX_DEJSRGF<br>+DJCS_<br>DEJSRGF)*0.7 | 23.5    | 12692.81 |
| 2   |          | 分部分项工程费+措施项<br>目费+其他项目费+规费                                        | A+B+C+D                                                               |         | 56243.49 |
|     |          |                                                                   |                                                                       |         |          |

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

