

海南省文昌市会文镇冯家湾现
代化产业园至省道连接线道路
绿化工程

投标总价

投 标 人：海南源海顺达工程有限公司

(单位盖章)



2024年3月12日

投 标 总 价

采 购 人： 文昌市会文镇人民政府

工 程 名 称： 海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

投标总价（小写）： 2881966.58

（大写）： 贰佰捌拾捌万壹仟玖佰陆拾陆元伍角捌分

投 标 人： 海南源海顺达工程有限公司



(单位盖章)

法定代表人
或其授权人： _____



(签字或盖章)

编 制 人： _____



编 制 时 间： 2024年3月12日

工程量清单总说明

工程名称： 海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线
道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

一、工程概况：

主要为道路全长约 1.5 公里，两侧进行 3 米宽绿化设计，约 9000 平方米，10 个进村道路绿化长度约 20 米，两侧 1 米宽进行绿化，约 400 平方米。

二、工程招标范围：

海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

三、工程量清单编制依据：

- 1、依据《海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程》施工图纸。
- 2、2019《海南省园林绿化工程综合定额》。
- 3、GB50856-2013《建设工程工程量清单计价规范》。
- 4、海南省住建厅关于印发《关于调整海南省建设工程增值税税率的通知》（琼建定〔2019〕100号）。
- 5、《关于调整海南省建设工程社会保险费率的通知》（琼建定〔2019〕128号）。
- 6、根据琼建质〔2019〕38号关于切实做好建筑施工行业安全生产责任保险工作的通知，将建施安责险计入总价措施费中。



7、海南省建设厅及海南省建设标准定额站颁发的其它有关工程计价的文件。

四、其他需要说明的问题：

1、暂列金额用于施工过程中签证设计变更等不可预见因素使用。



建设项目投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	单项工程名称	金额（元）	其中：（元）		
			暂估价	安全文明施工费	规费
一	建筑安装工程部分	2881966.58		52667.02	48175.33
1	海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程	2881966.58		52667.02	48175.33
合计		2881966.58		52667.02	48175.33



(清-表3)

单位工程投标报价汇总表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	汇总内容	金额(元)	其中：暂估价(元)
一	分部分项工程费	2416982.74	
1.1	乔木	936850.06	
1.2	小乔木及灌木	52552.84	
1.3	棕榈	14379.12	
1.4	片植地被	1201633.54	
1.5	种植地整理	211567.18	
二	措施项目费	78847.97	
1	施工单价措施项目费		
2	施工总价措施项目费	78847.97	
2.1	其中：安全防护、文明施工费	52667.02	
2.2	其中：临时设施费	24013.79	
2.3	其中：雨季施工增加费	1581.44	
2.4	其中：夜间施工增加费	585.72	
2.5	其中：视频监控费		—
三	其他项目费	100000	—
3.1	其中：暂列金额	100000	—
3.2	其中：暂估价		—
3.3	其中：计日工		—
3.4	其中：总承包服务费		—
四	规费	48175.33	—
4.1	其中：垃圾处置费		—
4.2	其中：社保费	48175.33	—
五	税金	237960.54	—
	投标报价合计=一+二+三+四+五	2,881,966.58	

注：本表适用于单位工程招标控制价，如无单位工程划分，单项工程也使用本表汇总。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道
连接线道路绿化工程

标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至
省道连接线道路绿化工程

第 1 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
		整个项目					2416982.74	
		乔木					936850.06	
1	050102001001	黄花风铃木	1. 种类：黄花风铃木 2. 胸径或干径：12-14cm 3. 株高：7-8m 4. 冠幅：3-4m 5. 起挖方式：土球直径80cm 6. 养护期：12个月	株	508	1632.09	829101.72	
2	050102001002	红花鸡蛋花	1. 种类：红花鸡蛋花 2. 自然高：2-3m 3. 冠幅：200-220cm 4. 地径：10-12cm 5. 挖起方式：土球直径50cm 6. 养护期：12个月	株	33	1424.63	47012.79	
3	050102001003	造型罗汉松	1. 种类：造型罗汉松 2. 自然高：2-3m 3. 冠幅：100-120cm 4. 养护期：12个月	株	23	2002.13	46048.99	
4	050403001001	树木支撑架	1. 支撑类型、材质：木桩支撑 2. 支撑材料规格：5cm 3. 单株支撑材料数量：三脚桩	株	564	26.04	14686.56	
		小乔木及灌木					52552.84	
5	050102002001	非洲茉莉球	1. 种类：非洲茉莉球 2. 自然高：1-1.2m 3. 冠幅：100-120cm 4. 养护期：12个月	株	73	333.22	24325.06	
6	050102002002	旅人蕉	1. 种类：旅人蕉 2. 自然高：1-1.2m 3. 冠幅：100-120cm 4. 养护期：12个月	株	18	539.04	9702.72	
7	050102002003	红花继木球	1. 种类：红花继木球 2. 自然高：1-1.2m 3. 冠幅：100-120cm 4. 养护期：12个月	株	18	393.09	7075.62	
8	050102002004	龙血树	1. 种类：龙血树	株	4	739.59	2958.36	
本页小计							980911.82	



注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道
连接线道路绿化工程

标段：海南省文昌市会文
镇冯家湾现代化产业园至
省道连接线道路绿化工程

第 2 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量 单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			2. 自然高：1.5-2m 3. 冠幅：100-120cm 4. 养护期：12个月					
9	050102002005	小叶紫薇	1. 种类：小叶紫薇 2. 自然高：1-1.2m 3. 冠幅：100-120cm 4. 养护期：12个月	株	39	217.72	8491.08	
		棕榈					14379.12	
10	050102004001	酒瓶椰子	1. 种类：酒瓶椰子 2. 自然高：1-1.5m 3. 冠幅：100-120cm 4. 养护期：12个月	株	9	1597.68	14379.12	
		片植地被					1201633.54	
11	050102002004	小叶龙船花	1. 种类：小叶龙船花 2. 苗高：30-40cm 3. 冠幅：30-35cm 4. 种植密度：36株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	317.5	85.37	27104.98	
12	050102002005	黄金榕	1. 种类：黄金榕 2. 苗高：20-25cm 3. 冠幅：20-25cm 4. 种植密度：36株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	316	85.37	26976.92	
13	050102002006	海南洒金榕	1. 种类：海南洒金榕 2. 苗高：20-25cm 3. 冠幅：20-25cm 4. 种植密度：64株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	214.5	131.21	28144.55	
14	050102008001	蜘蛛兰	1. 种类：蜘蛛兰 2. 苗高：20-25cm 3. 冠幅：20-25cm 4. 种植密度：36株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	332.5	89.46	29745.45	
15	050102008002	翠芦莉	1. 种类：翠芦莉 2. 苗高：35-40cm 3. 冠幅：25-30cm 4. 种植密度：36株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	333	81.68	27199.44	
16	050102002007	进口变叶木	1. 种类：进口变叶木 2. 苗高：30-40cm	m ²	292.5	128.84	37539.45	
本页小计							199580.99	

注：为计取规费等的的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表4)

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道
连接线道路绿化工程

标段：海南省文昌市会文
镇冯家湾现代化产业园至
省道连接线道路绿化工程

第 3 页 共 4 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额(元)		
						综合单价	合价	其中：暂估价
			3. 冠幅：30-40cm 4. 种植密度：36株/m ² 5. 养护期：12个月					
17	050102008003	黄鸟蕉	1. 种类：黄鸟蕉 2. 苗高：20-25cm 3. 冠幅：20-25cm 4. 种植密度：36株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	290	85.57	24815.3	
18	050102008004	银边草	1. 种类：银边草 2. 苗高：10-15cm 3. 冠幅：10-15cm 4. 种植密度：64株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	167.5	135.33	22667.78	
19	050102008005	满天星	1. 种类：满天星 2. 苗高：10-15cm 3. 冠幅：10-15cm 4. 种植密度：64株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	271.5	135.33	36742.1	
20	050102008006	肾蕨	1. 种类：肾蕨 2. 苗高：20-25cm 3. 冠幅：20-25cm 4. 种植密度：64株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	184.5	107.69	19868.81	
21	050102002008	花叶假连翘	1. 种类：花叶假连翘 2. 苗高：30-40cm 3. 冠幅：30-40cm 4. 种植密度：36株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	368	130.73	48108.64	
22	050102008007	鸟巢蕨	1. 种类：鸟巢蕨 2. 苗高：30-40cm 3. 冠幅：30-40cm 4. 种植密度：16株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	391.2	273.52	107001.02	
23	050102008008	亮叶朱蕉	1. 种类：亮叶朱蕉 2. 苗高：30-40cm 3. 冠幅：30-40cm 4. 种植密度：25株/m ² 5. 养护期：12个月	m ²	276.9	73.41	20327.23	
24	050102008009	金钱榕	1. 种类：金钱榕 2. 苗高：120-150cm 3. 冠幅：40-50cm	m ²	1096.5	584.45	640849.43	
本页小计							920380.31	



注：为计取规费等的使用，可在表中增设其中：“定额人工费”。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程
标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

单位：元 第 1 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
1	1.1	安全文明施工与环境 保护基本费			33805.82			
2	1.1.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.45	33805.82			
3	1.1.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.87				
4	1.1.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.58				
5	1.1.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.29				
6	1.2	安全文明施工与环境 保护费(浮动部分)	安全防护、文明施 工基本费	50	16902.91			
7	1.3	建施安责险	不含建施安责险费 *0.001	68	1958.29			
8	1.4	临时设施费			24013.79			
9	1.4.1	1千万元以内部分	综合价含主设(1千 万元以内部分)	1.03	24013.79			
10	1.4.2	1~5千万元以内部分	综合价含主设(1~ 5千万元以内部分)	0.618				
11	1.4.3	5千万元~1亿元以内 部分	综合价含主设(5千 万元~1亿元以内部 分)	0.412				
12	1.4.4	1亿元以上部分	综合价含主设(1亿 元以上部分)	0.206				
13	1.5	夜间施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工价差	0.2	585.72			
14	1.6	雨季施工增加费	分部分项人工费+ 单价措施项目人工 费-人工价差+分部 分项机上人工费+ 单价措施机上人工 费-机上人工	0.54	1581.44			



编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。

2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可以填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

(清-表5)

总价措施项目清单与计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程 标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

单位：元 第 2 页 共 2 页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额	调整费率 (%)	调整后金额	备注
			工价差					
15	1.7	视频监控费						
合 计					78847.97			



编制人（造价人员）： _____ 复核人（造价工程师）： _____

注：1. “项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。
 2. 按施工方案计算的措施费，若无“计算基础”和“费率”的数值，也可只填“金额”数值，但应在备注栏说明施工方案出处或计算方法。

其他项目清单与计价汇总表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线道路绿化工程

序号	项目名称	金额（元）	结算金额（元）	备注
1	暂列金额	100000		
2	暂估价			
2.1	材料暂估价			
2.2	专业工程暂估价			
3	计日工			
4	总承包服务费			
合 计		100000		—



暂列金额明细表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线路绿化工程
 标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	名称	计量单位	暂定金额（元）	备注
1	暂列金额	项	100000	用于施工过程中签证设计变更等不可预见因素使用
合 计			100000	—



注：此表由招标人填写，如不能详列，也可只列暂列金额总额，投标人应将上述暂列金额计入投标总价中。

(清-表7)

规费、税金项目计价表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代
化产业园至省道连接线道路绿化工程

标段：海南省文昌市会文镇冯家
湾现代化产业园至省道连接线道
路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	项目名称	计算基础	计算基数	计算费率(%)	金额(元)
1	规费	其中：垃圾处置费+其中 ：社保费	D1 + D2		48175.33
1.1	其中：垃圾处置费				
1.2	其中：社保费	(分部分项定额人工费+ 单价措施定额人工费+分 部分项定额机上人工费+ 单价措施定额机上人工 费)*0.7	(FBFX_DERGF+ DJCS_DERGF+ FBFX_DEJSRGF +DJCS_ DEJSRGF)*0.7	23.5	48175.33
2	税金	分部分项工程费+措施项 目费+其他项目费+规费	A+B+C+D	9	237960.54
合计					286135.87

编制人(造价人员)：

复核人(造价工程师)：

注：“项目名称”可根据海南省现行的计价定额设置。



发包人提供材料和工程设备一览表

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道
连接线道路绿化工程

标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道
连接线道路绿化工程

第 1 页 共 1 页

序号	材料(工程设备) 名称、规格、型号	单位	数量	单价(元)	交货方式	送达地点	备注



注：此表由招标人填写，供投标人在投标报价时确定总承包服务费时参考 表-20

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道
连接线道路绿化工程

标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接
线道路绿化工程

第 1 页 共 2 页

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人确认单价 (元)	备注
1	非洲茉莉球 自然高：1-1.2m；冠幅：100-120cm；	株	76.65		150	260		
2	小叶龙船花 苗高：30-40cm；冠幅：30-35cm；	株	12001.5		0.8	0.8		
3	黄鸟蕉 苗高：20-25cm；冠幅：20-25cm；	株	11275.2		0.9	0.9		
4	无机肥	kg	5309.49957		2.69	2.69		
5	黄金榕 苗高：20-25cm；冠幅：20-25cm；	株	11944.8		0.8	0.8		
6	鸟巢蕨 苗高：30-40cm；冠幅：30-40cm；	株	6759.936		15	13		
7	蜘蛛兰 苗高：20-25cm；冠幅：20-25cm；	株	12927.6		1	1		
8	小叶紫薇 自然高：1-1.2m；冠幅：100-120cm；	株	40.95		150	150		
9	进口变叶木 苗高：30-40cm；冠幅：30-40cm；	株	11372.4		2	2		
10	水	m3	4267.99123		4.09	4.09		
11	台湾草(草卷)	m2	1848.24		8	8		
12	翠芦莉 苗高：35-40cm；冠幅：25-30cm；	株	12947.04		0.8	0.8		
13	花叶假连翘 苗高：30-40cm；冠幅：30-40cm；	株	13910.4		2	2		
14	红花鸡蛋花 自然高：2-2.2m；冠幅：200-220cm；地径：10-12cm	株	34.65		1500	1250		
15	有机肥	t	134.9485		283.19	283.19		
16	米兰 苗高：40-50cm；冠幅：40-50cm；	株	6300		3.5	3.5		
17	种植土	m3	2111.73		40	35.18		

注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。

2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

承包人提供主要材料和工程设备一览表

(适用于造价信息差额调整法)

工程名称：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线路绿化工程

标段：海南省文昌市会文镇冯家湾现代化产业园至省道连接线路绿化工程

序号	名称、规格、型号	单位	数量	风险系数 (%)	基准单价	投标单价	发承包人 确认单价 (元)	备注
18	造型罗汉松 自然高: 2-3m ; 冠幅: 100-120cm;	株	24.15		150	1800		
19	金钱榕 苗高: 120-150cm ; 冠幅: 40-50cm;	株	10657.98		58	55.1		
20	黄花风铃木 自然高: 7-8m ; 冠幅3-4m; 胸径12-14cm ;	株	533.4		1300	1300		



注：1. 此表由招标人填写除“投标单价”栏的内容，投标人在投标时自主确定投标单价。
 2. 基准单价应优先采用工程造价管理机构发布的单价，未发布的，通过市场调查确定其基准单价。

